

Entlirt. tilto n:o 58/9.9.1980

Timo Miettinen

PARTIKKALAN MUTNATSJÄÄNNÖSTEN PERUSINVENTOINTI 1979

Karjalaisen Kulttuurin Edistämiskeskityön kustantamassa Etelä-Karjalan muinaisjäännösten perusirventoiminnassa oli edetty v. 1979 alueen itäisimmän osan, jolloin hyvymyksen tulivat Parikkalaan, Saaren ja Uukuniemen kunnat. Niitten kolman kynnen tutkiminen merkitsi inventointityön tähän asti suurinta urakkaa. Onhan Parikkala koko Etelä-Karjalan runsaslukuisten kunnien intellöytöistä esitteli - niissä on saatu kunnan alueelta miltei satokunta - mikä merkitsi sitä, että esuinvoikkoja tuolee lähteväkseen runsosti. Kunnan suurimman järven, Simpeleen, rannat eivät siis tutkittavuus poikkeuksellisen tarkkoan. Omen vaikuttensa eihentti kunnan kohdalla erityyppisen suuri vedenlaasku, mikä oli siirtänyt muinaisrannat hyvin kauas nykyisestä vesirajasta.

Intellöytöjen löytöpaikkojen tarkistuksen kohdalla joutuiin ottamaan huomioon kuntien alueiden etykset viime vuonna. Parikkalasta on jäänyt rajan taakse n. 1/4, saaresta jousinleinen osa ja Uukuniemestä on jäänyt jäljelle vain "hännät näilyväiset" kuten eräs vanhus totesi minulle. Rajantakaisten löytöjen raikallistullessa auttoi minua Karjalasta ja Saaren kohdalla mainostuotaja Aimo Siitonon puolisensa lehtori Armi Saitosen kanssa ja Uukuniemen tilanteen selvitti kiukkalaiset Nyllylähdessä asuva Rino Leijilä ja hänen kanssa - molemmien kotipaikka oli jäänyt rajan taakse.

Suuritien työn heinäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin. Kymmenen näivän perimätterikierrostusta Simpelejärvellä vaikuttii erityyppisen saturon sää. Suurimman osan alueesta kuitenkin työn suorittamissjankeista, joille ei mahdotut mitään, jos olisi voirut liikkua alueella toukokuussa tai syyskuun alussa peltojen alle. Se voinneen, olisi esuinvoikkoja löytynyt useita lisää.

Parikkalasta tunnettiin aikaisemmin 7 kivikautista esuinvoikkoa. Nyt niissä lähti 15 uutta. Ukkikiviä tunnettiin kunnan alueelta yksi ja nyt löytyi teinen. Saaren alueelta ei tunnettu mitään kivintekijämuinaisjäännöksiä, nyt löytyi esuinvoikko. Uukuniemen kohdalla jää pelloillaan valtaosaksi, mikä ei ole odottamaton siitä, että suurin osa intellöydöistä on peräisin rajaan taakse jääneiltä alueiltä, mutta sileanhjesta, Iijärveltä, Latvasyrjästä ja Karsikkovarvalta. Saaren kohdalla voi todeta, että esuinvoikkojen löytöön Rautjärven rannoilta riitti kivitöissä miltei mahdottomalta - varhat rantatörmät olivat aina sitten metsityneet ja taseittuneet tri vuosina etässä.

Parikkalan esuinvoikat esintyivät simpelejärven rannoilla hyvin johdonmukaisesti. Miltei kaikki olivat keskim. 73-75 mm korkeudella, mikä osuu kuvan käsivarsien kanssa, mitä tiedämme Simpeleen laatuista. V. 1930-34 laskettiin järven pinta n. 1,5 m ja nytilisen retrifil lisää 50-luvulla. Vanha rantatörmä erottuu hyvin kivien hieman rantaistaiseksi osiseksi ja kivikautiset esuinvoikit ovat tähän tähän

✓ 112. Rautjärviä lasku Saarella on ollut paljon suurempi, yhteenä n. 5-6 m, mikä on ollut maistemollisesti miltei kohtalokasta.

Suurin osa Parikkalan irtolöydöistä on viime vuosienäön jorulta ja tämän vuosinaan alusta, kuten yleensäkin on leita. Tällöin liikkui monseudulla aktiivisia "kivikolujen" keräjiä - kuten Parikkalassa E. Väkiparta - jotka kokosivat suuren määrän esineitä. Valitettavasti ei kuit raken ymmärrettä, ettei tarkat löytötiedot ovat miltei yhtä tärkeitä kuin itse esineetkin. Suurin osa Marimäen, Saaren ja Uukuniemen irtolöydöistä on sitten vailla sen suurempaa tieteellistä merkitystä. Osaltaan ne tiettytä osittavat sitä, että Parikkala on koko Etelä-Karjalan pikkakin elue esihistoriallisesta.

Irtolöydöt, joiden löytöpaikat ovat jääneet rajan taakse, on kertomuksessa ojittettu omaksi osastokseen muiden löytöjen jälkeen. Nämä siksi, etteivät nämä löydöt ole enää parhaisin ko. kuntien, eivä edes koko tähän valtakunnankaan elueeltä.

Irtolöytöjen kohdalla tapahtui osittaisista siirtos löytöpaikkojen suhteen Parikkalan ja Saaren välillä, mikä on otettava huomioon järjestettäessä uudelleen esihistorian toimiston jarruluetteloa.

Irtolöydöt on merkitty kanttaan vain siinä tarviksessä, että niiden tarkka löytöpaikka on tiedossa. Ei ole kovin mielenkieltä merkittä jokin kivikirveen löytötietä sen talon kohdalle, jossa löytäjän tiedetään asuneen.

M. Vilksa mainitsee Parikkalan historiassaan (osa I, Lopputunniste 1969), että Pier-Rautjärven lietteestä on löytynyt kivikautisen, pisteillä koristetun saviaistian pohjaosa. Löytäjä mv. Y. Kuikka on kuitenkin jo kuollut, eivätkä hänen omaisessa tienneet asiasta mitään. Mielenkiintoinen on tieto, että myös Pekka Hakkola on löytänyt n. v. 1905 Parikkalan Rautalahden kylästä pronssisen kiekkumerän, josta hän oli tehnyt kinnasneuloja.

M. Vilksan mukaan erityoksissa kalmistoja on Parikkalan alueella ollut sinilin Kinnarniemen Korallissa, Kinnarniemen Iloikkressä, Rautalahden Jorosessa ja Rödeljo, Mikkolan niemen Teressä, Tarnalan Ala-Heikkilässä, Joensuuin Poukkurissa, Raavaniemillä, Tiviässä Naukkarisessa, Poutlassa, ja Joukiossa Jämsälässä. Saaren kohdalla hän mainitsee kirkonkylässä olevan Ison kalmiston.

Eri valitettavasti ehtiryty selvitetellä tällä mielenkiintoista aiherririi, joka olleen vastoin vartisi sivan oman tutkimuksensa - itse asiassa koko Etelä-Suomen alueella. Toteen vain, että monet näistä kalmistoista ovat varsin hienoja historiallisia eijä muistomerkkejä - esim. Ison kalmistossa on vielä nykyisessä muutama särmiikkäksi lehköttäviuskekiviloita hautomerkkiä.

Vantaalla 20.9.1980

Uuno Matila

PARIKKALA

Kohdehakemisto

1	Koitsanlahti, Kangasranta	kivik. asp.	s.	2
2	Melkonniemi, Luukkaanniem	kivik. asp.	s.	3
3	Melkonniemi, Kangasrannanlahti	kivik. asp.		4
4	Melkonniemi, Reuranta	kivik. asp.		5
5	Melkonniemi, Paala	kivik. asp.		6
6	Melkonniemi, Käinniemi	kivik. asp.		7
7	Mielkoneimi, Jouthselmi	kivik. asp.		8
8	Melkonniemi, Savikko	kivik. asp.		9
9	Kangaskylä, Lahdenpohjankangas	kivik. asp.		10
10	Joukio, Viitasaari	kivik. asp.		11
11	Joukio, Iso Kontiosaari	kivik. asp.		12
12	Joukio, Anitsanlahti	kivik. asp.		13
13	Järvenpää, Mustienpohjanlampi	kivik. asp.		14
14	Mentalahti, Kosinonniemi	kivik. asp.		15
15	Särkisalmi, Holjakka	kivik. asp.		16
16	Särkisalmi, Koukunniemi	kivik. asp.		17
17	Mentalahti/Järvenpää, Kauniisaari	esihist. asp.		18
18	Savikumpu, Sillanpää	kivik. asp.		19
19	Rautalahti, Somostenssari	kivik. asp.		21
20	Kinnarniemi, Kontioniemi	kivik. asp.		22
21	Kinnarniemi, Niittylä	kivik. asp.		23
22	Kinnarniemi, Myllymäki	kivik. asp.		24
23	Joukio, Silvu	uhrikivi		26
24	Joukio/Lahdenkylä, Myllymäki	uhrikivi		27
25	Koitsanlahti	tasataltta		29
26	Tiviä	tasataltta		29
27	Tiviä	tasataltta		29
28	Kangaskylä	kehdonj.muot. kirves		29
29	Kinnarniemi	taltan kärki		29
30	Kinnarniemi	tasataltta		29
31	Kinnarniemi	tasafaltta		29
32	Kinnarniemi	telten katk.		30
33	Kaukola	keihäänkärki		30
34	Joensuu	tasataltta		30
35	Vilska	tasataltta		30

36	Rautalahti, Kettunen	tasatalta	s. 30
37	Kaukola	kourutalta	30
38	Järvenrää	tasatalta	30
39	Savikumpu	tasatalta	31
40	Rautalahti	poikkikirves	31
41	Rautalahti	poikkikirves	31
42	Savikumpu	kourutalta	31
43	Savikumpu	kourutalta	31
44	Savikumpu	kourutalta	31
45	Mäntylahti	tasatalta	31
46	Mäntylahti	tasatalta	32
47	Savikumpu	tuura	32
48	Mentalahti	taltan katk.	32
49	Mentalahti	taltan katk.	32
50	Mentalahti	kourutalta	32
51	Mentalahti	talton katk.	32
52	Parikkala	tasatalta	32
53	Melkonniemi, Timperinmäki	tasatalta	32
54	Melkonniemi, Timperinmäki	tasatalta	33
55	Melkonniemi, Timperinmäki	kourutalta	33
56	Melkonniemi, Timperinmäki	keihänkärki	33
57	Parikkala	kaksoistalta	33
58	Muikkulahti	tasatalta	33
59	Muikkulahti	tasatalta	33
60	Melkonniemi	kaksoistalta	34
61	Parikkala	tasatalta	34
62	Parikkala	tasatalta	34
63	Joukie	tasatalta	34
64	Tyrjä, Kurkuramäki	tasatalta	34
65	Tyrjä, Niemelä	tasatalta	34
66	Joensuu, Soikkeli	tasatalta	34
67	Joensuu, Soikkeli	tasatalta	35
68	Rasvaniemi, Kelkanlahti	kehdonj.muot. kirves	35
69	Rasvaniemi, Rinneoja	tasatalta	35
70	Kaukola, Yrjölä	tasatalta	35
71	Parikkala	tasatalta	35
72	Tyrjä	tasatalta	35
73	Kinnarniemi	kourutalta	36

74	Mentalahti, Kruunissaari	keihäenkärki	s. 36
75	Mentalahti, Kaurissaari	kourutaltta	36
76	Melkonniemi	kourutaltta	36
77	Tiviä, Savikkokennäss	kivikirves	36
78	Huumonvuori	hicin	36
79	Mentalahti, Kosinonniemi	nuolenkärki	37
80	Mentalahti, Kosinonniemi	saviastian pala	37
81	Joukio, Iso Kortiosaaeri	tasataltta	37
82	Kuikkulahti, Kaislarinne	ristinvija	37
83	Järvenpää, Konnunmäki	poikkikirves	37
84	Järvenrää	reikäse	37
85	Joukio, Niemeke	saviastian palasia	38
86	Särkisalmi, Haljakka	pohjal. kirves	38
87	Joukion kansak.	piinuolenkärki	38
88	Lahdenkylä, Päivärinne	värttinänkivi	38
89	Mentalahti	poikkikirves	38
90	Rautalahti, Seivälahti	poikkikirves	39
91	Tarvaslampi/Kangaskylä, Miikanniemi	poikkikirves	39
92	Tarvaslampi/Kangaskylä, Miikannieri	poikkikirves	39
93	Joukio, Portinhoikka	kourutaltta	40
94	Melkonniemi/Lahdenkylä, Kannas	koksoistaltta	40
95	Mentalahti, Kruunissaari	saviastian pala	40
96	Järvenpää, Liuharanta	uurreruija	41
97	Järvenpää, Kotiranta	verkonpaine (?)	41
98	Järvenpää, Poltoniemi	siimanpaine	41
99	Joukio, Kaltoniemi	siimanpaine	42
100	Järvenpää, Lehtela	kourutaltta	42
101	Kangaskylä, Kesinmäki	reikäkiven puolikad	42
102	Joukio, Niemeke	saviastian pala	43
103	Kangaskylä, Salonsuu	tuuran kärkikatkelma	43
104	Koitsanlahti, Lahdenpohja	tasataltta	43
105	Koitsanlahti, Tervonen	luiskekärjen katkelma	43
106	Parikkala	tasataltta	44
107	Parikkala	tasataltta	44
108	Parikkala	tasataltta	44
109	Parikkala	poikkikirves	44
110	Parikkala	pohjal. kirves	44
111	Parikkala	poikkikirves	44

112	Parikkala	poikkikirves	s. 44
113	Parikkala	poikkikirves	45
114	Parikkala	kourutaltta	45
115	Melkonniemi	tasataltta	45
116	Pössiäisvaara	oikokirves	45
117	Iijärvi	tasataltta	45
118	Pössiäisvaara	tasataltta	45
119	Tyriö	tasataltta	45
120	Tyriö	tasataltta	46
121	Tyriö	kourutaltta	46
122	Tyriö	kourutaltta	46
123	Tyriö	tasataltta	46
124	Joenuu	tasataltta	46
125	Tarminsalo	tasataltta	46
126	Tyriö	poikkikirveen kathelma	46
127	Joukio	talta	47
128	Näntylähti, Vaahermäki	hevosenkenkkäolki	49
129	Savikummu, Hanivu	soikea tuluskiivi	49

PARIKKALA

Esinenrekemisto

Kivikausi

KM 2240:3	oikekirves	PARIKKALA	116
KM 2240:4	tasatalttaa	"	117
KM 2240:5	tasataltta	"	118
KM 2268:11	tasataltta	"	25
KM 2268:12	tasataltta	"	26
KM 2268:13	tasataltta	"	27
KM 2268:14	tasataltta	"	28
KM 2268:16	kivikukan ferö	"	29
KM 2268:17	tasataltta	"	30
KM 2268:18	tasataltta	"	31
KM 2268:19	talton teelma	"	32
KM 2268:20	keihäenkärsi	"	33
KM 2268:21	tasataltta	"	34
KM 2686:1	tasataltta	"	35
KM 2686:2	tasataltta	"	36
KM 2867:42	kourutaltta	"	37
KM 2867:42	tasataltta	"	38
KM 2867:43	tasataltta	"	39
KM 2867:44	poikkikirves	"	40
KM 2876:1	poikkikirves	"	41
KM 2894:1	kourutaltta	"	42
KM 2894:2	kaksoistaltta	"	43
KM 2894:3	tasataltta	"	44
KM 2894:4	tasataltta	"	45
KM 2894:5	tasataltta	"	46
KM 3025:6	tuuran katkelma	"	47
KM 3025:7	kiviaseen katkelma	"	48
KM 3025:8	kiviaseen katkelma	"	49
KM 3025:9	kourutaltta	"	50
KM 3025:10	kiviaseen katkelma	"	51
KM 3025:11	tasataltta	"	52
KM 3066:1	tasataltta	"	53
KM 3066:2	tasataltta	"	54

		PARIKKALA	5F
KM 3066:3	kourutaltta	"	56
KM 3066:4	keihäinkärki	"	57
KM 3066:5	kaksoistaltta	"	58
KM 3066:6	tasataltta	"	59
KM 3066:7	tasataltta	"	60
KM 3066:8	kaksoistaltta	"	61
KM 3066:10	tasataltta	"	62
KM 3066:11	tasataltta	"	63
KM 3066:12	tasataltta	"	119
KM 3295:3	tasataltta	"	120
KM 3295:4	tasataltta	"	121
KM 3295:5	kourutaltta	"	122
KM 3295:6	kourutaltta	"	64
KM 3295:7	tasataltta	"	65
KM 3295:8	tasataltta	"	66
KM 3295:9	tasataltta	"	67
KM 3295:10	tasataltta	"	68
KM 3295:11	kehdonjelaksenmuot. kirves	"	69
KM 3295:12	tasataltta	"	70
KM 3295:16	tasataltta	"	71
KM 3342:6	tasataltta	"	72
KM 3389:34	tasataltta	"	123
KM 3478:5	tasataltta	"	73
KM 4916	keihäinkärki	"	74
KM 4994	kourutaltta	"	75
KM 5078	kourutaltta	"	76
KM 5076:1-13	kivik. asp. l.	"	77
KM 5427:255-274	kivik. asp. l.	"	78
KM 5703:1	suipporiskainen kourutaltta	"	79
KM 5703:2	kivikirves	"	80
KM 6492:2	tasataltta	"	124
KM 10003:5	hioin	"	81
KM 10041:1-2	nuolenkärki, taltan katk.	"	14
KM 10041:3	savistaian pala	"	125
KM 10084:1-22	kivik. asp. l.	"	82
KM 11260	tasataltta	"	126
KM 12021:1	tasataltta	"	83
KM 12021:2	noikkikirveen katk.	"	84

KM 12132	ristinuija	PÄRKKALA	82
KM 12844	poikkikirves	"	83
KM 13106	reikäse	"	84
KM 13208	pohjalainen kirves	"	85
KM 13209	pjinnuolenkärki	"	86
KM 13210	värttinänkivi	"	87
KM 13384	poikkikirves	"	88
KM 13617	saviastian paloja	"	89
KM 14663	poikkikirves	"	90
KM 14916:1	poikkikirves	"	91
KM 14916:2	poikkikirves	"	92
KM 16256	kourutaltta	"	93
KM 17287	kivitaltta	"	94
KM 18017:1-2	kivik. asp.l.	"	8
KM 18245	saviastian pela	"	95
KM 19202:1-2	kivik. asp. l.	"	12
KM 19203	kivik. asp. l.	"	20
KM 19204	uurrennuija	"	96
KM 19205:1-5	kivik. asp. l.	"	13
KM 20291:1-14	kivik. asp. l.	"	10
KM 20644:1-2	kivik. asp. l.	"	1
KM 20665:1-2	kivik. asp. l.	"	2
KM 20666:1-2	kivik. asp. l.	"	3
KM 20667:1-3	kivik. asp. l.	"	4
KM 20668:1-2	kivik. asp. l.	"	5
KM 20669:1-4	kivik. asp. l.	"	6
KM 20670:1-2	kivik. asp. l.	"	7
KM 20671:1-2	kivik. asp. l.	"	9
KM 20672:1-13	kivik. asp. l.	"	10
KM 20673:1-6	kivik. asp. l.	"	11
KM 20674:1-2	kivik. asp. l.	"	13
KM 20675:1-2	kivik. asp. l.	"	15
KM 20676:1-12	kivik. asp. l.	"	16
KM 20677:	kivik. asp. l.	"	18
KM 20678:1-3	kivik. asp. l.	"	19
KM 20679:1-2	kivik. asp. l.	"	20
KM 20680: 1-2	kivik. asp. l.	"	21
KM 20681:1-3	kivik. asp. l.	"	22

KM 20832	verkonpaine	PARIKKALA	97
Koitsanlahden museo	siimanpaine		98
Koitsanlahden museo	siimanpaine		99
Koitsanlahden museo	rohjal. kourutaltta		100
Koitsanlahden museo	reikäkiven puolikas		101
Koitsanlahden museo	saviaastian pala		102
Koitsanlahden museo	turvan katkelma		103
Peruspohjan kansakoulu	tasateltta		104
Peruspohjan kansakoulu	liuskekörien katkelma		105
Sortavalan museo 267	tasateltta		106
Sortavalan museo 268	tasateltta		107
Sortavalan museo 271	tsataltta		108
Sortavalan museo 272	poikkikirves		109
Sortavalan museo 273	rohjalainen kirves		110
Sortavalan museo 274	poikkikirves		111
Sortavalan museo 275	poikkikirves		112
Sortavalan museo 276	poikkikirves		113
Sortavalan museo 277	kourutaltta		114
Viinurin museo G 8965(190)	tasateltta		115
Nyllypellon kansakoulu	taltta		127

Rautakausi

KM 2116	hevosenkenkäselki	128
KM 18553	tuluskivi	129

PARTKKAT&A

Kohdeitten julkaisumisen kanttalohdittien

perusjulkaisu

lajiteltu

4123 03 METKONTEEN

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 94, 98, 103

4123 06 PARTKKALA

11, 12, 23, 24, 81, 86,
89, 96, 99

4124 01 PUHVANA

13, 91, 92, 97, 100

4124 04 SÄRKISÄNTI

14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 25, 79,
80, 83, 85, 95, 120

4124 05 TÄRKEÄT

KIINTEÄT MUINAISJÄÄNNÖKSET

KIVIKAUTISET ASUINPATKAT

PARIKKALA 1

KANGASRANTA

Kivikautinen asuinpaikka. II.

kl: Koitsanlahti

tl: -

om: Perikkalan kunta

peruskartta 4123 03 MELKONIEMI

x= 6822 27, y= 466 13, z= 74-76

Löydöt: kvartsiesine, -iskoksia, KM 20664;1-2
valok.1 negat.

T. Liettinen 1979

Asuinpaikka sijaitsee Simpelejärven rerusnukanlahden suvulla sen eteläpuolella, Kangasranta-nimisen hiekkarannan kohdalla. Maasto on paikalla koilliseen viettävässä niekkapohjasta mäntykangasta. Hiekkarannalle, joka toimii yleisenä venerantana, johtaa etelästä käsin ajotie, jonka länsipuolella n. 600 m rannasta on laajahko hiekka-kuoppa (valok. 1)

Hiekka-kuopan etelä- ja itäreunasta, tien vierestä, löytyi kvartsiesine (:1) ja 5 iskosta (:?). Kuopan jyrkässä eteläseinämässä oli rinteesseen valuneena jälkiä tulenritoraikasta. Tien itäpuolelta, josta metsä on hakattu pois, löytyi vielä 2 iskosta tien penkasta.

Asuinpaikka on luultavasti tuhoutunut miltei kokonaan hiekka-kuovan kohdalla. Pensijan tien itäpuolella, mistä metsä on kaadettu, on todennäköisesti vielä ehiä asuinpaikkaa jäljellä. Metsän kaataminen voi viitata siihen, että hiekkaa alestaan ajaa myös tien itäpuolelta.

Koska asuinpaikka vaikuttaa melko köyhältä ja on osittain tuhoutunut, on luokitustehdotus II.

MARTKVALA ?

LUIUKVAANNIEMI

Kivikautinen asuinraikka. II.

kl: Melkonniemi

tl: -

or: Anton Siitosen perikunta. *Jumani Siirosen*
Uma ja myytty
 peruskartta 4123 03 METKONIEMI 55100 *Pontiakala*

x= 6824 35, y= 467 84, z= 75 (Jänsinrää)

x= 6825 36, y= 467 86, z= 74 (itärää)

löydet: kvartsiesine, iskoksia, KM 20665; 1-2

valok. 2 negat.

T. Miettinen 1979

Asuinraikka sijaitsee Simpelejärven Kurhonselkään luoteesta työntyneen Soronniemen luoteiskärjen, Luukkaanniemen tyvessä, sen eteläpuolella. Paikka on etelään viettävä mäntykangasta, jonka manner on osittain hiekkaa. Luukkaanniemen tyvessä olevalle nellolle johtava tilustie on osaksi laajennettu ja jatkettu huvilatielksi. Tien räätämö on raivattu hiekkaisin parkkipaikka, joka on vuolettu osittain hiekkatöyrääseen. Raivaustraktorin paljasesta hiekan pinnasta löytyi kvartsiesine (:1) ja 7 iskosta (:2) (valok. 2). Töyräänen reunalla löytöalueella ei näkynyt jälkiä kulttuurikerroksesta. Löytöalue n. 20 x 20 m.

Juoteesta tulova tilustie laskeutuu piener töyräänen yli nelonreunaan. Töyräänen kohdalta tien pinnasta löytyi 3 kvartsia-iskosta (:2). Löytöpaikka on n. 30 m em. parkkipaikasta länteen (valok. ?)

Luokitushdotus II.

PARTIKKALA 3KANGASRANJANLAHTI

Kivikautinen asuinpaikka. II.

kl: Melkoniemi

tl: Hetula 2:6

om: Arvo Niitonen

peruskartta 4123 O3 MELKONIEMI

x: 6824 66, y= 467 54, z= 75

löydöt: kvartsikasvin, -iskoksia, KM 20666:1-2

valok.3 negat.

T. Miettinen 1979

Asuinpaikka sijaitsee Sorkanniemen ja Mijönniemen välisen Kangasrannanlahden lounaisrannalla. Maasto paikalla on koilliseen viettävää hiekkapohjaisista mäntykangasta.

Lahden louraisrentaa pitkin kulkee Sorkanniemeen ja Lunkkaanniemeen johtava tilustie, jota ei ole millään tavoin perustettu ja joka on syöpynyt käytön johdosta hieman kangasmaan pintaan. Lahden lounaisrannan keskivaiheilla on pieni kallio, jonka reunan ohi tie kulkee. Kalliossa n. 50 m niemen kärkeen löytyi tier rintama ja sen reunoista n. 20 m:n pituiselta alueelta kvartsikasvin (:1) ja 9 iskosta (:2).(valok. 3).

Asuinpaikka turtuu köyhältä, mitään merkkejä kulttuurikerroksesta tai tulenpitopaikoista ei näkynyt.

Luokitusehdotus II.

PARIKKALA 4

REURANTA

Kivikautinen asuinpaikka. II.

kl: Melkorijemi

tl: Timperinmäki

om: Aatu Siiitonen

peruskartta 4123 C3 MEIKONIEMI

x= 6824 84, y= 466 95, z= 73

löydöt: keramiikan (?) pala, kvartsiesine, -iskoksia

KM 20667:1-3, KM 3066:1-4 (?)

valok. ⁴ negat.

T. Miettinen 1979

Asuinpaikka sijaitsee Kuskanlahden pohjoisimman perukan, Reuranta-nimisen pienien lahdetkin pohjoisrannalla. Reurannan perukan ohi kulkee Sorkan- ja Äijönniemellä johtava maantie. Maasto on paikalla etelän kallistuvaa hiekkarohjaista peltosaa, jonka itäpuolella on jyrkähkö mäennikköharju.

Heti tien yläpuolella on vanha rantatörmä. Pelloon ja harjun yhtymäkohdasta, tien länsipuolella on löydettyjä pellon reunasta palo keramiikkia (?) (:1), kvartsiesine (:2) ja 2 iskosta (:3) (valok. 4). Löydöt n. 20 m:n matkalta pellon reunan-alueelta. Itse peltosaa näkyvät viljien vuoksi tutkimassa.

Eero Väkinparta on lähettänyt Kansallismuseoon 1895 2 tasatalttaa, kourutal-tan ja keihässänterän (3066:1-4), jotka ovat löytyneet Melkonimestä Heikki Siiiton sen pellosta. Paikkakuntaläiset mukaan Heikki Siiiton on Timmerinmäen nykyisen omistajan Heikki Siiiton isoisä. On näin ollen varsin todennäköistä, että esineet ovat peräisin juuri samasta pellosta, josta tein löytöjä. Paikka on varsin sopiva kivikautiseksi asuinpaikaksi, ilman muuta sorivin Timperinmäen lähipelloista. Valitettavasti Aatu Siiiton ei asunut enää talossaan, joten en voi nyt tarkistaa asiaa häneltä.

Luokitustehdotus II.

PARIKKALA 5

PAALA

Kivikautinen asuinpaikka. II.

kl: Melkoniemi

tl: Paala

om: Martti Saitonen

peruskartta 4123 03 MELKONIEMI

x= 6824 97, y= 466 06, z= 72

Löydöt: kvartsiesine, iskoksia, KM 20668:1-2

valok. 5 negat.

T. Miettinen 1979

Asuinpaikka sijaitsee Kokkosaarenlahden perukassa Perusnöhjästä Lahdenröhjään vievän tien pohjoispuolella n. 160 m rannasta. Paikalla on notko, jonka pohjalla virtaa pieni oja Kokkosaarenlahden perukkaan. Notkon itäinen rinne on hiekkaröhjästä valtoa, joka viettää länteen.

Pellon keskipaikkeilta tien reunan läheltä löytyi n. 20 x 30 m:n alueelta Kvartsiesine (:1) ja 4 iskosta (:2)(valok. 5). Vuolikasvuinen peruna haittasi jossain määrin havainnointia mutta silti välttäti siltä, että asuinpaikka on melko köyhä. Maaperäkön ei ollut ruhasta hienoa hiekkaa. Luokitusehdotus II.

VÄRICKAJA 6

KÄINNIELMI

Kivikartinen asuinmaikka. Asbestikeramiikka. I-II.

kl: Melkoniemi

tl: Niemimaa 19

om: Eino Reno

peruskartta 4123 03 MELKONIEMI

x= 6826 54, y= 466 06, z= 75

löydöt: asbestikeramiikan paloja, kvartsiesine, iskok-sia, KM 20669:1-4

valok. 6 negat.

T. Miettinen 1979

Asuinmaikka sijaitsee etelä-kaakkoon työntynä Käinniemen kärjessä, sen lounaisreunassa. Niemen laki on tasainen ja viettää jyrkästi rantaan laakealle venijättömaalle. Laki kasvaa sekametsää mutta ainakin niemen kärjen maaerä on hienoa hiekkaa.

Tämän on maanomistajakin huomannut ja niinä niemen lounaisreunaa on avattu 70-luvun loppupuolella ruma hiekkakuoppa, joka ulottuu tasaiselle laelle saakka. Hiekkakuonon yläreunasta parisen metriä alasäin löytyi viiston seinämän minneasta 10 asbesrikeramiikan palaa (:1-2), alempaa löytyi kvartsi-ikos (:4) ja kuonan kaakkoisreunasta läheltä pohjaa kvartsiesine (:3) (valok. 6). Kuonan kaakkoisreunan yllosassa oli hajonnutta tulen-pitopaikkaa.

Keramiikka oli niin lähellä kuonan yläreunaa, että on todennäköistä, että se on alunperin sijainnut miltei niemenlaen tasolla. Keramiikan löytökorkeus scriikin hyvin yhteen ser ikkasemar kanssa - on todennäköisesti kysymys varhaisesta asbestikeramiikasta.

Niemimäär emäntä kertoi, ettei hiekkakuopaa enää käytetä, hiekkaa on ruvettu ottamaan helpommasta paikasta pohjoisempaan. Hiekkakuopan reunustama laki-alue voitaisiin ehkä siirtää luokkaan I.

PARTIKKALA 7

JOUTHSALMI

Kivikautinen asuinpaikka. II.

kl: Melkoniemi

tl: Lahtela

om: Mauri Lehto

peruskartta 4127 03 MELKONIEMI

x= 6827 28, y= 466 86, z= 73

Löydöt: kvartsiesine, iskokset, KM 20670:1-2

valok. 7 nemat.

T. Miettinen 1979

Asuinpaikka sijaitsee Jouthsalmen, joka on Simrelejärven laskemisen vuoksi kaivettu kanava, pohjoisrannalla lounaaseen viettävällärinteellä. Salmen yli kulkee Lahdenkylästä johtava tilustie. Ennen Jouthsalmea tie kulkee Kirrinkallion metsäsaarekkeen lounaisreunaa ja pellon yläreunaa pitkin ja käännyy alas salmelle johtavalle rinteelle ladon kohdella. Lodon paikalla löytyi tien pinnasta ja sen vierestä hiekkamaasta löytyi kvartsiesine (:1) ja 11 kvartsi-iskosta (:2)(valok. 7). Löytöalueen laajuus oli n. 20 x 10 m. Mitään merkkejä kulttuuri kerroksesta ei maanpinnassa näkynyt.

Luokitustehdotus II.

PARIKKALA 8

SAVIKKO

Kivikautinen asuinpaikka (?). II.

kl: Melkoniemi

tl: Savikko 7:8

om: Yrjö Tauriainen

peruskartta 4123 O3 MELKONIEMI

x= 6828 20, y= 465 92, z= 75-80

löydöt: nälänutta luuta, KM 18017:1-2

valok. - negat. -

O. Keskitalo 1969. M. Huurre 1973, T. Miettinen 1979

Asuinpaikka sijaitsee Lahdenpohjasta Lahdenkylään vievän tien varressa Hanpalahteen viettäväällä hiekkapohjaisella männikkörinteellä. Rinne on paikalla melko jyrkkö ja löytökohdan eteläpuolella alkaa tien ja rannan välinen kapea rinnepelto.

Asuinpaikka löytyi 1969 O. Keskitalon tarkastuskäynrin yhteydessä. Keskitalo havaitsi tien itäreunassa pöjaleikkauksessa runsaasti palanutta luuta ja maanalaisista kiveystä, minkä perusteella hän päätteli kysymyksessä olevan polttokalmiston (ks. Keskitalon tark. kert. top. ark.). Kiveyksen pituus oli n. 1.5 m.

Huurteen käydessä paikalla 1973 piti hän sitä ennenminkin kivikautisena asuinpaikkana kuin kalmistona. Käsitys on varmaan oikea. Itse en löytänyt ko. kohdalta enää minkäkin sisäistä jälkiä enempää kiveyksestä kuin palaneesta luustakseen. Oja oli luultavasti syvernetty tai perattu, mikä oli vieryt löydöt mukanaan. Keskitalo ei ilmeisesti huomannut vähän johtoräystöstä siitä ristiriidasta, mikä sanotaan tarkastuskertomuksessakin. K. ruuhu polttokalmistosta mutta toteaa, ettei "kiveyksessä" eikä sen ulkoruolella näkynyt merkkiäkään polttamisesta, hiilestä tai noesta. Kivikautiselle asuinpaikalle saattaaakin olla runsaastikin palanutta luuta vailla nokea tai hiiltä. Nämä olivat esimerkiksi läheisellä Hanpalahden perukassa olevalla Lahdenpohjan-kankaan asuinpaikalla. (PARIKKALA 4). "Kiveys" taas oli varmaankin luontaisista pallekivistä, jotta voi esiintyä moreenirinteilläkin.

PARTKUATA O

LAHDEPOHJANKANGAS

Kivikautinen asuinpaikka. II.

kl: Kngaskylä

tl:

om: Hilja Saukkonen Eino Reperi 59210 Melleriemi

peruskartta 4123 03 MET-KONIEMI

x= 6929 24, y= 465 28, z= 76

 löydöt: kvartsi-iskoksia, palanutta luuta, KM 20671:1-2
 valok. negat.

T. Miettinen 1979

Asuinpaikka sijaitsee Lahdenpohjasta Vuoriniemeen vievän maantien varrella, tien koillisreunassa n. 100 m rannasta. Frottuaan Melkoniemeen vievästä tiestä nousee maantie tasaiselle hiekkapohjaiselle mäntykankaalle, joka on nimeltään Lahdenpohjankangas.

Tienhaaresta merikymmentä metriä Vuoriniemeen päin on teavanomaisen Simpele-järven rantatörmä. Törmän reunasta ja sen päältä maantien ojasta, joka oli kaivettu melko syvälle ehdijän kantasmaahan, ja ojan penkalta löytyi n. 25 min rituiselta alueelta 10 kvartsi-iskokusta (:1) ja 27 palaneen luun palaa (:2)(valok. 9). Paikalla ei ollut mitään merkkejä kulttuuriherroksesta tai tulenpidosta.

Tuotitusehdotus II.

PARIKKALA 10

VIITASAARI

Kivikautinen asuinpaikka. Kampakeramiikka. I

kl: Joukio

tl: Viitasaari 27:2

om: Eero Poutanen

peruskartta 4123 03 MELKONIEMI

x= 6827 60, y= 469 50, z= 72-74

Löydöt: taltta, hioin, keramiikkaa, kvartsikaapimia,
kvartsi- ja pii-iskoksia, ralanutta luuta mm.

KM 20291:1-14, 20672:1-13.

valok. 10 negat.

M. Huurre 1977, T. Miettinen 1979

Asuinpaikka sijaitsee Viitasaaren eteläisimän kärjen kaakkoisosassa. Paikalla on laajahoko peltosaukea, jonka hiekkapohjaisessa maastossa erottu selvästi vanha rantatörmä. Asuinpaikka paljastui mv. Eero Poutasen löydettyä talon törmän pösltä pellon reunassa olevan lahdon kohdalta. Huurteen käydesä paikalla hän löysi keramiikkaa melko laajalta alueelta talon löytöpaikan ympäriltä. (20291:1-14).

Ttse tein löytöjä n. 100 x 50 m:n laajuudelta alueelta ldon edustalta pellon pinnasta. Löydöissä oli mm. hiekkalivihiolin, varhaiskampa- ja asbestikeramiikkaa, kvartsi- ja pii-iskoksia, kvartsiesineitä, ralanutta luuta (20672:1-13)(valok. 10).

Asuinpaikka tuntuu pintalöytöjen perusteella olevan varsin rikas. Peltoviljely ei ole varmaankaan tuhonnut muuta kuin kulttuurikerroksen pintaosan ja nyt pello on metsitetty. Kaivaustutkimuksen tekemiren asuinpaikalla olisi sikäli puolusteltavissa, että asuinpaikan pintakerros on joka tapauksessa jo rikkoutunut. Rikkautensa vuoksi on asuinpaikka joka tapauksessa syvä viedä luokkaan I.

PARIKKALA 11

ISO KONTIOSAARI

Kivikautinen asuinpaikka. II. Tyvillinen kommekeramiikk
kl: Joukio

tl: Kontio 28

om: Viljo Pajari

peruskartta 4123 06 PARIKKALA

x= 6827 50, y= 472 00, z= 72

 löydöt: taltta, keramiikka, piitä, kvartsi-iskoksia,
 palanutta luuta KM 12021:1, 20673:1-6.

valok. 11 negat.

T. Miettinen 1979

Asuinpaikka sijaitsee Iso Kontiosaaren eteläpuolella Kontion talon kohdalla. Maasto on paikalla eteläkaakkoon viettävässä rinnettä, jonka maaperä on rai-kois hiomoa hielkkaa. Talon paikkeilla näkyvät varsin selvästi vanhat rantatörmät, joiden takana on pari kallioista mäennypyriläitä. Paikka on mitä tuu- nillisin kivikautiseksi asuinpaikaksi (valok. 11).

1948 löysi Pentti Pajari asuinrakennuksen perustusta kaivettaessa viherla-
keesta tehdyn taltan (KM 12021:1). Käydessäni paikalla ruhdyin heti etsis-
kelloihin merkkejä asuinpaikasta, ja löysinkin muutaman kvartsin ja palaneen
luun sirun pihanolulta (:5,6). Varsinaisen "paineiston" oli kuitenkin
navetan parvelle johtavan sillan alla, josta löytyi 7 savinstitian palas
(:1-2) ja piicosine (:3). Hiokassa oli vahvoja merkkejä kulttuurikerrok-
sesta.

Talon lähisipullella oiti pollossa kasvava vilja pintahavaintojen toon. On
kuitenkin ilmeistä, että asuinpaikka ulottuu melko vähäise myös sinne.

Koko Kontion talon pihapiiriä voidaan pitää asuinpaikkana eikä näin ollen
tälle alueelle saisi tehdä esim. uusia perustusta vaativia talousrakennuk-
sia ilman kaivaustutkimuksia..

Talon väki, etenkin Pentti Pajari, muistelivat, että navettaa rakennettaes-
sa oli sen edustalta löytynyt turpeen alta hiilialue, jossa oli myös kiviä.
Kysymyksessä oli eräilemättä kivetty tulisija, joka hajutettiin kokonai-
suudessaan maansiirtotöissä.

Luokitusehdotus II:

PARIKKALA 12

ANITSANLAHTI

Kivikautinen asuinpaikka. Kampakeramiikka. III.

kl: Joukio

tl: Niemeke

om: Aimo Siiotonen

peruskartta 4123 06 PARIKKALA

x= 6826 60, y= 473 43, z= 72

Löydöt: keramiikkia, kvartsi-iskosia. KM 13617,

19202:1-2, Koitsenlahden museo

valok. - nemat. -

O. Keskitalo 1971, M. Huurre 1973, T. Miettinen 1979

1952 löysi lehtori Armi Siiotonen 2 kampakeramiikan palaa asuinrakennuksessa ruuttarhestä saunaan itäpuolelta, n. 65 m talosta luoteeseen. Maaperä on tällä kohdalla hiekkaa. (KM 13617).

O. Keskitalo suoritti löytökohdassa pienien koekaivauksen 1971, jonka tulokset jäivät varsin vaativattonaaksi: 1 seviaistian pala ja 2 kvartsi-iskoste (KM 19202:1-2).

Asuinpaikka on luultavasti osittain vyörynyt tai huuhtoutunut tai sitten se on alunperin ollut köyhää. Löytökohde on niin matallalla muihin Parikkalan asuinpaikkoihin nähden, että se tuntuu ruhavan asuinpaikan välisikaisuudesta ja niukkuudesta - paikka on suorastaan eräedullinen.

Lukitusehdotus III. Asuinpaikkas ei ole enää syytä suojaata koska se on tutkittu ja vähiseksi havaittu.

PARIKKALA 13

MUSTIENPOHJANLAMPI

Kivikautinen asuinpaikka. Kampakeramiikka. I.

kl: Järvenpää

tl: Lahtela

om: Martti Saitonen

peruskartta 4124 01 RUHVÄNA

x= 6832 88, y= 469, z= n. 75

Löydöt: kamra- ja asbestikeramiikkaa, kourutalutta, hi-
oimen katkelma, kvartsi-iskoksia ym. KM 19205:

1-5, Koitsanlahden museo, KM 20674:1-2

valok. 12 negat.

M. Huurre 1973, T. Miettinen 1979

Asuinpaikka sijaitsee Mustienpohjanlahden perukassa olevan pienen Mustienpohjanlammen luoteispuolella, jyrkähkösti lanpeen, kaakkoon viettäväällä rinteellä ja sen laella. Maaperä on paikalla osaksi ruhasta hiekkaa. Asuinpaikan on löytänyt mv. Martti Saitonen tilansa nelostaan rakennusten eteläpuolelta rinteestä läreunasta. Tekemänsä löydöt, kamra- ja asbestikeramiikan palat, hicimen katkelman ja kvartsi-iskokset (19205:1-5) hän on lahjoittanut Kansallismuseolle Huurteen kautta 1973.

Paikalla käydessäni löysin pihan kukkapenkistä saviastian palan, joka edustaa kampakeramiikkaa (20674:1) ja saviastian palan, jossa sekoitteena asbestia ja kiillettä (:2) (valok. 12).

Asuinpaikka sijaitsee osittain pihamaalla, jossa maasto näyttää olevan ehyttä ja koskematonta. Tämän perusteella asuinpaikka, joka näyttää olevan kohtalaisen rikas, voidaan viedä loppaan I.

PARTUKAIA 14

KOSINONNIEMI

Kivikautinen asuinpaikka. Kampakeramiikka II.

kl: Mentalahti

tl: -

om: Parikkalan kunta

peruskartta 4124 O4 SÄRKISALMI

x= 6832 45, y= 470 10, z= n. 70

löydöt: keramiikkaa, nuolenkärjen katkelma, taltan katkelma, kvartsiesineitä ym. KM 10041:1-3, 10084:1-22.

valok: 14 negat.

S. Pälsi 1935, T. Miettinen 1979

Asuinpaikka sijaitsee Haljakanselän ja Mustienpohjanlahden välisen Kosinoniemen itäkärjessä, tarkemmin sanoa itäisen kärjen kaakkoisreunassa. Kosinoniemi on hiekkapohjista mäntykangasta.

Asuinpaikka paljastui koululaisen Mauri Moilasen löydettyä 30-luvun alussa saviaistian melasia niemen koillisreunan rantatörmästä (10041:1-3). Löytökohdalla oli Moilasen mukaan "tummaa kerrostaa, jossa on paljon hiiltää." N. Cleven toimitettua löydöt Kansallismuseoon lähti P. Pälsi 1935 suorittamaan kaivausta löytöraikalle.

Pälsi teki kaivauskuvaan kahteen paikkaan törmän reunalle. Löytöinä saatiin keramiikkaa, nuolenkärjen katkelma, taltan katkelma, kvartsiesineitä ja -iskoksia (10084:1-22).

Pälsin kaivausalueet olivat pieniä eikä hän selvittänyt koekuerin asuinpaikan laajuutta. Myöhemmin on paikalle rakennettu lomakylä - jos museovirasto on antanut siihen luvan, on asiaa ihmetseltävä - joka on kuluttanut ja muuttanut maaperää melkoisesti rakennuksineen ja teineen. Simpelejärven viimeisirlasku on siirtänyt em. törmän kaas metsään ja ruohottanut sitä, joten havaintojen tekoharja on vaikeaa. Niinpä en löytänyt enää mitään merkkejä asuinpaikasta. Kuitenkin se on ollut Pälsin kaivausten perusteella melko rikas.

Tulkitusehdotus II.

PARIKKALA 15

HAIJAKKA

Kivikautinen asuinpaikka. Kampakeramiikka. II.

kl: Särkisalmi

tl: Ylä-Aatu

om: Oskari Kosonen

peruskartta 4124 04 SÄRKISALMI

x= 6832 54, y= 471 02, z= 75

löydöt: keramiikkaa, kvartsi-iskoksia, KM 20675:1-2

valok. 15 negat.

T. Miettinen 1979

Asuinpaikka sijaitsee Haljakan selän koillisrannalla Koukunniemen länsipuolella. Paikalla on laajahko yleisessä käytössä oleva hiekkaranta, jonka itäpuolella on suuri kaakko-luode-suuntainen harju. Harjun luoteispäässä on laaja hiekkakuoppa. Hiekkarannan kohdalla on maasto loivahkosti lounaaseen vähettävissä rinnnettä.

Hiekkakopan läntiruolitse tulee hiekkarannalle tie, joka kulkee sellaiseen kannasmaan pinnalla, vailla perustusta. Kohdasta, jossa hiekkarannan keskipisteille johtava tie kulkee 75 m:n korkeuskäyrän yli, löytyi tien itäreunasta 3 saviaastian palaa (:1) ja 6 kvartsi-iskosta (:2)(valok.15) Löydöt olivat törmään syöpynneen tien pankassa, jossa näytti olevan myös hiekan jälkiä tulenpidosta.

Hiekkakopan itäisimmässä seinämässä, kuopan rehjalle luoteesta johtavien tienväli eteläpuolella, oli rippeittä tulisijasta mutta ei muita merkkejä muinaisjämrökestä. Ko. Kohdan rauhoittaminen on tuskkin tarpeellista, sillä kuopan reuna on jo melkein tiessä kiinni ja asuinpaikka on nähiltä osin tuboutunut.

Luokitusohdotus II.

PÄRKKALA 16

KOUKUNNIEMI

Kivikautinen asuinpaikka. Tyypillinen kampakeramikkaka.

I.

kl: Särkisalmi

tl: Liinamäki

om: Erkki Kosunen

peruskartta 4124 04 SÄRKISALMI

x= 6831 88, y= 471 46, z= 76

löydöt: keramiikkaa, kvartsiesine, -iskoksia, palerutta

Lunta ym. KM 20676:1-12

valok. 16 negat.

T. Miettinen 1979

Asuinpaikka sijaitsee Koukunniemen tyvessä Hakolahden ja Tairaleenlahden välisen kannaksen koillispuolella. Kannaksen kohdalla on asuinpaikan aikoinaan ollut karea salmi. Paikka on loivasti etelä-kaakkoon viettävässä mäntykarjastossa, jonka maaröö on hieman hiekkainen. Kannaksen itäreunalla kulkee Koukunniemen röyhän rajavertioasemalle johtava maantie.

Kannaksen koillispuolella maantien lopetuspisteellä huomasin kohdassa, missä turve oli rikkoutunut, pari kvartsia. Koska paikka näytti varsin lupaavalta - se täytti miltei kaikki kivikautisen asuinpaikan perusvaatimukset - tein muutaman koekuopan maantien reunahan, suunnilleen maantieltä Käkiniemeen jontavan polun kohdalle. Turpeen alta paljastui vahva kulttuurikerros ja runsaasti löytöjä. Asuinpaikka on rikkain ja maastoltaan ehjin Parikkalaista löytämäni. Sen löytyminen oli odotettavissa sikäli, että Koukunniemen itäpuolella on Kaunissaari, vanhastaan tunnettu, Kaakkois-Suomen rikaimmin kuuluva asuinpaikka-alue.

Rintalöytöjä oli kaikkiaan 80 min:n matkalla maantien reunassa. Löytöalue ulottui Tairaleenlahdelta Hakolahdelle vievän nikkutien reunaan saakka.

En tehnyt koekuoppia taremmas metsään mutta on selvää, että asuinpaikka jatkuv rikkaana myös sirre. (valok. 16).

Koekuopista löytyi 24 saviestien pala (:1-7), jotka edustavat lähiinä nuorempaa tyypillistä kampakeramikkakaata. Sen lisäksi löytyi arbestikeraamikan pala, jonka tyyliä ei voi tunnistaa. Kvartsi-iskoksia löytyi 5 (:10) ja lisäksi kvartsiesine (:9). Palaneen luun palaasia oli koekuopissa 6 (:11) ja yhdestä koekuopasta löytyi nekare munamulttaa (:12). Asuinpaikka kuului ilman muuta I suojeleluokkaan.

PÄRTEKKAJA 17

KAUNISSAARI

Esihistoriallinen esuinreikka. Kämpäkeramiikka - varhaismetallikausi. II.

kl: Mentalahti/Järvenpää

tl:

om: Paavo Amper

norvukerätta 4124 04 SÄRKTSALMI

x= 6831 30, y= 471 84, z= 70-74

Löydöt: keramiikkaa, talttoja, nuolen- ja keihäänkärkiä, pi- ja kvartsi-iskoksia, valinmuotti, ym.

KM 4916, 5078, 5176:1-13, 5427:255-274, 18245

valok. - negat. -

J. Ailio 1908-09, T. Miettinen 1979

Kaunissaari sijaitsee Särkisalmen lounaispuolella Kirkkunniemen ja Moskuunniemen välissä. Kaunissaari on pieni, ryöreähkö saari, jonka halkaisija on keskimäärin 150 m. M. Vilska kertoo Parikkalan historiassaan, että saari oli ennen tuhoutumistaan sileärinteinen ja kaunispiirteinen, mistä sen nimikin johtuu. Koska se on muodostunut eikoinaan sulavesivirtojen kasautusta hiekasta ja moreenista, on sen määräperä ollut osin hieroa hiekkaa. Kyt kun suurin osa saaren pintamaasta on viety pois, on sen kasvillisuuskin muuttanut huuresti luonnettaan. Männikkö on muuttunut reheväksi, osin lehtomaiseksi tervaleppä- ja sekametsäksi.

Kaunissaaresta ajettiin ottaa hiekkas todennäköisesti jo rakennettaessa siltaa Särkisalmeen 1835. Todella massiiviset mittasuhteet hiekanotto sai rakennettaessa rautatietä 1902-06. Tällöin ajettiin suurin osa Kaunissaaren vedenpäällisestä osasta rautatiereen ja rautatiesillan alle Särkidalmeen. Kaunista saarta ei siellä ollut - systeemi oli sama kuin nykyisinkin: hiekkaa otetaan lähinnästään mahdollisesta paikasta. Hiekanotto jatkui 1907, jolloin saatiin talteen ensimmäinen muinaislöytö Kaunissaaresta. Tm. Matti Niilonpoika Sairanen löysi viherliuskeesta tehdyn keihäänkärjen (KM 4916). Seuraavana vuonna löysi sama Sairanen samasta kuopasta kourutalton (KM 5078). Muinaistieteellinen toimikunta toimi tällöin nopeasti ja samana kesänä suoritti J. Ailio kaivaukseen saarella (KM 5176:1-13). Tutkijus tarahdutti kuitenkin auttamatta liian myöhään. Rautatiereen ranta- ja pohjakerroksissa oli tuhonnut - kuten Ailio kartasta käy havainnollisesti ilmi - suurimman osan saaresta ja kaivaustutkimusta saatettiin suorittaa vain pienillä kaistaleilla, jotka enää olivat jäljellä alkuperäisestä maanpinnasta. Voim-

me sanoa, että Kaunissaaren tuhoutuminen on ehkä suprin koko Kaakkois-Suomen muiraistutkimusta kohdanrutt takaisku.

Ailio palasi vielä seuraavana kesänä 1909 Kaunissaaren rippeille ja yritti pelastaa mitä pelastettavissa oli (KM 5427:255-274).

Kaunissaaresta on löyiynt paitsi kampakeramiikkas (varhais- ja tyypillistä) myös asbestikerramiikkaa. Se muodostaa oman tyyprinsää, jota kutsutaankin juuri Kaunissaaren tyypin asbestikeramiikaksi. Tämä keramiikka, jota esiintyy jaajalti itäisessä Suomessa, ajoitetaan joko nuoremman varhais-kampakeramiikan tai varhemman tyypillisen kampakeramiikan aikaiseksi.

V:n 1908 kaivauksissa löytyi pöltetusta asbestinsekaisesta savesta tehty valimoruotti (KM 5176:14), joka ajoittuu lähinnä myöhemmälle rautakaudelle. Tämä korumuotti on erittäin arvokas löytö Parikkalan esihistoriallisen kulttuurikehityksen jatkuvuutta ajatellen. Se viittaa muiden rautakautisten löytöjen ohella siihen, että Särkisalmen paikkeilla on ollut kiinteää asutusta rautakauden loppuvaiheilla ja jollei Kaunissaaren asuinpaikka, joka on ilmeisesti ollut myös kauprakeskus ja keramiikan ja kiviesineitten valmistuspaikka, olisi ehtinyt tuhoutua ennen tutkimuksia, olisi sieltä luultavasti löytynyt myös aineisto, joka osoittaa kulttuurikehityksen jatkuneen seudulla myös pronssikaudelta rautakauden alkun.

Tuotkitus II.

PARTKATA 18

SILLANPÄÄ

Kivikautinen asuinpaikka. II.

kl: Savikumpu

tl: Sillanpää

om: Väinö Kaskinen

peruskartta 4124 04 SÄRKISALMI

x= 6833 34, y= 476 99, z= 76

Löydöt: kvartsi-iskoksia KM 20677

valok. 15 nesat.

T. Miettinen 1979

Asuinpaikka sijaitsee Savikummun kyläkunnan itäpuolella paikassa, jossa kytätie haarautuu Sillanpään ja Järvenpäälmeen. Tien haarojen välillein laaja hiekkakuoppa, joka on tehty itä-länsi-suuntaiseen harjuun. Tienhaarar välin jää harjun leakea länsipää.

Tienhaarojen väliser niemekeen kärjestä löytyi kvartsi-iskos ja siitä n 20 m kaakkoon, Järvenpäälmeen vievän tien eteläreunasta 2 lisää (20677) (valok. 15). Jälkimmäisessä löytökohdassa oli hiekassa hieman tulenpitojälkiä. On todennäköistä, että tienhaarojen välinen niemeke on asuinpaikkaa, en ehtinyt kuitenkaan tehdä koekuoria ko. alueella.

Luokitusehdotus II.

PARIKKALA 19

SOMOSTFNSAARI

Kivikautinen asuinpaikka. II.

kl: Rautalahti

tl: Somostenmäki

om: Erkki Vilska

peruskartta 4124 04 SÄRKISALMI

x= 6836 43, y= 478 20, z= 75

löydöt: kvartsiesine, -iskoksia, palenutta luuta

KM 20678

valok. 16 negat.

T. Miettinen 1979

Asuinpaikka sijaitsee Muukkosenselän länsipäässä olevan Somostenlaaren lounaispuolella rantapelloj yläpäässä. Saaren keskellä olevan metsäsaarekkeen lounaisreunassa on kaksi latoa lähellä metsänreunaa, etelä-lounaaseen viettävän rinteen yläreunassa. Nasperä on latojen kohdalla hiekkansekaista. Alempana olevan ladon länsiruolelta, muutaman puun kohdalta löytyi kvartsiesine (:1) ja palaneen luun siruja (:3) hiekkamaan rinnasta avoimesta kohdasta (valok. 16). Edon itäpuolelta löytyi 6 kvartsi-iskosta (:3) ja muutama vielä lader länsiruolelta kaemppaa nelloelta. Löytöalueen pituus oli n. 70 m.

Hukanani oli maanomistaja mv. Erkki Vilska lähinnä siitä syystä, että hän oli löytänyt n. 4 vuotta -sitten peltorinteiden alareunasta latojen kohdalta kiven, jota hän enäili kivikautiseksi esineeksi. Kivi löytyikin talletetun ladon nurkan alta ja osoittautui siniharmaasta saviliuskeesta tehdynä tuuran teelmäksi, joka oli melko pahoin syörynyt. Koeltaan esine on 365 x 80 x 43 mm ja sen toisessa päässä on työstämisen ja ehkä hionnanakin jälkiä. Muodoltaan esine on soikeaan pitkänomaiseen. Jätin esineen mv. Vilskan haltuun ja kehoitin häntä lähetettämään - tai paremminkin tilaisuuden tullessa - viemään sen Etelä-Karjalan museoon Larneenrantaan.

Luokitusehdotus II.

PARTIKKAJA 20

KONTIONIEMI

Kivikautinen asuinpaikka. II.

kl: Kinnarniemi

tl: Jokela

om: Raimo Naukkarinen

peruskartta 4124 04 SÄRKISALMI

x= 6837 04, y= 477 82, z= 75

löydöt: Kvartsikaasvin, -iskoksia, KM 19203, 20679:1-2
valok. 17 negat.

O. Keskitalo 1971, M. Huurre 1973, T. Nieminen 1970

Asuinpaikka sijaitsee Rautalahden ja Hassonlahden väliseä olevan Kontioniemisen eteläreunalla. Pelloksi raivatun niemen keskellä on metsäsaareke, jonka eteläreunaan tulee peltotie lännestä. Tien yläpuolella on vanhaa rantatörmää, jonka laki kaartuu hieman etelään ja länteen.

Keskitalo löysi kvartseja em. metsäsaarekkeen länsipuolelta törmän reunalta. (19203). Kvartseja löytyi nyt myös harvakseltaan em. löytöpaikasta länteen, kaikkiaan n. 120 min matkalta. Niitä oli lähinnä nollen reuna-alueella l. törmän reunassa. Tässä maaperä oli hiekkaisempaa kuin muualla. (valok. 17).

Luoikitusehdotus II.

PARIKKALA 21

NIITTYLÄ

Kivikautinen asuinpaikka. II.

v: Kinnarriemi

tl: Niittylä

om: Anja Matikainen

peruskartta 4124 04 SÄRKISALMI

x= 6837 58, y= 477 96, z= 74

löydet: kvartsikaavin, -iskoksia, KM 20680

velok. 18 negat.

T. Miettinen

Asuinpaikka sijaitsee Hassonlahden perukassa, Rääkköön viettävän nelon yläreunassa, Imatra-Joensuu-valtatien rajoittuen. Ko. nelon lounaispuolella on laaja hiekkakuoppa ja neaperä on myös pellossa hiekkaa.

Kvartseja löytyi koko alueelta nelon yläreunasta, lounaisnurkasta tien reunaa pitkin naapuritalon pihalle saakka. Löytöalueen pituus oli sitten n. 180 m. Eniten kvartseja oli kuudenkin löytöalueen lounaisreunassa. Löytöalue oli melko kapea, vain n. 10-15 m. (velok. 18).

Luoikitustehdotus II.

PARIKKALA 22

MYLLYMÄKI

Kivikautinen asuinpaikka. Asbestikeramiikka. II.

kl: Kinnarniemi

tl: Paksuniemi 18

om: Yrjö Loikkanen

peruskartta 4124 04 SÄRKISALMI

x= 6838 00, y= 477 67, z= 75 (länsirann)

x= 6837 97, y= 477 80, z= 77 (itäpää)

löydöt: asbestikeramikkia, kvartsikaavin, iskoksia

KM 20680:1-3

valok. 19 negat.

T. Nieminen 1979

Asuinraikka sijaitsee Majovienjoen yli johtavan, Kinnarniemestä Savikummun selolle vievän tien sillan kaakkoispuolella. Paikalla on jyrkähkö hiekka-töyräs, joka on luoteisin osa laajasta Hiukkoinrären hiekkaharjuista. Alue on mahdollinen hiekaneton turmelema - kuinkas muuten - ja etenkin harjun luoteiskirjen tilanne on arkeologisesti hyvin valitettava. Kirjen yli johtava tie on upotettu melko syvälle pohmeään hiekkaan ja tietä korjattaessa muutama vuosi sitten otettiin hiekkaa niemeekseen kirkastä tien lounaisruolelta. Uuden hiekkakuoran johdosta on hiemeekseen kirkessä jäljellä enää vain kapea kannas.

Uuden hiekkakuoran luoteisreunasta löytyi 12 asbestikeramiikan palaa (:1) ja 2 kvartsi-iskosta (:3)(valok. 19). Keskeltä haljennetut palat edustavat lähiinä nuoremman varhaiskampanakeramiikan aikaista Kaunissaaren tyypin asbestikeramikkia. Palosten löytölohdassa oli hieman kulttuurikerrosta. Törmän reunaa on palstan löytökohdalla jäljellä vain muutama metri, joten suurin osa asuinpaikkaa on viety pois hiekan mukana. Paikan nimi, Myllymäki, johtuu siitä, että sillan kohdalla on ollut mylly ja kennäksellä myllytupa. Naapurin isännän kertoman mukaan samalla, kun paikalla alkoi tiettiin hiekanajo, hakattiin kennäksellä ollut vanha kaunis mökki polttoruukki. Myllymäen tapaus osoittaa osaltaan, että luornon- ja perinteesuojuelu on yhtä vaikeaa kuin muinorisjäännöstenkin suojuelu.

N. 120 m Myllymäestä Joensuun tiellä räin eroaa Savikummunselon tiestä koilliseen, harjanteen yli vievää polku. Polun pinnasta n. 50 m tiestä löytyi 8 kvartsi-iskosta ja -karpin (:2,3). Tämä viittaa siihen, että koko niemeekseen kirkki olustuta lähtien Myllymäelle saakka olisi ehkä syntynyt nimeltä suoja-alueksi.

KIINTEÄT MUINAISJÄÄNUUKSET

RAUTAKAUSTI

PARIKKALA 23

SIIVU

Uhrikivi. I.

kl: Joukio

tl: Silvu 12:40

or: Reino Repo

peruskartta 4123 06 PARIKKALA

x= 6821 72, y= 476 63, z= 98

valok. 20 negat.

M. Huurre 1973, T. Miettinen 1979

Uhrikivi sijaitsee Kukkarolahden koillispuolella n. 400 m rannasta, lähteen viettävällärinteellä lähellä mäen laakea. Maasto sekoittunut. Uhrikivi on suuri, n. 4 x 4 x 6 m:n kokoinen siirtolohkare, joka on merkitty peruskarttaan. Lohkareen laer lounaisreunassa on uloke, johon on kaiverrettu 7 kuopaa, ns. uhrikurppia (valok. 20). 4 kuoppaa on muita suurempia, selvästi erottuvia. Kuopat ovat osaksi jäljän peitossa.

Siirtolohkaren itäpuolesta pääsee sen laelle norrasmaisia ulokkeita pitkin. Nu. Aero kertoi hauskan enekootin siitä, miten uhrikuvat olivat löytyneet. Hänen kirjallaan oli tapana kipaista "portaita" pitkin kiven päälle, jossa se viipyi aina tovin. Isäntässä utelutti koiran käytös ja hän nousi erään kerren koiran mukana kivelle. Koira linotti kielessään vettä uhrikuvista. Silvun uhrikivi kuuluu todennäköisesti siihen itäsuomalaiseen uhrikiviryhmään, joka ei välttämättä ole esihistoriallinen. Toisaalta Parikkalan alueella on myös rautakautisia löytöjä.

Luokitus: I.

PARIKKALA 24

MYLLYMÄKI

Uhrikivi. I.

kl: Joukio-Lahdenkylä

tl: Myllymäki 8:7

om: Eero Kolari

peruskartta 4123 06 PARIKKALA

x= 6821 46, y= 474 41, z= 91

valok. 20-21, negat.

T. Miettiren 1979

Uhrikivi sijaitsee lounaaseen, Mustalampeen viettävällärinteellä Myllymäen talon navetan takana, sen eteläpuolella, n. 13 m navetan seinästä. Alue on osaksi karjan polkemaan karjapihää. (valok. 20)

Kivi, jossa kuopat ovat, on laakea pyöreähkö, koeltaan 2 x 1,5 m, korkeus n. 70 cm. Kuopat ovat kiven länsi- ja eteläreunalla. Kuopista on 8 selvästi erottuvaa, halkaisijaltaan n. 7-8 cm. Kolmea voi pitää kuopan "teelminä" (valok. 21). Kuopat ovat kaakko-luode-suuntaisessa ryhmässä. Kuopat ovat hyvin säännöllisiä, huolellisesti tehtyjä, rikä voi johtua osaksi siitä, että ne ovat ruhtsaita jäkälästä kuten koko kivi yleensäkin - sitä on käytetty karjan asekivenä. Töytöhetkelläkin se oli osaksi jauhosea. Esitin talonvaielle ryynän, ettei muinaisjäännöstä käytettäisi vastaisuudessa ko. tarkoitukseen, mihin suostuttiinkin.

Kuoppien huolellinen tekotapa ja kiven sijainti voi luoda epäilyksiä, ettei olisikaan kysymys "aidosta" uhrikivistä, vaan suhteellisen nuoresta vanhan mallin mukaisesta jäljennöksestä. Kuoppien rakerne ja keskinäinen sijainti hälventää kuitenkin tällaiset epäilyt. Uhrikiven ei tarvitse olla esihistoriallinen vaan se voi kuulua itäsuomalaiseen, todennäköisesti varhaiskeskieikkaiseen ryhmään.

Lukitus: I.

IRTOILYDÖT

KIVIKÄUSTI

PARIKKALA 25

KOITSANLAHTI

Tasatalta KM 2268:11

Löydetty Koitsanlahden kylästä. Muinaismuistoyhdistyksen stipendiaatin A. Rosengrenin kokoelma Kurkijoen kihlakunnasta.

PARTIKKALA 26

TIVIÄ

Tasatalta KM 2268:12

Löydetty Tiviän kylästä. Em. A. Rosengrenin kokoelma.

PARTIKKALA 27

TIVIÄ

Tasatalta KM 2268:13

Löydetty Tiviän kylästä. Em. A. Rosengrenin kokoelma.

PARTIKKALA 28

KANGASKYLTÄ

Kehdonanturanmuotoinen kivikuokka KM 2268:14

Kerärnyt yliopp. Hannikainen Kangaskylästä. Em. A. Rosengrenin kokoelma. Kangaskylä paikallistuu nykyisen aseman seudulle. Hannikainen tarkoittaa varmaan Pietari H:ta.

PARTIKKALA 29

KINNARNIEMI

Kivikuoden terä KM 2268:16

Löydetty Kinnarniemisen kylästä. Em. A. Rosengrenin kokoelma.

PARIKKALA 30

KINNARNIEMI

Tasatalta KM 2268:17

Löydetty Kinnarniemisen kylästä. Em. A. Risengrenin kokoelma.

PARIKKALA 31

KINNARNIEMI

Tasatalta KM 2268:18

Löydetty Kinnarniemisen kylästä. Em. A. Rosengrenin kokoelma.

PARIKKALA 32 KINNARNIEMI
 Taltan KM 2268:19
 Löydetty Kinnarniemestä. Em. A. Rosengrenin kokoelma.

PARIKKALA 33 KAUKOLA
 Keihäsnkärki KM 2268:20
 Löydetty Kaukolan kylästö. Em. A. Rosengrenin kokoelma.

PARIKKALA 34 JOENSUU
 Tasataltta KM 2268:21
 Löydetty Joensuun kylästö. Em. A. Rosengrenin kokoelma.

PARIKKALA 35 VILSKA
 Tasataltta KM 2686:1
 Löydetty Rautalahden kylästä Mikkko Vilskan talon maalta. Muukkosennelön lounaisrannalla sijaitseva Rautalahden kyläkunta on oikea Vilskan suvun keskuspaikka. Viime vuosisadan lopussa asusteli Rautalahdessa ainakin 2 Nikkoa, joista lippitöpaikka jäi tarkempan selkoesiaville.

PARIKKALA 36 KETTUNEN
 Tasataltta KM 2686:2
 Löydetty Rautalahden kylän Pekka Kettusen maalta. P.K. on luultavasti osuttut viime vuosisadan lopulla Rautalahden itäosassa ns. Niemenpurun kyläkunnassa talossa, jonka nimi on rykyisin Mattila.

PARIKKALA 37 KAUKOLA
 Kourutaltta KM 2867:41
 Saatu Juhu Anttoselta Kaukolan kylästö. Eero Väkinarran lähetys. Kaukolas-
 sa ei tunnettu ko. rimeh.

PARIKKALA 38 JÄRVENPÄÄ
 Tasataltta KM 2867:42
 Saatu Yriä Revolta Järvenpään kylästö. Eero Väkinarran lähetys. Järvenpäässä ei tunnettu Y.R:n.

PARIKKALA 39

SAVIKUMPU

Tasataltta KM 2867:43

Taltan löytöpaikka on Savikummun kylä. Eero Väkiparran keräämä.

PARIKKALA 40

RAUTALAHTI

Poikkikirves KM 2867:44

Saatu Matti Jantuselta Rautalahden kylästä. Eero Väkiparran keräämä.

PARIKKALA 41

RAUTALAHTI

Poikkikirves KM 2876:1

Saatu Pekka Kettuselta Rautalahden kylästä. P.K. asui viime vuosisadan loppulla Rautalahden Niemennurkan kyläkunnassa sijaitsevassa Mattilan talossa. Esine on kansak. op. M. Pajarin lahjoittama.

PARIKKALA 42

SAVIKUMPU

Kourutaltta KM 2894:1

Saatu Savikummun kylästä järven niemellä olevasta kaskesta. Viin. osakunnan kansat. retkikunnan keräämä.

PARIKKALA 43

SAVIKUMPU

Tasataltta KM 2894:2

Samat löytötiedot kuin KM 2894:1.

PARIKKALA 44

SAVIKUMPU

Tasataltta KM 2894:3

Samat löytötiedot kuin KM 2894:1.

PARIKKALA 45

MÄNTYLAHTI

Tasataltta KM 2894:4

Löydetty mellosta Mäntylahden kylästä. Viin. osakunnan kansat. retkikunnan keräämä. Mäntylähti tarkoittaa nyk. Särkisalmen kylää.

PARIKKALA 46

MÄNTYLAHTI

Tasataltta KM 2894:5

Samaat löytötiedot kuin KM 2894:4.

PARIKKALA 47

SAVIKUMPU

Tuura KM 3025:6

Saaatu Savikummun kylästä. Eero Väkinarran lähetyks.

PARIKKALA 48

MENTALAHTI

Kiviaseen katkelma KM 3025:7

Saaatu Mentalahden kylästä. Eero Väkiparran lähetyks. Mentalahti on Mäntylahden alkuperäinen muoto. Mentalahti tarkoittaa siis nykyistä Särkisalmea.

PARIKKALA 49

MENTALAHTI

Kiviaseen katkelma KM 3025:8

Samaat löytötiedot kuin KM 3025:7.

PARIKKALA 50

MENTALAHTI

Kourutaltta KM 3025:9

Saaatu talolliselta Kärnäseltä Mentalahden kyhäästä. Kysyrys on Särkisalmen alueesta.

PARIKKALA 51

MENTALAHTI

Kiviaseen katkelma KM 3025:10

Saaatu Mentalahden kylästä. Eero Väkiparran lähetyks. Po. Mentalahden kylästä joka tarkoittaa Särkisalmen asutuskeskusta.

PARIKKALA 52

PARIKKALA

Tasataltta KM 3025:11

Saaatu Parikkalasta talolla. Iauhkosalta. Eero Väkinarran lähetyks.

PARIKKALA 53

TIMPERINHEKİ

Löydetty talolla. Heikki Siitosen pellosta Melkoniemestä. Tod. n:o. on kyselymlys asuinpaikasta ks. PARIKKALA 4, REURANTA.

PARIKKALA 54

TIMPERINMÄKI

Tasataltta KM 3066:2

Löydetty talolla. Heikki Siitosen pellosta Melkoniremestä. Ks. PARIKKALA 4, REURANTA.

PARIKKALA 55

TIMPERINMÄKI

Kourutaltta KM 3066:3

Löydetty talolla. Heikki Siitosen pellosta Melkoniemestä. Ks. PARIKKALA 4, REURANTA.

PARIKKALA 56

TIMPERINMÄKI

Keihänkärki KM 3066:4

Löydetty talolla. Heikki Siitosen pellosta Melkoniemestä. Ks. PARIKKALA 4, REURANTA.

PARIKKALA 57

PARIKKALA

Kaksoistaltta KM 3066:5

Löydetty Parikkalasta. Löytöpaikka tuntematon.

PARIKKALA 58

MUIKKULAHTI

Tasataltta KM 3066:6

Saatu talolla. Olli Kähköselä Kangaskylän Salokylästä. Eero Väkiparran lähetys. Olli Kähkönen on asunut Muikkulahden kylän Muikkulahden talossa.

PARIKKALA 59

LOUHINIEMI

Tasataltta KM 3066:7

Saantu talolla. Juhana Neuvoselta Kangaskylän Salokylästä. Eero Väkiparran lähetys. J. N. on asunut Muikkulahden kylän Louhiniemessä.

PARIKKALA 60

MEIKONIEMI

Kaksoistalutta KM 3066:8

Saatu teloll. Matti Siitoselta Melkoniemens kylästä. Melkoniemessä on ollut viime vuosisadan lopulla useita Matteja ja Matti Matinpoikia. Eero Väkinen-ran lähetys.

PARIKKALA 61

PARIKKALA

Tasatalta KM 3066:10

Saatu Parikkalasta. Eero Väkiparran lähetys.

PARIKKALA 62

PARIKKALA

Tasatalta KM 3066:11

Saatu Parikkalasta. Eero Väkiparran lähetys.

PARIKKALA 63

JOUKIO

Tasatalta KM 3066:12

Saatu Joukion kylästä. Eero Väkiparran lähetys.

PARIKKALA 64

KUKKURAMÄKI

Tasatalta KM 3295:7

Löydetty Tyrjän kylästä Elias Sinkkosen pellosta. J. Kaupin lähetys. Elias Sinkonen on asunut viime vuosisadan lopulla Kukkuramäen talossa, joka sijaitsee Tyrjän Matarmäessä Tyrjänjärven lounaisrannalla.

PARIKKALA 65

NIEMELÄ

Tasatalta KM 3295:8

Löydetty Tyrjän kylän Mikko Anttosen pellosta. J. Kaupin lähetys. Mikko Anttonen on asunut Tyrjän Matarmäen Niemelän talossa, joka sijaitsee Joensuun suiston eteläpuolella.

PARIKKALA 66

JOENSUU

Tasatalta KM 3295:9

Löydetty Joensuun kylän Soikkelin pellosta. J. Kaupin kautta. Joensuunjoen

Suiston koillispuolella olevia taloja on kutsuttu aikoinaan Seikkelin ryhmäksi.

PARIKKALA 67

JOENSUU

Tasatalta KM 3295:10

Löydetty Joensuun kylän Seikkelin pellosta. J. Kaurin kautta. Joensuunjoen suiston koillispuolella olevia taloja on kutsuttu Seikkelin ryhmäksi.

PARIKKALA 68

KELKANLAHTI

Kehdonjalaksenmuotoinen kirves KM 3295:11

Löydetty Rasvaniemen kylän Antti Myllyn maalta Tyrjänjärven rannalta. Kysymys on Kelkanlahden talosta, joka sijaitsee Tyrjänjärven länsirannalla Suursaaren eteläkärjen kohdalla. J. Kaupin kautta.

PARIKKALA 69

RINNEOJA

Tasatalta KM 3295:12

Löydetty Rasvaniemen kylästä Matti Siioksen pellosta. J. Kaurin kautta. Kysymys on Rinneojan talosta, joka sijaitsee Tyrjänjärven nohjoispään länsipuolellamaantien varressa.

PARIKKALA 70

YRJÖLÄ

Tasatalta KM 3295:16

Löydetty Kaukolan kylästä Yrjö Anttosen maalta. J. Kaurin kautta. Yrjö Anttonen on asunut Yrjölän talossa Kaukolassa.

PARIKKALA 71

PARIKKALA

Tasatalta KM 3342:6

Löydetty Parikkalasta. E. Väkirarren lähetyks.

PARIKKALA 72

TYRJÄ

Tasatalta KM 3389:34

Saatu Matti Putkiselta Tyrjän kylästä. T. Tanerin lähetyks. Putkisiä esui viime vuosidadan lopulla alueelle, joka on jäänyt rajan taakse.

PARIKKALA 74

KINNARNIEMI

Kourutaltta KM 4994

Saatu Tuomas Piipariisen talosta Kinnarinniemer kylästä. Löytöpaikka tuntematon. J. E. Sairasen lähetys. Piiparista ei tunnettu Kinnarniemessä.

PARIKKALA 75

KAUNISSAARI

Keihäsnkärki KM 4916

Löydetty hietaa otettessa Simpeleen Kaunissaaresta. Löytäjä ja lähettiläjä talollinen Matti Nilonpoika Seiranen. Ks. PARIKKALA 17, KAUNISSAARI.

PARIKKALA 75

KAUNISSAARI

Kourutaltta KM 5078

Löydetty Kaunissaaresta samasta hiekkakuonasta kuin KM 4916. Löytäjä ja lähettiläjä sama. Ko. kuonasta on löydetty myös vuosi aiemmin "kivikuppi", joka siirjettiin ja hävitettiin. Ks. PARIKKALA 17, KAUNISSAARI.

PARIKKALA 76

MELKONIEMI

Suipponiskainen kourutaltta KM 5703:1

Löydetty Melkoniemestä Joron maalta ojaa kaivettaessa. Mahdollisesti on kysymys Juho Jorosesta, joka on asunut Sorkanniemessä sijaitsevassa Peltolan talossa.

PARIKKALA 77

SAVIKKOKENNÄS

Kivistirves KM 5703:2

Löydetty Tiviän kylästä Matti Naukkarisen pellosta kynnettäessä. Matti Naukkarinen on asunut Savikkokennäsin talossa, joka sijaitsee Tiviänjammen koillisrannalla. Johan Kaarin lähetys.

PARIKKALA 78

HUUMONVUORI

Hieinkivi KM 10003:5

Esine löydetty pellosta. Esineeseen on kirjoitettu Huumukallio löytöp. Huumonvuori sijaitsee kirkon lounaispuolella.

PARIKKALA 79

KOSINONNIEMI

Liuskainen nuolenkärki, talan katkelma KM 10041:1-2
Löytänyt koulul. Mauri Moilanen Kosinonniemen rannasta vedestä. Ks. PARIKKALA 14, KOSINONNIEMI. N. Cleven kautta.

PARIKKALA 80

KOSINONNIEMI

Saviastian pala KM 10041:3

Löytänyt koulul. Mauri Moilanen Kosinonniemen rantatörmästä n. 1,5 m:n korkeudelta vedenpinnasta. Ks. PARIKKALA 14, KOSINONNIEMI. N. Cleven kautta.

PARIKKALA 81

ISO KONTIOSAARI

Viherliuskeinen tasataltaa KM 12021:1

Löytänyt Pentti Pajari Joukion kylän Iso Kontiosaaressa asuinrakennuksen perustusta kaivettaessa. Ks. PARIKKALA 11, ISO KONTIOSAARI.

PARIKKALA 82

KAISIARINNE

Ristinuaja KM 12132

Esine löytyi viime sotien jälkeen Matti Kähkösen omistaman, Melkoniemer kylässä sijaitsevan talon vihiltä. O. Arvi Tolvanen löhettämä. Kysymys on Huikkulohdessa sijaitsevasta Kaislarinteent talosta, joka on nykyisin jo purettu.

PARIKKALA 83

KONNUUNMAKI

Poikkikirves KM 12844

kl: Järvenpää

tl: Konnumäki 2:9

om: Pekka Kurri

peruskartta 4124 04 SÄRKISALMI

x= 6°31' 18", y= 176 77", z= 73

Esineen on löytänyt mv. Pekka Kurri 1950 omistamansa Konnumäen tilan maalta Simpelejärven vanhasta rantarakenkasta näkrekonekultesta n. 100 m itässä. Keira kaivoi esineen osille.

Kelto eli heinällä eikä siitä voinut tehdä havaiteita. Kurri ei myöttä osin hiekkasokaiselta, joten esivarsien mahdollisuus on siltäli olemassa.

PARTIKKATA 84

JÄRVENPÄÄ

Reittiöse KM 13106

Löytönyt mv. Jouko Pitkänen 1950 Järvenpään kylän Ulkoisniemestä Siikalahden rannalta, talon pellosta. Tällaisista tiloista ei Siikalahden rannalle ole ja J.P. on muuttanut paikkakunnalta rois. Tositteen karttaluvonros ei myöskään auttanut asiaa, sillä sittä ei kyettävä kyttekevään millään tavoin peruskarttaan eikä maastoon.

PARTIKKATA 85

HALJAKKA

Pohjalainen kirves KM 13208

Löytönyt ylik. Kalje Lentovaara 1952 Haljakanrannasta haljakanlahtesta n. 150 m koilliseen hiekanotossa. Ks. PARIKKALA 15, HALJAKKA.

PARIKKALA 86

JOUKION KANSAKOULU

Piinuolenkärki KM 13209

Löytönyt koulul. Raimo Saukkonen 1951 Joukion kylän kansakoulun pihalta veden leikkaamalta kohdalta tieltä. Joukion kansakoulun omistaa nykyisin valok. Matti Poutvaara eikä hän tiennyt mitään ko. löydöstä. Raimo Saukkonen on muuttanut rois paikkakunnalta.

PARIKKALA 87

PÄIVÄRINNE

Värttinänkivi KM 13210

Löytönyt koulul. Martti Parkkinen 50-luvun alussa Lahdenkylästä AlB. Parkkinen omistaman tilan pellosta. Kysymys on Päivärinteon tilasta. M.P. ei osu enää paikkakunnalla.

PARIKKALA 88

MENTÄTAHTI

Poilkiskirves, KM 13384

Löytönyt mv. Rino Pitkänen n. 20 v. sitten Mäntylahden kylästä parkaustöitä tehessä. E. P. on kuollut enkä onnistunut tavoittamaan myösiköön esineen lähettiläjää, on. Arvi Anttosta.

PARTIKKATA 89

NIEMEKE

Sovianstion palasissa 2, KM 13617

Täytettyt oso. Anni Siitonen 1952 Aimo Siitosen omistamalta Niemeke-nimiseltä palstalta, suurirakennuksesta n. 65 m pohjaisesta (oso. Juhlaosan). Seuran lähettilä. Ks. PARTIKKALA 12, ANTTSANLAHTI.

PARTIKKALA 90

SEIVÄSLAHTI

Poikkipirkives KM 14663

Täytettyt Matti Tiesinen 1954 Rautalahden kylän Seiväslahdi-nimisestä paikasta kynnyssäkään. Jr. entistä järvenpohjaa. Seiväslahdi on Rautalahden etelä-rannalla oleva meltoaukea. Martti Tiesista, joka on kunnan urheiluvuoraja, ei onnistunut tavoittamaan.

PARTIKKALA 91

MIIKANNIEMI

Poikkipirkives KM 14916:1

kl: Tarvaslampi/Kangaskylä

tl: Miikanniemi

om: Juho Seikkelin perik.

peruskartta 4124 01 RUHVANA

x=6833 46, y= 468 30, z= 83

Löysi tm. Vehviläinen 1948 Tarvaslammen kylästä Juho Seikkelin perik. eris-tomalta maalta kynnyssässä n. 20 cm:n syvyydestä. Kysymyksessä on Mylly-teen suiston itärannalla olevan pellon koillisreuna. I. Seikkelin läh.

PARTIKKALA 92

MIIKANNIEMI

Poikkipirkives KM 14916:2

kl: Tarvaslampi/Kangaskylä

tl: Miikanniemi

om: Juho Seikkelin perikointa

peruskartta 4124 01 RUHVANA

x= 6833 27, y= 468 97, z= 81

Löytänyt tm. Viinanen saman talon kuin KM 14916:1 maalta. Miikanniemen isän-nän ruukon löytöpaikka on ns. Koskensillanpelto Tarvaslammen kaakkoisrannan itärannalla. Paikka on länteen viettävässä peltotie. Jr. pellon yläreunassa. Isäcc Seikkelin lähetys.

PARIKKALA 93

PORTINHOIKKA

Kourutaltta KM 16256

Tcivo Matikainen on löytänyt esineen heinäkuussa 1963 omistamansa Kallunmäen tilan maalta Joukiosta. Esine oli löytynyt kiviä varten kaivetusta kuopasta n. 120 cm:n syvyydestä mutamaasta nehmaen ja kovan maan rajoista. Kysymys on Portinhoikka-nimisestä talosta, joka sijaitsee Kallunmäki-nimisen mäen koillisruolella Simpele-Särkisalmi-maantien luoiteisruolella. Ir. on ilmeisesti Klattorat-nimisistä lammista laskevan öjan syvänteessä. Verifikaattisca oleva kartta on - kuten yleensäkin - niin erämääräinen, ettei sen perusteella voi paikallistaan löytää, enkä onnistunut myöskään tavoittamaan maanomistajaa, esineen löytäjää. Ilmeistä on, että Ir. on talosta louhnaaseen, laskuojan varrella.

PARIKKALA 94

KANNAS

Kaksostalattta KM 17287

kl: Melkoniemi/Lahdenkylä

tl: Kannas 7:8

om: Yrjö Tauriainen

peruskartta 4123 03 MELKONIEMI

x= 6827 71, y= 465 76, z= 71

Esineen on löytänyt Moulul. Hannu Tauriaisen 60-luvun alkuruolella Tauriaisen talon maalta heinämellossa. Kysymys on Kannaksen tilasta, jonka rantatieteellä Haaralahden rannalta on esine löytynyt. Ir. on loivasti nohjoiseen viettävää peltomesta, jossa itäruolella on pieni metsäsaareke. Ir. on n. 50 m rannasta. Pello oli heinällä, joten ei voidut todeta, onko maastossa asuinpaikkaan viittavia merkkejä. Vaikan topografia ei kyllä viittaa tähän. Asuinpaikan merkkejä ei ollut löytänyt myöskään O. Keskitalo, joka on tarkastanut löytöpaikan 1969 (ks. tark. kert. top. ark.).

PARIKKALA 95

KAUNISSAARI

Savastian rata KM 182^{1/4}5

Löytänyt 1935 Jalmari Kasanen Simpelejärven Kaunissaaren ennestään tuiretulta kivikautiselta asuinpaikalta. Ks. PARIKKALA 17, KAUNISSAARI.

PARIKKALA 96

LIUHARANTA

Uurrennija KM 19204

kl: Järvenpää

tl: Liuharanta

om: Tario Jantunen

peruskartta 4123 06 PARIKKALA

Esineen löysi mv. Tario Jantunen tilansa maalta ojaa kaivaessaan piharakennuksesta n. 200 m NNE, kuivamosta n. 30 m pohjoiseen. Paikka on kivikkisen laidunrinteen alapuolella, tasaisen nellen laidassa.

Löytöjän osoittaman löytökohdan mukaan ln. on n. 120 m talosta koilliseen.

Löytökohdalla ei ollut mitään asuinpaikkaan viittaavaa.

PARIKKALA 97

KOTIRANTA

Verkonpaine (?) KM 20834

kl: Järvenpää

tl: Kotiranta

om: Paavo Pulkkinen perik.

peruskartta 4124 01 RUHVANA

x= 6831 86, y= 468 16, z= 72

Esineen on löytnyt Eino Pulkkinen 50-luvulla Kotirannan talon perunanpellosta talon lounaispuolelta, n. 30 m rakennuksesta. Paikka on etelään viettävä hiekkarinnettä. Alue sisäsi hyvin kivikultiseksi asuinpaikaksi mutta mitään siihen viittaavaa ei löytynyt.

PARIKKALA 98

PELTONIEMI

Siiimanpaine (?) Koitsanlahden lahjoitusmaamuseo

kl: Järvenpää

tl: Peltonieni

om: Aarne Repo

peruskartta 4123 03 METONIEMI

x= 6829 86, y= 469 56, z= 74

Löytänyt mv. Aarne Repo 1958 Järvenpään kylästä omistamensa Tervassaaren telon pellosta hietamaasta. Aarne Revon omistama maatila on nimeltään Pel-

toniemi ja löytöpaikka on Tarvassaaren kaakkorisrehuissa sijaitseva Konkanrannan pelto. Esine on löytynyt pellon yläreunasta, pellon keskikohdalta. Paikka on kaakkoon viettävä hiekkarinnnettä ja sopiva kivikautiseksi asuinpaikaksi. Valitettavasti pello oli niin vahvasti nurmettunutta ettei siitä voinut tehdä pintahevaintoja.

PARIKKALA 09KALTONIEMI

Nelisivuinen siimanpaine, Koitsanlahden museo

kl: Joukio

tl: Kaltoniemi

om: Aarne Matikainen

peruskartta 4123 06 PARIKKALA

x= 6826 73, y= 472 72, z= 71

Löytönyt mv. Aarne Matikainen 1960 Joukion kylän Kaltoniemestä määltä. Löytöpaikka on Kaltoniemeritärkärjen pello, joka on kaakkoon viettävä rinnnettä. Siimanpaine löytyi sivan pellon itäreunasta n. 30 cm:n syvyydestä auravaon pohjasta sinisestä savesta. En löytänyt paikalta mitään esuinpaikkaan viittaviaa.

PARIKKALA 100LAHTELA

Pohjalainen keurutaltta, Koitsanlahden museo

Löytönyt mv. Martti Siiotonen 1970 Järvenpään kylän Tarvaspohja-nimisen talon rihalta ruutarhatöissä. Kysymys on Lahtelan talosta. Ks. PARIKKALA 13, MUSTIENPOHJANTAMPI.

PARIKKALA 101KASINNEMI

Reilänkiven puolikas, Koitsanlahden museo

Löytönyt mv. Arvo Anttonen kesäkuussa 1961 Koncaskylän Kasinniemestä talon rihamaalta sorasta n. 1,5 m:n syvyydestä.

Kävin kohteen ottoseen Siikalatvan länsirannalla, maantien varressa sijaitsevan Kasinniemertalon lähellä mutta kummallakaan kerralla ei isäntä ollut kotossalla ja raivokkaan vihainen koira osti keilkiä yritykset tutkia rihaa pintaan. Hieran merkilliseltä tuntui se, että reikäkivi olisi löytynyt noin syvältä.

PARIKKALA 102

NIEKEKE

Sebastian pala, Koitsenlahden museo

Löytänyt mainoshoitaja Aimo Saitoren omistamansa tontin maalta. Ks. PARIKKALA 12, ANITSANLAHTI.

PARIKKALA 103

SALONSUU

Tuuran kirkikatkelma, Koitsanlanden museo

kl: Kangaskylä

tl: Salonsuu

om: Erkki Hinkkanen

peruskartta 4125 OJ KELKONIEMI

x= 6829 76, y= 466 27, z= 84

Löytänyt mv. Erkki Hinkkanen 1969 Kangaskylänsalon Salonsuun tilan nelostaan maaeennimaasta. Lm. on talosta länteen, Iedon länsipuolelta. Paikka on lounaiseen viettävässä rinnnettä.

Maaerä oli heinällä, joten en päässyt tekemään pintaehavaintoja. Asuinpaikaksi löytökohta on sivan liian korkealla ja muutenkin on todennäköisesti kysymys sekundäärilläjyööstä.

PARIKKALA 104

LAHDENPOHJA

Tasataltta, Perusprohjan kansakoulu

Löytänyt Lauri Hinkkanen 1948 Perusprohjasta Pietari Hinkkanen perunapelosta. Löytöpaikasta on 1 km Simpelejärven rantaa.

Kysymys on Lahdenprohjan talosta, Töyhtöön, Lauri Hinkkanen, oli saanut muutamaa vuosia sittenkin surmansa kommirööhdysessä ja hänen veljensä, Lahdenprohjan omistaja, oli sairaalassa. Lahdenprohjan talo on n. 150 m:n etäisyydestä rannasta, joten tuntuu omituiselta, että talon löytöpaikka olisi peräti kilometrin päässä rannasta.

PARIKKALA 105

TERVONEN

Liiskekeihäkköjen katkelma, Peruskohjan kansakoulu

Löytänyt Antti Tervonen 1940 Perusprohjasta vanhemman Antti Tervosen pellolle. Kysymys on Tervosen talosta, jossa nyk. isäntä, Arno Tervonen, ei tunterut lyytöö eikä lyytöpaikkaa.

Perusprohjan koulu on ollut tyhjillään jo 10 vuotta eikä em. esineitten

nykyisestä olinpaikasta ole mitään tietoa. Tässä yhteydessä voi ehkä todeta, ettei oli ilreinen virhe antaa kansakoulujen säilytettäväksi muinaisesineistöä - kinsijäillijänökset, jotka nykyisin kyettävät tekemään miltei alkuperäisesti veroisiksi, olisi ollut parempi ratkaisu.

PARIKKALA 106

PARIKKALA

Tasatalta, Sortavalan museo 267

Löytöpaikka Parikkala.

PARIKKALA 107

PARIKKALA

Tasatalta, Sortavalan museo 268

Löytöpaikka Parikkala.

PARIKKALA 108

PARTKKAALA

Tasatalta, Sortavalan museo 271

Löytöpaikka Parikkala.

PARTKKAALA 109

PARIKKALA

Poikkikirves, Sortavalan museo 272

Löytöpaikka Parikkala.

PARIKKALA 110

PARIKKALA

Pohjalainen kirves, Sortavalan museo 273

Löytöpaikka Parikkala.

PARIKKALA 111

PARIKKALA

Poikkikirves, Sortavalan museo 274

Löytöpaikka Parikkala.

PARIKKALA 112

PARIKKALA

Poikkikirves, Sortavalan museo 275

Löytöpaikka Parikkala.

PARIKKALA 113

PARIKKALA

Peikkilirves, Sortavalan museo 276

Löytöpaikka Parikkala.

PARIKKALA 114

PARIKKALA

Kourutaltta, Sortavalan museo 277

Löytöpaikka Parikkala.

PARIKKALA 115

MEIKONIEMI

Tasatalta, Viipurin museo G 2965 (130)

Löydetty Helkoniemestä, pellosta.

SEURAAVIEN ESINEITTEN LÖYTÖPAIKKA ON JÄÄNYT RAJAN TAAKSE, OLLEN SIIS NYKYISIN NEUVOSTOLIITTON AIUETTA:

PARIKKALA 116

PÄÄSIÄISVAARA

Oikokirves, KM 2240:3

Löydetty ukkosensärkemän ruun juurelta Pääsiäisvaaran kylästä. Kansak. op. O. Bergin lähetyks.

PARIKKALA 117

IIJÄRVI

Tasatalta KM 2240:4

Löydetty Iijärven rannalta Huhmasniemen kannakselta. Kansak. op. O. Bergin lähetyks.

PARIKKALA 118

PÄÄSIÄISVAARA

Tasatalta KM 2240:5

Löydetty Pääsiäisvaaran kylästä. Kansak. op. O. Bergin lähetyks.

PARIKKALA 119

TYRJÄ

Tasatalta KM 3295:3

Löydetty Tyrjän kylästä Matti Sonnin talosta. J. Kaurin lähetyks.

PARIKKALA 120

TYRJÄ

Tasatalta KM 3295:4

Löydetty Tyrijän kylän Kemppisen talon pellosta. J. Kaupin kautta.

PARIKKALA 121

TYRJÄ

Kourutalta, KM 3295:5

Saatu Tyrijän kylän Jantusen talosta. J. Kaupin kautta.

PARIKKALA 122

TYRJÄ

Kourutalta KM 3295:6

Saatu Tyrijän kylän Antti Sonnin talosta. J. Kaupin kautta.

PARIKKALA 123

TYRJÄ

Tasatalta KM 3478:5

Löydetty Tyrijän kylästä Pekka Kemppisen pellolta kyrnettäessä. Juho Härkösens lähetyksessä.

PARIKKALA 124

JOENSUU

Tasatalta KM 6492:2

Löydetty aikojen sitten Joensuun kylän Viinasen talon mailta. Saatu 90-vuotiaalta Simo Hämäläiseltä, joka oli sen perintä. Kerääjä Heikki Nustosen lähettämä.

PARIKKALA 125

LAMMINSAILO

Tasatalta KM 11260

Löytänyt Juho Päkkönen Lamminsalon kylästä perunamaasta. Juho Päkkösen tuoma.

PARIKKALA 126

TYRJÄ

Poikkikirveen katkelma KM 12021:2

Löytänyt 1943 Pentti Pajari Tyrijän kylän Ruunamäen tilan Pellosmäen pellolta. Kruunatti oli pöyhinyt sen sisin.

PARTIVYKATTA 127

JOUKIO

Taltta, Myllypellon kansakoulu

Löytäneet velj. Saukkonen Joukion kylästä suoviljelyksiltään (Käkisalmen Sanomat 1919). Myllypellon kansakoulu on jäänyt rajan taakse.

IRTOI VYDÖT

RÄUTÄKÄUSI

PARIKKALA 128

VAAHERMÄKI

Hevoskenkenkäsölkki, KM 2116

Löydetty Mäntylahden kylästä A. Sinkkosen mellesta 1882. Kysymys on Vaaher-
mien talosta Särkisalmellä. Talon nykyinen isäntä Veikko Sinkkonen ei tien-
nyt mitään isoisensä isän Antin tekemästä löydöstä, mikä onkin luonnollista.
V.S:n mukaan vanhimmat talon melloat ovat päärakennuksesta länteen, joiten on
mahdollista, että he, löytävät on peräisin sieltäni. On mahdollista, että
kysymys on hautalöydöstä, joka on elunperin peräisin haicitustusta "meltoki-
viröykiljöstä" l. hautaruostiosta. Tähän viittaa maaseuran ikiavanha kulttuuri-
leima, Jäheisen Kaunissaaren rautakautisen valinmuetti ja idempää löydetty
Savikummun tuluskivi.

PARIKKALA 129

HARJULA

Seiken tuluskivi, KM 18253

n1: Savikumpu

tl: Harjula

om: Uuno Pajari

peruskartta 4124 04 SÄRKISATAMI

x= 6833 12, y= 476 24, z= 73

Esineen on löytänyt mv. Uuno Pajari 1971 tilansa Harjulan maalta. Löytöaika-
ka on Harjulan tilalta eteläkaakkoon, Rantalan taloon vievän tien varressa,
tien lansipuolella. Löytökonta on tien itapuolella olevan metsäniemeen
kärjen kohdalla, n. 260 m Simpelejärven rannasta. Maasto paikalla on joivas-
ti etelään viettävä riiri ettei, joka oli paikalla käydessäni viljalla.


Timo Miettinen

PÄRTKKALAN MUINAISSJÄÄNNÖSTEN PERUSTINVENTOINTI 1979

Karttaotteet ja valokuvat

412303MELKONIEH

Paribolton inventori
T. Miettinen 1979




412303 HELKONIEHI

Parikkala inventoits.
T. Hietanen 1979
Peruskartta 1:20 000

Peruskartta 1:20 000


Peruskartta 1:200


Peruskartta 1:20 000



4123 06 PARIKKALA


Paraboloiden-Lichtstrahl
T. Miethe 1971






H12401 RUUVANA

Parabolodon rosenbergi
Turkestan 1979




4124 04 SÄRKISALMI

Parikkalan kunnan kartti
T. Hietanen 1979



4124 04 SÄRKISALMI

Pätkälän rintamalauti
S. Miettinen 12.79




4124 04 SARKISALMI

von: Erbba' Viloba
zu: H'sonjelte

Paribolbus inventus sp.
T. Hiettinen 1979


Peruskartta 1:20 000




4123 06 PARIKKALA

Parikkalan inventointi

Työmaat





645

237

637

474 4123 06 PARIKKALA

$$-0.1 m \quad 40^{\circ} \quad \text{Nick} = +38^{\circ}$$

Paribahan river ⁴⁷⁹ ~~tributary~~
T. H. Steiner 1879



1 HV

PAPIKKALAN MUINAISS-
JÄÄNNÖSTEN PERUS-
INVENTointi
T. Olliainen 1971



PAPIKKALA 1

Koivunlahti, Kangasranta
Kivik. asuinpaikka 1.

Valok. 1

Löydettiin hiekkakuppien osuudesta
auton varsi puolella ja talon
seissoja samallaan hiekkakuppien
varsi puolella.

Polijoista.

PAPIKKALA 2

Meltoniemi, Luublasen niemi
Kivik. asuinpaikka 2

Valok. 2

Löydettiin muutten osa. Kumiit
hoiditelti, pellolle hiekkakuppien
tien pinnasta ja auton la-
baa.

Etsilistä.

PAPIKKALA 3

Meltoniemi, Kangasrannanlahti
Kivik. asuinpaikka 3

Valok. 3

Löydettiin hiekkakuppien pinnasta
ja seisoissa n. 20 m mets-
kaalla.

Kaakorolla.

PARIKKALAN HUINALS-
JÄÄNNÖSTEN PERUS-
INVENTointi
T. Miettinen 1979



PARIKKALA 4

Melkonniemi, Renvanta
Kivik. asuinpaikka 4
Valok. 4

Löydet polton runnosta
moltten osot. Hämärtä koh-
dosta.

Polejoivista.



PARIKKALA 5

Melkonniemi, Poala
Kivik. asuinpaikka 5
Valok. 5

Löydet etualalla perunapal-
lostta u. 20x30 mm alueesta.
Ko. Uloisesta.



PARIKKALA 6

Melkonniemi, Kainuinen
Kivik. asuinpaikka 6
Valok. 6

Löydet tielleen kuopan ren-
nosta moltten osot. Hämärtä pal-
kosta. Täältä oikealle hajou-
malla luhisijaa. Kuopan va-
nuissa.
Lönsiluotosta.

3
PARIKKALAN MUUNNAV-
JÄÄNNÖTEN PERUS-
INVENTOINTI
T. M. Kinnun 1777.



PARIKKALA 7

Helttajoki, Lahdelan
Kirik. asuinpaikka 7
Valok. 7

Löydetty sallitien pinnasto
etualalla ja van ympäristöllä
ni 10x20 mm laajuisella alu-
oella.

Järvi.



PARIKKALA 9

Kaujasbylä, Lahdelan poljäu-
leangas.
Kirik. asuinpaikka 9.
Valok. 8

Löydetty maaantien ojalla ja
van parkkavasta merkein kli-
valta ja vilda lämmepäin.
LuoSeota.



PARIKKALA 10

Toubio, Viitasaari
Kirik. asuinpaikka 10
Valok. 9

Löydetty etualalla pellon
pinnasto ni 50x100 mm
laajuisella alueella.
Lauksiluotoita.

PARIKKALAN MUINAIN
JÄÄNNÖSTEN PERUSTA-
INVENTOINTI
T. Miettinen 1979.



PARIKKALA 11

Jonbio, Iso Kondisvaara
Kivik.-asuinpaikka 11
Valok. 10

Löydet jalan pihalta ja
etäkuin oikalla näkyvän na-
vuterrakennuksen lähe-
lla. Eteläpuoli.



PARIKKALA 13

Järvenpää, Mustimpoljunkampi
Kivik.-asuinpaikka 13
Valok. 11

Löydet etualalla rinteenglä-
jässä.



PARIKKALA 14

Mankalohi, Koivumäen
Kivik.-asuinpaikka 14
Valok. 12

Simpelijoen viimeisissä lasku-
on siirtymässä ranta löytyi,
jossa Pälvin kauas ollut
kauas rantaosa ja loma-alue
on muuttunut entisenkin man-
toon. Lomakeskus.

PARIKKALAN MUUNNAJ-
JÄÄNNÖSTEN PERUST-
INVENTointti
T. Miettinen 1971



PARIKKALA 15

Järvisalmi, Haljala
Kivik asuinpaikka 15
Valok. 13

Löydettiin muutten osaanthun-
taa bolidista. Siinä omena-
taan var. puolesta.
Polijoivusta.



PARIKKALA 16

Järvisalmi, Taikumainen
Kivik asuinpaikka 16
Valok. 14

Löydettiin muutteen oik. puo-
lella n. 5 m. leveällä alueell-
la. Rikkinä löydeteltä buun-
paa olevan punainen edes-
sä. Koilliversta.



PARIKKALA 18

Jarvinpää, Jämsänpää
Kivik. asuinpaikka 18
Valok. 15

Löydettiin muutten osaanthun-
taa bolidista. Siinä risteyksestä
oikealle jalkavien siin oik.
omenasta n. 20 m risteykse-
stä. Löimessä.

PARIKKALAN YUINAN
JÄÄNNÖSTEN PERUS-
INVENTointti
T. Hietinen 17.7.1



PARIKKALA 19

Rantalahti, Somostuvansi
Kivik. asuinpaikka 19

Valok. 16

Löydöt pellon edessä näivo-
van kankilan bolddalta juu-
man palkon takaa.

Lännestä.



PARIKKALA 20

Kinnarinen, Koutjärvi
Kivik. asuinpaikka 20

Valok. 17

Löydöt kuivassa näkyvissä
avoinna olevan pellon piin-
nasta takaan näkyville metsä-
tä ja rölekkelle saabelta.

Lännestä.



PARIKKALA 21

Kinnarinen, Viitjylä
Kivik. asuinpaikka 21

Valok. 18

Löydöt pellon yläosan metsä-
taalta näkyville metsille
rakkeet. Eniten löytyjät olivat
alast.

Lännestä.

PARIKKALAN MUINAIS
JÄÄNNÖSTEN PERUS-
INVENTointi
T. Miettinen 1979

Myllymäki
Lähdekuvaus
muistikennuin



PARIKKALA 22

Kinnaraniemi, Myllymäki
Kivik. asuinpaikka 22

Valok. 19

Löydet hiekkakuopan oik.
renaultta.

Kuva idästä.

22

PARIKKALA 23

Toukio, Silvus

Uhrilähti

Valok. 20

Siirdolohkareen lounais-
puolella olevia knoppia,
joista 4 on selvästi erottu-
via.

Kuva idästä.

23

PARIKKALA 24

Toukio, Myllymäki

Uhrilähti

Valok. 21

Kiven länsi- ja etelärunkoal-
la olevia knoppia, joista
24 on selvästi erottuvaa.

Kuva ylhäältä.

PÄRICKKALAN MUUNTAIS
JÄÄLNUOJEN PERUS-
INVENTointi
T. Miettinen 1929



PÄRICKKALA 24

Tonttio, Myllymäki
Ulkorikini

Valok. 22

Myllymäen talon tarjapi-
laassa sijaitseva ulkorikini
Pajotontti.