

M

Euran Pappilanmäen kaivaukset kesäkuun 17 - heinäkuun
7 p:nä 1939.

*Kaivauksissa avustivat:
yliopp. O. Keskitaloja
V. B. Luho,
maist. A.-L. Tanner
(vasta 1940 Voionmaa).*

Lukuisia kertoja tutkimuksen kohteeksi joutuneessa Euran Pappilanmäessä on epäilemättä vielä runsaasti esihistoriallisia hautoja. Tähän asti on tutkimuksen kohteeksi joutunut ensi sijassa mäen länsirinne, mutta on luultavaa, että mäen toisiakin rinteitä on käytetty yhtä runsaassa määrässä vainajien jätteidensä kätköpaikkana.

Kun kevättalvella 1939 ryhdyttiin suorittamaan korjauksia Pappilanmäen korkeimmalla kohdalla sijaitsevassa päärakennuksessa, tavattiin sen alta sangen huomattavia muinaislöytöjä. Nykyisen pannuhuoneen kohdalta maata luotaessa vierähti hiekan mukana kaksiteräinen miekka ym. (11002). Luultavasti saatiin hautakalusto kokonaisuudessaan talteen, mutta sen sijaan on kyseenalaista olivatko kaikki esineet, lähinnä helat, sijainneet sillä tavalla kuin ne olivat museoon saapuessaan. Hauta oli ruumishauta. Miekan läheisyydestä tavattiin muitakin esineitä, mutta näistä ei voida varmuudella sanoa, olivatko ne nyt työn aikana vaiko varhemmin hävitetystä ruumishaudasta (ks. verifikaatteja 11002).

Nämä löydöt antoivat aiheen tutkimuksien suorittamiseen Pappilanmäessä vielä samana kesänä.

Paikalle saavuttuani totesin heti, ettei kaivauksien suorittaminen pappilan päärakennuksen alla enää tullut kysymykseen. Pannuhuone ja perustustyöt oli jo suoritettu loppuun ja siitä saatu irtonainen hiekka kuljetettu suureen läjään pappilan länsipuolelle (kuva 11775). Kasan tarkastukseen en kuitenkaan ryhtynyt. Se olisi vaatinut liian paljon aikaa; sitäpaitsi oli välttämätöntä suorittaa kaivauksia mäen toisessa kohdassa.

Päärakennuksesta oli nimittäin kaivettu viemärioja rinnettä alas länteen päin. Sen reunoja tarkastaessani panin merkille, että siinä oli jätteitä ainakin parista kolmesta haudasta.

Päätin niin ollen tarkastaa viemäriojan pohjoispuolella olevaa rinnettä, varsinkin kun on epätietoista saako mäki lähitulevaisuudessa olla lainkaan rauhassa kaikenlaisilta uudistuksilta.

Kesällä 1939 tutkittu ala oli Pappilanmäen samalla laidalla kuin tohtori Pälsin v. 1934 tarkastama. Maa oli tällä kohdalla viettävää nurmirinnettä ja melko tasaista. Näytti siltä, että siinä oli ainakin jossain määrin aikanaan suoritettu pinta-
tamuokkausta maanpinnan ollessa melko tasaista. Siellä täällä oli loivahko kuoppa, mutta nämä eivät kuitenkaan aina osuneet hautojen kohdalle. Kalmistoa oli jossain määrin myös tuhoutunut vuokralaisen rakennuksen luota puutarhaan johtavaa tietä valmistettaessa. Tämä työ aiheutti v:n 1934 kaivaukset.

Maanlaatu Pappilanmäessä oli lähempänä maanpintaa karkeata soraa, joukossa jokunen suurikin kivi. Syvempää se yleensä muuttui hienoksi hiekaksi, jossa kaivausten teko kävi helpommaksi kuin maanpinnan läheisyydessä. IV, XXII, XX ja XVIII haudan länsipuolella maa muuttui äkkiä savipitoiseksi. Siihen rajoittuivat myös mäen haudat länsisuuntaan. Näitten tutkimuksien yhteydessä paljastettiin yksinomaan n.s. ruumishautoja (22 kpl.), jotka sisälsivät joko yhden tai kaksi vainajaa. Haudat olivat pyörein luvuin v. 1000 vaiheilta. Päärakennuksen alta sekä aikaisemmin saadut löydöt osoittavat kuitenkin, että Pappilanmäkeen on haudattu polttamatta ainakin jo 600-luvulla. Varmuudella ei sen sijaan voitu todeta, että siinä olisi ollut polttokalmisto. Se seikka, että mäkeen oli haudattu useaan otteeseen, hidastutti kaivauksia huomattavasti, siitä johtui myös, että vanhempien hautojen kalusto oli sekaantunut myöhäisempien täyte-
maahan, jota tästä syystä piti tarkastaa varovasti pinnalta alkaen. Kuten yleiskarttaan merkityistä irtolöydöistä nähdään, ryhmittyivät varhaisempienkin hautojen kalustot vielä määrättyihin paikkoihin, esim. III, XVI ja XIV sekä IX, X, XI ja XIVa hautojen vaiheille, edelleen XIX, XX, XIII ja XVIII haudan ympäristöön. Viimeksimainittujen hautojen päälle oli myöhemmin ajettu paksultti savea, ilmeisesti rakennustarkoituksiin aiottua (ks. yleiskarttaa). Irtolöytöinä tavattiin seuraavat esineet

Hauta I.

Hauta I oli paksun kivikerroksen peittämä; kiviä oli toisin paikoin kolmekin päällekkäin. Tästä haudasta, kuten useassa seuraavassakin, oli vaikeata todeta, riippuiko haudassa olleitten kivien runsaus siitä, että maaperä tällä puolella mäkeä on kivistä rikas vai oliko ne varta vasten koottu hautaan. Hautakuopan suunta oli likimain lounais-koillinen ja sen muoto epäsäännöllinen, kaveten jonkin verran pohjaan päin. Arkusta ei ollut säilynyt merkkiäkään, eikä myöskään luurangosta. Jalkopäässä kivien alla oli särjetty saviastia, josta muutama pala tavattiin haudan keskivaiheilla. Muuten oli hauta esineistä tyhjä. Esineet n:o 11063:240-252. Valokuvat n:o 12.778-9.

Hauta II.

Tämän haudan kuoppaa ei saattanut erottaa pintakerroksesta lähtien. Sen ylimpiä kerroksia oli hävitetty myöhemmillä kaivauksilla. Näkyviin tultua se oli jossain määrin epäsäännöllinen, muuttuen kuitenkin syvempänä säännöllisemmäksi. Arkun jätteitä ei havaittu. Luurangosta oli vain vähäisiä rippeitä haudan koillis-päässä. Hautakuopan lounaispäässä oli jyrkässä asennossa keihäänkärki (11063:253; ks. karttaa ja valokuvia n:o 12.782-3). Varmaankin tämä merovinkiaikainen ase on peräisin samalla paikalla olleesta vanhemmasta haudasta, sillä nyt tutkittu hauta ei voi olla siksi varhaiselta ajalta, Keihäänkärjen asema pään oikealla puolella soveltuisi erinomaisesti sen paikaksi k.o. haudassa. On epävarmaa kuuluvatko edes saviastianpalaset II. hautaan. Niiden vähälukuisuus (3 kpl.) viittaa myös aikaisempaan, särjettyyn hautaan. Esineet 11063-253-256. Valokuvat n:o 12.780-3.

Hauta III.

III. haudan suunta oli lounaiskoillinen. Kiveys, joka paikotellen oli kaksikerroksinen, osui vain osittain tämän haudan

päälle, suurin osa siitä lankesi tämän ja XVI. haudan väli-alueelle (kuva 12.776). Hautakuoppa oli melko säännöllinen, laajeten jonkin verran lounais- eli päänpuolelle. Tällä suunnalla todettiin myös arkunjätteitä. Sen sivulaudoista oli jäänyt hiekkaan tumma juova, joka syvemmällä oli pienempi. Itse luurangosta oli merkkejä siellä täällä, kuten raajoista ja pääkallosta, kaikki kuitenkin aivan maatuneina. Suurin piirtein olivat myös esineet paikoillaan. Niistä olivat tärkeimpiä 2 hihnanjakajaa ja puukko vyötärön kohdalla, hopeasolki rinnan seuduilla ja sormus vasemmalla puolella. Pitkä särkynyt rautainen esine (11063:265) vainajan vasemmalla puolella oli luultavasti sirppi. Pronssikierrettä oli vain pieni ristinmuotoinen yhdistelmä pään seuduilla. Samoilla vaiheilla oli niinikään pronssiketjun palanen. Lonkan seuduilla, pronssiesineiden alla oli tuohta. Kankaanjätteitä oli säilynyt niinikään esineitten yhteydessä. Tummaa massaa oli varsin runsaasti esineitten päällä. Hautaan oli kätketty nainen. Esineet 11063:257-271. Valokuvat n:o 12.784-7, 12.834.

Hauta IV.

Vaikka IV. haudassa olikin sellainen naisen tarvekaluihin kuuluva esine kuin sakset, on hautaan epäilemättä kätketty vain mieshenkilö, sillä sen muu kalusto, kuten miekka, keihäänkärki ovat yleensä tyypillisiä miehenhaudassa. Sitäpaitsi soveltuvat haudan hevosenkenkäsolki ja sormus suurikokoisina paremmin miehelle kuin naiselle. Siitä päätellen, että vain yhdestä luurangosta oli säilynyt jätteitä, nim. pääkallo ja toinen reisiluu, ja kun nämä luut sijaitsivat keskellä hautaa, ei tähän ole voitu kätkeä muuta kuin yksi henkilö. Hautakuoppa oli melko säännöllinen. Arkusta ei havaittu merkkiäkään. Miekka oli asetettu vainajan päälle niin, että kahva oli rinnan päällä. Hevosenkenkäsolki, jota luultavasti on käytetty vaipan kiinnittämiseen, oli miekan poikkiraudan päällä, samoin suurempi sormus. Toinen sormuksista oli sen sijaan vainajan

oikealla puolella, melkein polvien korkeudella. Keihäs oli pantu haudan vasemmalle reunalle kärki jalkopäähän päin, samalla puolella oli myös puukko. Varsin outo asema oli saksilla, ne oli pantu kasvojen päälle, jolleivät ne ole kuuluneet johonkin varhaisempaan hautaan ja uutta hautaa täytettäessä joutuneet tähän paikkaan. Viikate oli sille tavanomaisessa paikassa jalkopäässä. Saviastia oli särjettynä jalkopäässä. Sen kaikkia palasia ei saatu talteen. IV. haudan suunta oli sama kuin kalmiston muittenkin hautojen nim. lounais-koillinen. Esineet 11063-272-293. Valokuvat n:o 12,788-94.

Hauta V.

Tähän hautakuoppaan tuskin on kätketty vain yksi vainaja. Säilynyt, täysikasvuisen naisen hauta on nim. aivan kuopan oikeassa reunassa, joten olisi ollut tarkoituksetonta kaivaa niin suurta hautaa yhtä henkilöä varten. On niin ollen todennäköistä, että samassa kuopassa on ollut toinenkin hauta, joka on tuhottu, kun haudan kohdalle on myöhemmin kaivettu kuoppa pylvästä t.m.s. varten. Tämän myöhäisen kuopan ympärillä oli heloja, pronssikierrettä ym. pientä esinettä paikalla olleesta haudasta. Sitäpaitsi oli hautakuopan koilliskulmassa, arkun jätteitä. Säilyneessä ~~haudan~~ osassa oli rikkain näitten kaivausten hauta. Arkusta ei tosin ollut haudan tällä kohdalla minkäänlaista merkkiä. Luurangosta oli vielä erotettavissa pää ja jalat sekä rannerenkaitten sisässä ranneluut ja eräässä sormuksessa sormenluu. Rannerenkaitten ja sormuksien asemasta päätellen vainaja on haudattu vasen käsi suorana ja oikea ylöspäin rinnalle taivutettuna, jolloin kaksi sormusta oli joutunut kaulasta riippuneiden helmien joukkoon. Soljet olivat tavallisella paikallaan rinnalla, ja näiltä vaiheilta on nähtävästi myös riippunut avainta muistuttava rautaesine (11063:322). Solkia yhdistävät ketjut puuttuvat kokonaan. Jalkopäässä oli säilynyt poikkeuksellisen runsaasti tuhta, puuta ym. organista ainetta.

Tämän seassa oli pronssisormus. Yksinäiset pronssikierreryhmät lienevät vaipasta. Jalkopäässä oli tässäkin haudassa sirppi. Luultavasti on vainajan vasemmalta puolelta tavattu rahankatkelma jostain aikaisemmasta hautauksesta. Esineet 11063:294-329. Valokuvat n:o 12.795-806.

Hauta VI.

Kuoppa VI. haudassa oli alunperin tavallista pienempi supistuen lopulta 90 cm pituiseksi. Koillispää oli toista päätä jonkin verran leveämpi. Hautaan on ilmeisesti kätkeyty lapsi. Itse luurangosta ei ollut säilynyt minkäänlaista merkkiä. Hautakalusto puuttui niinikään kokonaan. Päänpuolella oli jälellä pieni pala puuta. Esineet 11063:330-1.

Hauta VII.

1930-luvulla tehty, puutarhaan vievä tie on tuhonnut VII. haudan pääpuolen lantioita myöden. Luurangosta oli säilynyt toinen reisiluu melko hyvin. Jalkopäässä oli kasa epämääräistä luumassaa. Muuten oli luusto maatonut olemattomaksi. Saviastiapari (valok. 12.807-8) oli tavanmukaisesti sijoitettu jalkopäähän. Yksi sormus oli kummankin reisiluun ulkopuolella. Näin ollen oli vainaja haudattu kädet sivulle ojennettuina. Irtomaata poisluotaessa löytyi haudasta myös miekan tai paremmin ehkä keihäänkärjen kärki. Esineet 11063:332-7. Valokuvat n:o 12.807-8.

Hauta VIII.

Tämä hauta sijaitsi tohtori Pälsin aikaisemmin tutkiman alueen rajalla ja oli siitä mainittujen tutkimusten yhteydessä puolet tuhoutunut. Haudan pohjassa oli yhdessä kohdassa vähän luuta ja raudanpaloja. Muita esineitä ei siitä tavattu. Aikaisemmin tutkitusta alueesta pääsi vahingossa raukeamaan hiekkaa hautakuoppaan tuhoten kaikki näkyviin saadut hautamerkit ennenkuin ne ehdittiin kartoittaa ja valokuvata.

Hauta IX ja IX^a.

Näytti sangen todennäköiseltä, että nyt selostamamme haudan kaksiosaisuus johtui siitä, että myöhemmin on osittain kaivettu hauta toisen aikaisemman haudan paikalle. Viimeksimainitusta haudasta saattaisi olla esim. merovinkiaikainen kaarisolki (11063:358), joka tuskin enään oli alkuperäisellä paikallaan. Kuopan reunassa, sen molemmilla puolilla, oli runsaasti hiiltynyttä arkkua. Todennäköistä on, että se on arkun sivuilta. Luurangosta on vain mitättömiä jätteitä jalkopäässä. Hautakaluston muodostivat pääasiassa lukuisat pronssikierteet ja naulat sekä jokunen saviastianpala ja sormukset. Sirppi haudan pääpuolella on ilmeisesti myös vanhemmasta haudasta, sillä sitä ei tavallisesti pantu haudan tähän kohtaan. Haudan täyttemaassa oli kiviä kahdessa kerroksessa. Esineet 11063-338-77. Valokuvat n:o 12.835.

Hauta X.

X. haudan muoto oli poikkeuksellisen säännöllinen. Arkusta ja luurangosta ei ollut minkäänlaista merkkiä. Pään kohdalle oli asetettu kiviä kahteen kerrokseen, ylempään 3 ja alempaan 1 kivi. Löydöt puuttuivat kokonaan.

Hauta XI.

Tämä hauta oli todennäköisesti kärsinyt jonkin verran XIV:a hautaa tehtäessä. Siitä johtuneen haudan osittainen sekavuus. Arkusta oli toisin paikoin, kuten kartasta selviää, jäljellä hiiltyneitä osia. Luurangosta oli selviä merkkejä melkein kauttaaltaan. Pääkallo vain oli siirtynyt alkuperäiseltä paikaltaan haudan oikeaan laitaan. Hautaa peitti kauttaaltaan tumma massa. Lukuisat rautalevynpalaset ovat kuuluneet luultavasti arkkuun. Itse hautakalustosta olivat huomattavimmat särkyneet kuolaimet, jotka oli pantu vainajan jalkopäähän. Samoilta vaiheilta tavattiin myös särkyneitä saviastioita. Esineet n:o 11063:378-392. Valokuvat n:o 12.809-12.

Hauta XII.

Hauta XII oli pitkä kapea kuoppa. Luurangosta oli vain pariissa kohdassa jätteitä. Löydöt rajoittuivat pariin yksinäiseen pronssikierteeseen. Esineet n:o 11063:393-394.

Hauta XIII.

Tämän haudan päälle oli myöhemmin ajettu vahva savikerros (ks. yleiskarttaa) ja samalla poistettu alkuperäinen maanpinta. Hautakuoppa oli säännöllinen. Päänpuolella oli säilynyt jonkin verran arkun jätteitä, joka näytti olleen suorakaiteen muotoinen. Vähäisiä jätteitä oli säilynyt raajoista. Pieniä esineitä, osa mahdollisesti aikaisemmin paikalla olleesta haudasta, oli runsaasti. Esineitten n:ot 11063-395-464. Valokuvat n:o 12.813.

Hauta XIV.

XIV. haudassa oli poikkeuksellisen säännölliset arkun äärivii-
vat. Arkun pituus oli yllättävän suuri. Lounaispäästä arkku oli
osittain tuhoutunut sen kautta, että siihen lankesi ilmeisesti
myöhemmin kaivettu hauta XIV:a. Arkku oli varustettu kantosakaroil-
la, jollainen oli säilynyt koillispäässä. Luurangosta oli vain
rippeitä jäljellä. Kalusto käsitti pääasiassa pronssikierteitä.
Näitä oli erittäin runsaasti haudan lounaispäässä. Kyseenalaista
on, ovatko pronssikierteet enää paikallaan haudan tässä kohdassa,
vai ovatko ne viereistä hautaa tehtäessä joutuneet epäjärjestykseen.
Saviastia oli sijoitettu jalkopäähän, samoilla vaiheilla olivat
myös kuolaimet (11063:509). Hautakalustoa peitti, kuten yleensäkin
Pappilanmäessä nyt tutkituissa haudoissa, tuohi ja sen päällä
musta massa. Eläinten karvoja ei pantu merkille. Esineet n:o
11063:465-551. Valokuva n:o 12.814.

Hauta XIV^a).

Tämä hauta oli selvästi miehen hauta ja oli, kuten edelli-
sen haudan yhteydessä jo mainittiin, osittain XIV. haudan päällä.

Pohjoissivulla oli jonkin verran arkkua jäljellä. Luuranko oli säilynyt hyvin. Vain hahmona näkyvä vasen sääriluu oli todennäköisesti hävinnyt XIV. hautaa tutkittaessa, sillä haudat olivat tällä kohdalla sekaantuneet toisiinsa pahasti; toisen kädenluut olivat joutuneet kauas syrjään alkuperäiseltä paikaltaan. Haudan huomattavin esine oli kilpi, joka sijaitsi suunnilleen lonkan kohdalla, kupura oli kalleellaan huippu sisäänpäin kääntyneenä. Niittinauloja oli kupuran kahdenpuolen poikittain hautaan nähden ja ne olivat joko kahdessa tai yhdessä rivissä. Näytti siltä, että ne yleensä ovat olleet kaksittain, mutta sen kautta, että tämä hauta keksittiin ^{aivan}/sattumalta poikkeuksellisen syvältä, saattaa olla mahdollista, että osa niiteistä varomattomuudessa on joutunut pois alkuperäiseltä paikaltaan, mitä myös vahvistaa se seikka, että yksinäisiä niittejä tavattiin irrallaan läheisyydestä. Niittien suhteellisesti pitkä pituus johtunee siitä, että ne ovat lävistäneet sekä kilven poikkisäleen että kilpilaudan. Karkeasyistä puuta oli esineitten päällä siten, että syyt kulkivat haudan pituussuuntaan. Oli vaikeata ratkaista oliko puu kilvestä vai arkusta. Esineitten päällä oli ensin tuohta, sen jälkeen oli musta massakerros ja päällimmäisenä puuta. Pieniä rautalevypaloja oli pitkänä rivinä kupuran kahden puolen ja kohtisuorassa naulariviä vastaan. Helat kupuran läheisyydessä ovat voineet yhtä hyvin kuulua kilpeen kuin miehen vyöhön. Muista esineistä mainittakoon sirppi, joka tässä haudassa, niinkuin monessa muussakin oli pantu maahan kärjen ja ruodon varaan pystyyn, iso solki oli keskellä rintaa, ilmeisestikin viittaa kiinnittämässä ja sen vieressä oli sormus. Kyseenalaista sen sijaan on, kuuluivatko jalkopäässä olleet pronssikierteet, sormukset ym. tähän hautaan. Esineet n:o 11063:552-581. Valokuvat n:o 12.815-25.

Hauta XV.

lankesi suureksi osaksi v. 1934 tutkitulle alueelle. Haudassa oli vain yhdessä kohdassa hiiltynyttä puuta, muuten se oli aivan tyhjä. Valokuva n:o 12.826-7.

Hauta XVI.

Tässä haudassa herätti erikoisesti huomiota arkun pituus. Arkku oli tavallista pitempi ja ääriviivat selvät ja säännölliset. Arkun poikkeuksellinen pituus johtuu siitä, että siihen oli asetettu 2 vainajaa siten, että toisen pää oli länsi- toisen itäpäässä jalkojen sivuessa jonkin verran toisiaan. Niinkuin profiilikuvasta selviää sijaitsi länsipään vainaja jonkin verran syvemmällä. Löydöt käsittivät pääasiassa pronssikierteitä ja saviastianpaloja, edelleen helmiä ja sormuksia sekä hopearahan palan, hopealevyn ym. pientä. Esineitten perusteella ei voinut päätellä oliko hautaan kätkeyty mies ja nainen vai olivatko molemmat vainajat naisia. Luitten vahvuudesta olisi taipuvainen päättämään, että haudan itäpäähän olisi kätkeyty mies- ja toiseen päähän naisvainaja. Esineet n:o 11063:582-673. Valokuvat n:o 12.828-31.

Hauta XVII.

Hautakuoppaa peitti poikkeuksellisen runsas kivimäärä. Kuoppa oli pieni, mutta kuitenkin siksi suuri, että se on soveltunut keskimittaisen vainajan leposijaksi. Luurangosta oli jäljellä vain pääkallo. Sensijaan ei tähän hautaan näytä kuuluneen toinen kuopan reunalla ollut pääkallo. Ilmeisesti on samalla paikalla ollut vanhempi hauta, johon myös merovinkiaikainen rautainen kaarisolki (11063:674) lienee kuulunut. Haudan varsinaisista löydöistä mainittakoon hopearahan sirpale (11063:683). Esineet n:o 11063:674-685.

Hauta XVIII.

Hautakuopan ääriviivat olivat tässä haudassa selvät. Arkun jätteet sen sijaan erottautuivat vain toisin paikoin. Luurangosta oli merkkejä siellä täällä. Haudasta tavattu keihäänkärki osoittaa, että siihen on kätkeyty miesvainaja. Muut löydöt olivat mitättömät. Esineet n:o 11063:686-705. Valokuvat n:o 12.832-3.

Hauta XIX.

XIX. haudan ääriiviivat erottautuivat vain itäpäästä. Näytti siltä, että tämä hauta on muodostanut yhden haudan XXI. haudan kanssa, sillä aivan selvää rajaa ei voitu erottaa näiden välillä ja maanpinnan lähellä kuoppa oli niillä yhteinen. Itäosassa todettiin sitäpaitsi selviä merkkejä luurangosta, joka ei näyttänyt kuuluneen kumpaankaan ylempänä mainittuun hautaan. Todennäköisesti se on aivan erillinen hautaus ja niin ollen myöhäisempi kuin XIX. hauta, koska viimeksimainitun haudan rajoista ei sillä kohdalla havaittu minkäänlaista merkkiä. Tätä hautaa sivusi osittain myös hauta XX. Esineet n:o 11063:706-755.

Hauta XX

oli kalmiston pisimpiä. Siinä havaittiin merkkejä vain yhdestä luurangosta ja ne sijaitsivat sen länsipäässä. Niin ollen on mahdollista, että toinen vainaja olisi sijainnut haudan itäpäässä siihen tapaan kuin XVI. haudassa. Esineitten ryhmitys soveltuisi myös tällaiseen kaksoishautaan. Haudassa oli koristeita runsaasti. Esineet n:o 11063:756-803. Valokuva n:o 12.836.

Hauta XXI. ✓

Niinkuin jo XIX haudan yhteydessä mainittiin kuului XXI. hauta läheisesti siihen. Hautakuoppa näytti olleen kummallekin yhteinen, yläosassa ei niiden välistä rajaa voinut erottaa. Vaikka haudan ympäristö olikin etelä- ja länsipuolelta sekainen, niin oli hautakalusto säilynyt täysin koskemattomana. Hauta on kalustostaan ja koostaan päättäen lapsen hauta. Saviastia on poikkeuksellisesti asetettu päänpuolelle. Muuten käsittää kalusto pääasiassa koruja, kuten helmiä, rammerenkaita, sormuksia j.n.e. Puukko esiintyy myös tässä haudassa. Merkillisiä ovat pienet pronssiset kierresormukset (11063:824-6, 828) lapsen jalkopäässä. Esineet 11063:804-828. Valokuvat n:o 12.837-40.

Hauta XXII.

Viimeinen v. 1939 paljastettu hauta sijaitsi osittain myö-

hään rakennetun puutarhaan johtavan tien alla. Hautakuoppa oli säännöllinen. Luurangosta oli vain rippeitä jäljellä lounaispäässä ja esineitä tavattiin vain 1 kierresormus (11063:829).

Helsingissä elokuun 20 päivänä 1940.

Helmer Salmo.

Eura, Pappilammäki

Pappilammäki
ennin kaivauk-
sia. Etualalla
pappilasta tän-
ten päin kai-
vettu viemäriä.
Ruudutus käynnissä.
Kuva otettu ete-
lästä käsin.



F. n:o 12. 770



F. n:o 12. 771

P: mäki samassa
vaiheessa kuin edel-
lisessä kuvassa. Suun-
ta pohjoiseen.
etelään?

Kaivausalue pei-
tettiin turpeilla tut-
kimusten jälkeen.
Viemäriä on määritelty
luota uupien. Rakenn-
uksen keskikohdalla
oleva suuri hiik-
kamäärä kuljettettu
pääraiteen alle.



F. n:o 12. 775

Eura, Pappilammäki

hlantaa I pait-
tanyt kiviladell-
ma. Kivet oli
selvästi aseteltuja.



F. n:o 12. 779



F. n:o 12. 778

hlantaa I pinta-
kiveys.



F. n:o 12. 776

Kiveys hautojen
III ja XVI koh-
dalla.

Eura, Pappilammäki



F. n:o 12. 780

Etualalla hauta II,
takana hauta VIII.

Hauta II:sa oleva
tummaa massaa.



F. n:o 12. 781



F. n:o 12. 783



F. n:o 12. 782

Hauta II paljastettuna,
ulommassa päässä kei-
häänkäärä (11063:253).

Eura, Pappilammäki
Hauta III



F. n:o 12. 786



F. n:o 12. 785



F. n:o 12. 784

Pronssinen kiek-
sorumus (11063: 259), hi-
naujakkejat (11063: 260
ja 262)



F. n:o 12. 787

Hopeinen hope-
seutienkäselle
(11063: 264) ja se-
dellä mainittu so-
rus.



F. n:o 12. 834

Haudan keuki-
vaiheltta, sorumus
näkyvissä.

Eura, Pappilammäki

hlanta II



F. n:o 12. 789



F. n:o 12. 788

Hevosenkentäsojien ja soimaksen
(11063: 286 ja 285) asemat hantassa.



F. n:o 12. 793

Punkko (11063:
290) hantassa.

Eura, Pappilammaki
Hauta V



F. n:o 12. 799

Rannarengas, sormus
ja ylempät hiehat
paljastettuina; sollien
pöällä vielä puun-
löstettä.

Ipasta pal-
jastamisvaiheesta
kuin edellinen
kuva.



F. n:o 12. 798




F. n:o 12. 803



F. n:o 12. 805

Lumanka ja sinet paljastettuina.

Eura, Pappilannmäki
 slanta IV



F. n:o 12. 790

Kuva ylösalaisin!
 slanta paljastettuna,
 pääkallo, miehen ja
 keihäänkärki näky-
 vissä.


Lama kuin
 edellisessä. Kuva
 otettu vain pään-
 puolelta.



F. n:o 12. 794



F. n:o 12. 792
 miehen pal-
 jastettuna



F. n:o 12. 791
 miehen kah-
 va haudassa.

Eura, Pappilammallei
 lauta v

laudan ka-
 lusto kolkonai-
 sun dessaan.
 Helmiä oli vielä
 muntamia solliem-
 alla.



F. n:o 12. 804



F. n:o 12. 802

laudan kalusto
 paljastettuna.



F. n:o 12. 801

Toinen kannen rengas,
 soljet, soimukset ja
 helmet.

Eura, Pappilannäki
Hauta v



F. n:o 12.800.

Ensimmäisenä paljastunut rannerengas.




F. n:o 12.796



F. n:o 12.795

Haudon kalusto
siltain paljastettuna.



F. n:o 12.797
osa helmistä
paljastettuna



F. n:o 12.806
Pari sorrusta
ja helmet nä-
kyvissä. Oike-
assa laidassa
solkea, peittäviä
munsaaleita.

Eura, Pappilammäki

Haanta vii. Lavi-
mukut in situ.
Lisensin särky-
nyt maan päi-
nosta.



F. n:o 12. 807



F. n:o 12. 808

Haanta vii.
Laviastiat ylhääl-
tä päin valokuvot-
tuna.

Haanta ix - ix a
Haantakoppa
paljastelluna.



F. n:o 12. 835

Eura, Pappilannmäki
Hauta xI




F. n:o 12. 810




F. n:o 12. 809

Hautauspaikan pohjalle
päässyt tumma massa
ja paljastuneet siivast.



F. n:o 12. 812



F. n:o 12. 811

Kuolaimet in situ.

Eura, Tappilammäki



F. n:o 12.813

Haata xiii.

Paljastuneet helmet
in situ.

Haata xiv.

Haatakuoppa
paljastettuna.



F. n:o 12.814

Eura, Pappilammalla
Hauta xiv^a




F. n:o 12.815
Kilvenkupura,
helaat, luonon-
kukkasolli ja
sormus in situ.




F. n:o 12.816
Lamat esineet
kuin edellisessä
in situ.



F. n:o 12.821
Kilvenkupura ja
kilvenaukko
in situ.



F. n:o 12.818
Lama kuin
edellisessä.



F. n:o 12.820
Kupuran viere-
ssä esineitä piir-
tävää pientä ja tuoh-
ta.

Eura, Hapilammäki

hauta xv



F. n:o 12. 826

Hauta osui aikai-
sempaan tutkittuun alu-
sen rajalle ja oli se
muutalta osalta tu-
hottu.

Hauta täysin
paljastettuna.



F. n:o 12. 827

Eura, Pappilammaki
 slanta xiv a



F. n:o 12.824
 slanta paljas-
 tittuna, kilonku-
 nna ja pääkallo
 siilä.



F. n:o 12.823
 sama kuin
 edellisessä.



F. n:o 12.822
 sama kuin e-
 dellisessä.



F. n:o 12.819
 Kuopalle par-
 munt musta massa



F. n:o 12.825
 Lähi kuva hau-
 dan pääluusta.



F. n:o 12.817
 slaudan
 jalkapöytä.

Euna, Pappilammäki
 hauta xvi



F. n:o 12.829




F. n:o 12.828

Haudassa railyment luut
 paljastettuna.

Haudan polja-
 puoli.



F. n:o 12.831



F. n:o 12.830

Kolme sammasta
 (11063:654, 656, 657) in
 situ.

Eura, Pappilammäki



F. n:o 12.833



F. n:o 12.832

hautaa xviii pöytästä.



F. n:o 12.836

Tumma ala
haukossa xx.

Enna, Pappilammäki



F. n:o 12. 772

hautojen pal-
jastaminen läy-
missä. Edessä ke-
hoitetaan xvi. hau-
taa, vasemmalla
xvii. hautaa ja ta-
kana xviii. hautaa
kaivetaan.



F. n:o 12. 773



F. n:o 12. 774

Edessä iii. hauta, sitten xvi., xix. ja xx., xiii. ja
äärimmäisessä xviii. hauta. Hautojen alla
edessä v. hauta. Kuva otettu pohjoisesta
kärästä.



F. n:o 12. 777

Esiinä n:o 11063:
158 in situ mu-
dosta ii. 5.

Eura, Pappilammäki
slanta xxi



F. n:o 12.838
Kaudan esiin
paljastettuna.



F. n:o 12.840
Päämolen kouru



F. n:o 12.837
Jalkopäässä
ollut sormukset.



F. n:o 12.839
Lähtynyt savi-
astian palamisa.



Ena, Pappi Carreiros.
 Hanta VIII
 Mitral 1:10
 Cmt O. A. Heskitalis.
 1939.

Hanta VIII



Euro. Pappi lauvaksi
Profilin kanta XII:sta
suunta sta - lauri

Mittak. 1:10

Piir. D. A. Keskitalo 20/9 39.

Profilin kanta XII:sta

maastorakenne

2.35

2.35

Järvihaara

Helmet
es es

Kellu
es es


Puukko

Jarmukia
es es
es


B.

Eura Pappilau määli
 Pappila hanta XX:stä
 Suunta pohjois - etelä
 Mitta 11:10
 Tunt O. A. Keskusta 3/10 39.

Profiili hanta XX:stä




Hauta XXI





Eura, Pappilannmäki
Piirsi O. A. Keskitalo VII. 39.
1:10

bura. Pappilamäki; Profili kaudesta XX.
Saunton poljomin - etäisyydet. H:70 Pirst. G.A.-dion Tammor.



Print. 6.0. 1939
H. J. M. 1939





fluid ucc w

A




Zura, Tappilauoma
Propiili hauta XIX:sta
Seuranta pohjois- etelä
Mittaka. 1:10.
Piir. P. A. Kesitalo 24.39.

Propiili hauta XIX:sta.



Luvon, Pöytälaamäki
 Propiili hauta XIX:sta
 Luvon, Pöytälaamäki
 Mittaka 1:10
 Piir. O. Harkitelo 27/9 39.

Propiili hauta XIX:sta



Eura, Pappilammi alai
 Hanta XXI ja XIX
 Mittak. 1:10
 Toinen O. A. Keskitalo III. 19.


Hanta XXI


Hanta





Hauta XIX







ra. Pappilammäki. Profili kaudasta XVIII. Suunta Göttingen-tähti. Mittak. 1:10
Mitt. G. A. Linn. Tamm.



TH. WULFF, N:o 103

238

Bura. Pappilamunäki. Profili. Hausasta XVIII
Suunta itä-tänsi. Mittaus. 1:70.
Piirt. b.ä. - L. von Tauber.

235

maan pinta

235

A. Arkun reuna

Tumma juoni

Mittaus
piste

luu

h. 20
piste
u. m.


luu

luu

Arkun reuna B


Piir. E. A. Liisa Tanner. / H. SALMO 1939

1:10




Euro, Pym. lemmästä
 Profiili hauta IV:sta
 Sauntau. pöytä - sala.
 Mittak. 1:10
 Piir. O. H. Hesthala 2/13 39.

Profiili hauta XVII:sta



Linen Pöytäkirja
 Propiili Maanta XVIII:sta
 Maanta ita - lausi
 Maanta 1:10
 Pöytäkirja 20/1939


Propiili Maanta XVIII:sta




Santa XVIII

Mittak 1:10

Print D. A. Haske tab 39.



Eura, Pappilanmäki
 Poikkiprofiili haudasta XVI.
 Mittakaava 1:10.
 Piirt. V.B. Luho.-V. 1939.



Selityksiä:


- /// Luvia.
- /// Pronssia.
- /// Rautaa
- /// Saviastiaa.

Eura, Pappilanmäki

Pitkittäisprofiili haudasta XVI.

Mittakaava 1:10.

Piirt. V.B. Luho. - V. 1939. / H. Salmo 1939



Länsi

Itä

Selityksiä:

- Luta.
- Pronssia
- Rautaa.
- /// Saviastiaa.

Eura, Pappilanmäki.

Hauta XVI.


Mittakaava 1:10.

Piirt. V.B. Luho. - V. 1939. / H. SALHO 1939




Selityksiä:

-  Luota.
-  Pronssia.
-  Rautaa.
-  Saviastiaa.
-  Hopeaa.




Eura, Pappilanmäki
 Profiilit haudasta XV
 Mittakaava 1:10.
 Piirt. V.B. Luho.-1939.



Pitkittäisprofiili haudasta XV. - Suunta: lounais-koillinen.

Poikkiprofiili haudasta XV. - Suunta: luode-kaakko.



Eura, Pappilanmäki


Hauta XV.

Mittakaava 1:10.

Piirt. V.B. Luho. - V.1939.

S. Pälvin v.1934

tutkimaa aluetta.




Eura, Pappilanmäki.


Haudat XIV - XIV:a.

Mittakaava 1:10.

Piirt. V.B. Luho. V.-1939. / H. SALMO 1939





Hauta XIV



Hauta XIV








Selityksiä:

- Luuta.
- Rautaa.
- Pronssia.
- Saviastiaa.

Eura, Pappilanmäki.
 Poikkiprofiili haudasta XIV:a.
 Mittakaava 1:10.
 Piirt. V. B. Luho. - V. 1939.



Selityksiä:

■ Luuta.

■ Rautaa.

■ Pronssia.

Selityksiä:

■ Luuta.

■ Rautaa.


■ Pronssia.

Eura, Pappilanmäki.

Pitkittäisprofiili haudasta XIV:a.

Mittakaava 1:10.


Piirt. V.B. Luho. -V.1939.




Eura, Pappilanmäki.
Profiilit haudasta XIV.

Mittakaava 1:10.


Piirt. V.B. Luho. - V. 1939. / H. SALMO 1939






Hauta XIV:a.


Länsilounainen.



Pohjoisluode.



Itäkoillinen.



Selityksiä:

■ Luita

■ Rautaa

■ Pronssia


/// Saviastiaa.

Pohjoisluode.

Eteläkaakko.

Profiili Kuuta XIII:sta

Kuuta
Pöytälaunaksi
Profiili Kuuta XIII:sta
Kuutaal pöytälaunaksi - tila
Muoto: 1:18
Pint. O. kädellä 1/2 29.



Profiili kanta XIII:sta.

Eura
 Pappi Luoma
 Profiili kanta XIII
 kanta itä-länsi
 Mittaka. 1:1
 Tait. O. K. K. K. K.
 H. SALHO 1939

Maanpinta.

2.35.

2.35

Hivi

Ruta

2.32.

Murtaa. Rukkaa
 mallas

2.39.


Hiltynytta
 puuta

Hiltynytta

2.16



Eura
Pappilammäki
Harta XIII
Mittale - 1:10
Tint. D. S. Keskitalo 26/2-28/39/
A. SAKKO 1939

Harta XIII




Tropiili Maata II: sta.

Eura
 Pappilammäki
 Tropiili Maata II: sta
 Suurtaal pöytämaata
 Mitta. 1:10
 Piir. P. A. Kerkkälä 7/239.



Haute VII

Eura
Pappilinen m. ahi
Haute VII
Kittale. 1:10
Piet. O. Meden tulo 27/39.



Lunta
2.07

Profili

Lunta
2.14

2.00
II:2 III:8
II:4 II:8

Potiti

1. Roushikietta
2. —

A
2.00

1.95



2.14

2.10

2.07

Propiili Kuanta XII: sta.

Kurat
 Pappi laumäki
 Propiili Kuanta XII: sta.
 Kuuntal pöyrymät
 M. Oskari 1: 10
 Pöyry A. Keskitalo 7/2 39.




2.35.


2.35.

Profiili Maanta XIII:sta.

Eura
 Pappi Lammahi
 Profiili Maanta XIII:sta
 Maanta itä - Lämpö
 M. Talo: 1:10
 Piir. O. A. Heikkinen 7/2 39.




Eura
Peppi Lammahi
Hanta II
Mitahe 1. 10
Trust. O. A. Keshi talu 24-2839



-  = keiv.
 = hiltroytt
 petula
 = savistun.
 pala
 = hummors
 = keiv.

Evra, Pappilanmäki.
Poikkiprofiili haudasta X
Mittakaava 1:10.
Piirt. V.B. Luho. -V. 1939.




Eura, Pappilanmäki.
Pitkittäisprofiili haudasta X.

Mittakaava 1:10.

Piirt. V.B. Luho. - V. 1939.

Maanpinta



Länsi


Itä.

Eura, Pappilanmäki

Hauta X.


Mittakaava 1:10.

Piirt. V.B. Luho. -V. 1939.



Eura, Poppilamäki
 Propiili hautausmaa
 Suunta pohjoinen - itä
 1:10
 Pust. O. S. Keski-tulo 1939.

Propiili hautaus XXII:sta.




Kura, Pappi Lemmikki
Pöytäkirja XVIII:sta
Sääntöistä - lausua


Mittak. 1:10

Pöytäkirja XVIII:sta

Pöytäkirja XVIII:sta




Maan pinta.



Hauta IX.

Maan pinta.



Hauta IX:2.


Eura, Pappilanmäki.

Profiili haudasta IX - IX:2.

Suunta: pohjoisluode - eteläkaakko.

1:10.

Piirt. V.B. Luho. 2/11-39.



Maan pinta.

Tie leikkauks.

30

Hauta IX


Eura, Pappilanmäki.

Profiili haudasta IX-IX:a.

Suunta: länsi-lounainen-itäkoillinen.
1:10.

Piirt. V.B. Luho. 2/VIII-39.

Hauta IX:a





Hauta VIII.

2.

Eura
Toppilamäki
Hauta VIII

Mittaka. 1:10
Pint. O. H. Keskitalo 24/1 39.





Tri Talsin
kairausalue
v. 1934.

= kivi:

2116. 39. 1:10
Print. O. L. Keshi Talv.

Haute VIII.






Eura, Pappilanmäki.
Profiili haudasta VI,
suunta: itä-länsi.

1:10.

Piirt. W. B. Luho. ^{25/VI} -39.




Eura, Pappilanmäki.

Profiili haudasta VI.

Suunta: pohjoinen-etelä.

1:10.

Piirt. W.B. Luho. $\frac{25}{VI}$ -39.



Eura, Pappilamäki.
Hauta VI.

1:10


Piirt. W.B. Luho - O.A. Keskitalo,
20-21/ $\sqrt{n}$ - 39.

Eura, Pappilanmäki.

Pitkittäisprofiili haudasta V.

Mittakaava 1:10.

Piirt. V.B. Loho. - V. 1939.



0 225

225 0

Länsi

Selityksiä:

■ Lauta


■ Rautaa

■ Pronssia

Itä.

Eura, Pappilanmäki.
 Poikkiprofiili haudasta V
 Mittakaava 1:10.
 Piirt. V.B. Luho. - V. 1939.

Th. WULFF, N:o 106



Selityksiä:
 0 235 Pohjoinen.

Luuta.

Pronssia.

235 0 Etelä.


A 4. 210 x 297 mm

Eura, Pappilanmäki


Hauta V

Mittakaava 1:10

Piirt. V.B. Luho V. 1939.



1:10




Eura, Pappilanmäki.

Hauta V.

Mittakaava 1:10.

Piirt. V.B. Lühö: - V. 1939. / H. Salmi 1939



kapaleita.

180.

10
192

162

15
196

4
178

5
179

194
11

201
25

190

Profiili



191

20

Soljen
alla
2 helmeä

12

(192)

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

192

22

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

Sormuksen (19)
alla 2 helmeä

Karneoli-helmen
alla toinen helmi.

R

182

III:3 III:4

II:3 II:4

Selityksiä:

Luvta.

Rautaa

Pronssia.

Saviastiaa

III:4 III:5 Hopeaa.

II:4 II:5

Kurva Pappilammalla
 Hauka IV
 Mittaka 1:10
 Oint. O. Koskitalo 7/11 39. / H. SALMO 1939

Hauka IV



Kura, Tappilaa maki,
 Prosperi Wanta IV:sta
 Suunta itä - länne
 Mittak. 1:10
 Mitt. O. S. Keskitalo 25/939

Prosperi Wanta IV:sta

2.35

2.15

Mäenpinta

laidartien pata

Joki

Kivi

Pääkolla

Miekkä

Kuikka
Korppi

Korppi

Joki, Järvi

Kuikka

A

B

Print O. A. Herbitals $2\frac{1}{9} 89$

Propolis Menta IV: sta

2.35

2.25

Moonpinto

C.

ハルカハハハハハ!

Dichte.


Kivi

Mickel

4

R


Eura, Pappilanmäki
 Poikkiprofiili haudasta III
 Mittakaava 1:10.
 Piirt. V. B. Luho. - V. 1939.



Selityksiä:

- Luuta
- Rautaa
- Pronssia

Eura, Pappilanmäki.
 Pitkittäisprofiili haudasta III
 Mittakaava 1:10.
 Piirt. V. B. Luho. - V. 1939.



Selityksiä:

■ Luuta


■ Pronssia

Eura, Pappilanmäki.

Haut a III

Mittakaava 1:10.

Piirt. V.B. Lühö.-V.1939.



Selityksiä:



1111. Lutta.

■ Rautaa.

Pronssia.

247 39. 1:16
 Cypselidonta
 Quilted. Mollusca.

Groffii handata T. n. s.



2.35

2.85

Tropiuli haudasta. II: 10

Sheet 21
Dagupanville
24/6. 39 1:10
Gust O. J. K. K. K.

2.81

1.85

1.83

2.75

2.45

Handwritten notes
K. K. K. K.

A 2.58


2.60

2.75

2.58

20/6.39. 1:10
 Pappilammi alvi Piiit. O.A. Keskitalo. / H. SÄMÖ 1939

Haata II



22 MO 1939

Haute II


I:3 I:3.
II:2 I:2.

I:3
I:2




29/6. 89 1.10
 Europa
 Capitanian
 Riff. Ex. St. 10.

Profili tranza I-sta.




Profil hanta Jinta

Kuvaa: 24.16 29. 1:10
 Kopinhuomaut: Pii. O. A. Huuhtala.




Flauta I



ALMO 1939

Haute I

TH. WULFF, No. 103



Eura, Pappilanmäki.

Kiveys ruuduista $\overline{\text{III}}:4$, $\overline{\text{III}}:5$, $\overline{\text{II}}:4$, $\overline{\text{II}}:5$.

1:10

Piirt. W.B. Luho - E.A-L. Tanner. 19/VII-39.

$\overline{\text{III}}:4$

$\overline{\text{III}}:5$

Hauta $\overline{\text{III}}$

Hauta $\overline{\text{XVI}}$

$\overline{\text{II}}:4$

$\overline{\text{II}}:5$

Kura 22/6. 39. 1:10
Pyppilänmäki Tiet. 9. 4. Keskitalo.

Handa I.

Therapsids: almost to cross.


$$\times \frac{\overline{II}:1}{\overline{I}:1}$$

III:3 III:4
II:3 II:4

Hauta III

Arkun reunaa
Puuta.

Hauta XV.

S. Pältsin v. 1934 tut-
kima alue.

II:3 II:4
I:3 I:4

265 Hiiltynyttä puuta 263

Puuta.

Profiili

Profiili

234

224

222/227

218/223

214/222

218/223

214/222

218/223

214/222

218/223

214/222

218/223

214/222

218/223

214/222

218/223

214/222

218/223

214/222

218/223

214/222

218/223

214/222

218/223

214/222

218/223

214/222

218/223

214/222

218/223

214/222

218/223

214/222

218/223

214/222

Kiveys ja hautojen ääriviivoja
ruuduissa $\text{II}:4 - \text{II}:5; \text{I}:4 - \text{I}:5; A:4 - A:5$
/ Mittakaava 1:10.

Piirt. V.B. Lühö. 22-23. VI - 39.

H. SALMO 1939

Hiiltynyttä
puuta, →

H a u t a XVI

Hiiltynyttä
← puuta.

Havta XIV

у н
у н а а

Hiiltynyttä
puuta →

Hiiltynyttä →
puuta.

Hauta IX


Hiiltynyttä


Hauta IX:a.

Hiiltynyttä
puuta.

R:3 R:4








Eura, Pappilanmäki.
Pintapunnitus-, hajalöytö- ja hautakartta.
Mittakaava 1:50.
Piirt. V.B. Luho. - V. 1939.

H. SALHO 1939



Selityksiä:

- Kaivetun alueen raja.
- Haudan äärioviiva.
- Savimaa-alueen reuna.
(Kovaa savea)

EURA, PAPPILANMAKI

1939 H. SAZMO

P e l t o a

sauna

Työm.
asuin
rak.

kaivettu alue

Vadelma-
maa



kel-
lani

Hiekkakuoppa

Pappila

T r ä d



s ä r d



Peltoa

Eura

Pappilanmäki



Peltoa

Maantie Turku - Pori

