




# SALON SEUDUN RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ JA MAISEMA

SARAKUM 2000 - 2004 PROJEKTIRAPORTTI

## HALIKON KULTTUURIYMPÄRISTÖ JA ARVOT





SALON SEUDUN RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ JA MAISEMA

SARAKUM 2000 - 2004 PROJEKTIRAPORTTI

HALIKON KULTTUURIYMPÄRISTÖ JA ARVOT

Turun maakuntamuseo  
Varsinais-Suomen liitto  
Salon seudun kunnat  
Lounais-Suomen ympäristökeskus



## SISÄLLYSLUETTELO

|                                                     |    |               |     |                                           |     |
|-----------------------------------------------------|----|---------------|-----|-------------------------------------------|-----|
| Lukijalle                                           | 3  | Kirjola       | 84  | Sauvonkylä                                | 192 |
| <b>SARAKUM -projektin lähtökohdat</b>               | 4  | Konkola       | 86  | Seppälä                                   | 196 |
| Projektin toteutus                                  | 4  | Korvenpää     | 87  | Suppala                                   | 197 |
| Rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman tutkimus | 6  | Kultola       | 88  | Talola                                    | 198 |
| Kulttuuriympäristön elementit ja arvot              | 6  | Kuttila       | 92  | Tammenpää                                 | 200 |
| Tiedotus                                            | 8  | Kuumala       | 96  | Tavola                                    | 202 |
| Tulokset                                            | 8  | Kytö          | 98  | Toijala                                   | 206 |
| <b>HALIKON KULTTUURIYMPÄRISTÖ</b>                   | 8  | Kärävuori     | 102 | Toivila                                   | 210 |
| <b>Kulttuuriympäristön tutkimus Halikossa</b>       | 8  | Laiterla      | 105 | Toppjoki                                  | 214 |
| Kartta Halikon historiallisesta maisemarakenteesta  | 9  | Laitola       | 106 | Torkkila                                  | 216 |
| Ahtiala                                             | 10 | Latala        | 107 | Tuiskula                                  | 218 |
| Ala-Häävälä                                         | 12 | Lempilä       | 108 | Tunila                                    | 219 |
| Ammakko                                             | 14 | Lokkila       | 108 | Turila                                    | 222 |
| Angela                                              | 18 | Marttila      | 112 | Valttila                                  | 223 |
| Angelniemi                                          | 20 | Meisala       | 114 | Vartsala                                  | 226 |
| Antola                                              | 24 | Melkola       | 115 | Vaskion Lempilä                           | 232 |
| Asila                                               | 25 | Meri-Seppälä  | 117 | Viala                                     | 234 |
| Breidilä                                            | 26 | Metsäkonkola  | 118 | Viikerlä                                  | 236 |
| Böylä                                               | 27 | Montola       | 119 | Villikkala                                | 238 |
| Esselpää                                            | 29 | Mustamäki     | 120 | Viurila                                   | 238 |
| Hajala                                              | 30 | Mustinen      | 122 | Voitilanpyöli                             | 242 |
| Hevonpää                                            | 32 | Myllyperä     | 126 | Vuorentaka                                | 244 |
| Hirvikallio                                         | 34 | Märy          | 127 | Vässilä                                   | 246 |
| Hulvela                                             | 38 | Mätikkö       | 132 | Ylihäävälä                                | 250 |
| Hyyperä                                             | 40 | Naapala       | 133 | Yttelä                                    | 252 |
| Häntälä                                             | 42 | Nikkilä       | 134 | Yöntilä                                   | 256 |
| Ikelä                                               | 42 | Noukkila      | 136 | Åminne eli Joensuu                        | 258 |
| Immala                                              | 44 | Nummi         | 138 |                                           |     |
| Isokylä                                             | 48 | Nurkkilanböle | 140 | <b>LIITTEET</b>                           | 260 |
| Jaakola                                             | 50 | Paatelmaa     | 142 |                                           |     |
| Juva                                                | 51 | Paijula       | 144 |                                           |     |
| Kaksunge                                            | 54 | Pailinna      | 145 | Hankesuunnitelma                          |     |
| Kalkkila                                            | 56 | Paimoinen     | 146 | Kohdeinventointilomake                    |     |
| Kallmusnäs                                          | 58 | Pappila       | 148 | Alueinventointilomake                     |     |
| Kanamäki                                            | 60 | Peksala       | 151 | Kartta kulttuurihistoriallisista arvoista |     |
| Kaninkola                                           | 63 | Perälä        | 152 |                                           |     |
| Kankari                                             | 66 | Pihkavuori    | 154 |                                           |     |
| Kannisto                                            | 68 | Piintilä      | 155 |                                           |     |
| Karvala                                             | 69 | Pitkänöja     | 158 |                                           |     |
| Karviainen                                          | 71 | Puotila       | 161 |                                           |     |
| Kavantola                                           | 73 | Putola        | 166 |                                           |     |
| Ketola                                              | 74 | Päärnäspää    | 168 |                                           |     |
| Kierlä                                              | 76 | Riikola       | 170 |                                           |     |
| Kihinen                                             | 80 | Rikala        | 172 |                                           |     |
| Kinnarpyöli                                         | 83 | Ruotsala      | 175 |                                           |     |
|                                                     |    | Ruska         | 180 |                                           |     |
|                                                     |    | Ruuhikoski    | 183 |                                           |     |
|                                                     |    | Saarimäki     | 186 |                                           |     |
|                                                     |    | Saha          | 190 |                                           |     |



Ohjausryhmän työskentelyyn osallistuneet:

Eero Löytönen, Varsinais-Suomen liitto, pj  
Paula Silander, Turun maakuntamuseo, siht. 2003-2004  
Janne Haikari, Turun maakuntamuseo siht. 2001-2002  
Kaarin Kurri, Turun maakuntamuseo siht. 2000-2001  
Simo Paassilta, Halikon kunta  
Matti Rasila, Salon kaupunki  
Jarmo Heimo, Salon kaupunki  
Harri Kuivalainen, Salon kaupunki  
Elise Lehtikainen, Salon kaupunki  
Kari Kotiranta, Perttelin kunta  
Risto Suomela, Perttelin kunta  
Seppo Koskinen, Kiikalan kunta  
Heimo Puustinen, Kiskon kunta  
Hannu Koisti, Kiskon kunta  
Raimo Andstén, Suomenselän kunta  
Aarno Sola, Kuusjoen kunta  
Kunnanjohtaja Pentti Vanhatalo, Perniön kunta  
Leo Haltsonen, Someron kaupunki  
Kari Lehtinen, Särkisalon kunta  
Heikki Saarento, Varsinais-Suomen liitto  
Hannu Aavikko, Varsinais-Suomen liitto, A projektin valvoja  
Maarit Talamo-Kemiläinen, Turun maakuntamuseo  
Heljä Brusila, Turun maakuntamuseo  
Soilikki Franssila, Lounais-Suomen ympäristökeskus, B projektin valvoja  
Teija Nokka, Lounais-Suomen ympäristökeskus  
Antti Jaatinen, TE-keskus, maaseutuosasto  
Päivi Suvanto, Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit r.y.  
Mia Puotunen, Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit r.y.

## Lukijalle

Kulttuuriympäristö on ihmisen jokapäiväinen elinympäristö, joka ilmentää ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta. Se on monikerroksinen kokonaisuus, jossa historiallinen kehitys näkyy eri-ikäisinä elementteinä ja alueelliset ominaispiirteet voidaan nähdä omassa asiayhteydessään ja osana laajempaa kokonaisuutta.

Kulttuuriympäristön voidaan sanoa olevan yhtä aikaa ainutkertainen ja uusiutuva. Kulttuuriympäristöä ja sen viestittämää identiteettiä kunnioitava suunnittelu ja rakentaminen luovat ympäristöä, joka herättää mielenkiintoa ja tuottaa mielihyvää. Hyvä kulttuuriympäristö vahvistaa historiaan, tapoihin ja traditioihin liittyviä arvoja ja luo jatkuvuutta niiden tasapainoiselle kehittämiselle.

Halikon kulttuuriympäristö ja arvot –raportti on osa Salon seudun rakennettu kulttuuriympäristö ja maisema eli SARA KUM -projektin raportoinnista. Projektin käynnistivät Salon seudun kunnat yhdessä Turun maakuntamuseon, Varsinais-Suomen liiton ja Lounais-Suomen ympäristökeskuksen kanssa vuonna 2000.

SARA KUM –projektin tavoitteena oli perustiedon tuottaminen rakennetusta ympäristöstä, muinaisjäännöksistä ja maisemasta ja sitä kautta alueen asukkaiden paikallisidentiteetin vahvistaminen ja alueen vetovoimaisuuden ja tunnettavuuden lisääminen. Hanke oli rahoituksellisesti jaettu kahteen (A ja B) osaan. Halikko kuului osaan A, jonka toteutus rahoitettiin osaan kuuluvien kuntien, Turun maakuntamuseon ja Varsinais-Suomen liiton rahoituksella sekä maakunnan kehittämisrahalla.

Halikossa rakennusinventointia on tehty 1980-luvulla ja sitä täydennettiin 1990-luvun puolivälissä sekä SARA KUM -projektissa vuonna 2003, jolloin työn teki Jaana Salmi. Muinaisjäännösinventointi on vuodelta 1998 ja maisemahistorian tutkimuksen tekivät Anna-Maija Hukkanen ja Jaana Salmi vuosina 2001-03. Kerätty aineisto arvoitettiin asiantuntijatyöryhmässä, johon kuuluivat maakunta-arkkitehti Heikki Saarento Varsinais-Suomen liitosta ja tutkijat Eija Suna ja Paula Silander Turun maakuntamuseosta. Hankkeen vetäjinä ovat toimineet tutkijat Kaarin Kurri, Janne Haikari ja Paula Silander, joka on myös koostanut tämän raportin.

Kaikki hankkeeseen osallistuneet henkilöt ja rahoittajatahot ovat tehneet ansiokasta ja uranuurtavaa työtä ja siitä heille kaikille lämmin kiitos. Mittavan yhdessä tekemisen tuloksena on monipuolinen ja varsin kokonaisvaltainen aineisto Halikon kulttuuriympäristöstä ja sen pohjalta on laadittu tämä kattava ja monikäyttöinen raportti.



SARAKUM –projektin lähtökohdat

Maaseudun säilyminen elinvoimaisena ja viihtyisänä asuinympäristönä on asetettu tavoitteeksi useis-  
sa Varsinais-Suomea koskevissa kehittämisohjelmissa. Tavoitteiden saavuttamisen kannalta keskei-  
sessä asemassa on historialliset piirteensä säilyttänyt kulttuuriympäristö. Se takaa vankan perustan  
paikalliselle identiteetille. Tavoitteiden toteuttamiseksi Turun maakuntamuseo, Varsinais-Suomen liitto  
ja Lounais-Suomen ympäristökeskus yhdessä Salon seudun kuntien kanssa käynnistivät vuonna 2000  
Salon seudun rakennettu kulttuuriympäristö ja maisema (SARAKUM) –projektin. Projektin kohde-  
alueena ovat Salon seudun 11 kuntaa / kaupunkia: Halikko, Kiikala, Kisko, Kuusjoki, Muurla, Perniö,  
Pertteli, Salo, Somero, Suomusjärvi ja Särkisalo.

Projektin taustalla olivat kokemukset Varsinais-Suomen alueella aiemmin toteutetuista vastaavan  
tyyppisistä Varsinais-Suomen jokivarsialueiden inventointiprojektista ja Maisema-alueprojektista sekä  
eri viranomaisen ja toimijoiden yhteistyöfoorumina usean vuoden ajan toiminut Varsinais-Suomen  
kulttuuriympäristötyöryhmä. Sarakum –projektin tavoitteeksi asetettiin:  
-Rakennettua ympäristöä ja maisemaa koskevan perustiedon tuottaminen ympäristönhoidon ja mat-  
kailun tukemiseksi.  
-Alueen asukkaiden paikallisidentiteetin vahvistaminen.  
-Alueen vetovoimaisuuden ja tunnettavuuden lisääminen

Projektin toteutus

Projekti toteutettiin vuosien 2000 – 2004 välisenä aikana. Suunnittelutyö aloitettiin vuoden 2000  
keväällä, jolloin selvitettiin inventointitilanne kuntakohtaisesti rakennetun ympäristön ja muinais-  
jäännösten osalta. Inventointitarpeiden lisäksi huomioitiin maakunnallisten kehittämisohjelmien ja  
maakuntakaavan tarpeet. Maakuntamuseon tutkija Kaarin Kurri laati hankesuunnitelman kesällä 2000  
(Liite 1).

Hanke jaettiin projektisuunnitelmassa kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa inventoitiin alu-  
een rakennuskanta ja muinaisjäännökset sekä selvitettiin alueen maisemahistoria. Ensimmäinen vaihe  
ajoittui vuosille 2000 – 2003. Toisessa vaiheessa kerättyä aineistoa on analysoitu ja arvioitu. Toisen  
vaiheen lopussa julkaistaan raportit tutkimustuloksista kunnittain ja kylittäin. Analysoitu aineisto ja  
raportit luovat perustan kolmannelle vaiheelle, jossa on määrä hyödyntää tutkimustietoa erilaisissa  
pienemmille alueille rajatuissa hankkeissa.

Hankkeen rahoitusmalli muotoutui syksyllä 2000, jolloin projekti jaettiin rahoituksellisesti kahteen  
(A ja B) osaan. A-osaan kuuluivat Halikko, Kiikala, Muurla, Pertteli ja Salo. A-osan rahoitus koostui  
kuntien, Turun maakuntamuseon ja Varsinais-Suomen liiton osuuksien lisäksi maakunnan  
kehittämisrahasta, joka on tarkoitettu aluekehittämisohjelmissa määriteltyjen kehittämisen painopis-  
teitä ja toimintalinjoja tukevien määräaikaisten kehittämishankkeiden toteuttamiseen. Projektin B-  
osaan tulivat Kisko, Kuusjoki, Perniö, Somero, Suomusjärvi ja Särkisalo. B-osan rahoitus koostui  
kuntien ja Turun maakuntamuseon osuuksien lisäksi Lounais-Suomen ympäristökeskuksen  
myöntämästä Euroopan aluekehitysrahaston (Etelä-Suomen tavoite 2 –ohjelma) rahoituksesta. Pro-  
jektin molemmissa osissa kuntakohtainen rahoitusosuus määräytyi arvioitun työtarpeen mukaan, sil-  
lä inventointitilanne vaihteli suuresti eri kuntien välillä.

| Toteutuneet kulut            | 2001            | 2002            | 2003                | 2004               | 2001 - 2004 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------|-------------|
| LOS/EU                       |                 |                 |                     |                    |             |
| Aika                         | 1.5.-31.12.2001 | 1.1.-31.12.2002 | 1.1.2003-31.12.2003 | 1.1.2004-31.5.2004 |             |
| Palkka- ja sivukulut         |                 |                 |                     |                    |             |
| TMM/Rak.tutk. 38,10 / h      | 4.199,65        | 610,50          | 2.057,40            |                    | 6.867,55    |
| TMM/H.Brusila 38,10 / h      | 259,00          | 2.220,00        | 381,00              |                    | 2.860,00    |
| projektihenk. palkka         | 22.645,52       | 24.373,68       | 28.625,88           | 644,13             | 76.289,21   |
| projektihenk. sosiaalisk.    | 7.045,43        | 7.375,45        | 8.763,60            | 200,68             | 23.385,16   |
| Asiantuntijapalkkiot         | 873,13          |                 |                     |                    |             |
| Matka- ja majoituskulut      | 992,62          | 1.290,56        | 1.372,51            |                    | 3.655,69    |
| Muut                         |                 |                 |                     |                    |             |
| Materiaali- ja monistuskulut | 1.473,33        | 505,04          | 1.027,90            |                    | 3.006,27    |
| Valokuvauskulut              | 840,94          | 2.002,00        | 3.216,38            |                    | 6.059,32    |
| Toimisto- ja laitekulut      | 731,62          | 1.301,40        | 1.627,38            |                    | 3.660,40    |
| Hallintokulut                |                 |                 |                     |                    |             |
| Muut kulut, ostopalvelut     | 391,26          | 690,58          | 60,53               |                    | 1.142,37    |
| Internetesitykset, ostop.    |                 |                 |                     |                    |             |
| Raportit                     |                 |                 |                     |                    |             |
| Yhteensä                     | 39.452,50       | 40.369,21       | 47.132,58           | 844,81             | 127.799,10  |

| Toteutuneet kulut            | 2001            | 2002            | 2003            | 2004           | 2001 - 2004 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|
| Maakunnan kehittämisraha     |                 |                 |                 |                |             |
| Aika                         | 1.1.-31.12.2001 | 1.1.-31.12.2002 | 1.1.-31.12.2003 | 1.1.-31.3.2004 |             |
| Palkka- ja sivukulut         |                 |                 | 24.458,92       |                |             |
| TMM/Rak.tutk. 38,10 • / h    | 5.309,69        | 3330,00         | 2.247,90        | 1.077,20       | 11.964,79   |
| TMM/H.Brusila 38,10 • / h    | 481,00          | 370,00          | 381,00          |                | 1.232,00    |
| projektihenk. palkka         | 23.137,73       | 18737,86        | 16.713,37       | 3.367,53       | 61.956,49   |
| projektihenk. sosiaalisk.    | 7.199,49        | 5654,37         | 5.116,65        | 1.049,44       | 19.019,95   |
| Asiantuntijapalkkiot         |                 |                 |                 |                |             |
| Matka- ja majoituskulut      | 1.269,13        | 801,40          |                 |                | 2.070,53    |
| Muut                         |                 |                 |                 |                |             |
| Materiaali- ja monistuskulut | 841,00          | 522,62          | 269,44          | 2.146,25       | 3.779,31    |
| Valokuvauskulut              | 524,75          |                 | 227,00          | 22,70          | 774,45      |
| Toimisto- ja laitekulut      | 798,90          | 1.106,19        | 845,91          | 173,20         | 2.924,20    |
| Hallintokulut                | 706,39          |                 |                 |                |             |
| Muut kulut, ostop.           | 368,30          | 674,40          |                 |                |             |
| Internet, ostop.             |                 |                 |                 |                |             |
| Raportit                     |                 |                 |                 |                |             |
| Yhteensä                     | 40.636,42       | 31.196,84       | 25.801,27       | 7.836,32       | 105.470,85  |



Turun maakuntamuseo vastasi projektin käytännön toteutuksesta. Maakuntamuseo etsi ja palkkasi tarvittavat työntekijät tutkimustyötä varten ja huolehti työn ohjauksesta sekä tietojen tallennuksesta. Projektin henkilöstönä pyrittiin mahdollisuuksien mukaan käyttämään tutkimusalueelta kotoisin olevia, sopivan koulutuksen omaavia henkilöitä. Vuosien 2000 – 2004 välisenä aikana projektin määräaikaissa tehtävissä työskenteli yhteensä 16 henkilöä ja työkuukausia kertyi 85. Lisäksi vuonna 2000 ja 2003 maakuntamuseossa työharjoittelussa ja työllistämistuella työskennelleet henkilöt tekivät yksittäisiä projektiin kuuluvia tehtäviä. Projektin ohjaajana toimi vuosien 2000 – 2004 välisenä aikana kolme tutkijaa: Kaarin Kurri (2000 – 2001), Janne Haikari (2001 – 2002) ja Paula Silander (2003 – 2004). He ovat hoitaneet projektiin liittyvät hallinnolliset toimet, kuten projektityöntekijöiden palkkauksen ja tutkimustyön ohjauksen ja vastanneet projektin taloudenhoidosta ja raportoinnista eri rahoittajatahoille sekä analysoineet projektissa tuotettua vanhaa rakennuskantaa ja maisemahistoriaa koskevan aineiston. Inventoituja kohteita on arvotettu tekeillä olevaa Salon seutukunnan maakunta-kaavaa varten. Arvotustyöhön ovat osallistuneet maakunta-arkkitehti Heikki Saarento Varsinais-Suomen liitosta sekä maakuntamuseon tutkijat Paula Silander ja Eija Suna. Projektin arkeologisen tutkimuksen ohjauksesta on vastannut maakuntamuseon tutkija Heljä Brusila. Projektin etenemistä ovat valvoneet ohjausryhmät, joissa on edustajia Salon seudun kunnista ja kaupungeista, Turun maakuntamuseosta, Varsinais-Suomen liitosta, Lounais-Suomen ympäristökeskuksesta, TE-keskuksesta ja Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry:stä.

|                 | 2000                                                                                       | 2001                                                                                                                             | 2002                                                     | 2003                                                                                                                               | 2004                                                                                                                                                                                        | 2000 - 2004 |                    | 2001                                                                                                      | 2002                                                                                                   | 2003                                                                                                                                                                 | 2004                                       | 2000 - 2004             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
|                 | Työt / työntekijät / kk                                                                    | Työt / työntekijät / kk                                                                                                          | Työt / työntekijät / kk                                  | Työt / työntekijät / kk                                                                                                            | Työt / työntekijät / kk                                                                                                                                                                     | Yht. kk     |                    | Työt / työntekijät / kk                                                                                   | Työt / työntekijät / kk                                                                                | Työt / työntekijät / kk                                                                                                                                              | Työt / työntekijät / kk                    | Työt / työntekijät / kk |
| <b>Halikko</b>  |                                                                                            | Maisemahistoria, HuK Jaana Salmi, 1 kk                                                                                           | Maisemahistoria, Fil. yo Anna-Maija Hukkanen, 1 kk       | Maisemahistoria, HuK Jaana Salmi, 1 kk<br>Kohteiden arvoperusteiden kirjoitus inventointiaineiston pohjalta, HuK Jaana Salmi, 2 kk | Arvottaminen, kunta-kohtainen raportti                                                                                                                                                      | 5 kk        | <b>Kisko</b>       | Maisemahistoria, HuK Jaana Salmi, 1kk<br>Rakennusinventointi, Fil.yo Paula Silander, 3 kk                 | Maisemahistoria, HuK Jaana Salmi, 1kk<br>Rakennusinventointi, FM Eija Hurme, 3 kk                      | Muinaisjäännösinventointi, FM Virva Lompolo, 3 kk<br>Täydennysinventointi, kohteiden arvoperusteiden kirjoitus inventointiaineiston pohjalta FM Eija Hurme, 1kk      | Arvottaminen, kuntakoh-<br>tainen raportti | 12 kk                   |
| <b>Kiikala</b>  | Rakennusinventointi, HuK Tellervo Saukon-<br>niemi / 2 kk                                  | Rakennusinventointi<br>HuK Johanna Kurppa, 1<br>kk<br>Muinaisjäännösinven-<br>tointi, FM Esa Laukka-<br>nen, 3 kk                | Maisemahistoria, Fil. yo<br>Anna-Maija Hukkanen, 2<br>kk | Täydennysinventointi,<br>Fil.yo Patrik Lustig, 1 kk                                                                                | Arvottaminen, kunta-<br>kohtainen raportti                                                                                                                                                  | 9 kk        | <b>Kuusjoki</b>    |                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                                      | Arvottaminen, kuntakoh-<br>tainen raportti |                         |
| <b>Muurla</b>   |                                                                                            | Maisemahistoria, HuK<br>Jaana Salmi, 2 kk                                                                                        | Muinaisjäännösinventointi,<br>FM Esa Laukkanen, 2 kk     | Muinaisjäännösinven-<br>tointi, FM Esa Laukka-<br>nen, 2 kk<br>Täydennysinventointi,<br>FM Janne Haikari, 1 kk                     | Arvottaminen, kunta-<br>kohtainen raportti                                                                                                                                                  | 7 kk        | <b>Perniö</b>      | Rakennusinventointi, FM Eija<br>Hurme, 3 kk                                                               | Maisemahistoria, HuK<br>Jaana Salmi, 2kk<br>Rakennusinventointi,<br>HuK Tellervo Saukonie-<br>mi, 2 kk | Maisemahistoria, Fil.yo Anna-<br>Maija Hukkanen, 1kk<br>Rakennusinventointi, HuK<br>Tellervo Saukonniemi, 5kk                                                        | Arvottaminen, kuntakoh-<br>tainen raportti | 13 kk                   |
| <b>Pertteli</b> |                                                                                            | Maisemahistoria, Fil. yo<br>Anna-Maija Hukkanen,<br>1 kk<br>Rakennusinventointi,<br>FM Janne Haikari, 1 kk /<br>Eija Hurme, 1 kk | Muinaisjäännösinventointi,<br>FM Jouko Pukkila, 3 kk     | Raportin kirjoitus, FM<br>Janne Haikari 1 kk                                                                                       | Arvottaminen, kunta-<br>kohtainen raportti                                                                                                                                                  | 7 kk        | <b>Somero</b>      | Maisemahistoria, Fil.yo Anna-<br>Maija Hukkanen, 1 kk<br>Rakennusinventointi, FM Jan-<br>ne Haikari, 1 kk | Maisemahistoria, HuK<br>Jaana Salmi, 2kk<br>Rakennusinventointi, FM<br>Janne Haikari, 1 kk             | Maisemahistoria, HuK Jaana<br>Salmi, 2 kk<br>Rakennusinventointi, Eija<br>Hurme 1,5 kk                                                                               | Arvottaminen, kuntakoh-<br>tainen raportti | 8,5 kk                  |
| <b>Salo</b>     | Täydennysinventointi,<br>Kati Kostamo, 2,5 kk<br>Maisemahistoria, HuK<br>Jaana Salmi, 2 kk | Muinaisjäännösinven-<br>tointi, FK Eeva Raike, 3<br>kk                                                                           | Maisemahistoria, HuK Jaa-<br>na Salmi, 1 kk              |                                                                                                                                    | Kohteiden arvoperus-<br>teiden kirjoitus inven-<br>tointiaineiston pohjalta,<br>HuK Jaana Salmi, 1 kk<br>/ HuK Tellervo Sauko-<br>niemi, 1 kk<br>Arvottaminen, kunta-<br>kohtainen raportti | 10,5 kk     | <b>Suomusjärvi</b> | Maisemahistoria, Fil.yo Anna-<br>Maija Hukkanen, 1 kk<br>Rakennusinventointi, FM Jan-<br>ne Haikari, 2 kk | Maisemahistoria, HuK<br>Jaana Salmi, 1 kk,<br>Rakennusinventointi FM<br>Janne Haikari, 1 kk            | Rakennusinventointi, FM Eija<br>Hurme, 1 kk<br>Karttojen piirtäminen, Päivi<br>Vuorio, 1kk                                                                           | Arvottaminen, kuntakoh-<br>tainen raportti | 7 kk                    |
|                 |                                                                                            |                                                                                                                                  |                                                          | Muinaisjäännösinven-<br>tointien taulukointi ja<br>vienti paikkatietojärjes-<br>telmään, FM Kaisa Leh-<br>tonen, 1 kk              |                                                                                                                                                                                             | 1 kk        | <b>Särkisalo</b>   | Maisemahistoria, HuK Jaana<br>Salmi, 1 kk                                                                 | Muinaisjäännösinven-<br>tointi, HuK Juha Ruoho-<br>nen, 2 kk                                           | Maisemahistoria, HuK Jaana<br>Salmi, 1 kk<br>Täydennysinventointi, kohtei-<br>den arvoperusteiden kirjoitus<br>inventointiaineiston pohjalta,<br>FM Eija Hurme, 1 kk | Arvottaminen, kuntakoh-<br>tainen raportti | 5 kk                    |
| <b>Yht.</b>     | 6,5 kk                                                                                     | 13 kk                                                                                                                            | 9 kk                                                     | 9 kk                                                                                                                               | 2 kk                                                                                                                                                                                        | 39,5 kk     | <b>Yhteensä</b>    | 13 kk                                                                                                     | 15 kk                                                                                                  | 17,5                                                                                                                                                                 |                                            | 45,5 kk                 |



## Rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman tutkimus

Rakennetun kulttuuriympäristön tutkimuksen merkitys osana museotyötä on korostunut 1970-luvulta lähtien, jolloin maaltamuuton ja rakennemuutoksen vaikutukset alkoivat näkyä suomalaisessa maisemassa. Tutkimus- ja suojelutyöhön tarvittava tietoaaineisto kerätään rakennuskannan ja muinaisjään-  
nösten inventoinneilla sekä maisemahistorian selvityksillä.

Turun maakuntamuseossa rakennusininventointia on tehty yhteistyössä kuntien kanssa 1980-luvun al-  
kupuolelta lähtien. Yleisenä kehityspiirteenä rakennetun ympäristön tutkimuksessa voidaan pitää pyr-  
kimystä kokonaisvaltaisempaan tutkimukseen. Yksittäisten kohteiden sijasta rakennuksia ja kulttuuri-  
ympäristöä on ryhdytty tarkastelemaan kokonaisuuksina. Toinen tärkeä kehityspiirre on uuden tekno-  
logian hyödyntäminen aineiston käsittelyssä. Tietokannat ja paikkatietojärjestelmät ovat merkittävästi  
helpottaneet kulttuuriympäristön kokonaisvaltaista tarkastelua.

Tavoitteena on ollut kerätä tiedot kaikista ennen vuotta 1940 rakennetuista rakennuksista. Tämä  
perusrajaus perustuu rakentamisen ja arkkitehtuurin yleiseen historiaan, sekä työn priorisoimiseen  
tietojen keräämiseksi ensin vanhimmista ja uhanalaisimmista kohteista. SARAKUM –projektissa  
rakennusininventointien inventointikriteereitä on tarkennettu silmällä pitäen projektin yleisiä tavoittei-  
ta. Käytännössä tämä on tarkoittanut valikoivaa rakennusininventointia, koska käytettävissä olevien  
resurssien puitteissa kaikkia vanhoja rakennuksia ei ole pystytty inventoimaan, vaan inventoitavat  
kohteet on valittu rakennustaiteellisten, historiallisten, maisemallisten tai muiden kriteerien perusteel-  
la. Toisin sanoen inventoija on valinnut vanhasta rakennuskannasta kohteet, jotka edustavat parhaiten  
oman aikansa rakennustapaa, sijaitsevat maisemallisesti ja / tai historiallisesti keskeisellä paikalla tai  
joilla on muuta historiallista tai antikvaarista arvoa. Valikoiva inventointi painottuu käytännössä lä-  
hinnä kantatilojen rakennuskannan inventointiin. Valikoiva inventointi on tukijalle haasteellista. Vali-  
kointia ohjaavien kriteerien pitäminen yhdenmukaisina eri alueiden välillä on vaikeaa, kuten myös  
kriteerien suhteuttaminen toisiinsa. Valikoiva inventointi tuottaa joka tapauksessa yleiskuvan, jota on  
mahdollista täydentää myöhemmin. Inventointitietojen täydennys ja päivitys on tärkeää myös kohteis-  
sa vuosien kuluessa tapahtuvien muutosten vuoksi. Historiallisten piirteiden säilyttämiseksi kulttuuri-  
ympäristössä kiinteistöjä ja alueita on välttämätöntä inventoida myös tulevaisuudessa. Salon seudun  
kunnissa rakennusininventoinneissa on tallennettu tiedot noin 7 400:stä kiinteistöstä ja noin 900 kylästä.

Rakennusininventoinnissa aineistoa kertyy tuhansista kohteista, minkä vuoksi tiedon laadun lisäksi kes-  
keiseksi tekijäksi muodostuu sen hallittavuus. SARAKUM –projektissa tuotetut inventoinnit on tal-  
lennettu kiinteistöittäin (Liite 2) ja kylittäin (Liite 3) tietokantaan, mistä ne ovat siirrettävissä  
koordinaattien avulla paikkatietojärjestelmään, jolloin niitä voidaan hyödyntää monin eri tavoin ja  
tarkastella yhtä aikaa muiden aineistojen kanssa.

Kulttuuriympäristön kokonaisvaltaista tarkastelua tukee merkittävästi maisemahistoriantutkimus.  
Maisemahistorian tutkimuksessa vanhaa maisemaa verrataan nykymaisemaan vanhojen karttojen avulla.  
Näin saadaan tietoa maiseman elementtien iästä. Vanhat kartat kertovat tieurien kulusta, kyläonttien  
ja talojen sijainnista, peltojen ja niittyjen laajuudesta sekä monista muista oman aikansa maisema-  
piirteistä. Projektissa on käytetty metodia, joka otettiin Turun maakuntamuseossa käyttöön 1990-lu-  
vulla, ja jossa tietotekniikkaa hyväksi käyttäen vanha kartta piirretään nykyisen peruskartan päälle  
MapInfo –ohjelman avulla. Aineistoksi on valittu isojaon kartta-aineisto, sillä suurimmassa osassa  
Varsinais-Suomea se on ensimmäinen riittävän tarkassa mittakaavassa tehty aineisto, joka voidaan  
täsmällisesti asettaa nykyisen peruskartan päälle. Useissa tapauksissa sen katsotaan edustavan myös  
keskiaikaista maankäyttöä. Oletuksen paikkansapitävyyttä on aikaisemmissa maisema-alueprojekteissa  
testattu siten, että joidenkin kylien maankäyttökarttoja on verrattu keskenään neljältä eri aikatasolta:  
noin 1690-, 1790-, 1890- ja 1990-luvuilta. Hyödynnettäessä tällä menetelmällä isojakokartta-aineis-

toa, tuloksena ovat kyläkohtaiset maisemahistorian kartat, joissa on kaksi tasoa: päällä värillinen iso-  
jaon aikaista maankäyttöä kuvaava taso ja alla nykyinen peruskartta. Salon seudun kunnissa isojako  
toteutettiin 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alkuvuosina. SARAKUM –projektissa kaikkien alueen  
kuntien jokaisesta kylästä, josta on ollut saavissa isojakokartta tai muu samalta ajalta oleva kartta, on  
tehty maisemahistorian rakennetta kuvaava kartta. Kartat toimitetaan kuntien käyttöön sekä  
paperitulosteina että paikkatietomuodossa, jolloin sitä on helppo hyödyntää kunnan omiin tarpeisiin.

## Kulttuuriympäristön elementit ja arvot

Kulttuuriympäristön arvotuksen merkittävyttä korostavat valtioneuvoston 30.11.2000 määrittämät  
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, joissa kulttuuriympäristön osalta peruslähtökohdaksi mää-  
ritellään *kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä niiden alueellisesti vaihtelevan  
luonteen turvaaminen*. Valtakunnallisesti merkittäviä vanhoja rakennuksia, kulttuuriympäristöjä ja mai-  
sema-alueita ovat määrittäneet Museovirasto ja Ympäristöministeriö.

Turun maakuntamuseon kulttuuriympäristön tutkimusmallissa inventoinnit ja maisemahistorian tut-  
kimus ovat tutkimustyön ensimmäinen vaihe. Ne muodostavat perustan toiselle vaiheelle, jossa tuote-  
tun aineiston perusteella analysoidaan ja arvotetaan tutkimuksen kohteena oleva kulttuuriympäristö  
niin yksittäisten kohteiden kuin maisemakokonaisuuksien osalta. Arvottaminen on erittäin vaativa ja  
vastuullinen tehtävä. Siinä määritellään kohteen – rakennuksen, kylän, alueen – kulttuurihistoriallinen  
arvo. Yksittäisen kohteen arvoon vaikuttavat esimerkiksi sen ikä, siihen liittyvät historialliset tapah-  
tummat, vanhojen piirteiden alkuperäisyys ja säilyneisyys sekä kohteen ja ympäristön suhde. Arvojen  
määrittäminen on aina sidoksissa omaan aikaansa: tutkijat määrittävät ne asiantuntemuksensa ja kokemuk-  
sensa perusteella eri kohteita keskenään vertaillen. Mainittujen kriteerien keskinäinen merkittävyys ei  
ole yksiselitteinen, ja toisaalta kohteessa tapahtuvat muutokset, esimerkiksi rakennuksissa peruskor-  
jaukset, vaikuttavat sen kulttuurihistorialliseen arvoon. Siksi kulttuuriympäristön inventointi on jat-  
kuva prosessi, joka edellyttää tietojen jatkuvaa päivittämistä.

Rakennusininventointeihin liittyvä arvotus suoritetaan kiinteistökohtaisesti tarkastellen rakennusten oimi-  
naisuuksia ja sijaintia edellä mainittujen kriteerien pohjalta. Kaikki vanhat kyläontit arvotetaan ko-  
konaisuuksina, muut arvotettaviksi valittavat alueet valitaan tapauskohtaisesti kerätyn materiaalin ja  
tutkimuksen perusteella. Arvotettavaksi alueeksi voidaan valita esimerkiksi vanha torppa-alue tai teol-  
isuusalue. Arvotettu aineisto yhdistetään tekemällä niin sanotut arvokartat, joihin kootaan arvokkaat  
rakennukset ja alueet, arvokas avoin maisema (rintapellot), vanha tiestö ja muinaisjäännökset.  
Muinaisjäännökset, arvokkaat rakennukset ja arvoalueet näkyvät kartalla omina symboleinaan, jotka  
kertovat myös niille annetun arvon. Maisemahistorian kartoista arvokartalle siirretään vanha avoin  
viljelysmaisema yhtenäisenä alueena, vanhat kyläontit, tieurat ja vesistöt. Arvokartta on yhteenveto  
vanhasta maisemarakenteesta, sen arvoista ja suhteesta nykymaisemaan. Digitaalisessa muodossa  
(MapInfo-tiedostoina) olevien karttojen symboleita ja alueita osoittamalla näkyviin saadaan niihin  
liitetty tiivistetty tieto sen historiasta, ominaisuuksista ja arvoista.

Arvottaminen on tehty arvomääreillä *Valtakunnallinen, Seudullinen, Paikallinen, Maisemallinen ja  
Historiallinen*. Näitä määreitä käytetään sekä kiinteistöjen että alueiden arvottamisessa. Periaatteessa  
määreistä kolme ensimmäistä viittaavat kohteen yleiseen merkittävyyteen koko Suomen kulttuuri-  
ympäristössä mitattuna edellä mainituilla useilla arvokriteereillä ja kaksi viimeistä kohdetta koske-  
vaan yksittäiseen arvokriteeriin. Käytännössä myös kaksi viimeistä perustuvat useisiin kriteereihin,  
toisin sanoen *maisemalliseksi* arvotetulla kiinteistöllä voi olla rakennustaiteellisia ja historiallisia ar-  
voja.



#### Valtakunnallisesti arvokas

*Aluekokonaisuus:* Rakennetun ympäristön kokonaisuus, joka kokonaisuutena ja yksittäisten rakennusten tasolla edustaa erityisen hyvin omalle ajalleen tyypillistä miljöötä ja on antikvaarisesti erittäin hyvin säilynyt. Kokonaisuutta ei riko myöhempien aikojen rakentaminen, ja rakennusten vanhat piirteet ovat säilyneet.

Esimerkiksi erityisen hyvin säilynyt kylätontti historiallisen tieuran varressa, jossa on jäljellä kantatiloja vanhoilla paikoillaan antikvaarisesti hyvin säilyneine rakennuksineen ja pihapiireineen.

*Kiinteistö:* Pihapiiri tai rakennus, joka on rakennustaiteellisesti ja / tai –historiallisesti ainutlaatuinen. Antikvaariset arvot ovat säilyneet hyvin, ja rakennukset sijaitsevat maisemallisesti merkittävällä paikalla.

Esimerkkejä: 1) Vanhalla kylätontilla, historiallisella paikallaan sijaitseva kantatilan talouskeskus, jossa erittäin hyvin säilynyt vanha päärakennus ja vanhoja talousrakennuksia, jotka muodostavat ehjän perinteisen talonpoikaSPIhapiirin. 2) Kartano, jossa antikvaarisesti hyvin säilynyt ja rakennustaiteellisesti merkittävä päärakennus sekä kokonaisuutena hyvin säilynyt pihapiiri talousrakennuksineen.

#### Seudullisesti arvokas

*Aluekokonaisuus:* Hyvin säilynyt rakennetun ympäristön kokonaisuus, jossa rakennukset edustavat ajalleen tyypillistä ja antikvaarisesti hyvin säilynyttä rakennusperinnettä. Kaikki vanhat kylätontit, jotka ovat edelleen asumiskäytössä ja toimivat kantatilojen talouskeskuksina.

Esimerkkejä: 1) Kylätontti, jossa kantatilan talouskeskus tai kantatilojen talouskeskuksia on säilynyt alkuperäisellä kylätontilla. 2) Historiallisesti ja rakennustaiteellisesti erittäin arvokkaat teollisuus-, kartano- ym. kokonaisuudet.

*Kiinteistö:* Hyvin säilynyt maatilan talouskeskus, kartano, vanha teollisuuslaitos tai muu arkkitehtonisesti ja rakennushistoriallisesti erittäin arvokas yksittäinen rakennus. Esimerkiksi vanhalla kylätontilla sijaitseva kantatilan talouskeskus, jossa hyvin säilynyt vanha päärakennus.

#### Paikallisesti arvokas

*Aluekokonaisuus:* Rakennetun ympäristön kokonaisuus, jossa on vanhaa hajottavia tekijöitä, mutta joka on paikallishistoriallisesti merkittävä tai jossa alkuperäisiä ympäristörakenteellisia ja rakennustaiteellisia piirteitä on vielä jäljellä. Esimerkiksi kylätontti, josta on siirretty tai purettu vanhojen kantatilojen rakennuksia, mutta tontti on edelleen asuinkäytössä ja siellä sijaitsee pientila.

*Kiinteistö:* Rakennustaiteellisesti tai paikallishistoriallisesti merkittävä rakennus tai pihapiiri, jossa on toteutettu yksittäisiä vanhoja piirteitä rikkovia uudistuksia, mutta vanha yleisilme on säilynyt pääpiirteissään, tai antikvaarisesti hyvin säilynyt rakennus tai pihapiiri, joka rakennustaiteellisesti ja asutushistoriallisesti edustaa yleistä kohderyhmää.

Esimerkkejä: 1) Vanhalla kylätontilla sijaitseva kantatilan talouskeskus, jossa toteutettu osittaisia uudistuksia (peruskorjaukset, laajennukset) huomioimatta antikvaarisia arvoja. 2) Torpan, mäkituvan tai 1900-luvun alkupuolella syntyneen uudistilan pihapiiri, jossa antikvaarisesti hyvin säilyneet rakennukset.

#### Maisemallisesti arvokas

*Aluekokonaisuus:* Rakennetun ympäristön kokonaisuus, joka on paikallishistoriallisesti merkittävä, mutta jossa on toteutettu muutoksia vanhaa huomioimatta tai joka on kokonaisuudessaan niin uusi ja yleinen, ettei se (vielä) ole asutushistoriallisesti korostettavan merkittävä. Rakennuksia on purettu ja/ tai niissä on toteutettu merkittäviä uudistuksia (laajennukset, peruskorjaukset) ja/ tai vanhan rakennuskannan joukkoon on rakennettu runsaasti uutta kuitenkin vanhoja antikvaarisia arvoja kokonaan menettämättä, tai alue on asutushistorialtaan nuori.

Esimerkkejä 1) Kylätontti, josta on purettu tai siirretty kantatilojen talouskeskuksia, mutta tontti on edelleen asuinkäytössä ja siellä sijaitsee esim. asutustila, jonka päärakennus 1940-50-luvulta tai uudempi. 2) Rintamamiestilojen ja muiden 1940-50-luvun tilojen aluekokonaisuus tai 1940-1950-luvulla syntynyt huvila- ja loma-asuntoalue.

*Kiinteistö:* Vanha rakennus tai pihapiiri, jossa antikvaariset arvot ovat hävinneet, mutta joka sijaitsee maisemallisesti keskeisellä paikalla tai on tärkeä osa historiallista aluekokonaisuutta, tai vanha rakennus/pihapiiri, jossa antikvaarisia arvoja on jäljellä, mutta joka sijaitsee syrjäisessä paikassa ja edustaa asutushistoriallisesti yleistä kohderyhmää.

Esimerkkejä: 1) Kantatila, jonka päärakennuksessa toteutettu suuria peruskorjauksia huomioimatta antikvaarisia arvoja, tai jonka vanha päärakennus on kokonaan purettu, mutta talouskeskus sijaitsee edelleen vanhalla kylätontilla. 2) Torppa tai mäkitupa, jossa antikvaarisia arvoja on jäljellä, mutta rakennukset sijaitsevat syrjäisellä paikalla. 3) Rintamamiestila, jossa 1940-50-luvulla tehdyt rakennukset ovat säilyneet hyvin vanhassa asussaan.

#### Historiallisesti arvokas

*Aluekokonaisuus:* Rakennetun ympäristön kokonaisuus, jossa vähän tai ei ollenkaan jäljellä antikvaarisia ja maisemallisia arvoja rakennusten peruskorjausten ja uudisrakentamisen vuoksi, tai rakennukset on voitu kokonaan purkaa, mutta alueeseen liittyy paikallishistoriallisesti merkittäviä rakennuksia tai tapahtumia tai historiallisen ajan kiinteitä muinaisjäännöksiä. Myös vaihtoehtoisesti alue, joka on asutus- ja rakennushistoriallisesti nuori.

Esimerkkejä: 1) Kylätontti tai torppa-alue, jolta kaikki vanhat rakennukset on purettu. 2) Tehdas tai teollisuusalue, jossa on jäljellä vanhoja rakennuksia, mutta niiden antikvaarinen arvo vähäinen.

*Kiinteistö:* Mikä tahansa peruskorjauksessa tai muusta syystä antikvaariset arvonsa kokonaan menettänyt vanha rakennus, joka ei sijaitse maisemallisesti merkittävällä paikalla, mutta jolla on asutushistoriallista merkitystä.

Esimerkkejä: 1) Voimakkaasti peruskorjattu rakennus, jossa on asunut tai toiminut historiallisesti merkittävä henkilö. 2) Kantatilan talouskeskus, jossa ei ole jäljellä vanhaa päärakennusta tai muitakaan vanhoja rakennuksia, mutta jolla kantatilana on asutushistoriallista arvoa.



Projektin alkuvaiheessa kesäkuussa 2001 järjestettiin tiedotustilaisuus Halikon Rikalanmäellä. Tilaisuudessa esiteltiin projektin tavoitteet Salon seudun tiedotusvälineille. Kesäkuun toisena päivänä vuonna 2004 järjestettiin seminaari, jossa esiteltiin SARAKUM-projektin tuloksia ja koottua aineistoa. Tutkimusten edetessä projektin aikana keskityttiin kuntakohtaiseen tiedottamiseen levittämällä tietoa rakennus- ja muinaisjäännösinventoinneista niissä kunnissa, joissa tutkimuksia on tehty. Tiedotuskanavina käytettiin kuntatiedotteita, kuntien www-sivuja sekä paikallislehtiä. Tärkeässä osassa tiedottamisessa ovat olleet projektin www-sivut (<http://www.turku.fi/museo/Sarakum>), jotka luotiin vuoden 2001 lopulla. Sivuilla esitellään projektin tavoitteet, aikataulu, tutkimusmenetelmät, henkilöstö sekä yhteystiedot. Vuoden 2003 aikana ryhdyttiin valmistelemaan projektin tuottaman aineiston siirtämistä internetiin. Se toteutettiin keväällä 2004 yhteistyössä Varsinais-Suomen liiton ja Salon seudun Vihreä Laakso –hankkeen kanssa. Lounaispaikan sivuilta löytyvät maisemahistoriakartat, muinaisjäännökset sekä kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennukset ja arvokkaat alueet.

## Tulokset

Hankkeen aikana on tuotettu kattava, monipuolista käyttäjäkuntaa palveleva perustiedosto alueen muinaisjäännöksistä, rakennetusta ympäristöstä ja maisemahistoriasta. Salon seudun kuntien alueella on tallennettu tiedot noin 7 400 kiinteistöstä ja noin 900 kylästä. Kaikkien alueen kuntien jokaisesta kylästä, josta on ollut saavissa isojakokartta tai muu samalta ajalta oleva kartta, on tehty maisemahistorian rakennetta kuvaava kartta. Kerätyn aineiston pohjalta on määritelty kohteiden ja alueiden kulttuurihistorialliset arvot. Arvotettu aineisto on yhdistetty tekemällä niin sanotut arvokartat, joihin on koottu arvokkaat rakennukset ja alueet sekä muinaisjäännökset. Maisemahistorian kartoista arvokartalle siirretään vanha avoin viljelysmaisema, vanhat kylätontit ja tieurat.

Projektissa tuotettu materiaali on kokonaisuudessaan tallennettu Turun maakuntamuseon tietokantaan ja arkistoon. Kunnat ovat saaneet aluettaan koskevan materiaalin sekä paperitulosteina että sähköisessä muodossa. Kustakin kunnasta on tehty CD-rom, johon on koottu kuntaa koskeva aineisto. CD-romille on tallennettu arvokartat ja maisemahistoriakartat sekä kiinteistötiedot paikkatietomuodossa (MapInfo). Raporttiin on koottu kunnan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet ja arvoalueet, maisemahistoriakartat ja arvokartta. Inventointitietokannasta (Access) toimitetaan käyttöversio kunnille. Inventointitiedot on myös tulostettu ja toimitettu kuntiin.

Paikkatietoaineistoa on viety Vihreä laakso –hankkeen ja Varsinais-Suomen liiton tuella Varsinais-Suomen paikkatietokeskuksen ylläpitämän palvelimen avulla internetiin Salon seudun ympäristökartastoon (<http://www.lounaispaikka.fi/ymparistokartasto/>), jossa tietoaaineisto on kaikkien kiinnostuneiden ulottuvilla.

## HALIKON KULTTUURIYMPÄRISTÖ

### Kulttuuriympäristön tutkimus Halikossa



Halikossa on aloitettu rakennuskannan inventointi 1980-luvulla. Kulttuuriympäristön tutkimusta Halikossa tehtiin Halikonjokilaakson maisema-alueprojektissa vuosina 1995 – 1997, jolloin inventoitiin valtakunnallisesti merkittävien maisema-alueiden rakennuskanta, tutkittiin maisemahistoria vanhojen karttojen avulla ja laadittiin digitaaliset maisemahistoriakartat projektin kohdealueelta. Muinaisjäännösinventointi on tehty Halikossa vuonna 1998 (Mikkola).

SARAKUM-projektissa Halikon kulttuuriympäristön tutkimukseen käytettiin viisi kuukautta, joista kolme maisemahistorian tutkimukseen ja kaksi rakennusinventointien täydentämiseen ja päivittämiseen. Lisäksi aineisto analysoitiin ja arvotettiin. Halikon kunnan alueelta oli tallennettu tiedot noin 1700 kiinteistöstä. Inventointitietoja on päivitetty ja täydennetty myös alueinventoinneilla, joita on tehty 115 kylästä. Inventointien lähdeaineistona on käytetty pääasiassa Varsinais-Suomen maanmittaustoitton arkiston historiallista kartta- ja asiakirja-aineistoa, paikallishistorioita ja kentällä kerättyä materiaalia. Maisemahistorian tutkimusta jatkettiin tekemällä maisemahistorian rakennetta kuvaavat kartat koko Halikon alueelta ja määriteltiin arvoalueet.

Inventointiaineisto analysoitiin ja arvotettiin määreillä *Valtakunnallinen, Seudullinen, Paikallinen, Maisemallinen ja Historiallinen*. Arvomääreiden kriteerit on selvitetty aiemmin kappaleessa *Kulttuuriympäristön elementit ja arvot* (s. 6-7). Raporttiin on koottu kaikki arvotetut kiinteistöt ja alueet. Halikon kunnan alueelta arvotettiin kulttuurihistoriallisin perustein 735 kiinteistöä ja 135 arvoaluetta. Analysoitu aineisto on yhdistetty liitteenä olevaan kulttuurihistoriallisia arvoja esittävään karttaan, johon on merkitty arvotetut kiinteistöt ja arvoalueet symbolein sekä vanha avoin viljelysmaisema, vanha tieverkosto, vanhat kylätontit ja tunnetut muinaisjäännökset Halikon kunnan alueelta.

SARAKUM-projektissa tuotetut maisemahistoriakartat ovat tehneet Anna-Maija Hukkanen ja Jaana Salmi vuosina 2001 - 2003. Rakennusinventointien täydennystä ja on tehnyt Jaana Salmi vuonna 2003. Raportissa käytetyt valokuvat ovat maisema-alueprojektissa työskennelleiden inventoijien ottamia ja ne on arkistoitu Turun maakuntamuseon arkistoon. Päivitetty aineisto on arvotettu asiantuntijatyöryhmässä, johon ovat kuuluneet maakunta-arkkitehti Heikki Saarento Varsinais-Suomen liitosta ja tutkijat Eija Suna ja Paula Silander Turun maakuntamuseosta.

Raportissa esitetään SARAKUM –projektissa tuotettu arvotettu inventointiaineisto kylittäin järjestettynä. Kylistä on alueinventoinnin mukainen lyhyt yhteenveto alueen historiasta, maisemasta ja nykytilasta. Arvotetut alueet ja kiinteistöt on lueteltu kylittäin ja niihin liittyy lyhyt sanallinen kuvaus. Viereisellä sivulla on koko Halikon kunnan alueelta maisemahistorian rakennetta kuvaava kartta. Kartan avulla voidaan helposti paikallistaa vanhojen asuinpaikkojen, peltojen, niittyjen, myllyjen, teiden ym. maisemaan liittyvien elementtien sijainti. Vastaavanlainen maisemahistoriakartta esitetään suuremmassa mittakaavassa (1:10 000) kylittäin. Raporttiin kootut arvotetut alueet ja kiinteistöt on numeroitu kohdenumerolla, jonka avulla ne löytää liitteenä olevasta kulttuurihistoriallisesta arvokartasta.






# HALIKON MAISEMAHISTORIA

Maankäyttö vv. 1694, 1702, 1728, 1768-1816, 1822-24, 1830-34 ja 1853  
laadittujen karttojen mukaan siirrettynä peruskarttapohjalle

1:90 000

Turun maakuntamuseo /

Päivi Vuorio 2000, Jaana Salmi 2001, Anna-Maija Hukkanen 2002,  
Jaana Salmi 2004, tuloste Paula Silander 2005



## KARTTASELITE

Kartat 1600-II - 1800-I pv

- arvioitu talon paikka
- kaivo
- ⬇ kellostapuli
- ✚ kirkko
- ⬇ lähde
- ⬇ paja
- ⬆ rajapyykki
- talo
- torppa
- tuulimylly
- vesimylly
- kunnanraja
- joki tai puro
- kylänraja
- polku
- tie
- haka
- ▨ kaislikko
- ▨ kartta puuttuu
- ▨ kylän yhteismaata
- ▨ metsä
- ▨ niitty
- ▨ pelto
- ▨ rakennus
- ▨ saari
- ▨ sikomaa
- ▨ sotilasalue
- ▨ suo
- ▨ talon tontti
- ▨ torpan maata
- ▨ torpan tontti
- ▨ vesistö

Mustavalkoinen peruskartta  
vuodelta 1999.

©TMM /SARAKUM 2005

©Pohjakartta: Maanmittauslaitos (MYY/15/99)



KUNTA  
**Halikko**

KYLÄ / KAUPUNGINOSA  
**Ahtiala**

**Maisema**

Kylä kuuluu Halikonjoen-Uskelanjoen valtakunnallisesti merkittävään maisema-alueeseen. Ahtialanmäeltä avautuu kauniit näkymät Halikonjokilaaksoon. Halikon joki antaa kyläalueelle ominaispiirteensä, joen rannalla on Ahtialan mylly. Alueen vanhaa rakennuskantaa myllyn ohella edustaa Ahtialan tila, Ahteentupa, joka on varsin hyvin säilynyt kokonaisuus. Ahtialan kylä sijaitsee Halikonjoen mutkassa Kultolan länsipuolella. Kylän hallitsevana maisemanpiireenä on Halikonjoen laakso, kylän peltomiljöössä on vain Ahtialanmäki, jonka itärinteellä Ahtialan yksinäistila sijaitsee. Se kyläalue, jolla yksinäistalo sijaitsee rajoittuu pohjoisessa ja idässä Kultolaan ja lännessä/Kihisiin, Häntälään ja Kultolaan. Lännessä kylän raja kulkee Halikonjokea pitkin. Kylän eteläosa on pääasiassa peltoa ja pienellä pellon ympäröimällä saarekkeella sijaitsee Ahteentuvan tila. Kylän pohjoisosassa on metsää ja osin peltoa. Kylän eteläosissa pelto laskeutuu alas jokilaaksoon, jossa alhaalla on mylly ja ent. myllärin asunto. Alueen läpi /lounais-koillis-suunnassa kulkee Häntäläntie. Pieni metsäinen kyläalue sijaitsee tämän osan länsipuolella.

**Historia**

Ahtialan yksinäistalo/kylä kuuluu ns. suomalaisen ruokalisäoikeuden kyliin (maksoivat veronsa viljana), josta on voitu päätellä kylän syntyneen viimeistään 1200-luvulla. Ahtiala on ollut yksinäistila myös 1560-luvulla. Maarekisterikirjaan Ahtialan perintötalo on merkitty 24.5.1783. Ahtialan tilan pellot sijoittuivat vuoden 1782 kartassa mäen molemmin puolin levittäytyen etelään päin. Häntälän kosken ympäristö sekä kylän eteläsin osa olivat niittyä. 1700-luvun niitty ja peltomaat ovat nykyisin viljeltyinä. Ahtialalla ei ole ollut torppia, mutta se omisti jokimyllyn Häntälänkoskessa, joka mainitaan jo 1850-luvulta Halikon rippikirjoissa. Itsenäiseksi se erotettiin vuonna 1935.

**Nykytila**

Myllärin asuinrakennus talousrakennuksineen vuodelta 1934 on säilynyt ulkoasultaan alkuperäisenä. Samoin Ahtialan tila (nyk. Ahteentupa) on 1800-luvulta peräisin olevine pää- ja piharakennuksineen rakennushistoriallisesti arvokas kokonaisuus. Kylän rakennuskantaan kuuluu vielä yksi uudempi pientalo Koskenpäätien varrella, joen rantamailla.

KUNTA  
**Halikko**

ARVOALUE  
**Ahtialan mylly**

KYLÄKOSA  
**Ahtiala**

ARVOTUS  
**Seudullinen**

KOHDENO  
**1**

KUVAUS

Häntälänkoskessa on ollut myllytoimintaa 1500-l alkaen. Mylly samalla paikalla ainakin 1770-l. Myllyrakennus 1900-l alusta. Mylly toimi 1970-l asti. Myllärintupa, navetta ja lato noin 1930-l. Osa valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.

KUNTA  
**Halikko**

ARVOALUE  
**Vanha kylätontti**


KYLÄKOSA  
**Ahtiala**

ARVOTUS  
**Seudullinen**

KOHDENO  
**2**

KUVAUS

Ahtialan yksinäistalo, Ahteentupa vanhalla tontillaan. Rakennuskanta pääasiassa 1800-luvulta, päärakennukseen on tehty muutoksia 1970-l. Osa valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.



KUNTA  
**Halikko**

KIINTEISTÖ  
**Ahteentupa**

KYLÄ  
**Ahtiala**

ARVOTUS  
**Maisemallinen**

KOHDENO  
**1**

Kantatalo vanhalla tontillaan. Asuinrakennus 1800-l (1977 perusk), navetta 1895, runsaasti ulkorakennuksia 1800-luvulta. Mylly kuului 1935 asti tähän tilaan. Osa valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.

KUNTA  
**Halikko**

KIINTEISTÖ  
**Ahtialan mylly**

KYLÄ  
**Ahtiala**

ARVOTUS  
**Paikallinen**

KOHDENO  
**2**

Myllytoimintaa 1500-l alkaen Häntälänkoskessa. Ahtialan mylly samalla paikalla ainakin 1770-l. Myllyrakennus 1900-l alusta, myllytoimintaa 1970-l asti. Myllärintupa 1934, navetta ja lato 1900-l alusta. Osa valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.



# HALIKKO: AHTIALA, KULTOLA, VÄSSILÄ Maankäyttö vuosina 1779-82 laadittujen karttojen mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä

1:10 000  
Turun Maakuntamuseo / K.Liukko 1995, P.Vuorio 2000


## KARTTASELITYS

- vesimylly
- tuulimylly
- torppa
- rajapyykki
- lähde
- kylänraja
- maantie
- polku
- puro
- tie
- talousrakennus
- talon tontti
- talo
- pelto
- niitty
- mäki
- joki
- humalatarha
- haka

## AHTIALAN TALOT: 1. Ahtiala

## KULTOLAN TALOT: 1. Katunpää 2. Hoimentalo 3. Tammi

## VÄSSILÄN TALOT: 1. Simola 2. Krapila 3. Sännäri





KUNTA

Halikko

KYLÄ / KAUPUNGINOSA

Alahäävälä

Maisema

Ala-Häävälä sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla Uskelan-Halikonjokilaakson maisema-alueella. Ala-Häävälän kylän pääosa sijaitsee Halikonjoen itäpuolella, ja se rajoittuu Märyn kylään etelässä ja lännessä, pohjoisessa Yli-Häävälään sekä idässä Yttelään. Pellot sijoittuvat kylän länsiosiin Halikonjokilaaksoon ja Rainojan eteläpuolelle. Itäosa on metsää. Lounaiskulmassa sijaitsee Linnamäki Halikonjoen läheisyydessä. Varsinaisen kyläkeskuksen lisäksi Ala-Häävälän kylään kuuluu kaksi enklavia varsinaisesta kylästä pohjoiseen: toinen Halikonjoen länsipuolella rajoittuen Yli-Häävälään idässä, Juvaan koillisessa, Yttelän pieneen enklaviin luoteessa ja idässä ja etelässä Märyn kylään ja toinen Yli-Häävälän ja Märyn kylien väliin jäävä alue. Edellinen on Halikonjoen rantaa, joka on jäljeltyä niiltä osin kuin jyrkän jokiahteen takia on mahdollista. Jälkimmäinen on peltoa.//Ala-Häävälässä on sijainnut rautakauden lopulla linnavuori Linnamäellä, sen pohjoispäässä on jäljellä vähäistä vallitusta.

Historia

Ala-Häävälä on varhaiskeskiajalta asti asutettu kylä. Aluksi Ala- ja Yli-Häävälä ovat muodostaneet yhdessä kylän. Pysyvää asutus Häävälässä on varmuudella ollut varhaiskeskiajalla ennen vuotta 1300. Uuden ajan alussa Häävälässä on ollut kaksi taloa. Isojaon aikaan 1700-luvun lopulla Ali-Häävälässä on ollut vain samanniminen talo. Sen pellot ovat sijainneet talon ympärillä, niityt Halikonjoen rantamilla. Isojaon aikaan molemmilla Häävälän taloilla on ollut joen länsipuolella laajat niitty- ja metsäalueet, jotka tänään pääosin kuuluvat Märyn kylään. Jäljelle on vain jäänyt em. Ali-Häävälän enklaavi. Ali-Häävälän talo sijaitsee edelleen samalla paikalla kuin isojakokartassa. Avoimen maatalouskäytössä olevan maan määrä ei ole juurikaan muuttunut, mutta niityt on muutettu pelloksi.

Nykytila

Linnamäki on suojeltu seutukaavassa ja kunnan yleiskaavassa muinaismuistoalueena. Ala-Häävälän kylän viljelysmaiseman säilymisellä ei suoranaista uhkaa, mutta voimakas rakennemuutos maataloudessa voi johtaa peltojen osittaiseen metsittämiseen, mitä tulisi välttää pitkään viljelyksessä olleella peltoaukealla. Ali-Häävälän talon nykyinen asuinrakennus on 1940-luvulta, hirsinen talli ja kiviinavetta ovat vuosisadan alusta. Kujalan rakennuskanta viime vuosisadan vaihteesta ja 1900-luvun alusta, Rintalan 1900-luvulta. Ali-Häävälän ja Yli-Häävälän kylien avoin viljelysmaisema on arvokas kokonaisuus, jossa talot sijaitsevat tiiviinä ryhminä, pellot ovat kumpuilevia, joki virtaa peltojen keskellä syvässä uomassaan ja metsät reunustavat kokonaisuutta.

KUNTA

Halikko

ARVOALUE

Vanha kylätontti

KYLÄKOSA

Alahäävälä

ARVOTUS

Seudullinen

KOHDENO

3

KUVAUS

Alahäävälän kantatilan talouskeskus sijaitsee vanhalla kylätontilla, valtakunnallisesti arvokkaalla Uskelan-Halikonjokilaakson maisema-alueella. Päärakennus 1948, useita ulkorakennuksia 1900-luvun alkupuoliskolta.


|                    |                    |          |
|--------------------|--------------------|----------|
| KUNTA              | KYLÄ               | KOHDENO  |
| <b>Halikko</b>     | <b>Ala-Häävälä</b> | <b>3</b> |
| KIINTEISTÖ         | ARVOTUS            |          |
| <b>Ala-Häävälä</b> | <b>Paikallinen</b> |          |

Kantatalo vanhalla kylätontillaan. Nykyinen  
päärakennus 1948, toinen as.rak./talli 1900-l alkup.,  
navetta 1905, sauna/paja v.1947, lato ja kellari 1950-60-  
l. Osa valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.



HALIKKO: ALI- ja YLIHÄÄVELÄ  
Maankäyttö vuosina 1772, 1780 laadittujen  
karttojen mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä

1:10 000  
Turun Maakuntamuseo / K.Liukko 1995, P.Vuorio 2000





KUNTA

Halikko

KYLÄ / KAUPUNGINOSA

Ammakko

Maisema

Alue kuuluu valtakunnallisesti merkittävään Halikonjoki-Uskelanjokilaaksojen maisema-alueeseen. Ammakon kylä sijaitsee Halikonjoen länsipuolella, Kankareen kylän ollessa rajana idässä. Kylän eteläosa on alavaa, viljeltyä jokilaaksomaisemaa, pohjoisosa mäki- ja suoaluetta. Valtakunnallisesti merkittävän maisema-alueen raja kulkee mäkialueen eteläreunaa pitkin. Kyläkeskus on Halikonjoen ja siitä haarautuvan Karkujanojan välisellä alueella, asutusta on myös kylän etelälaidoilla, Kukkulanmäen rinteillä

Vanha kylämäki säilynyt isojaon aikaisella paikallaan, lisäksi kylän eteläreunassa säilynyt torppia. Kotikulman tila vuodelta 1915 on erityisen viehättävä aikakautensa edustaja.

Historia

Ammakon kylän alueelta on tehty yksittäisiä kivikautisia esinelöytöjä. Kylä on kuulunut ns. suomalaisen ruokalisäoikeuden piirin (maksoivat veronsa viljana), josta on voitu päätellä kylän syntyneen viimeistään 1200-luvulla. 1560-luvulla kylässä tiedetään olleen seitsemän taloa. Maarekisterikirjaan Ammakosta merkittiin vuosina 1785-1786 viisi taloa: Toms (n:o 1), Esko (n:o 2), Poukkari (n:o 3), Paju (n:o 4), Riikko (n:o 5). Valtiovarainministeriön kirjeen 20.6.1923 N:o 5971 mukaan ovat talot N:o 1,2,4 ja 5 Ammakon kylässä yhdistetyt ja siten muodostettu uusi talo Esko (joka sai rekisterinumerokseen 1). Kylään jäljelle jäivät siis Eskon ja Poukkarin tilat. 1700-luvulla Ammakon kylän taloista kolme on toiminut ratsutiloina (nrot 76,77,78) Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentin Halikon komppaniassa. MAISEMARAKENNE: Vuoden 1774 kartan mukaan Ammakon kylätontti on samalla paikalla kuin tänäänkin. Kylän pellot ovat rajoittuneet idässä Halikonjokeen ja pohjoisessa Karkujanojaan. Lännessä pellot ovat ulottuneet Kukkulanmäen reunamille. Kuninkaantiestä on haarautunut kylään johtava tie. 1700-luvulla viljelykset ovat sijoittuneet molemmin puolin tietä. Myös nykyisin ovat isojaonaikaiset pellot viljeltyinä, tosin peltoala on laajentunut etelässä Kuninkaantien reunaan asti ja pohjoisessa Karkujanojan ja mäkialueen väiselle alueelle. Kylätie on säilynyt 1774 aikaisella linjallaan. Kylän eteläreunassa, lähes Kuninkaantien varrella on vuoden 1774 kartassa viisi torpparakennusta, joista kaksi on rakuunan ja yksi sotilaantorppa sekä kaksi tavallista torppaa. Kuudes torppa sijaitsi metsän reunassa, kylän pohjoispuolella. Vuoden 1826 niittyjakokartassa olivat torppien paikat jo muuttuneet.

Nykytila

Suunniteltu moottoriteliinjaus kulkee Karkujanojan pohjoispuolitse Halikonjoen ylitse, kylämäen ja Kotikulman tilan välistä. Vanha kylämäki säilynyt isojaon aikaisella paikallaan, lisäksi kylän eteläreunassa säilynyt torppia. Kotikulman tila vuodelta 1915 on erityisen viehättävä aikakautensa edustaja. Kylämäen nykyinen rakennuskanta muodostuu Eskon ja Poukkarin tiloista, joista Eskon 1987 purettu päärakennus on ollut erittäin suuri (32 m. pitkä) ja komea. Nyt pihapiirissä on uusi 1980-luvun pientalo. Jäljellä vanhasta on alunperin Pajun tilalle kuulunut kivinavetta 1900-luvun alusta. Nyt se toimii konehallina. Poukkarin tilan päärakennuksen (vuodelta 1916) ulkoasua häiritsevät mineriittivuoraus ja uusitut ikkunat. Kyläalueen muusta rakennuskannasta voisi mainita erityisesti viehättävän ja erikoisen Kotikulman tilan päärakennuksen vuodelta 1915. Sen ulkoasu on säilynyt alkuperäisenä viistottuine tuvan kulmineen ja ulosvedettyine salin nurkkineen. Kylän etelälaidassa, Kuninkaantien tuntumassa on yhä kaksi vanhaa, vähintään 1800-luvun alkupuolelta olevaa pihapiiriä. Näillä main ovat sijainneet 1700-luvulla torpat. Muutoin kylän rakennuskanta koostuu 1 1/2 -kerroksisista 1940-50-lukujen tyyppitaloista. Kylän etelälaita on saanut Leinola -nimensä rakuunantorpan (Leinola dragonshus) mukaan.

KUNTA

Halikko

KYLÄKOSA

Ammakko

KOHDENO

4

ARVOALUE

Vanha kylämäki

ARVOTUS

Seudullinen

KUVAUS

Kylässä ollut asutusta viimeistään 1200-l ja 1700-l kylässä oli 5 taloa, joista on jäljellä kaksi Esko ja Poukkari. Eskon päärakennus 1980-l ja Poukkarin 1916, uudistettu 1960-l. Kivinavetta 1900-l alusta. Osa valtakunnaliisesti arvokasta maisema-aluetta

KUNTA

Halikko

KYLÄKOSA

Ammakko

KOHDENO

5

ARVOALUE


Vanha torppa-alue

ARVOTUS

Paikallinen

KUVAUS

Vanha torppa-alue valtakunnallisesti merkittävällä maisema-alueella Kuninkaantien varressa. Torppamiljöölle tyypillisiä pienrakennuksia 1800-luvulta ja 1900-luvun alusta.





|                                                                                                                                                                                                                      |                       |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| KUNTA                                                                                                                                                                                                                | KYLÄ                  | KOHDENO  |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>Ammakko</b>        | <b>4</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                                           | ARVOTUS               |          |
| <b>Esko</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Historiallinen</b> |          |
| <p>Kantatila vanhalla kylätontilla. Ent. ratsutila, johon yhdist. 1730-l Riikko, 1830-l Tomsin ja v. 1923 Pajon ratsutila. Vanha päärakennus purettiin 1987. Nyk. päärak.1980-l. Navetta 1900-l alusta jäljellä.</p> |                       |          |

|                                                                                                                                                        |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| KUNTA                                                                                                                                                  | KYLÄ               | KOHDENO  |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                         | <b>Ammakko</b>     | <b>5</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                             | ARVOTUS            |          |
| <b>Eskola</b>                                                                                                                                          | <b>Paikallinen</b> |          |
| <p>Päärakennus 1800-l lopulta, sauna 1930-l ja maakellari. Sijaitsee Suuren rantatien varrella. Osa valtakunnallisesti arvokasta maisema- aluetta.</p> |                    |          |

|                                                                                                                                                                        |                       |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| KUNTA                                                                                                                                                                  | KYLÄ                  | KOHDENO  |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                         | <b>Ammakko</b>        | <b>6</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                             | ARVOTUS               |          |
| <b>Ilola</b>                                                                                                                                                           | <b>Historiallinen</b> |          |
| <p>Torppamiljö. Päärakennus 1800-1900-l, vieressä pienempi asuinrakennus samoilta ajoilta. Pihapiirissä vielä lato. Rakennukset ovat säilyneet vanhassa asussaan..</p> |                       |          |

|                                                                                                  |                      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| KUNTA                                                                                            | KYLÄ                 | KOHDENO  |
| <b>Halikko</b>                                                                                   | <b>Ammakko</b>       | <b>7</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                       | ARVOTUS              |          |
| <b>Junkila</b>                                                                                   | <b>Maisemallinen</b> |          |
| <p>Päärakennus 1800-l loppupuolelta (ent. torppa?), navetta 1920-30-l, lato/sauna 1940-50-l.</p> |                      |          |

|                                                                                                                                                |                      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| KUNTA                                                                                                                                          | KYLÄ                 | KOHDENO  |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                 | <b>Ammakko</b>       | <b>8</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                     | ARVOTUS              |          |
| <b>Ketola</b>                                                                                                                                  | <b>Maisemallinen</b> |          |
| <p>Päärakennus 1914, vanha työväen asuinrakennus (tupa ja kamari, myöhemmin jatkettu rankorunkoisella osalla, johon 1990-l tehtiin sauna).</p> |                      |          |

|                                                                                                                                                                         |                    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| KUNTA                                                                                                                                                                   | KYLÄ               | KOHDENO  |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                          | <b>Ammakko</b>     | <b>9</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                              | ARVOTUS            |          |
| <b>Klinkanmäki</b>                                                                                                                                                      | <b>Paikallinen</b> |          |
| <p>Päärakennus myllärin tupa 1910, sauna 1990-l tehty vanhoista hirsistä. 1900-l alussa perustetun myllyn ja sillan hävitti v. 1966 Halikonjoen suuret kevättulvat.</p> |                    |          |

|                                               |                       |           |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| KUNTA                                         | KYLÄ                  | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>                                | <b>Ammakko</b>        | <b>10</b> |
| KIINTEISTÖ                                    | ARVOTUS               |           |
| <b>Kotikulma</b>                              | <b>Historiallinen</b> |           |
| <p>Päärakennus 1915 melko hyvin säilynyt.</p> |                       |           |



|                |                      |           |
|----------------|----------------------|-----------|
| KUNTA          | KYLÄ                 | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b> | <b>Ammakko</b>       | <b>11</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS              |           |
| <b>Kömylä</b>  | <b>Maisemallinen</b> |           |

Päärakennus noin 1930-luvulta (peruskorjaus 1962, laajennus 1967, sähkölämmitys 1980-l). Sauna/vaja ja navetta/vaja 1930-l. Sijaitsee Suuren rantatien varrella. Osa valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.

---

|                |                    |           |
|----------------|--------------------|-----------|
| KUNTA          | KYLÄ               | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b> | <b>Ammakko</b>     | <b>12</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS            |           |
| <b>Lehtilä</b> | <b>Paikallinen</b> |           |

Päärakennus ja sauna (?) 1900-l alusta. Talouskeskus lähellä isojaonaikaista torppa-aluetta. Sijaitsee Suuren rantatien varrella. Osa valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.

---


|                |                      |           |
|----------------|----------------------|-----------|
| KUNTA          | KYLÄ                 | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b> | <b>Ammakko</b>       | <b>13</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS              |           |
| <b>Poukari</b> | <b>Maisemallinen</b> |           |

Kantatalo vanhalla kylätontilla. Nykyinen päärakennus v. 1916 (ulkoasu 1960-l), navetta 1949/50, sauna ja aitta 1920-l. Osa valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.



HALIKKO: AMMAKKO  
Maankäyttö vuosina 1774, 1789 laadittujen  
karttojen mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä

1:10 000  
Turun Maakuntamuseo / K.Liukko 1995, P.Vuorio 2000





|                |                      |           |
|----------------|----------------------|-----------|
| KUNTA          | KYLÄ                 | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b> | <b>Angela</b>        | <b>14</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS              |           |
| <b>Hallela</b> | <b>Maisemallinen</b> |           |

Entinen torppa. Nykyinen päärakennus 1930-l (peruskorj.1958), navetta 1800-l, navetta/talli/vaja 1900-l alusta, rantasauna 1940-l. Tältä kohdalta on kuljettu sekä veneitse että lautalla mantereelle (lautan merkinantokello Hallelan torpan vieressä 1890-l

|                |                      |           |
|----------------|----------------------|-----------|
| KUNTA          | KYLÄ                 | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b> | <b>Angela</b>        | <b>15</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS              |           |
| <b>Himberg</b> | <b>Maisemallinen</b> |           |

Alun perin 1900-l alun torppa, jota on laajennettu 1945. Vanhaa torppaa ei enää nähtävissä. Sauna ja navetta 1940-luvulta.

|                |                      |           |
|----------------|----------------------|-----------|
| KUNTA          | KYLÄ                 | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b> | <b>Angela</b>        | <b>16</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS              |           |
| <b>Ilola</b>   | <b>Maisemallinen</b> |           |

Pärnäs­pään entinen torppa. Päärakennus 1936, leivintuparakennus 1934, kanala 1930-l, navetta/talli 1950, riihi+puimahuone 1800-l+1930-l, varasto, sauna ja autotalli 1940-50-l. Hyvin säilynyt rakennuskanta.

|                    |                    |           |
|--------------------|--------------------|-----------|
| KUNTA              | KYLÄ               | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>     | <b>Angela</b>      | <b>17</b> |
| KIINTEISTÖ         | ARVOTUS            |           |
| <b>Kesä-Angela</b> | <b>Paikallinen</b> |           |

Kantatalo vanhalla kylätontillaan, seurakunnan kesäkotina nykyisin. Päärakennus, viljamakasiini ja toinen asuinrakennus 1800-l lopulta, piharakennus 1940-l ja kellari 1900-l alusta.

|                  |                    |           |
|------------------|--------------------|-----------|
| KUNTA            | KYLÄ               | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>   | <b>Angela</b>      | <b>18</b> |
| KIINTEISTÖ       | ARVOTUS            |           |
| <b>Kesäniemi</b> | <b>Paikallinen</b> |           |

Kesähuvila 1924, suunnitellut Turun kaupunginarkkitehti Nyman. Luhtiaitta ja sauna 1914. Kesäniemen laiturissa on pysähtynyt mm Salo-Helsinki liikenne. Angelansaaren ensimmäinen asuttu tila, rakennukset säilyneet melko alkuperäisinä.

|                |                      |           |
|----------------|----------------------|-----------|
| KUNTA          | KYLÄ                 | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b> | <b>Angela</b>        | <b>19</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS              |           |
| <b>Lepola</b>  | <b>Maisemallinen</b> |           |

Asuinrakennus 1925 (keskusmuuripohjakaava) ja sauna 1920-l, uudehko varasto. "Eläkeläisasunto" alun perin.



|                   |                    |           |
|-------------------|--------------------|-----------|
| KUNTA             | KYLÄ               | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>    | <b>Angela</b>      | <b>20</b> |
| KIINTEISTÖ        | ARVOTUS            |           |
| <b>Pikkusaari</b> | <b>Seudullinen</b> |           |

Kauppias J. Suomisen kesähuvila.  
Keskusmuuripohjakaavainen päärakennus 1911, johon on tehty pieniä muutoksia 1960-70-lukujen vaihteessa.  
Pihapiirissä vaja ja sauna samalta vuodelta.  
Koristeluissa jugendia.

|                |                      |           |
|----------------|----------------------|-----------|
| KUNTA          | KYLÄ                 | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b> | <b>Angela</b>        | <b>21</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS              |           |
| <b>Rantala</b> | <b>Maisemallinen</b> |           |

Asuinrakennus 1928 (uusittu 1955, eteisosa 1963),  
navetta 1951, puuliiteri 1930-l.

|                |                    |           |
|----------------|--------------------|-----------|
| KUNTA          | KYLÄ               | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b> | <b>Angela</b>      | <b>22</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS            |           |
| <b>Toivola</b> | <b>Paikallinen</b> |           |

Keskusmuuripohjakaavainen päärakennus 1900-l  
alusta ja navetta samoilta ajoilta. Angelan talon entinen  
torppa

|                  |                    |           |
|------------------|--------------------|-----------|
| KUNTA            | KYLÄ               | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>   | <b>Angela</b>      | <b>23</b> |
| KIINTEISTÖ       | ARVOTUS            |           |
| <b>Uusi-Tupa</b> | <b>Paikallinen</b> |           |

Angelan torppa (torppari Rask), päärakennus 1800-  
1900-l. .Saunan yhteyteen v. 1924 rakennettu  
vanhanväen tupa, navetta/talli 1920-l.



|                                  |                    |          |
|----------------------------------|--------------------|----------|
| KUNTA                            | KYLÄKOSA           | KOHDENO  |
| <b>Halikko</b>                   | <b>Angelniemi</b>  | <b>6</b> |
| ARVOALUE                         | ARVOTUS            |          |
| <b>Kokkilan vanha kylätontti</b> | <b>Seudullinen</b> |          |

KUVAUS  
Vanhalla kylätontilla oli isojaon aikaan 1779 Keskitalon (1:1) Ylitalon (1:2) ja Sipilän (2) talojen tontit, joista Sipilän talon talouskeskus sijaitsee edelleen vanhalla tontillaan.

|                         |                    |          |
|-------------------------|--------------------|----------|
| KUNTA                   | KYLÄKOSA           | KOHDENO  |
| <b>Halikko</b>          | <b>Angelniemi</b>  | <b>7</b> |
| ARVOALUE                | ARVOTUS            |          |
| <b>Vanha kylätontti</b> | <b>Seudullinen</b> |          |

KUVAUS  
Vanhalla kylätontilla on ollut kaksi taloa. Vanhassa Angelan talon päärakennuksessa (1800-l/1900-l) sjaitsee srk:n kesäkot, Kesä-Angela. Viljamakasiini ja kaksi asuinrakennusta 1800-l, ulkorakennuksia 1900-l alkupuolelta.

|                |                    |           |
|----------------|--------------------|-----------|
| KUNTA          | KYLÄ               | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b> | <b>Angelniemi</b>  | <b>24</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS            |           |
|                | <b>Paikallinen</b> |           |

Päärakennus 1800-l lopulta. Peltiseppä Talosen asunto (paja Huvilan tontin puolella). Pihapiirissä sauna 1900-l alusta.

|                                      |                    |           |
|--------------------------------------|--------------------|-----------|
| KUNTA                                | KYLÄ               | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>                       | <b>Angelniemi</b>  | <b>25</b> |
| KIINTEISTÖ                           | ARVOTUS            |           |
| <b>Angelniemen entinen kunnantal</b> | <b>Seudullinen</b> |           |

Entinen seurojentalo, joka on rakennettu 1920-l; myöhemmin kunnanvirastona. Muutettu asuinrakennus-, voimistelusal- ja kirjastokäyttöön 1980-l. Pihalla puuvaja 1930-l.

|                |                    |           |
|----------------|--------------------|-----------|
| KUNTA          | KYLÄ               | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b> | <b>Angelniemi</b>  | <b>26</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS            |           |
| <b>Hakala</b>  | <b>Paikallinen</b> |           |

Entinen Sipilän torppa. Päärakennus. 1890-l, muutoksia 1920-30-l, 1940-50-l ja 1976 . Pihalla sauna ja holvikellari 1800-l. Tammenpään kartanon puutarhurin asuntona 1920-30-luvulta 1960-luvulle

|                |                      |           |
|----------------|----------------------|-----------|
| KUNTA          | KYLÄ                 | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b> | <b>Angelniemi</b>    | <b>27</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS              |           |
| <b>Harjula</b> | <b>Maisemallinen</b> |           |

Päärakennus 1900-l alusta (peruskorjattu 1960-70-l). Kätilön ja räätälin asunto. Työväenyhdistyksen talona noin 1918-1920 -l. Angelniemen Osuusmeijeri 1920-l. Pihapiirissä myös sauna 1900-l alusta.

|                |                    |           |
|----------------|--------------------|-----------|
| KUNTA          | KYLÄ               | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b> | <b>Angelniemi</b>  | <b>28</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS            |           |
| <b>Huvila</b>  | <b>Paikallinen</b> |           |

Aiemmin tilalla on ollut seppä Talosen paja. Päärakennus rakennettiin (kamari ja keittiö) v.1938. Pihalla on sauna ja kellari 1938 -1940-luvulta.

|                |                    |           |
|----------------|--------------------|-----------|
| KUNTA          | KYLÄ               | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b> | <b>Angelniemi</b>  | <b>29</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS            |           |
| <b>Juhola</b>  | <b>Paikallinen</b> |           |

Sipilän vuokramaalle 1800-l lopulla rakennettu päärakennus (muutoksia 1900-l alussa). Pihalla Nahkurin verstaas 1800-l lopulta, sauna 1936. Entisen ateljeen rauniot (1960-70-l). Rakennukset säilyneet melko alkuperäisinä.



|                                                                                                                                                                                                                                     |                |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| KUNTA                                                                                                                                                                                                                               | KYLÄ           | KOHDENO |
| Halikko                                                                                                                                                                                                                             | Angelniemi     | 30      |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                                                          | ARVOTUS        |         |
| Kaunisto                                                                                                                                                                                                                            | Paikallinen    |         |
| Päärakennus rakennettu v.1929 vanhemman paikalla olleen asuinrakennuksen hirsistä. Uuden talon rakensi Gösta Westerberg. Kellari 1800-l lopulta. Ralkennukset sijaitsevat luotsien asuma-alueella.                                  |                |         |
| KUNTA                                                                                                                                                                                                                               | KYLÄ           | KOHDENO |
| Halikko                                                                                                                                                                                                                             | Angelniemi     | 31      |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                                                          | ARVOTUS        |         |
| Kokkilan koulu                                                                                                                                                                                                                      | Seudullinen    |         |
| Päärakennuksen kellarissa piirteitä 1700-luvulta . Koulurakennus1884, laajennus1914. Lounaispäädyssä opettajien asunto. Remontoitu 1960-l ja 1975. Sisäkoristelussa jugendia. Pihalla koulun keittola 1938 ja sauna 1930-l.         |                |         |
| KUNTA                                                                                                                                                                                                                               | KYLÄ           | KOHDENO |
| Halikko                                                                                                                                                                                                                             | Angelniemi     | 32      |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                                                          | ARVOTUS        |         |
| Lehtola                                                                                                                                                                                                                             | Paikallinen    |         |
| Päärakennus 1890 (muutoksia 1953), vaja 1950-l ja sauna 1900-l alusta. Tila liittyyne luotsitoimintaan.                                                                                                                             |                |         |
| KUNTA                                                                                                                                                                                                                               | KYLÄ           | KOHDENO |
| Halikko                                                                                                                                                                                                                             | Angelniemi     | 33      |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                                                          | ARVOTUS        |         |
| Marjamaa                                                                                                                                                                                                                            | Seudullinen    |         |
| Päärakennus 1892 (rakennuttanut luotsi Johan Achren), korotettiin 1920-l, muutoksia 1960-l. Tilalla lisäksi luotsien vahtitupa (siirretty100 m päästä), varasto ja sauna 1900-l alusta, kellari 1800-l ja aitta 1800-l. Luotsitila. |                |         |
| KUNTA                                                                                                                                                                                                                               | KYLÄ           | KOHDENO |
| Halikko                                                                                                                                                                                                                             | Angelniemi     | 34      |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                                                          | ARVOTUS        |         |
| Metsola                                                                                                                                                                                                                             | Historiallinen |         |
| Sipilän talon entinen torppa. Päärakennus 1800- ja 1900-lukujen vaihteesta, säilynyt alkuperäisenä. Pihapiirissä myös vaja 1940-luvulta.                                                                                            |                |         |

|                                                                                                                                                                                                                                           |                |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| KUNTA                                                                                                                                                                                                                                     | KYLÄ           | KOHDENO |
| Halikko                                                                                                                                                                                                                                   | Angelniemi     | 35      |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                                                                | ARVOTUS        |         |
| Myrskylinna                                                                                                                                                                                                                               | Historiallinen |         |
| Päärakennus 1920-l. Ainakin sota-ajasta lähtien kauppana vuoteen 1978 asti (kauppaosa rakennuksen lounaispäässä; kauppa ja toimistohuone). Pihapiirissä myös kaupan varasto 1948, autotalli 1940-50-l, sauna 1930-l ja puuvaja 1940-50-l. |                |         |
| KUNTA                                                                                                                                                                                                                                     | KYLÄ           | KOHDENO |
| Halikko                                                                                                                                                                                                                                   | Angelniemi     | 36      |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                                                                | ARVOTUS        |         |
| Mäntyharju                                                                                                                                                                                                                                | Paikallinen    |         |
| Asuinrakennus 1930-luvulta (kolme huonetta peräkkäin rivissä). Rakennuksessa on toiminut myös puhelinkeskus.                                                                                                                              |                |         |
| KUNTA                                                                                                                                                                                                                                     | KYLÄ           | KOHDENO |
| Halikko                                                                                                                                                                                                                                   | Angelniemi     | 37      |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                                                                | ARVOTUS        |         |
| Paviljonki                                                                                                                                                                                                                                | Historiallinen |         |
| Angelniemen suojeluskuntatalo 1920-l. Pihalla vaja 1930-l. Sodan jälkeen tila siirtyi VPK:lle. 1952 jälkeen päärakennuksessa toimi autokorjaamo. Korjauksia asuinkäyttöä varten 1978.                                                     |                |         |
| KUNTA                                                                                                                                                                                                                                     | KYLÄ           | KOHDENO |
| Halikko                                                                                                                                                                                                                                   | Angelniemi     | 38      |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                                                                | ARVOTUS        |         |
| Pensala                                                                                                                                                                                                                                   | Paikallinen    |         |
| Päärakennus 1899 (tupa, kamari ja varastohuone, sisäänkäynti päädyssä), navetta ja sauna 1900-luvun alusta.                                                                                                                               |                |         |
| KUNTA                                                                                                                                                                                                                                     | KYLÄ           | KOHDENO |
| Halikko                                                                                                                                                                                                                                   | Angelniemi     | 39      |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                                                                | ARVOTUS        |         |
| Pyhälahti                                                                                                                                                                                                                                 | Paikallinen    |         |
| Entinen Sipilän mäkitupa. Päärakennus 1800-l, vaja 1900-l alusta.                                                                                                                                                                         |                |         |



|                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| KUNTA                                                                                                                                                                                                                                                | KYLÄ                  | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Angelniemi</b>     | <b>40</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                                                                           | ARVOTUS               |           |
| <b>Päivärinta</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Maisemallinen</b>  |           |
| <p>Sipilän entinen torppa, nimeltään Krinttilä. Asuinrakennus 1928. Vanhempi päärakennus purettu 1980-l alussa. Lisäksi sauna/navetta ja kanalarakennukset 1920-l. Asuinrakennus 1970-l.</p>                                                         |                       |           |
| KUNTA                                                                                                                                                                                                                                                | KYLÄ                  | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Angelniemi</b>     | <b>41</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                                                                           | ARVOTUS               |           |
| <b>Rauhala</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Paikallinen</b>    |           |
| <p>Laivuri Grönroosin 1930-l rakennuttama talo. Samalta ajalta ovat myös navetta ja sauna. Runsaasti koristeltu päärakennus + veranta ja parveke.</p>                                                                                                |                       |           |
| KUNTA                                                                                                                                                                                                                                                | KYLÄ                  | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Angelniemi</b>     | <b>42</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                                                                           | ARVOTUS               |           |
| <b>Saarniemi</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Historiallinen</b> |           |
| <p>Asuinrakennus 1900-l alusta (peruskorjattu ja laajennettu 1960-l), puuvaja/ulkohuone ja venevaja 1900-l alusta. Luotsi Söderholmin talo sijaitsi samalla paikalla jo 1800-luvulla.</p>                                                            |                       |           |
| KUNTA                                                                                                                                                                                                                                                | KYLÄ                  | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Angelniemi</b>     | <b>43</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                                                                           | ARVOTUS               |           |
| <b>Seppälä</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Paikallinen</b>    |           |
| <p>Kokkilan sepän tontti. Asuinrakennus 1934 (tupa ja toisella sivulla kaksi pientä kamaria), sauna 1930-l, paja/varasto/asuinrakennus 1930-50-l.</p>                                                                                                |                       |           |
| KUNTA                                                                                                                                                                                                                                                | KYLÄ                  | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Angelniemi</b>     | <b>44</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                                                                           | ARVOTUS               |           |
| <b>Sipilä</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Seudullinen</b>    |           |
| <p>Kantatalo vanhalla tontillaan. Päärakennus poikkipäätyinen 1920-l rakennettu (sisätilamuutoksia 1960-l), navetta ja talli/asuinrakennus 1900-l alkupuolelta, kanala, sauna 1960-l, sauna/riihi ja aitta 1800-luvulta, kellari 1800-l lopulta.</p> |                       |           |

|                                                                                                                                                                                                                    |                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| KUNTA                                                                                                                                                                                                              | KYLÄ                 | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Angelniemi</b>    | <b>45</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                                         | ARVOTUS              |           |
| <b>Solhem I</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>Paikallinen</b>   |           |
| <p>Rahtausliike Ercssonin henkilökunnan asuintila ja toimisto. Keskusmuuripohjakaavainen päärakennus rakennettu noin v. 1920 . Ollut yrityksen lomapaikkana 1940-l lopulta lähtien. Pihalla varasto 1920-30-l.</p> |                      |           |
| KUNTA                                                                                                                                                                                                              | KYLÄ                 | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Angelniemi</b>    | <b>46</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                                         | ARVOTUS              |           |
| <b>Syrjälä</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Paikallinen</b>   |           |
| <p>Päärakennus keskusmuuripohjakaavainen, 1910-12. Sauna/räätälinverstaas 1920-l ja vaja 1910-l. Räätälien omistuksessa 1910-1960-l.</p>                                                                           |                      |           |
| KUNTA                                                                                                                                                                                                              | KYLÄ                 | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Angelniemi</b>    | <b>47</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                                         | ARVOTUS              |           |
| <b>Säästävä</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>Paikallinen</b>   |           |
| <p>Pankkirakennus rakennettiin v.1939. Toimi aluksi sotasairaalan. 1941 alkaen pankkina. Rakennuksessa on myös asuinosa. Pihalla autotalli vuodelta 1982.</p>                                                      |                      |           |
| KUNTA                                                                                                                                                                                                              | KYLÄ                 | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Angelniemi</b>    | <b>48</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                                         | ARVOTUS              |           |
| <b>Tiensuu</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Maisemallinen</b> |           |
| <p>Kunnan terveystalo 1938, myös virkailijoiden asuntoja. Alakerta kunnostettiin neuvolakäyttöön 1957. Pihapiirissä varasto 1940-l.</p>                                                                            |                      |           |
| KUNTA                                                                                                                                                                                                              | KYLÄ                 | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Angelniemi</b>    | <b>49</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                                         | ARVOTUS              |           |
| <b>Tyynelä</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Paikallinen</b>   |           |
| <p>Keskusmuuripohjakaavainen asuinrakennus 1905 (peruskorjattu 1980-l), sauna 1900-l alkupuolelta. Päärakennuksen eteisosa ollut alkujaan jaettu kahtia: toisella puolella puori.</p>                              |                      |           |



|                 |                      |           |
|-----------------|----------------------|-----------|
| KUNTA           | KYLÄ                 | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>  | <b>Angelniemi</b>    | <b>50</b> |
| KIINTEISTÖ      | ARVOTUS              |           |
| <b>Uusimäki</b> | <b>Maisemallinen</b> |           |

Päärakennus 1920-I (peruskorjattu 1980-I), pihalla sauna 1920-I ja autotalli 1950-I.

|                 |                    |           |
|-----------------|--------------------|-----------|
| KUNTA           | KYLÄ               | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>  | <b>Angelniemi</b>  | <b>51</b> |
| KIINTEISTÖ      | ARVOTUS            |           |
| <b>Viertola</b> | <b>Paikallinen</b> |           |


Pienasunto 1900-I alusta. Tyypillinen mäkituparakennus.

|                        |                       |           |
|------------------------|-----------------------|-----------|
| KUNTA                  | KYLÄ                  | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>         | <b>Angelniemi</b>     | <b>52</b> |
| KIINTEISTÖ             | ARVOTUS               |           |
| <b>VPK:n autosuoja</b> | <b>Historiallinen</b> |           |

1935 perustetun Angelniemen VPK:n paloautotalli v.1937-38. 1952 jälkeen tallin käyttö vähentyi. Varastona nykyisin.

|                 |                    |           |
|-----------------|--------------------|-----------|
| KUNTA           | KYLÄ               | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>  | <b>Angelniemi</b>  | <b>53</b> |
| KIINTEISTÖ      | ARVOTUS            |           |
| <b>Välitalo</b> | <b>Paikallinen</b> |           |

Poliisin asunto ja toimisto. Päärakennus alun perin 1941, toinen kerros ja parveke 1960-luvulta, peruskorjaus 1970-I. Pihapiirissä kanala/sauna 1930-I lopulta sekä autotalli 1930-luvulta.





KUNTA  
**Halikko**

KYLÄ / KAUPUNGINOSA  
**Antola**

**Maisema**

Kylä sijaitsee Valtatie 1:n eteläpuolella, tosin pieni alue kylä(peltoalue) sijaitsee varsinaisen kyläalueen pohjoispuolella. Varsinaisen Antolan kylä rajoittuu pohjoisessa Hevonpään ja etelässä Ketolaan, lännessä Kanamäkeen ja Torkkilaan (entistä Angelniemeä) sekä Isoonkylään. Pohjoisessa kylänraja kulkee Pyhävainionojaa pitkin. Kyläalueen sisällä, sen pohjoisosassa, on pieni Pappilan kylän alue. Antola koostuu valtaosaltaan metsästä. Antolan yksinäistilan rakennukset sijaitsevat metsän luoteisreunalla, josta aukeaa varsin tasainen pelto. Antolan tilaan kuuluvassa Prinkkalan rakennuksessa on aikaisemmin toiminut kauppa. Valtaosa kylän alueesta on metsän peittämää.

**Historia**

Antolan kylä (ja yksinäistalo) lienee perustettu vasta myöhemmällä keskiajalla, siis mitä ilmeisemmin vasta v:n 1300 jälkeen.

Antola mainitaan myös Varsinais-Suomen vanhimmassa v:n 1540 maakirjassa. 1700-luvun alussa Antolan ja Hevonpään yhdessä muodostaman ruodun sotilastorppa sijaitsi Hevonpäässä. Kuitenkin rippikirjassa mainitaan 1770-luvulla myöskin Antolassa olleen sotilastorpan. Muutoin Antolassa ei mainita olleen torppia. Rippikirjassa v. 1856-62 mainitaan tosin Nummilan torppa ja lisäksi Antolalla oli mäkitupa- yms. asutusta, mutta varsinaisia torppia ei mainita nimeltä Halikon rippikirjoissa ainakaan v:een 1900 mennessä. Nykyisin Antolassa ei yksinäistalon ja sen rakennusten lisäksi ole muita tiloja tai rakennuksia.

**Nykytila**

Antolan yks.talon rakennuskanta on kylän ainoa ja se muodostaa varsin hyvin säilyneen rakennuskokonaisuuden.

KUNTA  
**Halikko**

ARVOALUE  
**Vanha yksinäistalon tontti**

KYLÄKOSA  
**Antola**

ARVOTUS  
**Seudullinen**

KOHDENO  
**8**

KUVAUS  
Antolan yksinäistalon talouskeskus vanhalla tontilla.  
Päärakennus 1800-luvun lopulta. Vilja-aitta 1700-l sekä useita talousrakennuksia 1900-luvun alusta.

KUNTA  
**Halikko**

KIINTEISTÖ  
**Antola**

KYLÄ  
**Antola**

ARVOTUS  
**Seudullinen**


KOHDENO  
**54**

Yksinäistalo vanhalla tontillaan. Päärakennus 1870-80 (muutoksia 1939-50-l), vilja-aitta 1700-luvulta.  
Runsaasti ulkorakennuksia 1900-luvulta.

**HALIKKO:  
ANTOLA ja HEVONPÄÄ**

**Maankäyttö vv. 1785 ja -86 laadittujen karttojen mukaan siirrettynä peruskarttapohjalle**

1:10 000  
Turun maakuntamuseo /  
Jaana Salmi 2001, tuloste Jaana Salmi 2004





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| KUNTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KYLÄ / KAUPUNGINOSA |         |
| Halikko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Asila               |         |
| Maisema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |         |
| Asilan kylä muodostuu pitkänomaisesta alueesta, joka rajoittuu lännessä ja etelässä Angelniemeen ja Valttilaan sekä pohjoisessa ja idässä Ketolaan. Pohjoispuolella on Kanamäkeä. Valtaosa Asilan alueesta on mäkistä metsää. Korkeuserot ovat melkoisia; paikoin on korkeita mäkiä (esim. Härkämäki), toisaalta metsäisten mäkien välillä peltoja. Kokkilantie halkoo pohjois-etelä -suunnassa kylän eteläosaa, missä virtaa myös Kuohanoja. Asutus on pääosin keskittynyt tälle alueelle, Kokkilantien tuntumaan. Poikkeuksen muodostaa ainoastaan Kärrin tila, joka sijaitsee muista erillään, metsässä kylän pohjoisosassa. |                     |         |
| Historia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |         |
| Asilan kylä ja yksinäistalo lienee perustettu vasta myöhemmällä keskiajalla (jälkeen v:n 1300), sillä se maksoi 1500 - luvulla ruokalisäveron ns. ruotsalaisen oikeuden mukaan. 1560-luvulla kylän taloluku oli 1, eikä kylässä milloinkaan myöhemminkään liene ollut muita taloja. Asilassa toteutettiin isojako v. 1783. Kylän tilaluku alkoi kasvaa vasta v. 1903, jolloin lohkottiin Rantaniityn lohkotila. V. 1925 lohkottiin Härmälä ja v. 1930 Kärrin lohkotila. Sotien jälkeen tilaluku kasvoi jonkin verran, kun kylään muodostui asutustiloja (Knuutinmäki, Pohjoisrinne, Koivukankare).                              |                     |         |
| Nykytila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |         |
| Asutus on keskittynyt Asilan yksinäistalon mäen tuntumaan ja sitä ympäröiville pelloille, lähinnä metsäalueiden reunamille. Asilan yksinäistalon rakennuskanta enimmäkseen 1800-l puolelta, hyvin säilynyttä ja sijaitsee yhä edelleen samalla vanhalla tontilla. Koivula entinen torppa tms 1800-l puolelta, täysin uudistettu vuosien myötä. Härmälä mäkitupa tai muu pienasumus 1800-l puolelta. Säilynyt melko hyvin alkuperäisessä asussaan.                                                                                                                                                                               |                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |         |
| KUNTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KYLÄKOSA            | KOHDENO |
| Halikko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Asila               | 9       |
| ARVOALUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ARVOTUS             |         |
| Vanha yksinäistalon tontti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seudullinen         |         |
| KUVAUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |         |
| Yksinäistalon talouskeskus yhä vanhalla tontillaan. Päärakennus 1800-luvulta, navetta ja aitta 1800-l/1900-l alusta, vaja n 1950-l.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |         |


|                                                                                                                                                                                                               |                |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| KUNTA                                                                                                                                                                                                         | KYLÄ           | KOHDENO |
| Halikko                                                                                                                                                                                                       | Asila          | 55      |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                                    | ARVOTUS        |         |
| Asilan yksinäistalo                                                                                                                                                                                           | Paikallinen    |         |
| Yksinäistalo vanhalla tontillaan. Päärakennus 1800-l, navetta 1800-l/1900-l, aitta 1800-l/1900-la, vaja 1950-l. Rakennusten vanhat piirteet ovat hyvin säilyneet..                                            |                |         |
|                                                                                                                                                                                                               |                |         |
| KUNTA                                                                                                                                                                                                         | KYLÄ           | KOHDENO |
| Halikko                                                                                                                                                                                                       | Asila          | 56      |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                                    | ARVOTUS        |         |
| Härmälä                                                                                                                                                                                                       | Maisemallinen  |         |
| Asilan entinen mäkitupa tai muu pientila. Päärakennus 1800-l tai 1900-l alusta, sauna ja grillikatos uudempia.                                                                                                |                |         |
|                                                                                                                                                                                                               |                |         |
| KUNTA                                                                                                                                                                                                         | KYLÄ           | KOHDENO |
| Halikko                                                                                                                                                                                                       | Asila          | 57      |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                                    | ARVOTUS        |         |
| Kiviniemi                                                                                                                                                                                                     | Historiallinen |         |
| Isoaonaikainen torpan paikka. Nykyinen päärakennus keskusmuuripohjakaavainen 1920-30-l, muutoksia 1990-luvulla. Kalustovaja 1950-l.                                                                           |                |         |
|                                                                                                                                                                                                               |                |         |
| KUNTA                                                                                                                                                                                                         | KYLÄ           | KOHDENO |
| Halikko                                                                                                                                                                                                       | Asila          | 58      |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                                    | ARVOTUS        |         |
| Koivula                                                                                                                                                                                                       | Historiallinen |         |
| Asilan entinen torppa tai muu pientila. Päärakennus 1800-l (vanhan riihen hirsistä, laajennettu 1900-l alkup ja 1970-luvulla). Navetta ja sauna 1900-l alusta., puuvaja 1960-70-l, sauna 1990-l alkupuolelta. |                |         |
|                                                                                                                                                                                                               |                |         |



# HALIKKO: ASILA, KETOLA, METSÄKONKOLA ja PIHKAVUORI

Maankäyttö vv.1779, -82, -85 ja 1787-89 laadittujen  
karttojen mukaan siirrettynä peruskarttapohjalle

1:10 000  
Turun maakuntamuseo /  
Jaana Salmi 2001, Anna-Maija Hukkanen 2002, tuloste Jaana Salmi 2004



KUNTA

Halikko

KYLÄ / KAUPUNGINOSA

Breidilä

## Maisema

Entisen yksinäistalon Halikossa olevat entiset takamaat. Itse yksinäistalo sijaitsi enklaavina aik. Uskelassa ja on v:sta 1950 kuulunut Uskelaan.

## Historia

Breidilän keskiaikainen rälssisäteri syntyi jo varhaisella keskiajalla (ennen v. 1300). Näin voidaan päätellä, sillä se maksoi 1500-luvulla ruokalisäveronsa ns. suomalaisen oikeuskäytännön mukaan. Kylässä ei ole yksinäistalon lisäksi milloinkaan ollut muita kantatiloja. Breidilä kuului vuosina 1770-1940 Joensuun kartanon omistukseen. Talo jakaantui kahtia ja osille annettiin 1840-luvulla nimet Meritalo ja Pohjatalo. Nämä sijaitsivat lähekkäin samassa pihapiirissä Halikon lahden itärannalla. Pohjatalon rakennukset olivat huonokuntoisia ja niinpä tila liitettiin käytännössä Meritalon 1800-luvun lopulla. V.1950 Breidilän Halikonlahden itärannan ydinalue liitettiin ympäröivään Uskelaan. V:sta 1967 se on ollut osa Salon kaupunkia ja on nykyiseltä nimeltään Fulkila. Halikkoon kuuluvat vielä nykyisinkin Breidilän vanhat takamaat Kumiossa Pohjois-Halikossa. Näillä sijaitsivat nykyisin Lautelan ja Uiton tilat. Kolmas kyläalue sijaitsee aivan Paimion rajan tuntumassa ja käsittää pelkästään metsää.

Tapiolantien tuntumassa sijaitsivat kaksi kyläaluetta muodostuvat pääasiassa alavasta peltomaisemasta sekä metsäisistä kallioista. Uiton tila sijaitsee tällaisen mäen rinteessä. Lautelan tila on mäellä aivan Tapiolantien tuntumassa, joskin tilan keskus on nykyisin siirtynyt läheisen Pirttimäen rinteeseen valmistuneen uuden omakotitalon läheisyyteen.

## Nykytila

Asuttu.

Lautelan vanha päärakennus v.1935 (mahdollisesti osa jo 1800-luvulta) aiottiin jo 1997 purkaa pois. Uusi päärakennus on v. 1986.




|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| KUNTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KYLÄ / KAUPUNGINOSA |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Böylä</b>        |
| <b>Maisema</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| Böylän kylän alue rajoittuu idässä Isokylään, pohjois-luoteessa Paimion kuntaan ja lännessä Sauvoon. Kylän etelärajana virtaa lähes itä-länsi -suunnassa Pyhävainioja, johon pohjoisesta laskee Ketunniitunoja. Em. ojien ympäristö on alavahkoa peltomaisemaa, mutta valtaosa kylästä muodostuu mäkisestä metsämaastosta, jossa paikoin on hyvinkin korkeita kallioita (kuten em. Linnavuori, Haukkamäki, Rajamäki, Lehtikallio ja Suikkarinkallio). Asutus on keskittynyt metsäalueen eteläreunaan. Erityisen tiheä asutuskeskittymä on Sauvon- ja Pöyläntien risteyksen tuntumassa, missä sijaitsevalla mäellä ovat vanhastaan olleet lähekkäin kylän kantatilat. Tämän mäen kylämaisema muistuttaa vielä nykyisinkin voimakkaasti entisaikojen kylämäkeä. Myös rakennuskanta on hyvin alkuperäisessä asussaan. Kyläkeskuksessa toimivat aikoinaan myös kylän kaupat (ensin yksityis- ja sitten osuuskauppa).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| <b>Historia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| "Böylän kylä, joka v:een 1967 kuului Angelniemen kuntaan, lienee syntynyt vasta myöhemmällä keskiajalla (jälkeen v:n 1300) . Tämä voidaan päätellä siitä, että 1500-luvulla kylä maksoi ruokalisäveronsa ns. ruotsalaisen oikeuskäytännön mukaan, mikä viittaa asutuksen nuoremmuuteen. Tosin kylässä on ollut asutusta jo esihistoriallisella ajalla. Tästä kertoo mm. viimeistään rautakaudella käytössä ollut linnavuori. Kylän varhaisista kirjallisista maininnoista voidaan tuoda esiin muuan todistus v:lta 1587, jossa ""Pöylän Markus"" on mukana allekirjoittajana. Böylä kuului 1500-luvulla maallisen hallinnon osalta Sauvoon. 1560-luvulla Böylän kylän taloluku oli 5. Uuden ajan alussa yksi kylän taloista kuului Turun piispainpöydälle. Mahdollisesti näissä olivat kylän myöhempien kantatalojen edeltäjät. Kun tiloille annetaan asiakirjoissa nimet, mainitaan Böylässä olleen Anttilan, Marttilan, Simolan ja Sipilän tilat, joiden rajat vahvistettiin isossajaossa v. 1793. Simola ja Sipilä olivat tällä vuosisadalla pitkään yhdysviljelyksessä. Vielä 1810-luvulla ei kylän taloilla mainita torppia. Sen sijaan jo seuraavalla vuosikymmenellä asiakirjoissa esiintyy Marttilan Nummenpään torppa, 1830-luvulla Suutarbacka ja 1850-luvulla Kankare. Böylän torppaluku ei kuitenkaan liene ollut kovin huomattava, joskin mökkiläisasutusta on ollut jonkin verran. Kylän tilaluku alkoi kasvaa vasta tällä vuosisadalla, kun kantatiloista alettiin muodostaa lohkotiloja. |                     |
| <b>Nykytila</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| Tämän mäen kylämaisema muistuttaa vielä nykyisinkin voimakkaasti entisaikojen kylämäkeä. Myös rakennuskanta on hyvin alkuperäisessä asussaan. Nykyisin Böylä on Halikon syrjäseutua. Palvelut ovat kaukana ja julkiset liikennehteydet ovat harvat."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |

|                                                                                                                                                                                                       |                    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| KUNTA                                                                                                                                                                                                 | KYLÄKOSA           | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                        | <b>Böylä</b>       | <b>10</b> |
| ARVOALUE                                                                                                                                                                                              | ARVOTUS            |           |
| <b>Vanha kylätontti</b>                                                                                                                                                                               | <b>Seudullinen</b> |           |
|                                                                                                                                                                                                       |                    |           |
| Kuvaus                                                                                                                                                                                                |                    |           |
| Vanhat kantatalot Anttila, Marttila, Simola ja Sipilä sijaitsevat yhä vanhalla kylätontilla. Maisema muistuttaa nykyisinkin entisaikojen kylämäkeä. Rakennuskanta on säilynyt perinteisessä asussaan. |                    |           |
|                                                                                                                                                                                                       |                    |           |

|                                                                                                                                                                                     |                    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| KUNTA                                                                                                                                                                               | KYLÄ               | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                      | <b>Böylä</b>       | <b>59</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                          | ARVOTUS            |           |
| <b>Anttila</b>                                                                                                                                                                      | <b>Paikallinen</b> |           |
|                                                                                                                                                                                     |                    |           |
| Kantatila vanhalla kylätontilla. Nykyinen päärakennus 1947 (jatko-osa 1965). Toinen asuinrakennus 1800-l, laajenneuksia ja muutoksia, ulkoasu kuitenkin vanhahtava. Navetta 1900-l. |                    |           |
|                                                                                                                                                                                     |                    |           |



**HALIKKO:**  
**BÖYLÄ, ISOKYLÄ ja TORKKILA**  
Maankäyttö vv. 1768, -84 ja -92 laadittujen karttojen mukaan siirrettynä peruskarttapohjalle  
1:10 000  
Turun maakuntamuseo /  
Anna-Maija Hukkanen 2002, tuloste Jaana Salmi 2004



© TMM / Sarakum 2004  
© Pohjakartta: Maanmittauslaitos (MYY/15/99)  
Kopiointi kielletty ilman lupaa.

|                                   |                    |           |
|-----------------------------------|--------------------|-----------|
| KUNTA                             | KYLÄ               | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>                    | <b>Böylä</b>       | <b>60</b> |
| KIINTEISTÖ                        | ARVOTUS            |           |
| <b>Böylän Osula (ent. Simola)</b> | <b>Seudullinen</b> |           |

Kantatila vanhalla kylätontilla. Päärakennus 1800-l.  
Tuvan puoleisessa päädyssä toimi kauppa 1940/50-l:lta  
1970-luvulle, R.Fagerlundin ykstyiskauppa, myöh.  
osuuskauppa. Rakennuksen ulkoasu vanhanaikaistettiin  
1991. Talli/varasto ja aitta 1800-luvulta.

|                 |                    |           |
|-----------------|--------------------|-----------|
| KUNTA           | KYLÄ               | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>  | <b>Böylä</b>       | <b>61</b> |
| KIINTEISTÖ      | ARVOTUS            |           |
| <b>Marttila</b> | <b>Paikallinen</b> |           |

Kantatalo vanhalla tontillaan. Talonpoikaistalo 1800-l  
(muutoksia 1930-l, 1960, 1971), puari 1800-l,  
vanhanväentupa 1930-l, konehalli 1987, kuivuri 1991,  
aitta 1800-l, kuivuri, makasiini/puimala 1920-30-l.  
Rakennusten perinetinen ulkoasu säilynyt.

|                 |                      |           |
|-----------------|----------------------|-----------|
| KUNTA           | KYLÄ                 | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>  | <b>Böylä</b>         | <b>62</b> |
| KIINTEISTÖ      | ARVOTUS              |           |
| <b>Uusitalo</b> | <b>Maisemallinen</b> |           |

Päärakennus 1913 (sisätilamuutoksia 1970-l), navetta  
1900-l alusta, puimala, aitta ja savusauna 1800/1900-l  
alusta. Rakennukset säilyneet melko alkuperäisessä  
asussaan.

|                                  |                    |           |
|----------------------------------|--------------------|-----------|
| KUNTA                            | KYLÄ               | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>                   | <b>Böylä</b>       | <b>63</b> |
| KIINTEISTÖ                       | ARVOTUS            |           |
| <b>Vanha Böylä (ent. Sipilä)</b> | <b>Seudullinen</b> |           |


Kantatalo lähellä vanhaa tonttiaan. Päärakennus 1917  
(piirtänyt Toivo Nieminen 1914, remontti 1945-90).  
Toinen asuinrakennus 1800-l (tilattoman väen  
pienasumus). Vanha ulkoasu säilynyt melko hyvin.  
Ulkorakennuksia 1940-50-luvuilta



# **HALIKKO: ESSELPÄÄ, MARTTILA, PEKSALA, SEPPÄLÄ ja TUISKULA**

Maankäyttö v. 1770 laaditun kartan  
mukaan siirrettynä peruskarttapohjalle

1:10 000  
Turun maakuntamuseo /  
Anna-Maija Hukkanen 2002, tuloste Jaana Salmi 2004



|                             |                    |           |
|-----------------------------|--------------------|-----------|
| KUNTA                       | KYLÄKOSA           | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>              | <b>Esselpää</b>    | <b>11</b> |
| ARVOALUE                    | ARVOTUS            |           |
| <b>Yksinäistalon tontti</b> | <b>Paikallinen</b> |           |

KUVAUS  
Esselpään talon vanha tontti, jolla sijaitsee Päivärannan  
(ent. torppa) talouskeskus.

|                     |                    |           |
|---------------------|--------------------|-----------|
| KUNTA               | KYLÄ               | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>      | <b>Esselpää</b>    | <b>64</b> |
| KIINTEISTÖ          | ARVOTUS            |           |
| <b>Pirttikallio</b> | <b>Paikallinen</b> |           |

Kesähuvila meren rannalla 1925 (suunnittelija  
hautausurak. Jylhä, kattomalli kopioitu japanil. lehdestä;  
kuistiosa nuorempi: 1930-l avoveranta, lasitettu 1970-l),  
rantasauna 1960-l ja luhti 1970-l.

|                   |                       |           |
|-------------------|-----------------------|-----------|
| KUNTA             | KYLÄ                  | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>    | <b>Esselpää</b>       | <b>65</b> |
| KIINTEISTÖ        | ARVOTUS               |           |
| <b>Päivärinta</b> | <b>Historiallinen</b> |           |

Esselpään kantatalon tontti v.1770 kartassa tällä  
paikalla. Päivärinta Esselpään torppa? Päärakennus  
1904 (peruskorjaus 1988).

|                   |                    |           |
|-------------------|--------------------|-----------|
| KUNTA             | KYLÄ               | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>    | <b>Esselpää</b>    | <b>66</b> |
| KIINTEISTÖ        | ARVOTUS            |           |
| <b>Rantaniemi</b> | <b>Paikallinen</b> |           |

Esselpään torppa meren rannalla. Päärakennus 1895  
(1900-l alussa korotettiin ja tehtiin kaavelit pitkille  
sivuille, jugendtyylisiä ikkunoita; 1960-l uusittiin  
alakerran ikkunat).

|                  |                    |           |
|------------------|--------------------|-----------|
| KUNTA            | KYLÄ               | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>   | <b>Esselpää</b>    | <b>67</b> |
| KIINTEISTÖ       | ARVOTUS            |           |
| <b>Suviranta</b> | <b>Seudullinen</b> |           |

Kesähuvila 1900-l alkupuolelta; jugendtyylinen (kuisti  
1960-70-l). Varastorakennus 1900-l alusta. Pihalla  
ulkokuuone ( renessanssiovet), vaja ja rantasauna.



KUNTA  
**Halikko**

KYLÄ / KAUPUNGINOSA  
**Hajala**

**Maisema**

Hajalan kylä rajoittuu Hyyperään ja Mustisiin, tontilliseen Lökkilaa, etelässä Mustisiin, Konkolaan ja pieniin Märyn ja Kultolan tontteihin. Valtakunnalliseen Uskelan - Halikonjokilaakson maisema-alueeseen kuuluu osa Hajalasta. Pois on rajattu Kuninkaantien pohjoipuolella olevat mäet. //Kukkulamäki ja Pirunkallio muodostavat Hajalan mäkinen pohjoisosan. Alavasta peltoalueesta mäet erottaa Kuninkaantie. Keskellä peltoja kulkee Turku - Karjaa-rautatie. Kuninkaantien eteläpuolella on pieni mäki, jolla sijaitsee kunnalliskoti. Kylän eteläkärjessä kulkee joki. Kylä kuuluu suurimmaksi osaksi valtakunnallisesti arvokkaaseen Uskelan - Halikonjokilaakson maisema-alueeseen. Kylän maisema muodostuu melko tasaisesta peltoaukeasta. Kylän aluetta halkoo koillis-lounas - suunnassa Turuntie ja hieman etelämpänä rautatie. Pohjoisosassa on korkeuseroiltaan melko vaihtelevaa mäkistä metsää (mm. Kukkulamäki, Pirunkallio). Hajalan yksinäistila sijaitsee pellon keskellä olevalla metsäisellä mäellä. Rakennuskanta on sijoittunut pääosin metsäalueen eteläreunalle, metsän reunan ja Turuntien välimaastoon eritoten viime mainitun varrelle. Hajalan kylä rajoittuu idässä ja etelässä Mustisiin, pohjoisessa Mustisiin ja Hyyperään, eteläpuolella on Ruskan, Immalan, Kultolan, Märyn ja Konkolan alueita, lännessä Konkolaa ja Pappilaa. Lisäksi aivan Paimion rajan tuntumassa on toinen kylän alue, joka muodostuu pääosin metsästä, joka on osin soista.

**Historia**

Hajalan kunnalliskodin alueelta on tehty kivikautinen asuinpaikkalöytö. Hajala kuului ruotsalaisen ruokalisäoikeuden piiriin. Kylä maksoi veronsa voina. Tämän perusteella Hajala voidaan ajoittaa syntyneeksi vuoden 1300 jälkeen. Hajalaan asutus on levinnyt Paimiosta. 1560-luvulla Hajalan kylässä on ollut yksi talo. Hajala kuului Paimion hallintopitäjään Savion verokuntaan ja Piikkiön kihlakuntaan, kunnes se 1865 siirrettiin Halikkoon. Ennen 27.2.1865 Hajala on ollut yksinäistilana Paimiossa. Hajalan (n:o 1) ja Perälän (n:o 1) yksinäistilat on merkitty maarekisteriin 27.6.1797. Hajalalla oli yhteisviljelyksiä Perälän tilan ja Lökkilan kylässä sijaitsevan Alastalon kanssa. 6.3.1916 tapahtui isonjaonjärjestely tilusvaihtoineen, jolloin Hajalan yksinäistila erotettiin Perälän yksinäistalosta Paimion kunnassa ja lohkottiin tiloiksi n:o 1:1 ja n:o 1:2. Hajala oli ratsutila, joka varusti yhden Halikon 35:sta ratsumiehestä Halikon komppaniaan. Vuoden 1773 kartan mukaan Hajalan rustholli olisi sijainnut mäellä Kuninkaantien eteläpuolella. Ratsutilaa ympäröivät pellot kolmelta suunnalta. Niittyjä oli molemmin puolin Kuninkaantietä ja ja sen pohjoispuolella oli joitakin pieniä peltoja. 11.5.1799 syttyi Hajalan rustholli tuleen. Ratsutilan kolme tilanosaa menettivät kaikki mies- ja karjapihalla olleet rakennuksensa irtaimistoineen. Myös kylän kaksi muuta pienempää taloa paloivat. Hajalassa on myös toiminut höyrysaha, jonka perustivat v. 1898 Emil Toivonen ja E. Laine. vuonna 1910 Toivosen omistama saha paloi. Hajalan kartanon lisäksi kylässä ei ole ollut muita taloja, joskin Hajalaa on toisinaan viljelty useammassa osassa. Kylän ensimmäinen Halikon rippikirjoissa nimeltä mainittu torppa on Huhtala, joka syntyi 1810-luvun lopulla tai 1820-luvun alussa. Muita torppia ovat 1850-luvulta mainittu Haanpää sekä Granbom, josta maininnat alkavat 1850-luvun lopulta. 1880-luvulta mainitaan vielä Falkki ja seuraavalla vuosikymmenellä Alihakala. Torppien lisäksi kylässä oli vielä mäkitupalais-, itsellis- yms asutusta. Tämänkaltaisesta rakennuskannasta kylä muodostuu pääosin vielä nykyisinkin, lukuunottamatta muutamaa sodanjälkeistä siirtoväen tilaa. Kylän rakennuskanta on pääasiassa varsin alkuperäisessä asussaan. Aivan uutta rakennuskantaa ei juuri ole. Yksinäistilalla on 1920-luvulta toiminut kunnalliskoti, tilalle rakennettiin jo 1920-luvun lopulla tarkoitusta varten laitosrakennus ja uudempi, nykyisin käytössä oleva 1960-luvun lopulla.

**Nykytila**

Hajalan nykyiseen rakennuskantaan kuuluu 1940-luvun tyyppitaloja, muutama 1920-luvun talo ja kaksi vuosituhannen vaihteen taloa. Kukkulanmäen rinteessä on yksi 1970-luvun talo. Hajalan nykyinen asutus seurailee mäkin rinteitä, vain pari 1900-luvun puolivälin taloa sijaitsevat peltojen keskellä. Suuri osa entisiä niittyjä on nyt viljelty. Samalla mäellä, jolla ennen sijaitsi ratsutila on nykyisin kunnalliskoti. Kunnalliskodin piirustukset tilattiin A. Gauffinilta ja rakennus valmistui 1927. Kunnalliskodin rakennuksista nuorin on 1960-luvulta, muut ovat 1920- ja 1930-luvuilta. Kunnalliskodin 1900-luvun alun rakennus on rakennushistoriallisesti arvokas. Kylän läpi kulkeva Kuninkaantie on säilynyt ja arvokas kohde. Kunnalliskodilta löydetty kivikautinen asuinpaikka (SM 671) on suojeltu Varsinais-Suomen täydennysseutukaavassa vuodelta 1990. Rakennuskanta pääosin asuttua ja hyväkuntoista.

KUNTA  
**Halikko**

KYLÄKOSA  
**Hajala**

KOHDENO  
**12**

ARVOALUE  
**Vanha torppa-alue**

ARVOTUS  
**Historiallinen**

KUVAUS

Kuninkaantien pohjoisreunalla on sijainnut torppa-asutusta jo 1700-luvulla. Hajalan rakuunantorppa, Haanpään torppa, Kääntelä (sepän asuinpaikka päärakennus 1890) ja Töykkä (kisällin asunto).

KUNTA  
**Halikko**

KYLÄKOSA  
**Hajala**

KOHDENO  
**13**

ARVOALUE  
**Vanha yksinäistalon tontti**

ARVOTUS  
**Paikallinen**

KUVAUS

Yksinäistalon tontti. Alueella sijaitsee kunnalliskoti (1927-28) ja vanhainkoti (1969). Hajalan talon vanha päärakennus on muutettu sairasosastoksi. Rakennukset ovat nykyisin asuinkäytössä. Pihapiirissä vielä vanha navetta ja vaja.



|                |                       |           |
|----------------|-----------------------|-----------|
| KUNTA          | KYLÄ                  | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b> | <b>Hajala</b>         | <b>68</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS               |           |
| <b>Haanpää</b> | <b>Historiallinen</b> |           |

Hajalan yks. talon ent. torppa (mainit.ainakin jo 1849).  
Päärakennus 1920-30-l (laajennusosa mahd 1960-70-l).  
Pihalla puuvaja/kanala.

|                 |                    |           |
|-----------------|--------------------|-----------|
| KUNTA           | KYLÄ               | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>  | <b>Hajala</b>      | <b>69</b> |
| KIINTEISTÖ      | ARVOTUS            |           |
| <b>Hajala I</b> | <b>Seudullinen</b> |           |

Yksinäistalo. Päärakennus 1927-28 (A. Gauffinin suunn.  
kunnalliskoti), tilan vanha päärakennus n.1900, toiminut  
vanhustentalona ja ent.sairas- ja mielisairasosastona.  
Vanhainkoti 1969 (nyk ainoa vanhainkotikäyt.), navetta  
1900-l,vaja.

|                 |                      |           |
|-----------------|----------------------|-----------|
| KUNTA           | KYLÄ                 | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>  | <b>Hajala</b>        | <b>70</b> |
| KIINTEISTÖ      | ARVOTUS              |           |
| <b>Kääntelä</b> | <b>Maisemallinen</b> |           |

Päärakennus 1890-luvulta (rakennutt.seppä Kaarlo  
Tanner aik. Fredman). Muutoksia 1965-66 ja 1970-l,  
peruskorjaus 1992. Pihapiirissä puuvaja/aitta 1920-30-l.  
Tästä lohotun Töykän tilan puolella oleva ent. sauna on  
tehty 1920-l.


|                |                       |           |
|----------------|-----------------------|-----------|
| KUNTA          | KYLÄ                  | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b> | <b>Hajala</b>         | <b>71</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS               |           |
| <b>Purola</b>  | <b>Historiallinen</b> |           |

Hajalan kartanon entinen torppa. Päärakennus n.1750  
(?, muutoksia1960-70-l). Lato/navetta ja lato 1900-l  
alkupuolelta. Sauna 1940-50-l. Lato/riihi 1800/1900-l.

|                |                       |           |
|----------------|-----------------------|-----------|
| KUNTA          | KYLÄ                  | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b> | <b>Hajala</b>         | <b>72</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS               |           |
| <b>Saarela</b> | <b>Historiallinen</b> |           |

Hajalan kartanon ent. muonamiesmökki noin vuodelta  
1920. Pihalla myös saunarakennus.





KUNTA

Halikko

KYLÄ / KAUPUNGINOSA

Hevonpää

### Maisema

Hevonpään kylä sijaitsee Halikon keskiosassa, sen länsipuoliskolla. Kylä sijoittuu Valtatie 1:n eteläpuolelle, joskin kylän pieni pohjoiskulma ulottuu tien pohjoispuolelle. Luoteessa kylä rajoittuu Pyhävainjanojaan, lounaassa Antolaan, kaakossa Metsäkonkolaan ja koillisessa Korvenpäähän. Kylän eteläpää on metsän peittämää ja kylän rakennuskanta sijoittuu pääosin kylän keskiosan halki kulkevan Antolantien varrelle. Kylän pohjoisosassa on jonkin verran viljeltyä peltoa. Ylitälo ja Innanen ovat kylän vanhoja kantataloja, ja niiden, varsinkin Innasen, vanha rakennuskanta on varsin hyvin säilyntä. Kylän eteläosassa, metsän siimeksessä, sijaitsee Hevonpään ampumarata. Alueen kaakkoisosassa, lähellä Valtatie I:tä sijaitsee pitkä aitamainen kivirakennelma, joka muodostaa myös eräänlaisia kehiä. Tämän rakennelman alkuperä on tuntematon. Molemmat kantatalot sijaitsevat aivan lähellä toisiaan. Innasen rakennukset sijaitsevat pihapiirin ympärillä muodostaen eräänlaisen umpipihiän tyyppisen kokonaisuuden. Viksbergin kartano on valtakunnallisesti merkittävä, suojeltu kohde. Lisäksi kartano on yhä toimiva maanviljeystila, jonka kaikki talousrakennukset ovat vanhoja ja näin ollen muodostavat maisemaa soveltuvan kokonaisuuden. Pääosa Hevonpään kylää sijaitsee kunnan länsirajalla olevan Vakka-alhonmäen ja Paimion joen välisellä alueella, suurimmalta osalta 1-tien eteläpuolella. Kylällä on maa-alue myös nk. Pitkäkedossa, Myllyojan varilla, Kiikunlinnan tiestä itään. Kantakylän alue on länsiosiltaan mäkiä ja metsäistä, itäpuoli on puolestaan avaraa peltoaukeaa, joka viettää Paimion jokea ja lahtea kohden, niin että osa lahden pohjoispäässä sijaitsevasta Harjoniitun alueesta on Hevonpään kyläalueella. Kantakylää halkoo etelä-pohjoissuunnassa vanha Käräjätie. Tie on mahdollisesti jo esihistoriallinen ja nimi on annettu kulkuväylälle, joka on johtanut sydän-Paimiosta vanhalle käräjäpaikalle. Käräjätiestä on isojakoasiakirjoissa käytetty nimitystä Tuomarintie. Kartanon pohjoispuolella sijaitsevilla Lassinmäellä on seutukaavassa suojellut pronssikautiset hautaröykkiöt. 1-tien pohjoispuolella, mäellä jossa sijaitsee Hevonpään koulu, on ollut Linnamäki, joka on toiminut Paimion merenpuoleisen osan turvapaikkana esihistoriallisena aikana.

### Historia

Hevonpää kuului ns. suomalaisen ruokalisäoikeuden piiriin (maksoivat veronsa viljana), josta voidaan päätellä kylän syntyneen varhaiskeskiajalla, viimeistään 1200-luvulla.

Ensimmäinen Hevonpäästä asiakirjoissa on vuodelta 1471. 1530-luvulla Hevonpäälle tuli perintöasioita selvitellessä Kinkka, Kaistila ja Potkela sekä Kirnula. Kolme ensiksi mainittua olivat mahdollisesti olleet Hevonpään lampuotitiloja jo pitemmän aikaa. Tällöin omistajasukuna oli Jägerhorn. 1500-luvun puolivälissä avioliiton kautta suku vaihtui Gyllenhjertaksi. 1600-luvun alkuvuosina Hevonpää takavarikoitiin kruunulle, mutta palautettiin kuitenkin pian takaisin samalle suvulle. Vuosina 1622-1700 se toimi säterikartanona. Hevonpään kartanoa asutti vuosina 1724-1738 kuulu kihlakunnantuomari Abraham Paleen, 1700 alussa naimakauppojen myötä oimitajiksi tulivat Rehbinderin suku, joista mainittakoon kreivi, ministerivaltiosihteeri, salaneuvos Robert Henrik Reh binder. 1800-luvun puolivälissä omistajasukuna olivat Hedenbergit. 1600-luvulla Hevonpään alaisuuteen kuuluivat Penimäen, Röpälän ja Kasvalan rälssit. Viksbergin alaisina mainitaan 1700-luvulla edellisten lisäksi Auvala, Kivinenän kaksi taloa, Kinkan kaksi taloa sekä Kyllälän neljä taloa. Näistä Abraham Paleen lunasti omakseen Kinkan rälssitalot vuonna 1725. 1800-luvulla Viksbergin omistamiksi tiloiksi mainitaan Potkela, Tuuvalan Keskitalo sekä Männistö, Herasniemi ja Hiidenala. Potkela ostettiin perinnöksi 1810 ja se yhdistettiin kartanoon 1837. Seuraavalla vuosikymmenellä Viksbergiin yhdistettiin Kinkan kaksi taloa, Auvala 1850-luvulla ja vähän myöhemmin Kyllälän Jaakkola, Tuomola, Kojo ja Isotalo sekä Vartsalon Ylhäinen ja Lähteenkorva. Viksbergin kartanolla mainitaan olleen kuusi torppaa 1750-luvulla, 1775 torppia oli kolme ja 1790-luvusta aina 1860-luvulle niitä oli neljä. Viksbergin torppien nimet olivat vuonna 1747: Ristiniittu, Kalastajatorppa, Kujanpää, Röpälän torppa, Hutais ja Valkoja. Muutaman vuoden kuluttua mainitaan Ristniemen, Simolan ja Kulmalan torpat sekä vuonna 1860 Nikula, Ristilä, Frigård ja Hutais. Hevonpään kylässä oli torppia vaihdellen yhdestä kahteen 1790-luvulta alkaen. Viksbergin asutopiha oli vielä 1760-luvulla entisessä keskiaikaisessa muodossaan pihapiirin jokaisella neljällä sivulla olevine rakennuksineen ja aittoineen. Vuonna 1767 E. J. Palen tilasi arkkitehti C.F. Schröderiltä piirustukset suurta rakennusta varten. Näistä rakennettiin ensin eteläpuoleinen rakennus, joka oli kaksikerroksinen mandardikattoinen puutalo. 1770-luvun alussa rakennettiin pihamaan pohjoispuolelle toinen rakennus puurakennuksen vastapainoksi, mutta nyt se tehtiin kivistä. Fasadit tehtiin täydellisesti samanlaisiksi kuin puurakennuksessa. Puurakennus purettiin huonokuntoisena 1900-luvun alussa. Viksbergin puisto oli 1700-luvulla puhtaasti geometristä tyyliä, mutta se muutettiin 1800-luvulla englantilaisen maisematyylin mukaiseksi. Schröderin puurakennuksen kivijalka on vielä jäljellä pihaterassinä, jossa sijaitsee uima-allas. Kivirakennuksen pohjoispuolella leviää rehevä luonnonpuisto vuosisataisine jalopuineen. Nykyisin tilan asuinrakennuksiin kuuluvat kivisen päärakennuksen lisäksi puiset tilanhoitajan, puutarhurin ja metsänvartijan (?) asunnot sekä kaksi 2-asuntoista työväen asuntoa,








## HALIKKO: ANTOLA ja HEVONPÄÄ

Maankäyttö vv. 1785 ja -86 laadittujen karttojen  
mukaan siirrettynä peruskarttapohjalle

1:10 000

Turun maakuntamuseo /  
Jaana Salmi 2001, tuloste Jaana Salmi 2004



KUNTA

Halikko

KYLÄ / KAUPUNGINOSA

Hirvikallio

### Maisema

Alueella sijaitsee Suomen merkittävimpiin muinaisjäänneksiin kuuluva Rikalanmäki ja Linnavuori. Kylä kuuluu Halikonjoki-Uskelanjokilaaksojen valtakunnallisesti merkittävään maisema-alueeseen. Laaja kyläalue, jonka rakennuskanta on hyvin eri ikäistä. Runsaasti sodanjälkeistä ja omakotiasutusta sekä teollisuutta. "Hirvikallion kylä" sijaitsee Viurilanlahden pohjois- ja länsipuolella, suurten kartanoiden, Viurulan ja Vuorentaan, maiden jäädessä kuitenkin rannan ja kylän väliin. Idässä kylä rajoittuu Halikonjokeen, lännessä rajana ovat Puotilan ja Laitolan kylät. Kylän jakaa valtatie 1 lounais-koillisuunnassa. Tien pohjoispuoli muodostuu pääasiassa peltomaisemasta, jota rikkovat Rikalanmäki, Linnamäki ja Lempolanmäki. Hirvikallion tien varteen, 1-tien pohjoispuolelle on muodostunut laaja pienteollisuusalue. Kylä jatkuu lännessä Rekossuon taakse. Valtatien 1. eteläpuolelta kylän kohdalla sijaitsee Kreivinmäki, jossa on kunnan ulkoilmamuseo. Kreivinväen ympärille levittäytyy Viurilan golfkentät.

Nykyisen Hirvikallion kylän rajojen sisälle jää kokonaan entinen RIKALAN kylä, johon kuuluvat sekä Rikalanmäen rautakautinen kalmisto että Linnamäki. Nykyinen Rikalan kylä sijaitsee entisen kyläalueen pohjoispuolella.

### Historia

Rikalasta on löydetty asutuslöytöjä jo kivikauden lopulta sekä muinaisjäänneksiä 700-luvulta, mutta Rikalanmäen huomattavin vaihe ajoittuu rautakauden loppuun (n. 1000-1200), jolloin siitä kasvoi Halikonlahden kauppakeskus. Nimi Rikala onkin johdettu rikas-sanasta. Perimätieto kertoo Rikalan kaupungista, mutta sitä arkeologit eivät ole vielä pystyneet todentamaan. Kaikkiaan Rikalan kalmistosta on tutkittu 50 ehjää hautaa sekä havaittu merkkejä tuhoutuneista. Vuonna 1953 Halikon kunta ja seurakunta ostivat Tuhkalan tilasta rautakautisen kalmiston osuuden ja siitä muodostettiin muinaismuistoalue (Rn:o 1:59). Linnamäki, joka sijaitsee Rikalanmäestä kaakkoon on toiminut kauppapaikan suojana. Jyrkkärinteistä kalliovuorta suojaa 180 metriä pitkä kivivalli, joka on aikoinaan kannattanut hirsistä rakennettua varustusta. Linnavuoren laelta avautuu näköala Rikalaa ja Halikonlahdelle. Sieltä pystyttiin myös hallitsemaan jokiliikennettä. Kuninkaankartastoon vuosilta 1776-1805 on merkitty Linnavuoren kupeeseen ankkurointipaikka. Sekä Hirvikallion että Rikalan kylät ovat kuuluneet ns. suomalaisen oikeuden kylliin, jotka ovat maksaneet ruokaveronsa viljana. Tästä on voitu päätellä, että kylät ovat syntyneet jo varhaiskeskiaikana, siis viimeistään 1200-luvulla. Hirvikallion yksinäistalo, joka oli rälsstitalo, on merkitty maarekisteriin 3.11.1786. Talo siirtyi Viurilan omistukseen 1800-luvulla. Tila on sijainnut isojakokarttojen mukaan mäen eteläreunalla. Tilan 1700-luvun pellot reunustavat mäkeä ja niityt ovat renkaana peltojen ympärillä. Ensimmäinen maininta asiakirjoissa Rikalan kylästä on vuodelta 1447. Vuoden 1540 maakirjassa mainitaan Rikalasta 3 taloa. 1700-luvun kartoissa Rikalassa on 6 taloa, jotka ovat sijoittuneet mäkeä halkovan "kadun" molemmin puolin. Talojen nimet pohjautuvat vanhaan taruun Rikalasta kaupunkina. Taloista Fiskal (Viskaali), Borgmestar (Pormestari), Tullnär (Tullnäari, myöh. Rikala) sijaitsivat tien pohjoispuolella ja Räntmestar (Räntmestari), Kylänlapsi ja Besökare (Söökari) eteläpuolella. Halikon historia I mainitaan kahdeksan taloa, joita em. lisäksi olisivat vielä Posti ja Kestalo. Tarinan mukaan Rikalan varakkailla taloilla oli punaiseksi maalatut ikkunaluukut ja Rikalan väkeä pidettiin muita ylempänä. 1800-luvun alussa Rikalan talot joutuivat kaikki Viurilan kartanon omistukseen. Maarekisteriin Rikalan talot on merkitty vasta 1882 ja 1883. Tuolloin taloja oli kuusi, eli: Tullnär Rn:o 1, Besökare Rn:o 2, Borgmestar Rn:o 3, Kylänlapsi Rn:o 4, Räntmestar Rn:o 5, Fiskal Rn:o 6.

Vuonna 1922 yhdistettiin valtiovarainministeriön päätöksellä talot numero 1 ja 2 Rikalaksi sekä talot 3,4,5 ja 6 Hirvikallioksi. Lisäksi Rikalan kylässä oli Rikalanmäen itäisivustalla kaksi sotilastorppaa sekä pohjoispäässä tuulimylly. Rikalalla oli torppa myös nykyisen 1-tien eteläpuolella, Rivometsän laidassa. Rikalan kylän 1700-luvun maat ovat olleet hyötykäytössä lähes kokonaisuudessaan, takamaat sijaitsivat nykyisen Rivometsän paikkalla, jossa oli myös Viurilalle kuuluvia torppia. Kylän isojaon aikaiset pellot sijaitsivat molemmin puolin Rikalanmäkeä sekä Linnanmäen itäpuolella, kuitenkin niin että pääosin ne ovat nykyisen 1-tien pohjoispuolella. Rikalan niittyjä oli sekä Halikonjoen varrella, 1-tien eteläpuolella nykyisen golfkentän mailla että Linnanmäen luoteispuolella. Kylään kuului myös kaksi hakaa, joista toinen sijaitsi Linnanmäen eteläkolkassa ja toinen kylän kaakkoisnurkassa, nykyisen 1-tien eteläpuolella rajoittuen Halikonjokeen. NYKYINEN MAISEMARAKENNE: Rikalan kantatilat sijaitsivat mäen eteläpäässä. Alkuperäisiä rakennuksia ei ole jäljellä, vain Viskaalin tilan paikalla on ollut Kaijankallion tila, josta on jäljellä navetta 1940-luvulta. Rikalan tila sijaitsee ylempänä mäen laella. Se on Viurilan talleiksi ja tilanhoitajan asunnoksi 1800-luvun loppupuolella pystytetty tiilirakennus. Rakennus toimii nykyisin sekä asuntona että pienteollisuustilana. Rikalanmäen pohjoispäässä sijaitsi kaksi torppaa, joista toinen oli Viurilan Fribergin torppa. Nyt tällä paikalla on Harjulan tila, jonka päärakennus on vuodelta 1932, tila on kuitenkin lohkottu vasta vuonna 1945 rintamamiestontiksi. Valtatie 1 eteläpuolella, golfkenttien ympäröimänä sijaitsee Kreivinväen ulkomuseoalue. Entiseltä nimeltään se oli Maurinmäki ja sen lahjoitti kreivi C. G. Armfelt vuonna



1953 kotiseutu- ja museoyhdistykselle. Mäellä oli jo tuolloin asuinrakennus 1700-1800-lukujen taitteesta sekä mamsellimylly. Tila kutsuttiin Bohmiksi (Pummi). Rakennukset ovat hyväkuntoisia ja museokäytössä. Alue kuuluu nykyisin Halikon kunnalle. Muutoin Hirvikallion kylän maisema-alueelle sijoittuva vanhempi rakennuskanta muodostuu Riikin tilan vuonna 1856 valmistuneesta tallista, josta sittemmin on tehty asuinrakennus. Riikki oli Vuorentaan kartanon torppa, ja siitä on maininta jo v. 1798, jolloin siellä asui reserviläinen Johan Rijk. Riikintilan pohjoispuolella on Magnulan pieni, 1800-luvulta peräisin oleva asuinrakennus. Lisäksi kylän mailla, Halikonjoen varrella, rautatie- ja maantiesillan välissä sijaitsee Siltainvälin tila. Tilan rakennukset ovat toimineet nahkurin asuntona ja verstaana. Päärakennus on noin 1800-luvun puolivälistä, nykyiseen asuunsa se on korjattu 1924. Turku- Karjaa radan Halikonjoen ylittävä rautatiesilta valmistui 1890. Hirvikallion länsilaidalla, 1-tien ja Hirvikalliontien risteyksestä pohjoiseen päin on laaja pienteollisuusalue. Teollisuushallit sijoittuvat Hirvikalliontien ja Linnamäentien molemmin puolin. Linnamäentien varret olivat 1700-luvulla niittyinä. Rikala on mahdollisesti viljelty jo rautakaudella. Yhtäjaksoinen viljely samoilla pelloilla on kuitenkin todistettavasti jatkunut jo ainakin 1600-luvulta saakka, pääosaa isojaon aikaisista pelloista viljellään edelleen. Hirvikallion alueelle sijoittuvista kuudesta Rikalan kantatilasta sekä Hirvikallion yksinäistilasta ei ole rakennuksia jäljellä. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta rakennuskannasta Hirvikallion kyläalueella voidaan mainita siltojen välissä sijaitseva nahkurinasunto Sillanväli sekä rautatiesilta 1890-luvulta, Kreivinmäen ulkomuseoalueella sijaitseva asuinrakennus 1700-1800-lukujen taitteesta, Katajiston (ent. Uusitalo) tila, joka on toiminut Vuorentaan kartanon työläisten asuntona, Kujanpää (ent. Viurilan muonamiesten asunto) sekä Magnulan ja Riikin tilojen 1800-luvun asuinrakennukset. Rikalan rautakautinen kalmisto ja linnavuori ovat vielä säilyneet kokonaisuutena ja ovat tälläisenä Suomen rautakautisen esihistorian merkittävimpiä jäännöksiä. Hirvikallion kylä on ns. vanhemman asutuksen kantakylä, joka on perustettu jo varhaiskeskiaikana (ennen v. 1300). Mm. läheiset Mustamäki ja Kihinen lienevät Hirvikallion tytärkylä. Hirvikallion yksinäistalo siirtyi 1800-luvulla Viurulan omistukseen. Kylässä oli runsaasti mäkitupalais- yms. asutusta, mutta ei (ainakaan nimeltä mainittuja) torppia. Tosin jo Halikon vanhimmassa, vuosien 1692-1705 rippikirjassa mainitaan Maunulan osatalo tai torppa. Hirvikallion kylä sijaitsee osin Halikon asemaseudulla, osin kirkonkylän tuntumassa. Alue on varsin laaja, rajoittuen moniin eri kyliin. Alue on maisemallisesti varsin vaihtelevaa. Eteläosa koostuu paljolti metsästä (mm. Rivometsä), joskin alueen eteläkärjessä on /jonkin verran asutusta ja viljelyksiä, Soikvuoren länsireunalla. Etelässä aluetta halkoo voimalinja. Kylän keskiosassa kulkee Valtatie 1 koillinen-lounas -suunnassa. Kylän pohjoisosissa on osin peltoa ja varsin tiivistä asutusta, joka on pääosin 1940-1950-luvun tyyppitaloja ja omakotiasutusta. Asutus on ryhmittynyt aluetta pohjois-etelä -suuntaan halkovaan Rikalantien varrelle. Kylän itälaidalla sijaitsee Rikalanmäki, jossa on rautakautinen kalmisto ja siitä hieman lounaaseen Rikalan linnavuori. Linnavuorelta etelään, Valtatie 1:n eteläpuolella on golf-kentän ympäröimä Kreivinmäen (ent. Maorlanmäki) ulkomuseo. Kylän itäosiin kuuluu myös osa lilikkeenmäen asutus- ja teollisuusalueesta.

Nykytila


Suunniteltu moottoritien liittymä kulkisi Rikalanmäen ja Linnamäen välistä Rikalanmäkeä eteläpäästä viistäen. Varsinais-Suomen täydennysseutukaavassa (1990) Rikalanmäki ja linnavuori on merkitty suojelukohteiksi (SU:2-431 ja SU-663) ja Kreivinmäen ulkomuseoalue (SU-684). Halikon keskustan osayleiskaavassa (1994, vahvistamaton) Rikalanmäki ja linnavuori on merkitty muinaismuistolain nojalla suojelluiksi alueiksi (SM), Rikalanmäellä Rikalan tila on merkitty SR-278. Mäkien ympärillä olevat pellot ovat MU ja MU/s -alueita. Pienteollisuusalue on AP ja Py-merkinnöillä varustettua.

|                               |                |         |
|-------------------------------|----------------|---------|
| KUNTA                         | KYLÄKOSA       | KOHDENO |
| Halikko                       | Hirvikallio    | 15      |
| ARVOALUE                      | ARVOTUS        |         |
| Hirvikallion vanha kylätontti | Historiallinen |         |

KUVAUS  
Vanha kantatalon tontti, jolla ei ole enää rakennuksia.  
Historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös.

|             |             |         |
|-------------|-------------|---------|
| KUNTA       | KYLÄKOSA    | KOHDENO |
| Halikko     | Hirvikallio | 16      |
| ARVOALUE    | ARVOTUS     |         |
| Kreivinmäki | Seudullinen |         |

KUVAUS  
Ent. Maurlanmäki. Kreivi Armfelt lahjoitti tilan Halikon kotiseutu- ja museoyhdistykselle 1953. Mahdollisesti Vuorentaan kartanon entinen torppa. Asuinrakennus 1700-l/1800-l, mamsellimylly, luhti ja aitta 1800-l. (SU 684).



|            |                |         |
|------------|----------------|---------|
| KUNTA      | KYLÄ           | KOHDENO |
| Halikko    | Hirvikallio    | 76      |
| KIINTEISTÖ | ARVOTUS        |         |
| Harjula    | Historiallinen |         |

Ent. torpan paikka. Lohottu rintamamiestontiksi 1945. Päärakennus 1968. Vanha asuinrakennus 1932. Vaja 1900-l alusta. Paikalla oli sotilaantorppa 1770-l. Viurilan Fribergin torpparin umpipihallinen tontti 1800-l lopulla.

|             |                |         |
|-------------|----------------|---------|
| KUNTA       | KYLÄ           | KOHDENO |
| Halikko     | Hirvikallio    | 77      |
| KIINTEISTÖ  | ARVOTUS        |         |
| Kaijakallio | Historiallinen |         |

Vanhan Rikalan kylän Fiskal (nro 6) -talo oli tällä kohdalla ainakin 1770-l. Lohottu pika-asutustilaksi. 1890-luvulla. Rakennuksista on vain navetta (1941-50) jäljellä.

|                              |             |         |
|------------------------------|-------------|---------|
| KUNTA                        | KYLÄ        | KOHDENO |
| Halikko                      | Hirvikallio | 78      |
| KIINTEISTÖ                   | ARVOTUS     |         |
| Katajisto (entinen Uusitalo) | Paikallinen |         |

Vuorentaan kartanon työväen asuinrakennus. Päärakennus n. 1926, muutoksia 1971-72 ja 1987. Pihalla navetta 1900-l alkupuolelta ja sauna 1930-40-l.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| KUNTA                                                                                                                                                                                                                                                                           | KYLÄ                  | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Hirvikallio</b>    | <b>79</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                                                                                                      | ARVOTUS               |           |
| <b>Kreivinmäki</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Seudullinen</b>    |           |
| <p>Vuorentaan ent. torppa. Armfelt lahjoitti torpan Halikon kotiseutu- ja museoyhdistykselle v.1953.</p> <p>Asuinrakennus 1700-l/1800-l, mamsellimylly 1800-l.</p> <p>Luhtiaitta ja aitta 1800-l. Asuinrakennusta lukuunottamatta rakennukset ovat museokäytössä. (SU 684.)</p> |                       |           |
| KUNTA                                                                                                                                                                                                                                                                           | KYLÄ                  | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Hirvikallio</b>    | <b>80</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                                                                                                      | ARVOTUS               |           |
| <b>Kujanpää</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Maisemallinen</b>  |           |
| <p>Kujanpään torppa sijainnut tontilla 1853. Viurilan kartanon muonamiesten asunto, päärakennus ja vaja 1800-l/1900-l alusta. Lisäksi pihapiirissä sauna/as.rak. ja kellari.</p>                                                                                                |                       |           |
| KUNTA                                                                                                                                                                                                                                                                           | KYLÄ                  | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Hirvikallio</b>    | <b>81</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                                                                                                      | ARVOTUS               |           |
| <b>Magnula</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Maisemallinen</b>  |           |
| <p>Päärakennus 1800-l. Pihassa vaja. Rakennukset ovat melko alkuperäisen näköisiä.</p>                                                                                                                                                                                          |                       |           |
| KUNTA                                                                                                                                                                                                                                                                           | KYLÄ                  | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Hirvikallio</b>    | <b>82</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                                                                                                      | ARVOTUS               |           |
| <b>Mäkirinne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Paikallinen</b>    |           |
| <p>Vuorentaan kartanon ent. torppa. Päärakennus 1800-l, muutoksia 1960-l, 1970-l, 1991 ja 1992. Pihalla kellari, sauna (-1950-l), navetta (-1950-l).</p>                                                                                                                        |                       |           |
| KUNTA                                                                                                                                                                                                                                                                           | KYLÄ                  | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Hirvikallio</b>    | <b>83</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                                                                                                      | ARVOTUS               |           |
| <b>Nurmela, Lintula</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Historiallinen</b> |           |
| <p>Asuinrakennus ja karjasuoja vuodelta 1949 (kummankin suunnittelija A.Rannisto/Salo). Puotilan Brobackan torpan navetta sijaitsi aiemmin tällä Nurmelan paikalla.</p>                                                                                                         |                       |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| KUNTA                                                                                                                                                                                                                                                    | KYLÄ                        | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Hirvikallio</b>          | <b>84</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                                                                               | ARVOTUS                     |           |
| <b>Palta</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Historiallinen</b>       |           |
| <p>Päärakennus ja navetta 1940-l puolivälistä.</p>                                                                                                                                                                                                       |                             |           |
| KUNTA                                                                                                                                                                                                                                                    | KYLÄ                        | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Hirvikallio</b>          | <b>85</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                                                                               | ARVOTUS                     |           |
| <b>Riikki</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Paikallinen</b>          |           |
| <p>Riikin torppa tunnettiin jo 1798. Päärakennus 1856, muutoksia 1950-, 1960- ja 1980-luvulla. Alun perin tontilla oli Vuorentaan kartanon hevostalli. Piharakennus 1960-l.</p>                                                                          |                             |           |
| KUNTA                                                                                                                                                                                                                                                    | KYLÄ                        | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Hirvikallio</b>          | <b>86</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                                                                               | ARVOTUS                     |           |
| <b>Rikala</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Seudullinen</b>          |           |
| <p>Tiilinen päärakennus 1800-luvulta. Wiurilan katanon tilanhoitajan asunto, varasto ja kellari 1800-l puolivälistä. Rikalan maat lohkottu pika-asutustiloiksi 1940-50-l. Osa valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä.</p>                      |                             |           |
| KUNTA                                                                                                                                                                                                                                                    | KYLÄ                        | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Hirvikallio</b>          | <b>87</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                                                                               | ARVOTUS                     |           |
| <b>Siltainväli</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Paikallinen</b>          |           |
| <p>Asuinrakennus ja nahkurin verstaas/kisällin asunto, rakennukset ovat peäisin noin1850-luvulta. Tontti on kuulunut Viurilan kartanoon. Tilalla on asunut ainakin 3 nahkuria perätysten. Rakennusten ulkoasu on enimmäkseen peräisin vuodelta 1924.</p> |                             |           |
| KUNTA                                                                                                                                                                                                                                                    | KYLÄ                        | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Hirvikallio/Kärävuor</b> | <b>88</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                                                                               | ARVOTUS                     |           |
| <b>Rautatiesilta</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Seudullinen</b>          |           |
| <p>Rautatiesilta Halikonjoen yli on rakennettu 1890-luvulla. Silta räjäytettiin v. 1918; yläosa tuhoutui, korjattiin käyttökuntoon samana vuonna.</p>                                                                                                    |                             |           |



HALIKKO: KIHINEN, MUSTAMÄKI, HIRVIKALLIO  
Maankäyttö vuonna 1780 laaditun kartan  
mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä


1:10 000  
Turun Maakuntamuseo / K.Liukko 1995, P.Vuorio 2000

KARTTASELITYS

- tuulimylly
- torppa
- rajapyykki
- kylänraja
- maantie
- polku
- puro
- silta
- tie
- talousrakennus
- talon tontti
- talo
- suo
- Salontaan peltoa ja niittyä
- pelto
- niitty
- mäki
- joki
- humalatarha
- haka

TALOT:

1. Kihinen
2. Mustamäki
3. Hirvikallio





KUNTA  
**Halikko**

KYLÄ / KAUPUNGINOSA  
**Hulvela**

**Maisema**

Kylä sijaitsee Halikon itäreunassa. Se käsittää kiilamaisen kaakko-luode -suuntaisen alueen, joka rajoittuu etelässä Seppälään, Pappilaan ja Korvenpähän ja lännessä Ruskaan sekä pohjoisessa Ammakon ja idässä Seppälän lisäksi Yöntilään. Alueen keskiosa on metsää ja lähes asumatonta. Rakennuskanta sijoittuu metsän reunalle. Myös pohjoisessa on pienempiä metsäsaarekkeita (mm. Arometsä), joiden reunalla on asutusta. Alueen eteläosaa halkoo Hajalantie, jonka varrella kylän vanhin rakennuskanta, kantatilat, sijaitsee muodostaen selväpiirteisen rivikylän, jonka eteläpuolella aukeaa pelto. Rivikylän alueella tilojen päärakennukset sijaitsevat kaikki sivut Hajalantien suuntaisesti.

**Historia**

Hulvelan kylä on asutettu ilmeisesti vasta myöhempänä keskiaikana (n. vuoden 1300 jälkeen). Vuoden 1540 maakirjassa Hulvelan kylässä mainitaan neljä taloa, joiden isännät olivat Tuomas Heikinpoika, Matti Rekonp., Niilo Jaakonp. ja Matti Heikinpoika. Näistä taloista kaksi on sittemmin hävinnyt (ilmeisesti liitetty naapureihin) ja Halikon vanhimmassa rippikirjassa kylässä on mainittu kaksi taloa; Isotalo (n:o 1), josta ruotujakolaitoksen muodostuessa tehtiin kersantin puustelli ja Vähätalo (n:o 2). Isotalolla on ollut ainakin Valkiamäen eli Lystilän torppa, joka perustettiin 1820-luvun loppupuolella ja luultavasti 1830-luvulla perustettu Hakala. Hakalan itsenäistyttyä siitä muodostettiin kylään kolmas kantatalo (n:o 3) v. 1925. V.1930 Takatalosta tehtiin kylän neljäs kantatila ja v. 1953 Kumpulasta tehtiin kantatalo. Vähätalolla oli myös Valkiamäen torppa, jota sitäkin ilmeisesti kutsuttiin Lystiläksi. Torppari- ja mäkitupa-asumusten itsenäistyessä Hulvelan tilaluku kasvoi huomattavasti, esim. v. 1925 Hakalalle joutuneista entisen Isontalon vuokratiloista itsenäistyivät mm. Perälä, Lystilä, Krinttilä ja Uusitupa. Vähätalosta itsenäistyivät mm. Takala ja Haapala sekä Valkeämäki. V. 1930 Takatalosta lohkottiin Keskitalon asutustila ja 1940/50-luvulla on muodostettu muutamia siirtoväen ja rintamamiestiloja.

**Nykytila**

Hajalantien varrella, kylän eteläosassa olevat vanhat kantatilojen rakennukset muodostavat yhdessä rivikylän, joka on varsin hyvin säilynyt ja historiallisesti arvokas. Isontalon nykyinen asuinrakennus on rakennettu vasta v. 1950 jälkeen.

KUNTA  
**Halikko**

ARVOALUE  
**Vanha kylänraitti**

KYLÄKOSA  
**Hulvela**

ARVOTUS  
**Seudullinen**

KOHDENO  
**17**

KUVAUS

Isotalon (päärak 1950-l) ja Vähätalon (päärak. 1850-l) kantatilojen rakennukset sijatsevat vanhoilla tonteillaan. Pihapiirien rakennuskanta raitin varrella. Lännessä muonamiehen asuinpaikka ja vanha torppa.

KUNTA  
**Halikko**

KIINTEISTÖ  
**Hakala**

KYLÄ  
**Hulvela**

ARVOTUS  
**Maisemallinen**

KOHDENO  
**89**

Alun perin Isotalon torppa. Päärakennus 1918 (kuisti tehty myöhemmin, sisätilamuutoksia 1993). Sauna 1951 ja navetta 1900-l alusta. Muodostettu kylän kantatilaksi nro 3 v. 1925.

KUNTA  
**Halikko**

KIINTEISTÖ  
**Halmela**

KYLÄ  
**Hulvela**

ARVOTUS  
**Historiallinen**

KOHDENO  
**90**

Ent. käsityöläisasumus hieman etelämpänä kyläraitista. Päärakennus 1800-l lopulta, lisäosa 1964, kuisti 1980-l. Pihapiirissä puuliiteri (+ lisäosana navetta myöh), kalkkunala ja lautavaja.

KUNTA  
**Halikko**

KIINTEISTÖ  
**Ilola**

KYLÄ  
**Hulvela**

ARVOTUS  
**Paikallinen**

KOHDENO  
**91**

Isotalon entinen mäkitupa. Eteiskamarillinen tupa ja vaja 1900-l alkupuolelta. Tontille on merkitty torppa jo 1780-luvulta peräisin olevaan karttaan.

KUNTA  
**Halikko**

KIINTEISTÖ  
**Santamäki**

KYLÄ  
**Hulvela**

ARVOTUS  
**Paikallinen**

KOHDENO  
**92**

Isotalon ent.vuokratila/asuntotila. Päärakennus 1920-30-l (sisätilamuutoksia myöhemmin). Navetta/kanala 1930-l. Päärakennuksessa on toiminut myös Ruskan koulun keittola ja se on ollut opettajan asuntona.

KUNTA  
**Halikko**

KIINTEISTÖ  
**Takala**

KYLÄ  
**Hulvela**

ARVOTUS  
**Maisemallinen**

KOHDENO  
**93**

Päärakennus 1800-l, muutoksia1940-l. Pihapiirissä navetta/lato ja sikala 1950-l.



|            |               |         |
|------------|---------------|---------|
| KUNTA      | KYLÄ          | KOHDENO |
| Halikko    | Hulvela       | 94      |
| KIINTEISTÖ | ARVOTUS       |         |
| Takatalo   | Maisemallinen |         |

Ent. Isotalon vuokratila. Päärakennus keskusmuuripohjakaavainen 1928 (vesijohto 1950-l), pihapiirissä navetta, aitta, kuivuri ja vaja n 1930-1950-l. Rakennukset ovat säilyneet melko alkuperäisessä asussaan.

|            |             |         |
|------------|-------------|---------|
| KUNTA      | KYLÄ        | KOHDENO |
| Halikko    | Hulvela     | 95      |
| KIINTEISTÖ | ARVOTUS     |         |
| Vähätalo   | Seudullinen |         |


Kantatalo vanhalla kylätontilla. Päärakennus 1850-l, muutoksia 1947, 1968 ja 1979. Navetta 1800-l, laaj. 1952. Aitta 1800-l, kanala ja luhti 1862. Vaja, sauna ja 2 makasiinia. Muonamiehen asuinrakennus etäämpänä pihapiiristä.

## HALIKKO: HULVELA ja KORVENPÄÄ

Maankäyttö vv. 1783 ja 1785-89 laadittujen karttojen mukaan siirrettynä peruskarttapohjalle

1:10 000

Turun maakuntamuseo /  
Jaana Salmi 2001, tuloste Jaana Salmi 2004





|                |                     |
|----------------|---------------------|
| KUNTA          | KYLÄ / KAUPUNGINOSA |
| <b>Halikko</b> | <b>Hyyperä</b>      |

**Maisema**

Kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen Uskelan - Halikonjokilaakson maisema-alueeseen. Hyyperä rajoittuu pohjoisessa Mustisiin, idässä Paimoiisiin, kaakossa Lokkilaaan, etelässä Ruskaan ja lännessä Kultolan ulkopalstaan. Hyyperä kuuluu Uskelan - Halikonjokilaakson maisema-alueeseen. Hyyperän itäosa on mäkeä, josta maasto laskeutuu kohti Lokkilanojaa.

**Historia**

Hyyperästä on tehty kivikautisia yksittäislöytöjä. Vuonna 1928 saatiin museoon Toivo Moisioin löytämä mustasta sädekiviliuskeesta tehty taltta ja vuonna 1949 löysi Kalle Nikkanen pyöröteräisen kirveen Kallelasta. Hyyperä on maksanut ruokalisäveronsa ruotsalaisen oikeuden mukaan, mikä tarkoittaa veron maksamista voina. Tämän perusteella Hyyperän kylä voidaan ajoittaa syntyneeksi vuoden 1300 jälkeen. Hyyperään asutus on levinnyt Paimiosta. 1560-luvulla Hyyperässä oli yksi talo, joka kuului Paimion kuntaan. Asiakirjamaininta Hyyperästä on jo Halikon vanhimmassa rippikirjassa vuosilta 1692-1706. Hyyperän yksinäistalo (n:o 1) on merkitty maarekisteriin 29.8.1884. Hyyperän tila oli yksi Halikon kuudesta sotilasvirkatalosta. Hyyperässä asui Turun läänin jälkaväkirykmentin vääpeli. 27.2.1865 siirrettiin Hyyperä Paimiosta Halikon kuntaan. 26.11.1929 on maarekisteriin merkitty Myllyniitty (n:o 2), joka muodostettiin lohkomalla Hyyperän sotilasvirkatalosta. Isojakokartan mukaan vuonna 1781 Hyyperän kantatalo on sijainnut pienellä mäellä lähellä jokea. Tilan pieni pelto on sijainnut talon vieressä. Mäen viera on kulkenut tie läpi kylän. Hyyperän naapureita olivat kaksi suurempaa kylää, Lokkila ja Mustinen, joiden väliin Hyyperä sijoittui.

**Nykytila**

Hyyperän sotilasvirkatalon vanha asuinrakennus purettiin1848. Vanhassa talossa oli kaksi yhtä suurta asuinhuonetta, joiden välissä oli porstua. Vuonna 1854 saatiin valmiiksi uusi asuinrakennus, jonka pohjakaava käsitti kaksi tupaa, porstuan ja kaksi porstuaperäkamaria. Nykyisin Hyyperän kylän kantatalon paikalla ei ole asuinrakennusta. Mäellä on joitakin eri ikäisiä maatalousrakennuksia ja sinne ollaan parhailleen rakentamassa uutta konehallia. Tämän lisäksi kylässä on vain yksi 1950-luvulla rakennettu talo. Hyyperän kantatilan paikalta on kauniit näkymät ympäröivään peltomaisemaan. Paikka on maisemallisesti arvokas kohde.

|                         |                       |           |
|-------------------------|-----------------------|-----------|
| KUNTA                   | KYLÄKOSA              | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>          | <b>Hyyperä</b>        | <b>18</b> |
| ARVOALUE                | ARVOTUS               |           |
| <b>Vanha kylätontti</b> | <b>Historiallinen</b> |           |

KUVAUS

Vanhalla sotilasvirkatalon tontilla ei ole enää asuinrakennuksia. Hyyperän talon vanha aitta 1800-l on vielä paikalla.Historiallisen ajan kiinteä muinaisjäänös.

|                         |                       |           |
|-------------------------|-----------------------|-----------|
| KUNTA                   | KYLÄKOSA              | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>          | <b>Hyyperä</b>        | <b>18</b> |
| ARVOALUE                | ARVOTUS               |           |
| <b>Vanha kylätontti</b> | <b>Historiallinen</b> |           |

KUVAUS

Vanhalla sotilasvirkatalon tontilla ei ole enää asuinrakennuksia. Hyyperän talon vanha aitta 1800-l on vielä paikalla.Historiallisen ajan kiinteä muinaisjäänös.

|                             |                      |           |
|-----------------------------|----------------------|-----------|
| KUNTA                       | KYLÄ                 | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>              | <b>Hyyperä</b>       | <b>96</b> |
| KIINTEISTÖ                  | ARVOTUS              |           |
| <b>Hyyperän vanha-aitta</b> | <b>Maisemallinen</b> |           |

Aitta 1800-l, on kuulunut Hyyperän 1950-luvulla puretun päärakennuksen yhteyteen.


|                    |                       |           |
|--------------------|-----------------------|-----------|
| KUNTA              | KYLÄ                  | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>     | <b>Hyyperä</b>        | <b>97</b> |
| KIINTEISTÖ         | ARVOTUS               |           |
| <b>Myllyniitty</b> | <b>Historiallinen</b> |           |

Ent. Hyyperän torppa (?). Päärakennus 1800-l/1900-l. Navetta lienee samoilta ajoilta. Päärakennuksessa tupä, kamari ja puari (aitta). Rakennukset säilyneet vanhassa asussaan.



HALIKKO: LOKKILA, HYYPERÄ, MUSTINEN  
Maankäyttö vuonna 1781 laaditun  
kartan mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä

1:10 000  
Turun Maakuntamuseo / K.Liukko 1995, P.Vuorio 2000





KUNTA  
**Halikko**

KYLÄ / KAUPUNGINOSA  
**Häntälä**

**Maisema**

Alue kuuluu Halikon- Uskelan jokilaaksojen valtakunnallisesti merkittävään maisema-alueeseen. Häntälän kylä sijaitsee Halikonjoen länsipuolella Ahtialan kylän naapurina. Kylä on pääasiassa peltoa, jonka keskellä on mäki, jossa Häntälän yksinäistila sijaitsee. Kylän halki kulkee Kuninkaantie sekä vanha ratalinjaus.


**Historia**

Häntälän kylä kuului ns. suomalaisen ruokalisäoikeuden piiriin (maksoivat veronsa viljana), josta on voitu päätellä kylän syntyneen viimeistään 1200-luvulla. Häntälä mainitaan asiakirjoissa ensimmäisen kerran vuonna 1429. Vuoden 1540 Varsinais-Suomen maakirjassa mainitaan Häntälän yksinäistila, sama tieto on 1560-luvulta. Häntälän tila oli 1700-luvulta alkaen Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentin Halikon komppanian ratsutila numero 79. Maarekisterikirjaan tila on merkitty 6.9.1892. Häntälän kylästä puuttuvat isojakokartat täydellisesti. Häntälän tila toimi nimismiehentalona ja siten käräjien pitopaikkana 1500-luvun lopulta alkaen. Häntälän nimismiestalossa toimi myös Halikon kestikievari. Kestikievari sai 1800-luvun alussa omat rakennuksensa tilalle: vuoden 1826 katselmuksessa kestikievarirakennuksia oli sali ja 2 salikamaria, keittiö, livin- ja hollitupa sekä kievarin vaatimat ulkorakennukset. Häntälän koskessa on toiminut suuri vesimylly, ns. vero- eli tullimylly, jota myös muiden kylien asukkaat käyttivät. Myllärin asuinrakennukset sijaitsivat Ahtialan kylän puolella, joen toisella rannalla. Myllystä on vielä rauniot näkyvissä. Häntälän tilan nykyinen päärakennus on 1920-luvun lopulta, pihapiirissä on myös renkitupa 1800-luvun lopulta sekä talousrakennuksia. Häntälästä puuttuvat kartat 1700-luvulta, mutta Kuninkaankartaston perusteella voidaan todeta, että nykyinen tilakokonaisuus sijaitsee perinteisellä paikalla. Vässilän kylän isojakokartasta nähdään, että Häntälällä on ollut torppa nykyisen Häntäläntien risteyksen kohdalla, Kuninkaantien länsipuolella.

|                                   |                    |           |
|-----------------------------------|--------------------|-----------|
| KUNTA                             | KYLÄKOSA           | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>                    | <b>Häntälä</b>     | <b>19</b> |
| ARVOALUE                          | ARVOTUS            |           |
| <b>Vanha yksinäistalon tontti</b> | <b>Seudullinen</b> |           |

KUVAUS

Häntälän kantatalo vanhalla tontillaan. Päärakennus1927/28, entinen renkitupa 1800-l, aitta ja osa navetasta. Nimismiehen asuin- ja käräjäpaikka. Rakennuksessa on toiminut myös kestikievari.



|                              |                      |           |
|------------------------------|----------------------|-----------|
| KUNTA                        | KYLÄ                 | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>               | <b>Häntälä</b>       | <b>98</b> |
| KIINTEISTÖ                   | ARVOTUS              |           |
| <b>Häntälän yksinäistila</b> | <b>Maisemallinen</b> |           |

Kantatalo vanhalla tontillaan. Päärakennus 1927/1928 (muutoksia 1950-l 1980-l). Renkitupa 1800-l (muutoksia 1980-l). Aitta/lato, vanhan navetan pääty, sauna/autotalli 1960, sikala 1971, kuivuri 1964.

KUNTA  
**Halikko**

KYLÄ / KAUPUNGINOSA  
**Ikelä**

**Maisema**

Vanhaa maatalousaluetta, jossa vanhojen kantatilojen rakennuskanta sijaitsee molemmin puolin Ikeläntietä varsin lähellä toisiaan. Peltomaisemat ovat myös alueella hallitsevia. Kylä sijaitsee Halikon keskiosassa aivan Valtatie 1:n tuntumassa, sen pohjoispuolella. Kylää rajoittavat lännessä Laitola, Puotila ja Kihinen, pohjoisessa Pailinna, idässä Kannisto, Mätikkö ja Kirjola sekä etelässä Konkola. Kylää halkoo pohjois-etelä-suunnassa Ikeläntie ja länsiosassa samassa suunnassa Lempilänjoki. Alueen rakennuskanta on sijoittunut pääosin Ikeläntien varrelle muodostaen paikoin varsin kiiinteitä kokonaisuuksia. Rakennusryhmien ympärillä on peltoa, pohjoisessa alue on metsäisempää. Alue on maastoltaan melko tasaista pelto- ja metsämaisemaa jokilaaksoineen.

**Historia**

Ikelä on Halikon vanhimpia maanviljelysseutuja, joka lienee asutettu varsinaisesti jo varhaiskeskiaikana (ennen 1300-lukua), sillä 1500-luvulla kylän talot suorittivat ruokalisäveronsa ns. suomalaisen oikeuden mukaan. Ikelän kylässä oli v:n 1540 maakirjan mukaan kolme taloa (Pekka Mikonpoika, Klemetti Pentinpoika ja Heikki Antinpoika). Nämä ovat ilmeisesti samat, kuin kylän myöhemmin nimeltä mainitut kantatilat Kuuka (n:o 1), Isotalo (n:o 2) ja Keskitalo sekä Sepäntalo (n:o 3). Useampitaloinen kylästä tuli vasta tämän vuosisadan alkukymmeninä. V. 1930 Kuukasta lohkottiin Mäntylän ja Markulan tilat ja v. 1952 Vainio. Isostatalosta lohkottiin 1920- ja 1930-lukujen kuluessa yhteensä 9 tilaa ja Sepäntalosta 1930-luvulla 4. Kylässä suoritettiin isojako v. 1784. V. 1585 Ikelän kylässä mainitaan olleen neljä puomyllyä. Ikelän torpista voidaan mainita jo rippikirjassa v. 1815-21 esiintyvät Kuoppakankare ja Hakala, joista ensin mainittu oli Kuukan ja Hakala Keski- eli Sepäntalon torppa. Isotalolla, samoin kuin muillakin taloilla oli lisäksi mäkitupa-asutusta, lisäksi kylässä asui viime vuosisadalla myös käsityöläisiä (mm. suutari). Rippikirjassa v. 1856-62 mainitaan enää Kankareen torppa (mahdollisesti entinen Kuoppakankare). V. 1877 Kuukalle perustettiin Ilolan torppa, myöhemmin mäkitupa. Kiertokoulunopettaja Hagman asui Ikelässä ainakin 1880-luvulla.

**Nykytila**

Rakennuskanta, joka alueella on pääosin vanhoja kantatiloja, on säilynyt varsin hyvin.

|                         |                    |           |
|-------------------------|--------------------|-----------|
| KUNTA                   | KYLÄKOSA           | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>          | <b>Ikelä</b>       | <b>20</b> |
| ARVOALUE                | ARVOTUS            |           |
| <b>Vanha kylätontti</b> | <b>Seudullinen</b> |           |

KUVAUS

Kylätontilla oli 1770-80-l talot Kuka, Säppatalo ja Isotalo, joista Sepäntalon ja Isotalon rakennukset sijaitsivat yhä vnhalla tontillaan. Isotalon päärakennus 1800-l, muutoksia 1951. Sepäntalon päärakennus 1938, muutoksia 1950-l.

|                |                    |           |
|----------------|--------------------|-----------|
| KUNTA          | KYLÄ               | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b> | <b>Ikelä</b>       | <b>99</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS            |           |
| <b>Isotalo</b> | <b>Paikallinen</b> |           |

Kantatalo vanhalla kylätontillaan. Päärakennus 1800-l (muutoksia 1951 ja 1980-90-l. Aitta, navetta, rengintupa, sauna ja riihi/luuva 1900-l alusta, halli 1990-l.



|                |                    |            |
|----------------|--------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Ikelä</b>       | <b>100</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS            |            |
| <b>Kuuka</b>   | <b>Paikallinen</b> |            |

Kantatalo. Päärakennus 1887 (muutoksia 1920-30-l, 1950-l, 1965, 1980-l). Vanhaintupa 1900-l alusta, (muutoksia 1975), sauna ja aitta 1800-l, navetta 1952.

|                |                    |            |
|----------------|--------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Ikelä</b>       | <b>101</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS            |            |
| <b>Markula</b> | <b>Paikallinen</b> |            |

Päärakennus noin 1910 (muutoksia 1936, 1950-60-l, 1970-1980-l). Navetta 1929 (muutoksia 1952), kuivuri 1930-l, navetta 1950-l/1980-l, lato 1920-l. Lohkottu Ikelästä v. 1930.

|                |                      |            |
|----------------|----------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Ikelä</b>         | <b>102</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS              |            |
| <b>Mäntylä</b> | <b>Maisemallinen</b> |            |

Päärakennus 1907 (muutoksia 1948, 1950-l ja 1967). Navetta 1920-30-l, kellari 1900-l.

|                  |                    |            |
|------------------|--------------------|------------|
| KUNTA            | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>   | <b>Ikelä</b>       | <b>103</b> |
| KIINTEISTÖ       | ARVOTUS            |            |
| <b>Sepäntalo</b> | <b>Paikallinen</b> |            |


Kantatila vanhalla kylätontilla. Päärakennus 1938 (muutoksia 1950-l, 1990-l). Navetta 1905, palkollisten asunto 1920-l, savusauna 1900-l (?), kuivuri 1900-l.

## HALIKKO: IKELÄ ja KONKOLA

Maankäyttö vv. 1779-81 ja 1782 laadittujen karttojen mukaan siirrettynä peruskarttapohjalle

1:10 000

Turun maakuntamuseo /  
Jaana Salmi 2001, tuloste Jaana Salmi 2004





KUNTA  
**Halikko**

KYLÄ / KAUPUNGINOSA  
**Immala**

**Maisema**

Immalan kylän alue on varsin monimutkainen kokonaisuus (kts.karttaliite). Kylän pääalue rajoittuu pohjoisessa Kaninkolaan, lännessä Suppalaan ja Laiterlaan, etelässä on Vartsalaa ja niinikään Kaninkolan kylän aluetta. Lisäksi Immalan kylän pieniä kyläalueita on Kokkilantien varressa, pääalueesta länteen. Immalaa halkoo kaksi suurehkoa maantietä; Kaninkolan-Vartsalantie pohjois-etelä-suunnassa ja Kokkilantie. Asutus on keskittynyt näiden teiden tuntumaan. Kylän itärajana virtaa pohjoisesta etelään Purilanjoki. Kylän alue muodostuu muutamista melko korkeista metsäisistä mäistä (esim. Rantalanahde, Hiisimäki, Revasvuori) ja alavasta peltomaisemasta, johon joet ja ojat (esim. em. Purilanjoki ja Tytynoja) luovat vaihtelua.

**Historia**

Immalan kylä on perustettu jo varhaisella keskiajalla (ennen v. 1300), sillä se maksoi 1500-luvulla ruokalisäveronsa ns. suomalaisen oikeuskäytännön mukaan. 1560-luvulla kylän tilaluku oli 2. Kyseessä ovat ilmeisesti samat tilat - Ylimmäinen ja Alimmainen - jotka mainitaan 1800-luvun alussa Halikon rippikirjoissa. Luultavasti nämä kaksi tilaa sijaitsivat melko lähekkäin Immalanmäellä. Alimmainen liitettiin 1800-luvun kuluessa Ylimmäiseen, joka on nyk. Immalan tilan edeltäjä. Immalalla on ollut runsaasti vuokratiloja; torppia, mäkitupalaisasutusta yms. Torpista vanhimpia on n. 1827 perustettu Rantala ja samalta vuosikymmeneltä on myös Wallen-niminen torppa. 1830-luvulta lähtien kylässä mainitaan Palttalan ja 1840-luvulta Kiviniemen torpat. Nummenpään torppa perustettiin mahdollisesti 1860-luvulla, mutta sitä ei esiinny enää seuraavalla vuosikymmenellä. Torppa lienee ollut myös Santala. Tämän vuosisadan alkupuolella Immalan tilaluku kasvoi huomattavasti entisten vuokratilojen itsenäistyessä. Toinen suurempi asutusaalto kylässä koettiin sotien jälkeen, jolloin syntyi esim. Karjalaistila Ajo.

KUNTA  
**Halikko**

ARVOALUE  
**Vanha kylätontti**

KYLÄKOSA  
**Immala**

ARVOTUS  
**Seudullinen**

KOHDENO  
**21**

KUVAUS  
Vanhalla kylätontilla on yhä Immalan tilan talouskeskus  
Päärakennus 1935.

KUNTA  
**Halikko**

ARVOALUE  
**Vanha pienasutusalue**

KYLÄKOSA  
**Immala**

ARVOTUS  
**Maisemallinen**

KOHDENO  
**22**

KUVAUS  
Vanha tilattoman väestön asuinalue Vartsalantien  
pohjoisreunalla. Rakennuskanta 1900-luvun  
alkupuoliskolta.

KUNTA  
**Halikko**

KIINTEISTÖ  
**Ahola**

KYLÄ  
**Immala**

ARVOTUS  
**Historiallinen**

KOHDENO  
**104**

Räätälin asuinrakennus vuodelta 1930 (muutoksia  
1970- ja 1980-luvulla).

KUNTA  
**Halikko**

KIINTEISTÖ  
**Ajo**

KYLÄ  
**Immala**

ARVOTUS  
**Maisemallinen**

KOHDENO  
**105**

Päärakennus keskusmuuripohjakaavainen 1949/50  
(peruskorjaus 1996), navetta ja sauna 1950-l.

KUNTA  
**Halikko**

KIINTEISTÖ  
**Hiisimäki**

KYLÄ  
**Immala**

ARVOTUS  
**Paikallinen**

KOHDENO  
**106**

Immalan ent. työväen asuinrakennus n.1910.  
Rakennuksessa on toiminut myös koulu 1900-l  
alkupulella. Alun perin kahden perheen asunto.  
Hiisimäki rautakautinen palvontapaikka (?),  
rautakautinen kalmisto.

KUNTA  
**Halikko**

KIINTEISTÖ  
**Immala**

KYLÄ  
**Immala**

ARVOTUS  
**Seudullinen**

KOHDENO  
**107**

Ent.Ylitalon kantatalo vanhalla kylätontilla (yhd.  
Ylimmäinen ja Alimmainen). Tiilinen päärakennus 1935  
(korjauksia 1961). Toinen asuinrakennus, jossa on  
toiminut Kanikolan ensimmäinen osuuskauppa (korj  
1958). Paljon ulkorakennuksia 1800-1900-luvuilta.



|                |                      |            |
|----------------|----------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Immala</b>        | <b>108</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS              |            |
| <b>Kankare</b> | <b>Maisemallinen</b> |            |

Päärakennus 1800-l/1900-l (alun perin paritupa, jatkettu vinkkelin muotoiseksi myöhemmin), navetta 1900-l.

|                |                    |            |
|----------------|--------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Immala</b>      | <b>109</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS            |            |
| <b>Kaunela</b> | <b>Seudullinen</b> |            |

Paavolan alakansakoulu (ja koulukeittiö.) 1928/29, K.Rannisto. Koulutoiminta lopetettu 1969-71. Sisätilamuutoksia 1950-l, 1971/72. Kalustovaja ja sauna 1929, autotalli 1991.

|                  |                    |            |
|------------------|--------------------|------------|
| KUNTA            | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>   | <b>Immala</b>      | <b>110</b> |
| KIINTEISTÖ       | ARVOTUS            |            |
| <b>Kiviniemi</b> | <b>Paikallinen</b> |            |

Immalan ent. torppa. Päärakennus 1922 (vanhan riihen hirsistä, muutoksia 1960-l ja 1980-l), vaarintupa 1900-l, navetta 1929, kalustovaja, kasvihuone, sauna ja kivikellari.

|                |                      |            |
|----------------|----------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Immala</b>        | <b>111</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS              |            |
| <b>Kuusela</b> | <b>Maisemallinen</b> |            |

Päärakennus keskusmuuripohjakaavinen 1935 , muutoksia 1959, 1970-l ja 1990.Ent. kanala 1930-l, sauna ja kellari 1962.

|                   |                      |            |
|-------------------|----------------------|------------|
| KUNTA             | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>    | <b>Immala</b>        | <b>112</b> |
| KIINTEISTÖ        | ARVOTUS              |            |
| <b>Lehtiniemi</b> | <b>Maisemallinen</b> |            |

Päärakennus keskusmuuripohjakaavainen 1929. Pihalla ent. navetta/vaja 1900-l alkupuoliskolta, uusi sauna.

|                |                      |            |
|----------------|----------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Immala</b>        | <b>113</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS              |            |
| <b>Leppälä</b> | <b>Maisemallinen</b> |            |

Päärakennus 1900-l alkupuolelta, samoilta ajoilta sauna/puuvaja. Lisäksi pihalla leikkimökki.

|                   |                      |            |
|-------------------|----------------------|------------|
| KUNTA             | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>    | <b>Immala</b>        | <b>114</b> |
| KIINTEISTÖ        | ARVOTUS              |            |
| <b>Metsäranta</b> | <b>Maisemallinen</b> |            |

Päärakennus 1911 (peruskorjattu 1955, 1978). Pihapiirissä ent. navetta ja 1980-l leikkimökki.

|                 |                      |            |
|-----------------|----------------------|------------|
| KUNTA           | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>  | <b>Immala</b>        | <b>115</b> |
| KIINTEISTÖ      | ARVOTUS              |            |
| <b>Männistö</b> | <b>Maisemallinen</b> |            |

Päärakennus 1939, muutoksia 1950-60-luvulla. Pihassa kalustovaja, vaja ja sauna 1940-50-l.

|                |                      |            |
|----------------|----------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Immala</b>        | <b>116</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS              |            |
| <b>Onnela</b>  | <b>Maisemallinen</b> |            |

Immalan tilan ent. muonamiesasunto. Päärakennus n.1926.

|                 |                       |            |
|-----------------|-----------------------|------------|
| KUNTA           | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>  | <b>Immala</b>         | <b>117</b> |
| KIINTEISTÖ      | ARVOTUS               |            |
| <b>Perähaka</b> | <b>Historiallinen</b> |            |

Ent. Immalan muonamiesten asumus. Päärakennus 1800-luvulta, muutoksia 1980-l). Pihapiirissä sauna 1963/64, autotalli ja puuvaja 1960-l.



|                   |                      |            |
|-------------------|----------------------|------------|
| KUNTA             | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>    | <b>Immala</b>        | <b>118</b> |
| KIINTEISTÖ        | ARVOTUS              |            |
| <b>Päivärinta</b> | <b>Maisemallinen</b> |            |

Päärakennus 1900-luvun alkupuolelta (kuisti tehty myöhemmin, remontoitu 1992). Sauna 1900-l alkupuoliskolta. Ulkokuone.

|                |                      |            |
|----------------|----------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Immala</b>        | <b>119</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS              |            |
| <b>Rantala</b> | <b>Maisemallinen</b> |            |

Immalan ent. torppa. Päärakennus 1920-l (jatkettu myöhemmin), verstasrakennus 1988.

|                  |                      |            |
|------------------|----------------------|------------|
| KUNTA            | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>   | <b>Immala</b>        | <b>120</b> |
| KIINTEISTÖ       | ARVOTUS              |            |
| <b>Rintämäki</b> | <b>Maisemallinen</b> |            |

Päärakennus n 1920-30-l (laajennettu myöhemmin?). Toinen ent. asuinrakennus, joka nykyisin saunana. Pihassa vaja.

|                 |                      |            |
|-----------------|----------------------|------------|
| KUNTA           | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>  | <b>Immala</b>        | <b>121</b> |
| KIINTEISTÖ      | ARVOTUS              |            |
| <b>Ruosmäki</b> | <b>Maisemallinen</b> |            |

Immalan tilan ent. alustalaisten asumus . Päärakennus 1900-luvun alusta, laajennettu myöhemmin, muutoksia 1959 ja kalustovaja 1900-l alusta. Pihapiirissä vaja ja sauna.

|                |                    |            |
|----------------|--------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Immala</b>      | <b>122</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS            |            |
| <b>Santala</b> | <b>Paikallinen</b> |            |

Immalan ent. muonamiesten torppa. Päärakennus 1895, vanha ulkoasu säilynyt hyvin. Piharakennukset uudempia: vaja ja kellari 1960-70-l ja sauna.

|                 |                    |            |
|-----------------|--------------------|------------|
| KUNTA           | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>  | <b>Immala</b>      | <b>123</b> |
| KIINTEISTÖ      | ARVOTUS            |            |
| <b>Viertola</b> | <b>Paikallinen</b> |            |

Mäkitupa. Päärakennus 1900-l alusta. Rakennuksessa toimi yksityiskauppa 1920-l alusta, sodan jälk SOK, lisäosa 1931-56 ). Pihalla saunarakennus 1900-l alusta.

|                |                      |            |
|----------------|----------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Immala</b>        | <b>124</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS              |            |
| <b>Vuorela</b> | <b>Maisemallinen</b> |            |

Immalan talon ent. mäkitupa. Päärakennus 1800-l (muutoksia 1950-l), sauna ja navetta 1950-l, kellari 1940-l.

|                |                      |            |
|----------------|----------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Immala</b>        | <b>125</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS              |            |
| <b>Välimaa</b> | <b>Maisemallinen</b> |            |

Päärakennus 1929, rakentanut Dagny Raunio. Sisätilamuutoksia 1989.

|                 |                      |            |
|-----------------|----------------------|------------|
| KUNTA           | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>  | <b>Immala</b>        | <b>126</b> |
| KIINTEISTÖ      | ARVOTUS              |            |
| <b>Ylösmäki</b> | <b>Maisemallinen</b> |            |

Päärakennus 1930, muutoksia 1980-luvulla. Piharakennus rakennettu 1950-luvulla tai myöhemmin.




# HALIKKO: IMMALA

Maankäyttö v.1780 laaditun kartan  
mukaan siirrettynä peruskarttapohjalle

1:10 000

Turun maakuntamuseo /

Jaana Salmi 2001, tuloste Jaana Salmi 2004





KUNTA

Halikko

KYLÄ / KAUPUNGINOSA

Isokylä

Maisema

Isokylä rajoittuu itä-koillisessa Kinnarpyöliin, pohjoisessa Yöntilään, lännessä Paimioon ja Böylään, sekä etelässä, missä rajana kulkee Pyhävainioja, Torkkilaan. Kylä alue koostuu pelto- ja mäkisistä metsäalueista, joilla korkeuserot saattavat vaihdella huomattavastikin (korkeimmat mäet Iso Saarenmäki ja Lammasalho). Sauvontie halkoo kylän eteläosaa, pohjoisosassa kulkevat Ykköstie ja Isokylän kylätie. Asutus on keskittynyt teiden varsille, metsien reunamille. Kylän rakennuskanta on vielä nykyisinkin varsin alkuperäisessä asussaan."

Historia

Isokylä, joka kuului v:een 1967 Angelniemen kuntaan, on asutettu vasta myöhäiskeskiajalla (jälkeen v:n 1300). Kylä kuului hallinnollisesti 1500-luvulta 1700-luvulle Sauvoon. 1560-luvulla kylän tilaluku oli 6. Kylä koostui myöhemmin neljästä tilasta: Isotalo, Passi, Kraatari ja Riiko. 1700-luvun lopulla Isotalo jakaantui Alimmaiseen ja Ylimmäiseen, johon Passi samoihin aikoihin liitettiin. Myöhemmin puoliskot liittyivät taas yhteen. Kraatari jakaantui 1700-luvun puolivälissä Kangaspyöliin ja Jaakkolaan, joiden rajat vahvistettiin kylän isossajaossa v. 1786. Myös Riiko oli 1700-luvulla kahdessa osassa, joista käytettiin nimitystä Ylimmäinen ja Alimmainen, mutta sekin yhdistyi myöhemmin. Voidaan olettaa, että Isonkylän talot ovat vanhastaan sijainneet kylänmäellä, jossa nykyisin on enää Isotalon rakennukset. Ehkä Kangaspyöli ja Jaakkola siirtyivät loitommalle isonjaon aikoihin. Riiko siirrettiin nykyiselle paikalleen vuosisadan vaihteessa. Kylässä ei mainita torppia vielä 1810-luvulla. Sen sijaan seuraavalla vuosikymmenellä esiintyy eräs nimeltä mainitsematon räätälinlesken asuma torppa. 1820-30-luvun vaihteessa rippikirjoissa mainitaan Jaakolan torppa nimeltä Kangaspyöli. Onkin mahdollista, että tämä entinen Kraaterin talon puolikas oli myöhemmin Jaakolan torppana. 1830-luvulla mainitaan entisten lisäksi Myllypakka ja Kujanpää ja 1850-luvun lopulla Yli-Riikon Kukola. Näistä olivat 1800-luvun lopussa olemassa ainakin Kangas (tai Kangar) pyöli, josta käytetään myös nimitystä ""talo"", Myllypakka ja Pyöli (Böhle). Kylässä on ollut jonkin verran myös mökkiläisasutusta. Tilaluku kasvoi 1900-luvun alusta lähtien näiden itsenäistyessä ja uusia lohkotiloja muodostettaessa.

|                                                                                                                                                                                                   |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| KUNTA                                                                                                                                                                                             | KYLÄKOSA    | KOHDENO |
| Halikko                                                                                                                                                                                           | Isokylä     | 23      |
| ARVOALUE                                                                                                                                                                                          | ARVOTUS     |         |
| Vanha kylätontti                                                                                                                                                                                  | Seudullinen |         |
| Kuvaus                                                                                                                                                                                            |             |         |
| Vanhalla kylätontilla sijaitsee yhä Isotalon kantatilan talouskeskus. Päärakennus 1936, vanha parituvallinen päärakennus 1830, aitta 1840 ja navetta 1883, ulkorakennuksia 1900-luvun vaihteesta. |             |         |

|                                                                                                    |                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| KUNTA                                                                                              | KYLÄKOSA       | KOHDENO |
| Halikko                                                                                            | Isokylä        | 24      |
| ARVOALUE                                                                                           | ARVOTUS        |         |
| Vanha pienasutusalue                                                                               | Historiallinen |         |
| Kuvaus                                                                                             |                |         |
| Tilattoman väestön asuinalue, jonka rakennukset ovat 1800-l lopulta ja 1900-luvun alkupuoliskolta. |                |         |

|                                                                                                                          |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| KUNTA                                                                                                                    | KYLÄ        | KOHDENO |
| Halikko                                                                                                                  | Isokylä     | 127     |
| KIINTEISTÖ                                                                                                               | ARVOTUS     |         |
| "Riikon ""Männikkö"""                                                                                                    | Seudullinen |         |
| Riikon muonamiehen asunto. Päärakennus 1940 ja vaja 1960-70-l. Osa Seudullisesti arvokasta Riikon kantatalon ympäristöä. |             |         |



|                |                    |            |
|----------------|--------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Isokylä</b>     | <b>128</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS            |            |
| <b>Isotalo</b> | <b>Seudullinen</b> |            |

Kantatila vanhalla kylätontillaan. Päärakennus 1936, vanhempi asuinrakennus 1830, muutoksia/korjauksia 1967. Navetta 1883, aitta 1840, puuvaja ja savusauna 1800-1900-l vaihteesta, talli ja lato 1900-l.

|                   |                       |            |
|-------------------|-----------------------|------------|
| KUNTA             | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>    | <b>Isokylä</b>        | <b>129</b> |
| KIINTEISTÖ        | ARVOTUS               |            |
| <b>Päivärinta</b> | <b>Historiallinen</b> |            |

Seppä rakentanut päärakennuksen 1926 (alunperin 2 asuntoa ja hellahuone vintillä, muutoksia ja korjauksia 1986. Kanala 1930-40-l, sauna v.1984 + vanha sauna.

|                               |                      |            |
|-------------------------------|----------------------|------------|
| KUNTA                         | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                | <b>Isokylä</b>       | <b>130</b> |
| KIINTEISTÖ                    | ARVOTUS              |            |
| <b>Rauhala (aik. Jaakola)</b> | <b>Maisemallinen</b> |            |

Jaakola kantatalon puolikas (Kraatarista, nyk Rauhala), Päärakennus 1934 (sisätilamuutoksia 1990-l), sauna/leivintupa 1956 ja navetta 1934.

|                |                    |            |
|----------------|--------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Isokylä</b>     | <b>131</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS            |            |
| <b>Riiko</b>   | <b>Seudullinen</b> |            |

Kantatalo. Päärakennus 1913/14 (sisätiloja remont. 1957, 1968; ulkos.korist.uusittu), navetta 1913, vaja 1900-l, kanala n 1930, puuvaja 1945, makasiini 1937, kuivurit 1927 ja -92, konehuone. Muonamiehen mökki 1940 ja vaja 1960-70-l.

|                |                       |            |
|----------------|-----------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Isokylä</b>        | <b>132</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS               |            |
| <b>Töyräs</b>  | <b>Historiallinen</b> |            |

Ent. maattoman väen asumus. Päärakennus 1800-l, muutoksia 1997. Vaja 1900-l alkupuolelta.


## HALIKKO: BÖYLÄ, ISOKYLÄ ja TORKKILA

Maankäyttö vv. 1768, -84 ja -92 laadittujen karttojen mukaan siirrettynä peruskarttapohjalle

1:10 000

Turun maakuntamuseo /

Anna-Maija Hukkanen 2002, tuloste Jaana Salmi 2004





KUNTA  
**Halikko**

KYLÄ / KAUPUNGINOSA  
**Jaakola**

**Maisema**

Jaakola rajoittuu pohjoisessa Konkolaan ja Hirvikallioon sekä Lempilään, Kaninkolaan ja Immalaan, etelässä Meisalaan ja pieneen osaan Viurilaa ja idässä niinikään Hirvikallioon. Lännessä rajana on Lempilänjoki. Kylän asutus on sijoittunut alueen keskellä sijaitsevan metsäisen mäen reunamille. Mäen eteläpuolella on Kiikala-niminen pelto/niittyalue.

**Historia**

Jaakolan kylä lienee perustettu jo varhaisella keskiajalla (ennen v. 1300). Tämä voidaan päätellä siitä, että kylä maksoi 1500-luvulla ruokalisäveronsa ns. suomalaisen oikeuden mukaan. 1560-luvulla kylän taloluku oli 3, mutta 1800-luvun alussa kylässä oli ainoastaan kaksi taloa: Ylimmäinen ja Alimmainen. Alimmainen siirtyi myöhemmin 1800-luvulla Ylimmäisen omistukseen ja siellä asui talon palvelusväkeä. Pienasutus lienee ollut Jaakolassa vähäistä ja nykyisinkin kylän tilaluku on varsin pieni.

KUNTA  
**Halikko**

ARVOALUE  
**Vanha kylätontti**

KYLÄKOSA  
**Jaakola**

ARVOTUS  
**Seudullinen**

KOHDENO  
**25**

**KUVAUS**

Vanhalla kylätontilla oli 1800-uvun alussa kaksi taloa. Tontilla sijaitsee edelleen Jaakolan kantatalon talouskeskus. Päärakennus 1800-luvulta, muu rakennukset ovat 1900-luvun alusta tai nuorempia.

KUNTA  
**Halikko**

KIINTEISTÖ  
**Jaakola**

KYLÄ  
**Jaakola**

ARVOTUS  
**Paikallinen**

KOHDENO  
**133**

Kantatalo vanhalla kylätontillaan (Ylimmäinen). Päärakennus 1800 ( peruskorjaus 1959), tiilinen asuinrakennus 1984, kalustovaja 1900-l, navetta 1927, kalustovaja 1962, sauna 1900-l, kuivuri 1972.

KUNTA  
**Halikko**

KIINTEISTÖ  
**Lehtola**

KYLÄ  
**Jaakola**

ARVOTUS  
**Maisemallinen**


KOHDENO  
**134**

Päärakennus ja navetta 1941 sekä vierasmaja 1990-l alusta.

**HALIKKO:  
JAAKOLA**

**Maankäyttö v.1728 laaditun kartan  
mukaan siirrettynä peruskarttapohjalle**

1:10 000  
Turun maakuntamuseo /  
Anna-Maija Hukkanen 2002, tuloste Jaana Salmi 2004



**KARTTASELITE**  
Kartta vuodelta 1728

- ▲ rajapyykki
- talo
- torppa
- ✂ tuulimylly
- ⊗ vesimylly
- aita
- joki
- kylänraja
- ↔ portti
- puro
- raja
- tie
- haka
- kartta puuttuu
- mäki
- niitty
- pelto
- rakennus
- suo
- talon tontti
- torpan tontti
- vesistö

TALO:  
Jaakola (2 taloa)  
Mustavalkoinen peruskartta  
vuodelta 1999.

© TMM / Sarakum 2004  
© Pohjakartta: Maanmittauslaitos (MYY/15/99)  
Kopiointi kielletty ilman lupaa.



|                |                     |
|----------------|---------------------|
| KUNTA          | KYLÄ / KAUPUNGINOSA |
| <b>Halikko</b> | <b>Juva</b>         |

Maisema

Juvan kylän keskeinen peltoalue sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla Uskelan-Halikonjokilaakson maisema-alueella. Juvan kylä sijaitsee Halikon pohjoisosissa pääosin Halikonjoen länsipuolella. Naapurikyliä ovat Saha idässä, Melkola etelässä ja Ruuhikoski pohjoisessa. Kylän keskeinen peltoalue sijaitsee kylän itäosissa Halikonjokilaaksossa. Peltoa on myös joen sivuhaaran Liedonojan varsilla ja siitä länteen. Luoteessa kylä rajoittuu Kumionojaan, jonka rantamilla on peltokaistale. Peltojen väliin jää laajahko metsäalue.

Historia

Juvan kylä on Melkolan tytärkylä. Se on ilmeisesti asutettu pysyvästi 1300- tai 1400-luvulla. Juvassa on ollut 1500-luvun puolivälissä kaksi taloa. 1500-luvun lopulla toinen Juvan taloista on ollut Perniön Melkkilän kartanon rälssitila. Vuosien 1780-1781 isojakokartan mukaan Juvassa on ollut kaksi taloa: Ylitalo ja Alitalo. Siihen aikaan talot ovat sijainneet peltojen keskellä lähellä Halikonjokea ja Sahan kylän sahaa. Kylässä on sijainnut sotilaantorppa Ylöstalon nykyisen paikan lounaispuolella. Niityt ovat sijainneet joen rannoilla sekä torpan eteläpuolella. Sahan lähistöllä on ollut haka. Halikonjoen yli on vienyt silta Sahan kylään. Kylällä on ollut mylly Halikonjoessa sahan läheisyydessä, mutta 1700-luvun lopun isojakokarttaan sitä ei ole merkitty. Kylän eteläkärjessä Halikonjoen rantamilla on ollut metsäalue. Isojaon aikaisella kylätontilla ei ole enää rakennuksia. Talot ovat sijoittuneet metsän reunaan. Peltoalue on laajentunut niin koilliseen kuin eteläänkin entisille metsäalueille. Juvan kylän Ylitalo on kuulunut Joensuun kartanolle 1640-luvulta lähtien ja Alitalo 1790-luvulta lähtien. 1800-luvun rakennuskantaa on säilynyt Kaijaniemessä (asuinrakennus, vanha savusauna), Kanamäessä (makasiini, vanha riihi), Kundelassa (asuinrakennus) ja Tammirinteellä (asuinrakennus). Ne ovat ilmeisesti kaikki vanhoja torppia.

Nykytila

Juvan kylän viljelysmaiseman säilymisellä ei suoranaista uhkaa, mutta voimakas rakennemuutos maataloudessa voi johtaa peltojen osittaiseen metsittämiseen, mitä tulisi välttää pitkään viljelyksessä olleella peltoaukealla.

|                         |                       |           |
|-------------------------|-----------------------|-----------|
| KUNTA                   | KYLÄKOSA              | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>          | <b>Juva</b>           | <b>26</b> |
| ARVOALUE                | ARVOTUS               |           |
| <b>Vanha kylätontti</b> | <b>Historiallinen</b> |           |

KUVAUS

Vanhalla kylätontilla oli vielä 1780 -luvulla Ylitalon ja Alitalon kantatalot. Nykyään paikalla ei ole rakennuksia ja koko kylätonttialue on raivattu pelloksi. Historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös.

|                   |                      |            |
|-------------------|----------------------|------------|
| KUNTA             | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>    | <b>Juva</b>          | <b>136</b> |
| KIINTEISTÖ        | ARVOTUS              |            |
| <b>Kaijaniemi</b> | <b>Maisemallinen</b> |            |

Ent. Joensuun kartanon torppa. Päärakennus 1800-l (muutoksia 1980-l), puuvaja, kellari ja varasto/konevaja n 1940-l, savusauna ja makasiini 1800-l.

|                 |                       |            |
|-----------------|-----------------------|------------|
| KUNTA           | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>  | <b>Juva</b>           | <b>137</b> |
| KIINTEISTÖ      | ARVOTUS               |            |
| <b>Kanamäki</b> | <b>Historiallinen</b> |            |

Päärakennus 1945 (muutoksia 1957,1978-79). Makasiini ja riihi/savusauna/kuivuri 1800-l. Paljon talousrakennuksia 1900-luvun alkupuoliskolta.



|                |                       |            |
|----------------|-----------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Juva</b>           | <b>138</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS               |            |
| <b>Kundela</b> | <b>Historiallinen</b> |            |

Ent. Joensuun kartanon torppa. Päärakennus 1800-l (muutoksia 1930-l ja 1959), navetta 1950-l, sauna, aitta ja makasiini 1930-l.

---

|                            |                       |            |
|----------------------------|-----------------------|------------|
| KUNTA                      | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>             | <b>Juva</b>           | <b>139</b> |
| KIINTEISTÖ                 | ARVOTUS               |            |
| <b>Tammirinne (Hakala)</b> | <b>Historiallinen</b> |            |

Ent. Hakala. Päärakennus noin 1850 (laajennettu 1970-l lopulla, ikkunat vaihdettu 1970-l).



HALIKKO: JUVA, MELKOLA, PITKÄNOJA  
Maankäyttö vuosina 1780-81 laadittujen  
karttojen mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä

1:10 000  
Turun Maakuntamuseo / K.Liukko 1995, P.Vuorio 2000

KARTTASELITYS

- ♦ saha
- sahan rukoushuone
- torppa
- ⊗ vesimylly
- kylänraja
- maantie
- - polku
- puro
- |||| silta
- tie
- torpan tontti
- talon tontti
- talo
- suo
- pelloraivio
- pelto
- niitty
- mäki
- joki
- humalatarha
- haka

JUVAN TALOT:


1. Ylitälo
2. Alitälo

MELKOLA (yks.):

- M Melkola

PITKÄNOJAN TALOT:

- A Perttälä  
B Isotälo  
C Vähätälo





|                                                                                                                                                                                                          |                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| KUNTA                                                                                                                                                                                                    | KYLÄKOSA             | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                           | <b>Kaksunge</b>      | <b>27</b> |
| ARVOALUE                                                                                                                                                                                                 | ARVOTUS              |           |
| <b>Ranta-asutusalue 1920-30-l</b>                                                                                                                                                                        | <b>Maisemallinen</b> |           |
| KUVAUS<br>Pientiloja rannan tuntumassa. Rakennuskanta 1920-30-luvuilta. Onnela (1930-l), Lehtola (1925), Männistö (1930), Hakoniitty (1922), Rauharanta (1938/39), Koivikko (1939) ja Päivärinta (1930). |                      |           |

|                                                             |                    |           |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| KUNTA                                                       | KYLÄKOSA           | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>                                              | <b>Kaksunge</b>    | <b>28</b> |
| ARVOALUE                                                    | ARVOTUS            |           |
| <b>Vanha kylätontti</b>                                     | <b>Seudullinen</b> |           |
| KUVAUS<br>Vanhalla kylätontilla Ahtolan tilan talouskeskus. |                    |           |

|                                                                                           |                      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| KUNTA                                                                                     | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                                                                            | <b>Kaksunge</b>      | <b>140</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                | ARVOTUS              |            |
| <b>Hakoniitty</b>                                                                         | <b>Maisemallinen</b> |            |
| Päärakennus ja vaja 1922, sauna ja varasto 1940-l. Pihapiirissä uudemmat lato ja navetta. |                      |            |

|                                                                                                                                           |                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| KUNTA                                                                                                                                     | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                            | <b>Kaksunge</b>       | <b>141</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                | ARVOTUS               |            |
| <b>Karhusaari</b>                                                                                                                         | <b>Historiallinen</b> |            |
| Tila mainitaan ensimmäisen kerran 1788. Päärakennus 1930-40-lukujen vaihteesta (alkuosa jo vuosisadan vaihteesta), 1980-l lisäkorjauksia. |                       |            |

|                                                                                                                                                                                                           |                    |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| KUNTA                                                                                                                                                                                                     | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                            | <b>Kaksunge</b>    | <b>142</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                                | ARVOTUS            |            |
| <b>Kirkkoranta</b>                                                                                                                                                                                        | <b>Paikallinen</b> |            |
| Ent.Sapalahden torppa; Kolarin torppa. 1788 kartassa Kålare-niminen torppa. Torppaa asuttivat 1800-l kirkon suntiot (1960-l asti). Päärakennus 1800-l (muutoksia 1960-l), navetta 1800-1900-l vaihteesta. |                    |            |

|                                                                                         |                      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| KUNTA                                                                                   | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                                                                          | <b>Kaksunge</b>      | <b>143</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                              | ARVOTUS              |            |
| <b>Koivikko</b>                                                                         | <b>Maisemallinen</b> |            |
| Päärakennus keskusmuuripohjakaavainen 1939 (peruskorjaus 1971), varasto/kellari 1940-l. |                      |            |

|                                                                                                                                                                               |                    |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| KUNTA                                                                                                                                                                         | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                | <b>Kaksunge</b>    | <b>144</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                    | ARVOTUS            |            |
| <b>Lehtiniemi</b>                                                                                                                                                             | <b>Paikallinen</b> |            |
| Asuinrakennus alun perin 1800-l:n lopusta. Muutoksia 1900-l alussa ja 1960-l. Ent. kanttorin asuinrakennus, kesähuvilana 1953 jälkeen. Aitta 1800-l. (Muinaisjäännös SU 687.) |                    |            |

|                                                                                  |                      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| KUNTA                                                                            | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                                                                   | <b>Kaksunge</b>      | <b>145</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                       | ARVOTUS              |            |
| <b>Lehtola</b>                                                                   | <b>Maisemallinen</b> |            |
| Päärakennus 1925 (sisätilamuutoksia 1950-l), varasto/puuvaja 1926 ja sauna 1936. |                      |            |

|                                                                                    |                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| KUNTA                                                                              | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                                                                     | <b>Kaksunge</b>      | <b>146</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                         | ARVOTUS              |            |
| <b>Männistö</b>                                                                    | <b>Maisemallinen</b> |            |
| Päärakennus keskusmuuripohjakaavainen 1930 (muutoksia 1953 ), piharakennus 1930-l. |                      |            |

|                                                                         |                      |            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| KUNTA                                                                   | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                                                          | <b>Kaksunge</b>      | <b>147</b> |
| KIINTEISTÖ                                                              | ARVOTUS              |            |
| <b>Onnela</b>                                                           | <b>Maisemallinen</b> |            |
| Keskusmuuripohjakaavainen päärakennus 1930-l ja puuvaja samalta ajalta. |                      |            |



|                   |                    |            |
|-------------------|--------------------|------------|
| KUNTA             | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>    | <b>Kaksunge</b>    | <b>148</b> |
| KIINTEISTÖ        | ARVOTUS            |            |
| <b>Päivärinta</b> | <b>Paikallinen</b> |            |

Päärakennus 1930, sauna/vaja ja vaja/ulkoh 1930-l.

|                   |                      |            |
|-------------------|----------------------|------------|
| KUNTA             | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>    | <b>Kaksunge</b>      | <b>149</b> |
| KIINTEISTÖ        | ARVOTUS              |            |
| <b>Rauharanta</b> | <b>Maisemallinen</b> |            |

Päärakennus keskusmuuripohjakaavainen, 1938-39, piharakennus 1930-l. Rakennettu "vanhan väen" asunnoksi.

|                              |                    |            |
|------------------------------|--------------------|------------|
| KUNTA                        | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>               | <b>Kaksunge</b>    | <b>150</b> |
| KIINTEISTÖ                   | ARVOTUS            |            |
| <b>Sapalahden kansakoulu</b> | <b>Paikallinen</b> |            |

Sapalahden kansakoulu, piharakennus ja sauna 1920-l. Koulu toimi aluksi Sapalahden kartanon pihapiirissä 1887-1923. Kansakoulu valmistui 1923, toimi kouluna 1950-l asti. Sen jälkeen asuin- ja huvilakäytössä. Sisätilamuutoksia.

|                |                      |            |
|----------------|----------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Kaksunge</b>      | <b>151</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS              |            |
| <b>Söderby</b> | <b>Maisemallinen</b> |            |


Ent. Sapalahden torppa. Päärakennus (muutoksia 1900-l alussa ja 1950-l), navetta 1800-l lopulta, sauna 1939.

## HALIKKO: KAKSUNGE

Maankäyttö v. 1788 laaditun kartan mukaan siirrettyä peruskarttapohjalle

1:10 000

Turun maakuntamuseo /  
Anna-Maija Hukkanen 2002, tuloste Jaana Salmi 2004





KUNTA

Halikko

Maisema

KYLÄ / KAUPUNGINOSA

Kalkkila

Kylä muodostuu pääosin metsäalueesta, joka on täysin asumatonta. Pääosa rakennuskannasta sijoittuu alueen itäosassa kulkevan Jokikaustantien varrelle. Alue on vanhaa maanviljelysseutua. Kalkkila sijaitsee Halikon keskiosassa, Valtatie I:n pohjoispuolella rajoittuen etelässä Kavantolaan, idässä Villikkalaan, lännessä Kannistoon ja pohjoisessa Riikolaan. Kylä on maastoltaan varsin vaihteleva muodostuen pääasiassa metsästä. Kylän lounaiskielekkeessä on osa alueesta viljeltynä peltona ja siellä sijaitsee Kalkkilan entinen torppa, Tytylä. Pääosa kylän rakennuskannasta sijaitsee sen itäosassa. Kylä on vaihteleva myös korkeuserojen suhteen. Esim. kylän itäosassa kulkeva Jokikaustantie on paikoin hyvin kumpuileva.

Historia

KUNTA

Halikko

ARVOALUE

Vanha yksinäistalon tontti

KUVAUS

KYLÄKOSA

Kalkkila

ARVOTUS

Seudullinen

KOHDENO

29




|                    |               |         |
|--------------------|---------------|---------|
| KUNTA              | KYLÄ          | KOHDENO |
| Halikko            | Kalkkila      | 152     |
| KIINTEISTÖ         | ARVOTUS       |         |
| Kalkkilan yks.talo | Maisemallinen |         |

Kantatalo vanhalla yksinäistalon tontillaan. Päärakennus 1930-I (sisätilamuutoksia 1970-I), navetta 1940/50, sauna 1946, puuvaja 1940-I, kellari 1940-I ja kalustovaja 1990-I alusta.

|            |                |         |
|------------|----------------|---------|
| KUNTA      | KYLÄ           | KOHDENO |
| Halikko    | Kalkkila       | 153     |
| KIINTEISTÖ | ARVOTUS        |         |
| Tytylä     | Historiallinen |         |

Torppa, jo 1780-I isojakokartassa, mainitaan myös srk:n henkikirjassa 1849-55. Päärakennus 1910-I (muutoksia 1994). Pihapiirissä lisäksi sauna 1900-I alusta ja kalustovaja.

**HALIKKO:**  
**KALKKILA ja KANNISTO**  
Maankäyttö v.1782 laadittujen karttojen mukaan siirrettynä peruskarttapohjalle  
1:10 000  
Turun maakuntamuseo /  
Anna-Maija Hukkanen 2002, tuloste Jaana Salmi 2004





KUNTA  
**Halikko**

KYLÄ / KAUPUNGINOSA  
**Kallmusnäs**

**Maisema**

**Historia**

Sapalahden aateliskartano mainitaan ensi kerran v. 1379. V.1556-89 tila oli rälssimies Knut Henrikinpojan omistuksessa, sitten Johan Mänsinpojan (Fogelhufvud) ja tämän suvun hallussa vuoteen 1691, jolloin kuoli Margareta Gyllenhjerna. V. 1696-1748 talon omistivat maaherra Lorentz Creutzin perilliset, v. 1749-1794 Kijkin tehtailijasuku, 1800-luvulla Bremer-suku ja vuodesta 1922 lähtien Aminoffien suku. Päärakennus lienee rakennettu 1700-luvun alkupuolella, jolloin se liittyisi Creutzin perikunnan omistusaikaan. Päärakennuksen empire-malli saattaa olla Bremer-suvun ajalta 1800-luvun alkupuolelta. Päärakennuksen koillispuolella oleva raunio lähellä meren rantaa on mahdollisesti ollut vanhempi päärakennus, joskin vielä jäljellä oleva kellari vaikuttaa lähinnä pieneltä varastokellarilta- ei päärakennuksen kellari- kerrokselta. Sapalahden kartanon pihapiirissä on selkeä jako miespihaan ja karjapihaan. Päärakennuksen ja sitä reunustavien piharakennusten kokonaisuus on hyvin säilynyt ja muodostaa yhtenäisen kartanon pihapiirin. Talousrakennukset ovat kartanon itäpuolella mereen laskevalla rinteellä. Osa talousrakennuksista on jo tuhoutunut ja purettu, mutta kokonaisuus on vielä hahmotettavissa. Oman osansa muodostaa päärakennuksen länsipuolella oleva vanha koulurakennus, jossa on toiminut kartanon oma kansakoulu. Kartanon pihapiirissä on runsaasti alustalaisten asuntoja tai niiden jäännöksiä ja lisäksi kartanon ympärillä olevilla mäillä on useita vanhoja kartanon torppia, joista osa saattaa olla jo 1700-luvulta.

KUNTA  
**Halikko**

ARVOALUE  
**Angelniemen kirkon seutu**

KYLÄKOSA  
**Kallmusnäs**

ARVOTUS  
**Valtakunnallinen**

KOHDENO  
**30**

KUVAUS  
Kirkko ja hautausmaa ympäristöineen. Pitkäkirkko ja kellotapuli 1772-74 Matti Åkerblom. Valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö.

KUNTA  
**Halikko**

ARVOALUE  
**Sapalahden kartano**

KYLÄKOSA  
**Kallmusnäs**

ARVOTUS  
**Valtakunnallinen**

KOHDENO  
**31**

KUVAUS  
Kartano, keskiaikainen rälssisäteri vanhalla tontillaan. Päärakennus osittain vuodelta 1673, runsaasti ulkorakennuksia 1700-l ja 1800-l/1900-l vaihteesta. Kansakoulu 1884. Valtakunnallisesti merkittävä maisema-alue ja kulttuuriympäristö.

KUNTA  
**Halikko**

ARVOALUE  
**Vanha rälssitalon kylätontti**

KYLÄKOSA  
**Kallmusnäs**

ARVOTUS  
**Paikallinen**

KOHDENO  
**32**

KUVAUS  
Vanha rälssitalon tontti. Alueella sijaitsee kaksi muonamiehen mökkiä, (vanhempi 1700-l ja uudempi 1900-l alusta).

KUNTA  
**Halikko**

KIINTEISTÖ  
**Angelniemen kirkko**

KYLÄ  
**Kallmusnäs**

ARVOTUS  
**Valtakunnallinen**

KOHDENO  
**154**

Länsitornillinen pitkäkirkko 1772-74 (Matti Åkerblom, Turku). Korjauksia 1904, 1919 ja 1935 (T.Sora ja G.H.Wahlroos). Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö. (RKY 21.)

KUNTA  
**Halikko**

KIINTEISTÖ  
**Santalahti**

KYLÄ  
**Kallmusnäs**

ARVOTUS  
**Maisemallinen**

KOHDENO  
**155**

Ent.Sapalahden torppa. Päärakennus 1800-l lopulta, rakentanut laivuri Sjöblom . (muutoksia 1930-l, 1960-l ja 1988). Pihalla navetta 1920-l ja liiteri 1930-l, sauna uusi.

KUNTA  
**Halikko**

KIINTEISTÖ  
**Santapelto**

KYLÄ  
**Kallmusnäs**

ARVOTUS  
**Maisemallinen**

KOHDENO  
**156**

Keskusmuurillinen päärakennus 1918-20 (muutoksia 1970-l, 1980-l). Kesähuvilana 1951 jälkeen. Pihassa liiteri 1900-l alkupuolelta ja riihi 1800-l.

KUNTA  
**Halikko**

KIINTEISTÖ  
**Sapalahti**

KYLÄ  
**Kallmusnäs**

ARVOTUS  
**Valtakunnallinen**

KOHDENO  
**157**

Kartano, keskiaikainen rälssisäteri. Päärakennus vanhimmilta osiltaan rakennettu v.1673, empiretyylinen ulkoasu 1800-luvulta. Talous- ja karjarakennuksia 1700-1900-luvuilta. Alustalaisten asuinrakennuksia 1700-1800-luvuilta. Kansakoulu 1884. (RKY 22.)



|                                      |                    |            |
|--------------------------------------|--------------------|------------|
| KUNTA                                | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                       | <b>Kallmusnäs</b>  | <b>158</b> |
| KIINTEISTÖ                           | ARVOTUS            |            |
| <b>Sapalahti, "Vanhankylän alue"</b> | <b>Paikallinen</b> |            |

Sapalahden kartanon muonamiesmökkejä, vanhempi 1700-l ja nuorempi 1900-l alkup. Molemmat ovat kesäasuntona. Osa valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä (RKY 22.)

|                           |                      |            |
|---------------------------|----------------------|------------|
| KUNTA                     | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>            | <b>Kallmusnäs</b>    | <b>159</b> |
| KIINTEISTÖ                | ARVOTUS              |            |
| <b>Sapalahti, Nummila</b> | <b>Maisemallinen</b> |            |

Sapalahden kartanon alustalalaisten asunto 1700-l/1800-l (muutoksia 1980-l). Osa valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä.

|                    |                       |            |
|--------------------|-----------------------|------------|
| KUNTA              | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>     | <b>Kallmusnäs</b>     | <b>160</b> |
| KIINTEISTÖ         | ARVOTUS               |            |
| <b>Vanhatorppa</b> | <b>Historiallinen</b> |            |

Ent.Sapalahden torppa. Päärakennus 1800-l (kuisti 1940-50-l ja ikkunat 1950-l). Pihalla myös navetta 1900-l alusta.

|                    |                       |            |
|--------------------|-----------------------|------------|
| KUNTA              | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>     | <b>Kallmusnäs</b>     | <b>161</b> |
| KIINTEISTÖ         | ARVOTUS               |            |
| <b>Välikankare</b> | <b>Historiallinen</b> |            |


Kalastajan asumus v.1923-27 (2 huonetta ja eteistila peräkkäin). Pihalla ulkokuone 1900-l alkupuolelta sekä sauna. Tila sijaitsee lähellä Sko(g)bölen 1780-l torpan tonttia.

## HALIKKO: KALLMUSNÄS

Maankäyttö v. 1788 laaditun kartan mukaan siirrettynä peruskarttapohjalle

1:10 000

Turun maakuntamuseo /  
Anna-Maija Hukkanen 2002, tuloste Jaana Salmi 2004





KUNTA  
**Halikko**

KYLÄ / KAUPUNGINOSA  
**Kanamäki**

**Maisema**

Kanamäen kyläalue rajoittuu idässä Asilaan ja Angelniemeen, koillisessa Antolaan, pohjois-luoteessa Torkkilaan, lännessä Sauvon kuntaan ja etelässä Toppjokeen. Pöyläntie halkoo aluetta luode-kaakko-suunnassa pääosin peltomaisemassa, joka on varsin alavaa. Kylän pohjoisosassa on mäkinen metsäsaareke ja laajempia mäkinen metsäalue lounaiskulmassa samoin kuin idässäkin. asutus on vanhastaan keskittynyt tiheänä entisen kylämäen tuntumaan. Nykyisinkin Isotalo ja Kaveeni sijaitsevat ko. mäellä. Metsien reunamille sijaitsevat entiset torpat ja mäkituvat ja samoille seuduille, mutta myös peltoaukeiden keskelle syntyi sodan jälkeen asutustiloja.

**Historia**

Kanamäen kylä on asutettu vasta myöhäiskeskiajalla (jälkeen v:n 1300). Ensimmäinen kirjallinen maininta kylästä on v:lta 1405, jolloin kylä kuului hallinnollisesti Sauvoon (näin oli 1700-luvulle asti). Paul Karpalainen myi v. 1400 kylästä 3 tilaa Turun tuomiokirkolle, jotka olivat kirkon omistuksessa vielä uuden ajan alussakin. Peruutusten myötä näistä tiloista tuli kuitenkin maallista rälssiä. 1560-luvulla kylässä oli 3 taloa. Näistä kolmas oli ns. lisäjakotila, joka häviää asiakirjoista 1600-luvun lopussa. Siitä lähtien kylässä oli vain kaksi taloa, jotka yhdessä muodostivat rusthollin, ns. Kanamäen yksinäistalon, vaikka ne ovatkin ilmeisesti aina olleet tiloina täysin itsenäisiä. Näistä toinen on nykyinen Isotalo, josta 1700-luvulla käytettiin myös nimeä Mikola. Toinen talo tunnettiin 1700-luvulla Keskitalo ja se oli 1800-luvun alussa jaettuna kahtia veljesten kesken. Tällöin toisesta puolikkaasta käytettiin nimeä Matintalo eli Uusitalo (Nygård). 1820-luvun lopulla osat yhdistettiin Johan Gustaf Kavenin isännyyden alle ja tältä ajalta on peräisin vielä nykyisinkin käytettävä tilan nimi ""Kaveeni"". 1784 vuodelta on Kanamäen isojakokartta. Sen mukaan kantatolat (joista toinen kahdella eri tontilla: nyk Kavenin kohdalla oleva) olivat samalla paikalla kuin vielä nykyisinkin olemassa olevat Isotalo ja Kaven (kartta-asiakirjoissa ei tilojen eri nimiä ole mainittu). Kylällä oli kaksi vesimyllyä purossa, joka virtaa kylämäen eteläpuolella (Myllyoja). Se lienee lähes kokonaan kuivunut nykypäiviin tultaessa. Kolmas mylly sijaitsi aivan Kanaojan ja Kanamäen kaakkoiskulmassa, rajan tuntumassa. Lähellä nykyistä Kotimäen tilaa oli yksi torppa, (Kotimäen länsilounaispuolella). Pellot sijaitsivat kylämäen ympärillä Kanaojan, nykyisen tien ja Helamäen välisellä alueella. Kanaojan itäpuolella oli myös peltoja ja pienempiä peltotilkkuja niittyjen lomassa Kanaojan, mäen ja teiden välisellä alueella. Siinä olivat kylän pellot tuolloin. Niittyjä oli myös tällä alueella osin. Niitä oli yleensäkin alueilla, jotka on sitten myöhemmin 1900-l mennessä raivattu pelloiksi. Kylän torpista vanhimpia lienevät 1810-luvulla mainittu Hakala, Myllypakka ja Kujanpää. Seuraavalla vuosikymmenellä esiintyvät lisäksi Haanpää, Kukomäki ja Ridarmäki eli Ritämäki, sekä 1820-30-luvun taitteessa mainittu Leppähaka ja 1830-luvun alussa (noin 1833 ?) perustettu Vehka-alho. Nämä olivat olemassa vielä 1900-luvun alussakin. Kylän tilaluku alkoi kasvaa 1900-luvun alkupuolella, kun entiset torpat ja mäkituvat itsenäistyivät ja myös muita uusia lohkotiloja muodostettiin. Seuraava suurempi tilojen muodostamiskausi kylässä koettiin sodan jälkeen, jolloin muodostettiin runsaasti asutustiloja karjalaiselle siirtoväelle.

**Nykytila**

Nykyisin Kanamäki, joka v:sta 1967 on kuulunut Halikon kuntaan, on syrjäseutua, jolle tunnusomaista ovat palvelujen kaukaisuus ja huonot julkiset liikenneyhteydet. Tästä huolimatta suuri osa kylästä on pysyvästi asuttua, joskin myös kesäasuntoja on ja osa tiloista on kokonaan autioituneita. Pääosin asuttua ja hyväkuntoista, hyvät.

KUNTA  
**Halikko**

KYLÄKOSA  
**Kanamäki**

KOHDENO  
**33**

ARVOALUE  
**Vanha kylätontti**

ARVOTUS  
**Seudullinen**

KUVAUS

Hyvin säilynyt kahden kantatalon rakennuskokonaisuus vanhalla kylämäellä. Isotalo (päärakennus 1910) ja Kaven (päärakennus 1900). Alueella on myös ent. syytinkitila Viertola (päärakennus 1937).

KUNTA  
**Halikko**

KYLÄKOSA  
**Kanamäki**

KOHDENO  
**34**

ARVOALUE  
**Vanha pienasutusalue**

ARVOTUS  
**Paikallinen**

KUVAUS

Vanha tilattoman väestön asuinalue. Rakennukset 1800-luvulta ja 1900-luvun alkupuoliskolta.

KUNTA  
**Halikko**

KYLÄKOSA  
**Kanamäki**

KOHDENO  
**35**

ARVOALUE  
**Vanha torppa-alue**

ARVOTUS  
**Maisemallinen**

KUVAUS

Alueella on ollut kaksi torppaa, joista Hakalan vanha rakennus yhä olemassa. Kujanpään vanha torpanpaikka, jonka nyk päärakennus on 1900-luvun alusta.

KUNTA  
**Halikko**

KYLÄ  
**Kanamäki**

KOHDENO  
**162**

KIINTEISTÖ  
**Haanpää**

ARVOTUS  
**Maisemallinen**

Entinen torppa, joka mainitaan asiakirjoissa jo 1822. Keskusmuuripohjakaavainen päärakennus 1930, peruskorjaus 1996. Pihapiirissä 2 makasiinia 1900-l alusta ja kanala 1930/40-l.



|                                                                                                                                                                                                                     |                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| KUNTA                                                                                                                                                                                                               | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>Kanamäki</b>       | <b>163</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                                          | ARVOTUS               |            |
| <b>Hakala</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>Paikallinen</b>    |            |
| Isoatalon entinen torppa mainitaan asiakirjoissa 1810-l. Päärakennus 1800 (muutoksia n. 1900-30, 1930-l, 1959), navetta 1930, kanala 1965, sauna 1980.                                                              |                       |            |
| KUNTA                                                                                                                                                                                                               | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>Kanamäki</b>       | <b>164</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                                          | ARVOTUS               |            |
| <b>Isotalo</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>Seudullinen</b>    |            |
| Kantatalo vanhalla kylätontillaan. Päärakennus 1910. (muutoksia 1950-l ja 1980-90-l), luhti ja työväenasunto noin 1880-1920, makasiini, navetta ja sauna 1900-l, käymälä, kaksi aittaa n. 1880-1920.                |                       |            |
| KUNTA                                                                                                                                                                                                               | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>Kanamäki</b>       | <b>165</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                                          | ARVOTUS               |            |
| <b>Kankare</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>Historiallinen</b> |            |
| Päärakennus 1920/30-l, muutoksia 1947-48, 1973-97), riihi 1900-l, navetta/vaja 1900-la, sauna 1940/50-l                                                                                                             |                       |            |
| KUNTA                                                                                                                                                                                                               | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>Kanamäki</b>       | <b>166</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                                          | ARVOTUS               |            |
| <b>Kaven</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>Seudullinen</b>    |            |
| Kantatalo vanhalla kylätontillaan. Päärakennus 1900 (sisätilamuutoksia 1950-l). Navetta 1900, kalustovaja 1900-l, asuinrakennus 1940-l, renkitupa 1900-l, muonamiehen asunto ja paja n 1880-1920, makasiini 1900-l. |                       |            |
| KUNTA                                                                                                                                                                                                               | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>Kanamäki</b>       | <b>167</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                                          | ARVOTUS               |            |
| <b>Kotimäki</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Paikallinen</b>    |            |
| Päärakennus 1944 ja sauna/vaja 1940-50-l.                                                                                                                                                                           |                       |            |

|                                                                                                                                                                                                         |                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| KUNTA                                                                                                                                                                                                   | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Kanamäki</b>       | <b>168</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                              | ARVOTUS               |            |
| <b>Kujanpää</b>                                                                                                                                                                                         | <b>Maisemallinen</b>  |            |
| Entinen torppa mainitaan asiakirjoissa jo 1810-l. Päärakennus 1900-l alusta (muutoksia 1947 ). Pihalla kalustovaja 1900-l, sauna 1800/1900-l vaihteesta ja toinen asuinrakennus 1800/1900-l vaihteesta. |                       |            |
| KUNTA                                                                                                                                                                                                   | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Kanamäki</b>       | <b>169</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                              | ARVOTUS               |            |
| <b>Kukomäki</b>                                                                                                                                                                                         | <b>Paikallinen</b>    |            |
| Torppa. Kukomäki, mainitaan asiakirjoissa jo 1820-l. Päärakennus 1800-l (muutoksia 1970(80-l). Pihapiirissä navetta n 1940 ja sauna 1956.                                                               |                       |            |
| KUNTA                                                                                                                                                                                                   | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Kanamäki</b>       | <b>170</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                              | ARVOTUS               |            |
| <b>Leppähaka</b>                                                                                                                                                                                        | <b>Paikallinen</b>    |            |
| Kaveenin ent.torppa/mäkitupa. Päärakennus 1900-l, sauna 1940/50-l, vaja n 1880-1920, kalustovaja 1900-l alusta.                                                                                         |                       |            |
| KUNTA                                                                                                                                                                                                   | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Kanamäki</b>       | <b>171</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                              | ARVOTUS               |            |
| <b>Mäkilä</b>                                                                                                                                                                                           | <b>Maisemallinen</b>  |            |
| Ent.Isotalon torppa. Asuinrakenennus keskusmuuripohjakaavainen 1925, navetta 1925, liiteri ja kanala 1930-l (?) ja sauna 1930-l. Uusi päärakennus 1990.                                                 |                       |            |
| KUNTA                                                                                                                                                                                                   | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Kanamäki</b>       | <b>172</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                              | ARVOTUS               |            |
| <b>Männistö</b>                                                                                                                                                                                         | <b>Historiallinen</b> |            |
| Mahdollisesti ent. Kaveenin torppa/mäkitupa. Päärakennus1923 (muutoksia 1939 ja 1986. Sauna/kanala 1980-l/1996.                                                                                         |                       |            |



|                |                    |            |
|----------------|--------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Kanamäki</b>    | <b>173</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS            |            |
| <b>Peltola</b> | <b>Paikallinen</b> |            |

Isotalon alustalaisten ent. asunto. Päärakennus 1900-l alusta, kesämökkinä. Vaja/navetta 1900-l ja sauna noin 1940/50-l.

|                 |                      |            |
|-----------------|----------------------|------------|
| KUNTA           | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>  | <b>Kanamäki</b>      | <b>174</b> |
| KIINTEISTÖ      | ARVOTUS              |            |
| <b>Viertola</b> | <b>Maisemallinen</b> |            |


Alun perin Isotalon syytinkiasunto vanhan kylätontin tuntumassa. Päärakennus 1937 (perusteell. muutos 1991), riihi n 1880-1920, konehalli 1980-l ja kalustovaja rakenteilla 1997.

## HALIKKO: KANAMÄKI

Maankäyttö v. 1784 laaditun kartan mukaan siirrettynä peruskarttapohjalle

1:10 000

Turun maakuntamuseo /  
Anna-Maija Hukkanen 2002, tuloste Jaana Salmi 2004





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| KUNTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KYLÄ / KAUPUNGINOSA |           |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Kaninkola</b>    |           |
| <b>Maisema</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |           |
| Kaninkolan kylä muodostuu kolmesta erilaisesta kyläalueesta. Pääalue rajoittuu pohjoisessa Kirjolaan, lännessä Naapalaan ja Pihkavuoreen sekä etelässä Viikerlään, Laiterlaan ja Immalaan. Itäpuolella on Jaakolaa ja Lempilää. Toinen suurempi kyläalue rajoittuu Immalaan ja Vartsalaan. Kylää halkoo Kokkilantie koillis-lounas -suunnassa ja Kaninkolantie. Asutus on keskittynyt näiden teiden tuntumaan, erityisesti Paavolanmäelle ja sen lähistölle ja "Vartsalan päähän." Kylä muodostuu suurimmaksi osaksi korkeistakin metsäisistä mäistä ja niiden väliin jäävistä peltoalueista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |           |
| <b>Historia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |           |
| Kaninkolan kylä on perustettu jo varhaiskeskiajalla (ennen v. 1300), sillä 1500-luvulla kaninkolalaiset maksoivat ruokalisäveronsa ns. suomalaisen oikeuskäytännön mukaan. Varhaisin kirjallinen maininta kylästä on v:lta 1352, jolloin Paavali Kaninkolasta (Kenekalum) oli todistajana, kun piispa Hemming lahjoitti Pappilalle suuren ja merkityksellisen ns. Papinsalmen niityn Kaninkolassa. Ko. niityn joutumisen kirkon (piispanpöydän) omaisuudeksi on tulkittu tapahtuneen aluetta kristillistettäessä, jolloin kirkko olisi ottanut haltuunsa entisen Hiisimäellä sijainneen pakanallisen kalmisto- ja palvontapaikan. V. 1625 ko. niitty tuomitiin oikeudessa takaisin kaninkolalaisille, mutta omistusoikeus oli sekava vielä monia vuosia tämän jälkeenkin. 1560-luvulla Kaninkolan taloluku oli 7. Näistä taloista ei ole tietoja. Myöhemmin kylässä oli kaksi suurta kantataloa; Mäikkä (n:o 1) ja Knaapi (n:o 2). Nämä talot jakaantuivat kumpikin (ainakin) kahtia ja tämä jako vahvistettiin v. 1786 isossajaossa, jonka jälkeen kylä oli virallisesti 4-taloinen: Ali- ja Yli-Mäikkä sekä Ali- ja Yli-Knaapi. 1800-luvun alkupuolella kirkonkirjoissa taloja mainitaan kuitenkin enemmän, mm. Mäikän puolikas sekä kaksi 1/4-Mäikkää. (Maanmittauksellisesti Yli-Mäikän jakautuminen kahtia vahvistettiin jo v. 1843, mutta jako oli tapahtunut jo aikaisemmin.) Ali-Mäikkä sijaitsi luultavasti jo tuolloin nykyisellä paikallaan (tai ainakin lähistöllä). Yli-Mäikkä siirrettiin sen viereen v. 1875, mutta ko. talo liitettiin luultavasti tämän vuosisadan alussa Ali-Mäikkään. Ali- ja Yli-Knaapi sijaitsivat myös lähekkäin. Yli-Knaapin vanha tontti oli ylhäällä mäellä. 1920-luvulla työväentalo ja Yli-Knaapi vaihtoivat paikkaa, joten siitä asti Yli-Knaapi on sijainnut Ali-Knaapia alempana. Kylässä ei mainita olleen kovin monia torppia. Kirkonkirjoissa mainitaan 1820-luvulla nimeltä ainoastaan Kukola-niminen torppa. 1880-luvulla esiintyy lisäksi Pyölingin (Ali-Mäikkä) Vainio. 1920-luvulla entisiä vuokratiloja itsenäistettiin, ja kylään syntyivät mm. Seppälän, Vuorelan ja Nummilan lohkotilat sekä monia muita. Asutustoimintaa esiintyi myös sotien jälkeen (esim. Tasala, Jannala). |                     |           |
| KUNTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KYLÄKOSA            | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Kaninkola</b>    | <b>36</b> |
| ARVOALUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ARVOTUS             |           |
| <b>Vanha kylätontti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Seudullinen</b>  |           |
| KUVAUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |           |
| Kylätontilla sijaitsee Ali-Mäikkän kantatalon talouskeskus, päärakennus vuodelta 1907,laajennus 1973. Torppa 1780-l. Myymälä-/asuinrakennus 1924/27, Osuusliike Tähkä 1981 asti, aluksi Halikon Osuuskauppa Työväentalo 1929.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |           |

|                                                                                                                                                                                                                         |                      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| KUNTA                                                                                                                                                                                                                   | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Kaninkola</b>     | <b>175</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                                              | ARVOTUS              |            |
| <b>Ali-Mäikkä (Pyölinki)</b>                                                                                                                                                                                            | <b>Paikallinen</b>   |            |
| Osatalo vanhalla kylätontilla. Halottu 1786 Mäikän kantatalosta. Päärakennus 1907 (muutoksia 1973). Vanhanväenrakennus, jossa on toiminut myös kauppa 1800-l. Aitta 1800-l, navetta 1916, aitta 1900-l ja sikala n1930. |                      |            |
| KUNTA                                                                                                                                                                                                                   | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Kaninkola</b>     | <b>176</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                                              | ARVOTUS              |            |
| <b>Haapamäki</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>Paikallinen</b>   |            |
| Myymälä-/asuinrakennus 1924/27 (Osuusliike Tähkä 1981 asti, al. Halikon Osuuskauppa). (muutoksia1910-l ja 1980-l) , varasto 1920-30-l ja sauna 1960-70-l. Sijaitsee vanhalla kylätontilla                               |                      |            |
| KUNTA                                                                                                                                                                                                                   | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Kaninkola</b>     | <b>177</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                                              | ARVOTUS              |            |
| <b>Helmilä</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Maisemallinen</b> |            |
| Päärakennus keskusmuuripohjakaavainen 1927 (sisätilamuutoksia 1992). Navetta ja kanala 1930-l.                                                                                                                          |                      |            |
|                                                                                                                                                                                                                         |                      |            |



KUNTA

Halikko

KIINTEISTÖ

Koskenniska

KYLÄ

Kaninkola

ARVOTUS

Paikallinen

KOHDENO

178

Myllärin torppa, perustettu todennäköisesti 1880-l  
Päärakennus 1890, entinen myllärin asunto (Muutoksia 1900-luvulla). Pihapiirissä navetta/sauna ja vaja 1900-l alkuppuolelta. Sahalaitos ja myllyrakennus purettu 1970-luvulla.

KUNTA

Halikko

KIINTEISTÖ

Lehtola

KYLÄ

Kaninkola

ARVOTUS

Paikallinen

KOHDENO

179

Asuin- myymälärakennus 1800-l lopulta, muutoksia 1978 jälkeen, kauppana 1904-1920-l. Liiketoiminnan loputtua 1920-l, rakennuksessa asui kaksi muonamiesperhettä. Pihalla liiteri 1900-l alusta.

KUNTA

Halikko

KIINTEISTÖ

Lepola

KYLÄ

Kaninkola

ARVOTUS

Maisemallinen

KOHDENO

180

Päärakennus 1901 (muutoksia 1920-l ja 1980-l), kalustovaja/navetta/ulkohuone ja sauna 1900-luvun alkupuolelta.

KUNTA

Halikko

KIINTEISTÖ

Mäntymäki

KYLÄ

Kaninkola

ARVOTUS

Maisemallinen

KOHDENO

181

Päärakennus 1945/46 (muutoksia 1970- ja 1980-l). Sauna/varasto/autotalli 1980-l.

KUNTA

Halikko

KIINTEISTÖ

Vartsalan työväentalo

KYLÄ

Kaninkola

ARVOTUS

Seudullinen

KOHDENO

182

Vartsalan v.1906 perustetun työväenyhdistyksen työväentalo 1916. Näyttämö purettu ja rakennettu uudelleen, salitilat osittain uusittu. Remontoitu 1990. Pihalla puuvaja/käymälä/verstas 1970-l.

KUNTA

Halikko

KIINTEISTÖ

Yli-Knaapi

KYLÄ

Kaninkola

ARVOTUS

Paikallinen

KOHDENO

183

Kantatalo. Päärakennuksena ent. työväentalo 1908, Kustaa Hauli. Muutettiin 1928 Yli-Knaapin asuinrakennukseksi (peruskorjaus 1980-l). Navetta 1927, vaja 1929, puimala 1937,kellari 1942.




# HALIKKO: KANINKOLA

Maankäyttö vv. 1778-80, -89 laaditun kartan  
mukaan siirrettynä peruskarttapohjalle

1:10 000

Turun maakuntamuseo /

Jaana Salmi 2001, tuloste Jaana Salmi 2004





KUNTA  
**Halikko**

KYLÄ / KAUPUNGINOSA  
**Kankari**

**Maisema**

Kankareen kylä sijaitsee Kuninkaantien pohjoispuolella, Piintilän ja Ammakon kylien välissä. Kylä on eteläosiltaan peltoa, joiden keskellä on kylämäki. Kylän eteläosa on tasaista savimaata, muutoin kylä on mäkistä metsämaata. Kylän pohjoisosassa on Kankareenjärvi, jonka alapuolella kohoaa Hiittenmäki. Maisema-alue rajausta kulkee mäki-alueen eteläreunan paikoilla.

**Historia**

Kankareen kylä kuului ns. ruotsalaisen ruokalisäoikeuden piiriin (maksoivat veronsa voina), josta on voitu päätellä kylän syntyneen 1300-luvulla tai sen jälkeen. Sekä 1540 maakirjan mukaan että 1560-luvulla kylässä on ollut kaksi tilaa. Isojaon aikaan Kankareen kylässä oli kaksi taloa, Ylitalo ja Alitalo. Ne sijaitsivat jo tuolloin samalla kylämäellä kuin nytkin, Ylitalo tosin on muuttanut toiselle puolelle tietä. Kylätie, joka tuli Kuninkaantieltä jatkui kylämäen ohi ojalle, jossa Kankareen kylällä oli kaksi myllyä. Tien länsipuolelle jäi torppa peltotilkkuneen. Kankareen kylän pellot sijaitsivat kylätien molemmin puolin, ja niitä reunustivat laidunhaat ja niityt. Metsän reunassa oli lähde. Kankareen järveä ympäröi rämeikkö (träsk). Kankareen kylän talot ovat kuuluneet 27.2.1865 asti Paimion kuntaan. 1899 valmistunut Turku-Karjaa rautatie kulki aivan kylän eteläosien läpi. Nytemmin radan linjausta on muutettu. 1900-luvun alkupuolelle radan varteen Kankareen puolelle pystytettiin radanvartijan asunto. Kankareen kylä on säilynyt hyvin isojaon aikaisena. Kantatalot sijaitsivat vanhalla kylämäellä. Ylitalo jaettiin 1807 kahteen osaan, Ylistaloon ja Hoslaan. Hoslan talo sijoittui samaiselle kylämäelle. Vuonna 1905 kylän talojen nimet muutettiin Ylistalosta ja Alastalosta Yli- ja Alitaloksi. Metsän reunassa sijaitseva Paltta on 1930-luvulta. (Vuonna 1930 Hosla jaettiin kahtia Palttaan ja Hoslaan.) Kylätie kulkee vanhaa linjausta sillä erotuksella, että se nyttemmin kaartaa kylämäen pohjoispuolella entistä lähdepolkua pitkin.

**Nykytila**

Alastalon 1800-luvulta peräisin oleva paritupa on alkuperäisellä paikallaan ja ulkoasultaan hyvin säilynyt. Hoslan tila on 1920-30-luvulta ja siihen liittyy aivan tien varressa oleva pieni, nykyisin tyhjiillään oleva asuinrakennus. Ylitalon päärakennuksen ulkoasu viittaa 1940-50-luvulle. Paltan tila 1800-luvulta sijaitsee metsän reunassa, mutta sieltä on näköyhteys kantakylään. Kaikkiaan Kankareen kylämäen rakennukset ovat säilyneet tiiviinä ryhmänä, jonka läpi kylätie kulkee jäsentäen esim. Alitalon päärakennuksen pihoineen eri puolelle tietä talousrakennuksista. Kylän rakennuksista rakennushistoriallisesti mielenkiintoisimpia ovat Alitalon tilakokonaisuus 1800-luvulta, Hosla vuosisadan alkupuolelta sekä Paltan tila.

KUNTA  
**Halikko**

KYLÄKOSA  
**Kankari**


ARVOALUE  
**Vanha kylätontti**

KOHDENO  
**37**

ARVOTUS  
**Seudullinen**

KUVAUS

Vanhalla tontilla yhä Alitalon ja Ylitalon talouskeskukset. Alitalon päärakennus 1890-l. Ylitalon rakennukset ovat uusia. Hosla, Ylitalon puolikas, päärakennus 1935.





|                                    |                    |            |
|------------------------------------|--------------------|------------|
| KUNTA                              | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                     | <b>Kankari</b>     | <b>184</b> |
| KIINTEISTÖ                         | ARVOTUS            |            |
| <b>Alastalo II (aik. Alastalo)</b> | <b>Seudullinen</b> |            |

Kantatalo vanhalla kylätontillaan. Talonpoikaistalo 1890, muutoksia 1981 ja 1985. Asuinrakennus/vaja, puuvaja, navetta, aitta, varasto, makasiini, kuivuri ja kanala 1900-luvun alusta.

|                |                    |            |
|----------------|--------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Kankari</b>     | <b>185</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS            |            |
| <b>Hosla</b>   | <b>Paikallinen</b> |            |


Osatalo vanhalla kylätontilla, halottu Ylistalosta 1807. Päärakennus 1935 (muutoksia 1990/91). Navetta 1911, kalustovaja 1928, sauna, riihi 1900-l alku, kuivuri, leikkim. 1950-l.

|                   |                    |            |
|-------------------|--------------------|------------|
| KUNTA             | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>    | <b>Kankari</b>     | <b>186</b> |
| KIINTEISTÖ        | ARVOTUS            |            |
| <b>Mutkanperä</b> | <b>Seudullinen</b> |            |

Talolan vahtitupa, radanvartijan asunto, myöhemmin VR:n taukotupana. Päärakennus 1899, navetta 1900/1914, sauna 1900-/1915, kellari 1900-l.

|                |                    |            |
|----------------|--------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Kankari</b>     | <b>187</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS            |            |
| <b>Paltta</b>  | <b>Paikallinen</b> |            |

Hirsinen asuinrakennus 1929. Kalustovaja, sauna, kellari ja ositt. purettu navetta.





KUNTA  
**Halikko**

KYLÄ / KAUPUNGINOSA  
**Kannisto**

**Maisema**

Maisemallisesti puoliksi pellosta ja metsästä koostuva kylä. Rakennuskanta kylässä suhteellisen vähäistä (yht. 3 tilaa), jotka sijaitsevat metsän laidassa, pääosin Jokitaustantien tuntumassa. Kylä, joka kuuluu pinta-alaltaan kunnan pienimpiin, sijaitsee keskisessä Halikossa. Se rajoittuu idässä Ikelään ja Pailinnaan, pohjoisessa Nikkilään ja Riikolaan, lännessä Kalkkilaan ja Mätikköön sekä etelässä Mätikköön. Kylä jakautuu maisemallisesti siten, että eteläosa muodostuu metsästä, joka on korkeuseroiltaan varsin vaihtelevaa (kallioita ja mäkiä), pohjoisessa on enimmäkseen peltoa. Alueen rakennuskanta sijoittuu pellon ja metsän reunalle. Lempilänjoki rajaa aluetta osin idässä. Kylän alueen länsiosaa halkoo Jokitaustantie.


**Historia**

Kanniston kylä (yksinäistalo) ovat syntyneet jo varhaisella keskiajalla, ennen v. 1300. V:n 1540 maakirjassa Kanniston yksinäistaloa viljeli Heikki Härkä. Talolla ei mainita torppia ainakaan Halikon rippikirjoissa. Tosin n. v. 1900 perustettiin jyvätorppa Kustaa Robert Nikanderille. Nummelan lohkotila erotettiin v. 1931 Hugo ja Suoma Toivoselle. Nummelasta muodostettiin kylän kantatila n:o 2 v.1956.

|                                   |                    |           |
|-----------------------------------|--------------------|-----------|
| KUNTA                             | KYLÄKOSA           | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>                    | <b>Kannisto</b>    | <b>38</b> |
| ARVOALUE                          | ARVOTUS            |           |
| <b>Vanha yksinäistalon tontti</b> | <b>Seudullinen</b> |           |

KUVAUS  
Yksinäistalon talouskeskus edelleen vanhalla tontillaan, mutta rakennuskanta ilmeisesti melko uutta.

**HALIKKO:**  
**KALKKILA ja KANNISTO**  
Maankäyttö v.1782 laadittujen karttojen mukaan siirrettynä peruskarttapohjalle  
1:10 000  
Turun maakuntamuseo /  
Anna-Maija Hukkanen 2002, tuloste Jaana Salmi 2004





KUNTA  
**Halikko**

KYLÄ / KAUPUNGINOSA  
**Karvala**

#### Maisema

Karvalan kylä rajoittuu pohjoisessa Montolaan sekä pieniin Riikolan, Talolan ja Sauvon Kalaisten alueisiin, lännessä ovat Lokkila ja Ruska ja eteläpuolella Riikolan kylä pääalue. Idässä kylä rajoittuu pohjois-eteläsuunnassa virtaavaan Lempilänjokeen, jonka vastapuolella on Villikkalaa ja suurempana kyläalueena Nikkilä. Karvalan alue muodostuu pääosaltaan mäkisestä metsästä (mm. Taankorpi, Puhalonmäki ja Pakotarhanmäki). Metsämaasto on korkeuseroiltaan vaihtelevaa. Kantatilat Vähä- ja Isotalo ovat sijoittuneet riviin metsäisen peltoniemekkeen eteläreunalle. Pääosa muusta asutuksesta on keskittynyt metsien reunoille sekä kylän aluetta pohjois-etelä -suunnassa halkovan Jokikaustantien varrelle ja tuntumaan. Karvalan kylä on syntynyt Lempilänjokilaaksoon varhaiskeskiajalla. Kantataloissa on säilynyt edustava kokonaisuus vanhaa rakennuskantaa.

#### Historia

Karvala on Halikon vanhempaa asutusta sikäli, että kylä on todennäköisesti perustettu jo varhaiskeskiajalla (ennen v. 1300). Näin voidaan päätellä, koska kylä maksoi 1500-luvulla ruokalisäveronsa ns. suomalaisen oikeuskäytännön mukaan. Karvalasta on myös monia keskiaikaisia kirjallisia mainintoja. Karvalan yksinäistalo (nyk. Vähätalo) oli keskiajalla rälssitila, Yrva Karvalasta oli v. 1352 todistajana eräässä piispa Hemmingin tilusvaihokaupassa ja v:lta 1426 on säilynyt tieto Karvalan tilan omistajanvaihdoksesta. Nämä ovat vanhimpia kirjallisia mainintoja koko Halikosta, kaikkein vanhimmat, joissa Halikko varmuudella mainitaan, ovat 1300-luvun alusta. Yksinäistalo jakaantui kahtia ja tämä jako vahvistettiin maanmittauksellisesti isojaon yhteydessä, joka kylässä suoritettiin v. 1784. Tuolloin muodostettiin Vähätalo ja Isotalo ja tuosta lähtien kylä on ollut kaksitaloinen. Molemmat tilat olivat ratsutiloja. Kylän rakennuskanta on muutoin näiden kahden talon ent.mäkitupalais- tms. asutusta. Lohkotiloja alettiin muodostaa vasta 1910-luvulta lähtien. Varsinaisena torppana mainitaan Halikon kirkonkirjoissa ainoastaan Vähätalon Santio, josta ensimmäiset nimimaininnat ovat rippikirjassa 1829. Vuonna 1779 piirrettyssä isojakokartassa Vähätao ja Isotalo ovat sijainneet rinnakkain suunnilleen nykyisen Vähätalon kohdalla. Pellot sijaitsivat pääosin talojen eteläpuolella, osin niiden pohjoispuolella. Lempilänjoen varsi oli niittyä. Myös kylän länsiosissa oli laaja niittyalue. Taloista länteen sijaitsi rakuunan ja reserviläisen torpat pienine peltotilkkuineen. Näistä jälkimmäinen sijaitsi paikalla, jossa nykyään on Isotalo, edellinen nykyisen Kumpulan läheisyydessä. Peltoalue on nykyään laajentunut isojaon ajoista silloisille niityille. Vähätalo ja Isotalo ovat arvokkaita rakennuskokonaisuuksia. Isotalon asuinrakennuksen vanhin osa lienee 1800-luvun puolivälistä, 1900-luvun alun rakennuskantaa ovat aitta, pihavaja ja makasiinit. Navetta on rakennettu 1933. Vähätalon rakennuskanta on pääosin 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä, jolloin talon omistaja Elis Rannikko uusi tilan kaikki rakennukset. Asuinrakennus on rakennettu 1921-1922, navetta 1914, ""Alitupa"", puimala ja puuvaja 1920-luvulla. Isotalon ""Eskola"" on rakennettu 1906 Karvalan Isotalon entiselle isäntäparille. 1900-luvun alusta on myös Kantokorpi, ent. Kaarlekorpi.

#### Nykytila

Rakennuskanta on pääosin hyväkuntoista, ympärivuotisesti asuttua ja varsin alkuperäisessä asussaan. Kylän viljelysmaiseman säilymisellä ei ole suoranaista uhkaa, mutta voimakas rakennemuutos maataloudessa voi johtaa peltojen osittaiseen metsittämiseen, mitä tulisi välttää erityisesti vanhalla pelto- ja niittyalueella jokilaaksossa.

KUNTA  
**Halikko**

KYLÄKOSA  
**Karvala**

ARVOALUE  
**Vanha kylätontti**

KOHDENO  
**39**

ARVOTUS  
**Seudullinen**

#### KUVAUS

Isotalon kantatalon päärakennus 1855, sijaitsee vanhan rakuunan torpan paikalla. Vähätalon päärakennus vuodelta 1921/22 sijaitsee vanhalle tontilla.



|                      |               |         |
|----------------------|---------------|---------|
| KUNTA                | KYLÄ          | KOHDENO |
| Halikko              | Karvala       | 188     |
| KIINTEISTÖ           | ARVOTUS       |         |
| "Isotalo, ""Eskola"" | Maisemallinen |         |

Isotalon vanhanväen asuinpaikka. Päärakennus keskusmuuripohjakaavainen 1906 (puusuoja talon päätyyn tehty myöh.), nyk ulkorakennukset 1950 jälkeen rakennettuja (sauna ja autotalli). Kuuluu Isotaloon

|            |             |         |
|------------|-------------|---------|
| KUNTA      | KYLÄ        | KOHDENO |
| Halikko    | Karvala     | 189     |
| KIINTEISTÖ | ARVOTUS     |         |
| Isotalo    | Paikallinen |         |

Osatalo, talouskeskus ent. rakuunan torpan paikalla. Päärakennus 1855 (muutoksia 1926 1959). Aitta 1880-1920 .Kaksi makasiinia, pihavaja ja navetta 1900-luvun alusta, sauna 1963, kalustovaja 1989.

|            |               |         |
|------------|---------------|---------|
| KUNTA      | KYLÄ          | KOHDENO |
| Halikko    | Karvala       | 190     |
| KIINTEISTÖ | ARVOTUS       |         |
| Kumpula    | Maisemallinen |         |


Ent. rakuunan torpan paikka. Päärakennus 1947 (muutoksia 1970-l ). Pihapiirissä kalustovaja/kanala 1934.

|            |               |         |
|------------|---------------|---------|
| KUNTA      | KYLÄ          | KOHDENO |
| Halikko    | Karvala       | 191     |
| KIINTEISTÖ | ARVOTUS       |         |
| Syrjälä    | Maisemallinen |         |

Päärakennus 1927 (rakennettu vanhanväen asunnoksi, muutoksia myöhemmin) Pihapiirissä vaja, sauna ja autotalli.

|            |             |         |
|------------|-------------|---------|
| KUNTA      | KYLÄ        | KOHDENO |
| Halikko    | Karvala     | 192     |
| KIINTEISTÖ | ARVOTUS     |         |
| Vähätalo   | Seudullinen |         |

Osatalo, vanhalla tontilla. Päärakennus 1921/22 (muutoksia 1960, 1971, 1983-1992). Asuinrakennus/sauna 1920-l, navetta/talli 1914, kalustovaja 1985, puimala 1920-30-l, puuvaja/puuri 1922/23, kuivuri 1963





|                                                                                                                                                                                                                                 |                    |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| KUNTA                                                                                                                                                                                                                           | KYLÄKOSA           | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>Karviainen</b>  | <b>40</b> |
| ARVOALUE                                                                                                                                                                                                                        | ARVOTUS            |           |
| <b>Vanha kylätontti</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>Seudullinen</b> |           |
| <div>KUVAUS</div> Karviainen (johon yhdistetty vanhemmat talot Pinkilä ja Kiuku) sijaitsee vanhalla kylätontilla. Päärakennus 1800-l alkupuolelta. Myös muu rakennuskanta vanhaa 1700-1800-luvuilta, pieni osa 1900-l puolelta. |                    |           |

|                                                                                                         |                    |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| KUNTA                                                                                                   | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                                                                                          | <b>Karviainen</b>  | <b>193</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                              | ARVOTUS            |            |
| <b>Kallio</b>                                                                                           | <b>Paikallinen</b> |            |
| <div></div> <div>Mahd.ent.torppa. Päärakennus 1800-l, navetta 1800-l, sauna 1940-l ja maakellari.</div> |                    |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| KUNTA                                                                                                                                                                                                                                                    | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Karviainen</b>  | <b>194</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                                                                               | ARVOTUS            |            |
| <b>Karviainen</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Seudullinen</b> |            |
| <div></div> <div>Kantatalo vanhalla kylätontilla. Päärakennus 1800-luvulta (jatkettu 1900-l:n alussa). Pehtoorin talo ja vilja-aitta 1700-luvulta. Aitta/renkitupa ja riihi 1800-l. Paja/sauna, navetta ja sikala 1900-luvun alusta. Varasto 1951.</div> |                    |            |

|                                                                                                                                 |                    |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| KUNTA                                                                                                                           | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                  | <b>Karviainen</b>  | <b>195</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                      | ARVOTUS            |            |
| <b>Koto-Ilola</b>                                                                                                               | <b>Paikallinen</b> |            |
| <div></div> <div>Ent.Iolan torppa. Päärakennus 1901 (muutoksia 1948 ja 1970-l), puuliiteri 1920-l, sauna 1949 ja kellari.</div> |                    |            |

|                                                                                                                         |                      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| KUNTA                                                                                                                   | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                                                                                                          | <b>Karviainen</b>    | <b>196</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                              | ARVOTUS              |            |
| <b>Männistö</b>                                                                                                         | <b>Maisemallinen</b> |            |
| <div></div> <div>Päärakennus 1926 (kuisti 1940-l). Pihalla lisäksi sauna (laajennettu myöhemmin) ja navetta 1940.</div> |                      |            |

|                                                                    |                      |            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| KUNTA                                                              | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                                                     | <b>Karviainen</b>    | <b>197</b> |
| KIINTEISTÖ                                                         | ARVOTUS              |            |
| <b>Toimela</b>                                                     | <b>Maisemallinen</b> |            |
| <div></div> <div>Päärakennus 1934 (laajennus 1992) ja sauna.</div> |                      |            |



KUNTA  
**Halikko**  
KIINTEISTÖ  
**Torppa (Lampola)**

KYLÄ  
**Karviainen**  
ARVOTUS  
**Paikallinen**  
KOHDENO  
**198**

Paikalla lienee asuttu jo 1700-l, ent.Karviaisten  
Lampolan torppa. Päärakennus 1800-l. Pihalla  
kalustovaja.


KUNTA  
**Halikko**  
KIINTEISTÖ  
**Viertola**

KYLÄ  
**Karviainen**  
ARVOTUS  
**Maisemallinen**  
KOHDENO  
**199**

Päärakennus 1928 ja sauna.

**HALIKKO:**  
**KARVIAINEN**  
Maankäyttö v. 1779 laaditun kartan  
mukaan siirrettynä peruskarttapohjalle

1:10 000  
Turun maakuntamuseo /  
Anna-Majja Hukkanen 2002, tuloste Jaana Salmi 2004





KUNTA  
**Halikko**

KYLÄ / KAUPUNGINOSA  
**Kavantola**

**Maisema**

Kylän aluetta hallitsee voimakkaasti v. 1952 valmistunut Valtatie 1, jonka vaikutuksesta paljolti alueen rakennuskanta on muotoutunut. Kavantola sijaitsee Halikon keskiosassa. Sitä halkoo kaakko-luode - suunnassa v. 1952 valmistunut Valtatie 1. Kylä rajoittuu pohjoisessa Kalkkilaan, idässä Mätikköön ja Ikelään, etelässä Kirjolaan ja Naapalaan sekä lännessä Laitolaan. Kylän sisällä on lisäksi pieni Mätikön kylän alue. Maisemallisesti hallitseva on kylän halki kulkeva Valtatie 1, jonka varrelle asutus on varsinaisesti sijoittunut. Maisemallisesti kylä muodostuu eri osatekijöistä. Valtatietä reunustaa paljolti molemmilta puolilta pelto ja pellon takana pohjoisessa ja osin etelässäkin aukeaa metsä, jonka reunaan osa kylän rakennuskannasta on sijoittunut.

**Historia**

Kavantolan kylä on syntynyt ilmeisesti varhaiskeskiaikana (ennen v. 1300). Vanhastaan kylässä oli kolme kantatila; Isotalo (n:o 1), Pohjantalo (n:o 2) sekä Keskitalo (n:o 3), joka oli räissiluontoinen. 1560-luvulla kylä oli jopa 4-taloinen. Kavantolan talot liitettiin myöhemmin Kirjolan kartanoon; ensimmäisenä Keskitalo ja Pohjantalo 1880-luvulla ja Isotalo 1910-luvulla. Kavantolassa suoritettiin isojako v. 1787. Kylämäki sijaitsi v. 1952 valmistuneen valtatie pohjoispuolella (Pohjatalon ja Keskitalon tontit) ja Isotalon tila sen eteläpuolella Kirjolan kylän rajalla. Etelään Isotalolle johtavan tien varrella oli Lindulan torppa. Nykyisen Ylämäen tilan alueella kylän länsipuolella olivat uuden ja vanhan sotilaan torpat. Kauimpana lännessä oli vielä yksi torppa. Pellot sijaitsivat kantatalojen ympärillä ja pienemmät peltotilkut kunkin torpan ympärillä. Länsiosan nykyiset pellot olivat isojaan aikaan niittyinä. Kylän torpista mainitaan Halikon rippikirjoissa jo v. 1815 Sandoja (Santaoja?), Pyöli ja Sillanpää, 1820-luvun loppupuolella perustettiin lisäksi Kedonperän torppa. 1860-luvun puolivälissä perustettiin Korvenpää-niminen torppa. Kavantolan tilaluku kasvoi huomattavammin vasta sodan jälkeen, erityisesti Valtatie 1 valmistuttua, jolloin kylässä lohkottiin runsaasti omakotitiloja. Lisäksi muodostettiin kolme uudiskantatila; Ylämäki (n:o 4) sekä siirtoväen tilaksi muodostettu Mulila (n:o 5) ja Lehtola (n:o 6). Isostatalosta ja Pohjantalosta oli jo vuosisadan alkukymmeninä itsenäistetty entisiä vuokratiloja, mm. Uusiniitty, Santaoja, Sillanpää ja Kulmala.

**Nykytila**

Vanhoilla kantatilojen tonteilla ei ole enää nykyisin rakennuskantaa. Isotalon tontin eteläreunan kasvimaan kohdalla on nykyisin Kirjolan kylän tila Tupa (Ylitupa). Entisellä sotilastorppa-alueella on nykyisin Ylämäen tila. Sillanpää on entinen Pohjatalon torppa, joka mainitaan jo 1815 rippikirjoissa. Sen vieressä oli isojakoaikaan 1780-l myös torppa (mahdollisesti sama?).

|                         |                       |           |
|-------------------------|-----------------------|-----------|
| KUNTA                   | KYLÄKOSA              | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>          | <b>Kavantola</b>      | <b>41</b> |
| ARVOALUE                | ARVOTUS               |           |
| <b>Vanha kylätontti</b> | <b>Historiallinen</b> |           |


**KUVAUS**

Vanhalla kylätontilla on sijainnut Pohjatalo ja Keskitalo. Isotalo oli jo 1780-l Kirjolan rajan tuntumassa. Vanhalla kylämaalla ei ole enää rakennuksia. Historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös.

|                  |                    |            |
|------------------|--------------------|------------|
| KUNTA            | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>   | <b>Kavantola</b>   | <b>200</b> |
| KIINTEISTÖ       | ARVOTUS            |            |
| <b>Sillanpää</b> | <b>Paikallinen</b> |            |

Ent. Pohjatalon torppa. Torppa samalla alueella jo 1780-l.  
Päärakennus n 1890-1910 (muutoksia 1950-60-l).  
Navetta 1900-l:n alusta, tynnyrisauna.

**HALIKKO:**  
**KAVANTOLA ja MÄTIKKÖ**  
Maankäyttö vv. 1780-84 laaditun kartan  
mukaan siirrettyä peruskarttapohjalle  
1:10 000  
Turun maakuntamuseo /  
Jaana Salmi 2001, tuloste Jaana Salmi 2004





KUNTA  
Halikko

KYLÄ / KAUPUNGINOSA  
Ketola

Maisema

Ketolan kylä muodostaa pitkänomaisen alueen, joka rajoittuu pohjoisessa Pihkavuoreen, Metsänkolaan, Hevonpäähän ja Antolaan, länsi- ja eteläpuolelta Asilaan, Angelniemeen ja Viikerlään ja idässä Viikerlään. Kylässä on paikoin korkeita metsäisiä mäkiä (kuten esim. Hotelli- ja Koppurimäki) ja toisaalta alavaa pelto- ja niittymaisemaa (esim. Ahoniittu, Tytyniittu, Kölhö ja Pränntilä). Kuohanoja virtaa kylän itäosan halki pohjois-etelä -suunnassa. Eteläosaa halkoo Kokkilantie, joka alun perin kulki Ketolan tilan pihapiirin poikki, myöh. seuraillen mäen reunaa ja nykyisin hieman kauempaa sivuten. Asutus on keskittynyt Kokkilantien tuntumaan.

Historia

Ketolan kylä lienee perustettu vasta myöhemmällä keskiajalla (jälkeen v:n 1300) päätellen siitä, että 1500-luvulla kylä suoritti ruokalisäveronsa ns. ruotsalaisen oikeuden mukaan. Ketolan varhaisin kirjallinen maininta on v:lta 1405 ja tuolloin kylän mainitaan kuuluneen Sauvon pitäjään. Tämä ja maantieteelliset seikat puhuvat sen puolesta, että asutus on lähtöisin Sauvon suunnalta. 1500-luvun puolivälissä Ketola kuului hallinnollisesti Paimion pitäjän Savion verokuntaan. Kylän taloluku oli 1560-luvulla 3. Kylän kolmas talo on jossain vaiheessa kadonnut, sillä 1700-luvulla kylä oli kaksitaloinen. Näiden kahden talon, Isontalon ja Vähäntalon, tilusrajat vahvistettiin isossajaossa v. 1786. Isotalo liitettiin 1800-luvun loppupuolella Vähääntaloon (Isontalon viimeinen isäntä kuoli v.1886. Muistitiedon mukaan Vähäntalon isäntä osti Isontalon huutokaupassa). Muodollisesti nämä kaksi taloa yhdistettiin Ketola-nimiseksi tilaksi vasta v. 1964. Ketolan kylän torpista mainitaan jo vv. 1815-21 rippikirjassa Kankare, 1820-luvun lopulla lienee perustettu Ketopyöli ja samoihin aikoihin myös Vähätalon Nummenpää. Rippikirjassa 1842 mainitaan Vähätalon Lähdemäki ja rippikirjassa 1871-80 Isotalon Wähäniitty. Ilmeisesti mikään em. torpista ei itsenäistynyt. Ketolan talon muonamiesasumus Hiekkalakin lohkottiin itsenäiseksi vasta v. 1956. Samana vuonna muodostettiin sodan jälkeen rakennetusta Santamäen asutustilasta kantatila n:o 3 ja Kotipellosta tuli kantatila n:o 4. Tällä hetkellä kylässä on 4 asumustilaa.

KUNTA  
Halikko

KYLÄ  
Ketola

KOHDENO  
201

KIINTEISTÖ  
Hiekkala

ARVOTUS  
Paikallinen

Ent. muonamiehen asunto. Päärakennus 1800-l/1900-la (kuisti 1920-l), navetta v.1956/57 ja sauna.

KUNTA  
Halikko

KYLÄ  
Ketola

KOHDENO  
202

KIINTEISTÖ  
Ketola (ent. Vähätalo)

ARVOTUS  
Paikallinen

Kantatila vanhalla tontilla. Päärakennus 1840-l (sisätilamuutoksia 1941 ja 1950-60-l) navetta 1927, riihi 1800-l/1900-l:n alku.

KUNTA  
Halikko

KYLÄKOSA  
Ketola

KOHDENO  
42

ARVOALUE  
Vanha kylätontti

ARVOTUS  
Seudullinen

KUVAUS

Vanhalla kylätontilla oli 1780-l Vähätalo ja Isotalo. Isotalo liitettiin Vähätaloon 1880-l, ja tila sai nimen Ketola 1964. Ketolan tilan rakennukset (päärakennus 1840-l, navetta 1927, riihi 1800-l/1900-l) sijaitsee vanhalla Vähätalon tontilla.







KUNTA  
**Halikko**

KYLÄ / KAUPUNGINOSA  
**Kierlä**

**Maisema**

Kierlän kylän keskeinen alue Kuusjokilaaksossa Turilantien varrella on kulttuurihistoriallisesti arvokasta viljelysmaisemaa. Kierlän kylä sijaitsee Halikon kunnan pohjoisosissa lähellä Vaskion taajamaa. Se muodostuu kahdesta erillisestä alueesta, varsinaisesta Kielän kylästä ja kylän maista Heinässuolla. Edellä mainitun naapurikyliä ovat Voitilanpyöli edässä, Saha ja Kuttila etelässä, sekä Kuttila lännessä ja pohjoisessa. Halikonjoki haarautuu kahtia Vaskiolla, Kierlän länsipuolella. Läntinen haara on Vaskionjoki, itäinen Kuusjoki. Kierlän kylä sijaitsee Kuusjoen pohjoispuolella. Heinässuon takamaa-alue puolestaan rajoittuu idässä Kuttilan ja Voitilanpyölin, lännessä ja pääosin etelässäkin Ruotsalan kyliin sekä pohjoisessa Marttilan kunnan soiseen metsäalueeseen.

**Historia**

Kierlän kylä on saanut pysyvän asutuksen myöhäiskeskiajalla. 1560-luvulla Kierlässä on ollut kolme taloa. Isojaon aikaan 1832 kylässä on ollut 6 taloa: Mänkeri (maakirjanro 1), Alistupa ja Ylistalo eli Karhu (maakirjannumero 2), sekä Kraappa, Aliskauhala ja Yliskauhala (maakirjannumero 3). Mänkeri, Alistupa ja Ylistupa ovat sijainneet lähellä toisiaan kylämäellä Turilaan vievän maantien eteläpuolella. Muiden talojen sijainnista on kartan perusteella vaikea tehdä päätelmiä. Kylämäelle on karttaan merkitty edellä mainittujen talojen lisäksi pieni erillinen tontti eteläisimmäksi, joka voisi mahdollisesti olla Kraapan talon vanha tontinpaikka. Karttaan on kuitenkin myös merkitty tontti niille paikoille, jossa perimätiedon mukaan kerrotaan Kraapan talon viimeksi sijainneen Turilantien pohjoispuolella varsinaisesta kylämäestä n. 50 m koilliseen. Tämä lienee uusi, isojaossa talolle osoitettu tontinpaikka, niin kuin sen länsipuolella kartassa sijaitsevat kaksi tonttia, jotka on merkitty Alis- ja Yliskauhalan tonteiksi. Kraapan talo on nimittäin jaettu kolmeen osaan isojaon yhteydessä. Ilmeisesti Ylis- ja Aliskauhalan taloja ei kuitenkaan ole koskaan rakennettu kyseisille paikoille, sillä niitten paikalla ei tiedetä olleen rakennuksia. Nykyisen Aliskauhalan kohdalle isojakokartassa on merkitty talontontti, joten on mahdollista, että Aliskauhala on perinyt jonkin torpan tontin omaksi tontikseen. Lisäksi isojakokartassa on nähtävissä tonttimerkinnät Aliskauhalasta n. 50 m pohjoiseen ja nykyisen Paltan talon kohdalle. Kartassa on myös kaksi torpantontiksi identifioitavaa tonttia, toinen kylän länsiosissa Turilantien pohjoispuolella (paikalla ei nykyään taloa), toinen kylän itäosissa nykyisen Kelin talon pohjoispuolella mäellä, jossa Kelin lato sijaitsee. Yliskauhalan nykyisellä sijaintipaikalle ei ole merkitty taloa, vaan se on vielä 1800-luvun alussa ollut metsämaata. Ilmeisesti Yliskauhala onkin siirretty nykyiselle paikalleen vasta 1800-luvun lopulla tai vuosisadan vaihteessa. Isonjaon aikaan kylän niityt ovat sijainneet joen rantamilla, pellot niityjen ja Turilaan vievän tien välissä, lukuunottamatta itäisen torpan pientä peltoaluetta. Metsäiset takamaat sekä jonkin verran niittyjä on sijainnut maantien pohjoispuolella. Turilan kautta Kuusjoelle vievä tie kulkee edelleen aivan samaa linjaa kuin se kulki 1800-luvun alussa. Peltopinta-ala ei ole tien eteläpuolella juurikaan kasvanut lukuunottamatta sen laajenemista itään Voitilan kylän rajamailla. Jonkin verran on siirretty rantaniittyjä peltoviljelyyn, mutta pääosin ne ovat niin jyrkkiä, että ne sopivat vain karjanlaiduntamiseen, mihin niitä käytettiin osittain edelleenkin. Isojaon aikaiset peltoalueen pohjois- ja itäpuoliset niittyalueet on myöhemmin muutettu pelloksi. Kierlän kylässä maanviljelys säilynyt keskeisenä elinkeinona nykypäivään asti. Kuusjokilaakson nykyisistä taloista Kulmala ja Paltta ovat olleet olemassa torppina jo 1800-luvun alkupuolella. Yhteensä torppia on kylän alueella ollut 9 (muut: Ilola, Hakala, Kömylä, Kivala, Mäkilä, Hyllylä, Kangare). (Eine Rajalin) Ainakin osa niistä on sijainnut Kierlän kylän takamailla Heinässuolla.

**Nykytila**

Vanhalla kylämäellä sijaitsee edelleen Mänkerin ja Alistuvan talot, joiden nykyiset asuinrakennukset ovat 1800-luvun lopulta. Muutoin kylämäellä sijaitseva rakennuskanta on 1900-luvulta. Kylämäelle on istutettu paljon lehtipuita, vielä n. 50 vuotta sitten se on ollut melko paljas. Aliskauhalan talo lienee kylän vanhin asuinrakennus. Ainakin se on parhaiten säilynyt 1800-luvun asussa. Vanhaa, ilmeisesti 1800-luvun lopun rakennuskantaa edustavat myös Paltan ja Kelin vanhat navettarakennukset. Lisäksi muutamit vanhemmat pienehköt mökit saattavat hyvin olla vuosisadan vaihteesta tai 1800-luvun lopulta: Lepistö, Rapila, Katajamäki, Kaunela ja Toivola. Kulmalan, Paltan ja Yliskauhalan rakennukset ovat vanhimmilta osiltaan ilmeisesti aivan vuosisadan alusta peräisin. Maantien läheisyyteen on 1920-luvulla rakennettu Päivärinta ja 1930-luvulla Lepolan nykyinen asuinrakennus. 1940- ja 1950-luvuilla on rakennettu useita uusia omakotitalotyyppisiä taloja: Värelä, Rauhala, Nuormaa Lemmenhaka, Koivikko ja Koivuaho. Lisäksi Turilantien varrella on kaksi 1960- tai 1970-luvun matalaa asuinrakennusta.

KUNTA  
**Halikko**

ARVOALUE  
**Vanha kylätontti**

KYLÄKOSA  
**Kierlä**

ARVOTUS  
**Seudullinen**

KOHDENO  
**43**

**KUVAUS**

Isojaon aikaan kylässä on ollut kuusi taloa, joista kaksi Mänkeri (päärakennus 1895) ja Alistupa (päärakennus n 1850) sijaitsevat yhä vanhalla kylätontilla.



|                    |                    |            |
|--------------------|--------------------|------------|
| KUNTA              | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>     | <b>Kierlä</b>      | <b>203</b> |
| KIINTEISTÖ         | ARVOTUS            |            |
| <b>Aliskauhala</b> | <b>Paikallinen</b> |            |

Osatalo vanh.sotil.torpan tontilla. Päärakennus 1800-l, muutoksia 1940-1950-l. Pihassa sauna 1960, navetta 1949, talli 1959 ja vaja. Osa valtakunnallisesti arvokasta Halikonjoen maisema-aluetta.

|                 |                    |            |
|-----------------|--------------------|------------|
| KUNTA           | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>  | <b>Kierlä</b>      | <b>204</b> |
| KIINTEISTÖ      | ARVOTUS            |            |
| <b>Alistupa</b> | <b>Paikallinen</b> |            |

Osatalo vanhalla kylätontillaan. Päärakennus 1850, muutoksia 1957/58 ja 1982/83. Navetta 1925 (jatk 1958 ja 1963), kanala 1925-26,sauna 1964,karjankasvattamo 1977. Osa valtakunnallisesti arvokasta Halikonjoen maisema-aluetta.

|                    |                      |            |
|--------------------|----------------------|------------|
| KUNTA              | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>     | <b>Kierlä</b>        | <b>205</b> |
| KIINTEISTÖ         | ARVOTUS              |            |
| <b>Hiekkanummi</b> | <b>Maisemallinen</b> |            |

Päärakennus n 1900, sauna, autotalli/ateljee, uudehko grillikatos. Osa valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.

|                |                      |            |
|----------------|----------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Kierlä</b>        | <b>206</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS              |            |
| <b>Kulmala</b> | <b>Maisemallinen</b> |            |

Erotettu Kraapasta 1897. Päärakennus n.1900 (levennetty ja korotettu 1947). Sauna n 1900, aitta/puuvaja, karjarakennus ja makasiini 1940-45. Kuivuri n. 1990-l. Osa valtakunnallisesti arvokasta Halikonjoen maisema-aluetta.

|                |                      |            |
|----------------|----------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Kierlä</b>        | <b>207</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS              |            |
| <b>Lepola</b>  | <b>Maisemallinen</b> |            |

Keskusmuuripohjakavainen päärakennus 1935. Kanala/sauna/vaja ja kellari/vaja 1930-l. Toinen kanala 1940-l. Osa valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.

|                |                    |            |
|----------------|--------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Kierlä</b>      | <b>208</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS            |            |
| <b>Mänkeri</b> | <b>Seudullinen</b> |            |

Kantatalo vanhalla kylätontillaan. Päärakennus 1895, korjauksia 1959 ja 1993). Aitta 1800-l. Talousrakennuksia 1900-l. Etäämpänä pihapiiristä omakotitalo. Osa valtakunnallisesti arvokasta Halikonjoen maisema-aluetta.



|                |                    |            |
|----------------|--------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Kierlä</b>      | <b>209</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS            |            |
| <b>Palta</b>   | <b>Paikallinen</b> |            |

Sijaitsee isoajaon aikaisella torpan tontilla. Päärakennus n 1900 (muutoksia 1930-31 ja 1976-77). Navetta 1800-l (jatkettu 1950-l), toinen navetta 1928. Nykyinen navetta 1990-l. Osa valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.

|                |                      |            |
|----------------|----------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Kierlä</b>        | <b>210</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS              |            |
| <b>Rauhala</b> | <b>Maisemallinen</b> |            |

Päärakennus keskusmuuripohjakaavainen 1941, varasto n 1942. Osa valtakunnallisesti arvokasta Halikonjoen maisema-aluetta.

|                |                       |            |
|----------------|-----------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Kierlä</b>         | <b>211</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS               |            |
| <b>Tuomola</b> | <b>Historiallinen</b> |            |

Päärakennus 1800-l, navetta/puuvaja/heinälato 1800-l. Osa valtakunnallisesti arvokasta Halikonjoen maisema-aluetta.



|                    |                      |            |
|--------------------|----------------------|------------|
| KUNTA              | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>     | <b>Kierlä</b>        | <b>212</b> |
| KIINTEISTÖ         | ARVOTUS              |            |
| <b>Yliskauhala</b> | <b>Maisemallinen</b> |            |

Osatalo, siirretty vanhalta kylätontilta koilliseen 1800-l.  
Päärakennus noin 1900. Navetta/talli, sauna/lato,  
karjarakennus ja heinälato. Osa valtakunnallisesti  
arvokasta maisema-aluetta.

---



HALIKKO: RUOTSALA, KIERLÄ, JOKISATO  
Maankäyttö vuosina 1786-87, 1823-29, 1830-32  
laadittujen karttojen mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä

1:10 000  
Turun Maakuntamuseo / E.Hagelberg 1996, P.Vuorio 2000

KARTTASELITYS

-  vesimylly
-  torppa
-  kylänraja
-  maantie
-  polku
-  puro
-  silta
-  tie
-  talousrakennus
-  talon tontti
-  talo
-  peltoravio
-  pelto
-  niitty
-  maki
-  joki
-  haka

TALOJEN TONTIT:

RUOTSALA:


- a Alistalo
- b Keskitalo
- c Ylistalo

JOKISATO:

- d Jokisato

KIERLÄ:

- e Mänkeri
- f Ylistalo
- g Alastupa
- h Kraapa
- i Yliskauhala
- j Aliskauhala





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| KUNTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KYLÄ / KAUPUNGINOSA |
| Halikko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kihinen             |
| Maisema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| <p>Kihisten kylän nykyiset alueet ovat tyypillistä takamaata, jossa on 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa ollut torppia, jotka ovat itsenäistyneet pientiloiksi. Paikoitellen on jäljellä rakennuskantaa torppariajalta. Kihisten kylä sijaitsee vanhan Turuntien ja rantaradan varrella n. 3 km Halikon keskustasta länteen. Kuttila muodostuu kahdesta osasta, joiden väliin jää Vässilän kylän maita. Nämä ovat kuuluneet 1700-luvun lopulla Vialan ja Tunilan kyliin. Kihisten yksinäistalo on puolestaan tuolloin sijainnut Rikalanmäen luoteispuolella paikassa, jonka nimi on edelleen on Kihinen, mutta joka kuuluu nykyään Rikalan kylään. Ilmeisesti 1800-luvulla on tapahtunut maanvaihdoksia, joiden seurauksena myös kylien rajoja on muutettu. Nykyisen Kihisten pohjoisempi osa-alue rajoittuu koillisessa Halikonjokeen, ja peltoalue sijaitsee pääosin jokinotkossa. Sen eteläkärjessä on tunnelimäki, jossa on rantarataa varten 1927 ja 1993 rakennetut tunnelit. Toinen osa-alue sijaitsee vanhasta Turuntiestä lounaaseen, ja siellä vaihtelevat pelto- ja metsäkaistaleet.</p> |                     |
| Historia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| <p>Nykyisen Kihisten alueella ei ole ollut asutusta 1700-luvun lopulla. Halikon rippikirjojen mukaan edelleen olemassa olevat Ihala, Nummela, Takala, Korpela ja Pitkämäki ovat olleet torppia 1800-luvun lopulla. 1800-luvun rakennuskantaa on Mäkilässä (asuinrakennus), Suomalassa (asuinrakennus) ja Ylhäisissä (Ketolan torpan entinen asuinrakennus ja navetta).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| Nykytila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| <p>Kylän viljelysmaiseman säilymisellä ei suoranaista uhkaa, mutta voimakas rakennemuutos maataloudessa voi johtaa peltojen osittaiseen metsittämiseen, mitä tulisi välttää erityisesti 1800-luvun alun peltoalueella.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |

|                                                                                                                |                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| KUNTA                                                                                                          | KYLÄKOSA       | KOHDENO |
| Halikko                                                                                                        | Kihinen        | 44      |
| ARVOALUE                                                                                                       | ARVOTUS        |         |
| Vanha yksinäistalon tontti                                                                                     | Historiallinen |         |
| KUVAUS                                                                                                         |                |         |
| <p>Vanha Kihisten yksinäistalon tontti kuuluu nykyään Rikalan kylään ja siellä on uudempaa rakennuskantaa.</p> |                |         |



|                                                                                                                                                                              |                |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| KUNTA                                                                                                                                                                        | KYLÄ           | KOHDENO |
| Halikko                                                                                                                                                                      | Kihinen        | 213     |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                   | ARVOTUS        |         |
| Kankare                                                                                                                                                                      | Historiallinen |         |
| Torppa. Päärakennus 1900-I (tupa ja kamari, Rikalan Tiensuun vanhan riihen hirsistä. Laajennettu myöhemmin). Autotalli 1970-I, sauna 1950-I, navetta 1980-I, kuivuri 1960-I. |                |         |
| KUNTA                                                                                                                                                                        | KYLÄ           | KOHDENO |
| Halikko                                                                                                                                                                      | Kihinen        | 214     |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                   | ARVOTUS        |         |
| Korpela                                                                                                                                                                      | Historiallinen |         |
| Torppa. Päärakennus 1907 (muutoksia 1980-I). Sauna 1900-I alusta, sauna/verstas 1977 (sauna 1988). Osa valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.                         |                |         |
| KUNTA                                                                                                                                                                        | KYLÄ           | KOHDENO |
| Halikko                                                                                                                                                                      | Kihinen        | 215     |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                   | ARVOTUS        |         |
| Mäkilä                                                                                                                                                                       | Historiallinen |         |
| Ent. Puotilan torppa. Päärakennus 1880-I (muutoksia 1945, 1980-I), sauna 1900-la, navetta, puuliiteri, lato.                                                                 |                |         |
| KUNTA                                                                                                                                                                        | KYLÄ           | KOHDENO |
| Halikko                                                                                                                                                                      | Kihinen        | 216     |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                   | ARVOTUS        |         |
| Nummela                                                                                                                                                                      | Historiallinen |         |
| Ent.Kihisten torppa, main 1891 ens.kerr. Päärakennus 1936, muutoksia 1950-I ja 1980-I. Kalustovaja 1940-I, navetta 1913, sauna 1980-I, leikkimökki.                          |                |         |

|                                                                                                                                                                                                      |                |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| KUNTA                                                                                                                                                                                                | KYLÄ           | KOHDENO |
| Halikko                                                                                                                                                                                              | Kihinen        | 217     |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                           | ARVOTUS        |         |
| Suomela (Suominen)                                                                                                                                                                                   | Historiallinen |         |
| Päärakennus 1800-I, asuinrakennus, jossa ollut myös suutarinverstas. Räätälin asuntona 1906-09. (muutoksia 1940-I, 1962, 1980-I ja 1992), navetta 1959, savus. 1900-la, kanala 1930-I, uusi varasto. |                |         |
| KUNTA                                                                                                                                                                                                | KYLÄ           | KOHDENO |
| Halikko                                                                                                                                                                                              | Kihinen        | 218     |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                           | ARVOTUS        |         |
| Valtion rautatiealue                                                                                                                                                                                 | Paikallinen    |         |
| Tunnelinvartijan asuinrakennus ja talousrakennus 1920-luvulta. Rakennusten alkuperäinen ulkoasu on hyvin säilynyt. Vanha rautatietunneli vuodelta 1928.                                              |                |         |
| KUNTA                                                                                                                                                                                                | KYLÄ           | KOHDENO |
| Halikko                                                                                                                                                                                              | Kihinen        | 219     |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                           | ARVOTUS        |         |
| Ylhäinen                                                                                                                                                                                             | Maisemallinen  |         |
| Ketolan entinen torppa. Päärakennus n 1850-1885 (muutoksia 1950-I ja 1970-I). Navetta 1800-I, sauna tuotu 1993, sauna 1950-I. Osa valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.                      |                |         |
| KUNTA                                                                                                                                                                                                | KYLÄ           | KOHDENO |
| Halikko                                                                                                                                                                                              | Kihinen.       | 220     |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                           | ARVOTUS        |         |
| Lepola                                                                                                                                                                                               | Historiallinen |         |
| Päärakennus 1920-I (muutoksia 1988), liiteri/sauna/vaja.                                                                                                                                             |                |         |



HALIKKO: KIHINEN, MUSTAMÄKI, HIRVIKALLIO  
Maankäyttö vuonna 1780 laaditun kartan  
mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä


1:10 000  
Turun Maakuntamuseo / K.Liukko 1995, P.Vuorio 2000

KARTTASELITYS

- tuulimylly
- torppa
- rajapyykki
- kylänraja
- maantie
- polku
- puro
- silta
- tie
- talousrakennus
- talon tontti
- talo
- suo
- Salontaan peltoa ja niittyä
- pelto
- niitty
- mäki
- joki
- humalatarha
- haka

TALOT:

1. Kihinen
2. Mustamäki
3. Hirvikallio





KUNTA  
**Halikko**

KYLÄ / KAUPUNGINOSA  
**Kinnarpyöli**

**Maisema**

Kinnarpyölin kyläalue rajoittui koillisessa ja pohjoisessa Yöntilään, idässä Antolaan ja Isokylään ja Isokylään myös etelässä ja lännessä. Kylän alue on pääosin korkeaa, mäkistä metsämaastoa ja Pyhävainionojaa kohti viettävää peltomaata. Sauvontie kulkee kylän eteläosassa, kaakkois-luodesuunnassa kylän rajaa pitkin kulkee Ykköstie. Metsämaastossa on korkea mäki, jolla on kaksi pronssikautiseksi ajoitettu hiidenkiuasta. Tämän mäen lounaispuolella on lammikko. Asutus on keskittynyt pääasiassa em. kulkuväylien tuntumaan. Esihistorialliselta ajalta peräisin oleva ihmiskäden luomus, muinaismuisto.

**Historia**

Kinnarpyöli, joka 1500-luvun veroluettelossa on merkitty maksavaksi ruokalisäveronsa ns. ruotsalaisen oikeuskäytännön mukaan, on tämän perusteella asutettu todennäköisesti vasta myöhäiskeskiajalla(jälkeen v:n 1300). 1560-luvulla kylässä oli 2 taloa, mutta myöhemmin vain 1, Kinnarpyölin yksinäistalo, jonka rajat vahvistettiin isossajaossa v. 1786. Yksitaloisena kylä pysyi tämän vuosisadan alkuun, jolloin alettiin muodostamaan lohkotiloja. V. 1928 syntyivät Kriipilä ja Marttila ja neljän vuoden kuluttua Santa-ahde entisestä, samannimisestä mäkituvasta. Sijainti: pk 2021 08/6694 65/447 70, korkeus noin 70./Korkean kallion laella sijaitsee kaksi, vierekkäistä pronssikautista röykkiöhautarauniota. Kumpaakin lienee myöhemmin pengottu, sillä molemmat ovat keskeltä voimakkaasti kuopalla. Rakennettu eri kokoisista luonnonkivistä. Röykkiöiden yhteispituus noin 16 m, leveys (leveimmällä kohdalla) noin 7 m./Hiidenkiukaat sijaitsevat mäellä, jota Ykköstie rajaa kaakko-lounas-suunnassa. Mäen eteläisellä alarinteellä sijaitsee Marttilan tila. Mäki on kauttaalta havumetsään (mäntyvaltainen) peittämä./Pronssikaudella alue oli jo täysin mannerta. Kapea, vuonomainen merenlahti sijaitsi nykyisen Immalanjoen laaksossa noin viitisen kilometriä itään.

|                                   |                    |           |
|-----------------------------------|--------------------|-----------|
| KUNTA                             | KYLÄKOSA           | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>                    | <b>Kinnarpyöli</b> | <b>45</b> |
| ARVOALUE                          | ARVOTUS            |           |
| <b>Vanha yksinäistalon tontti</b> | <b>Seudullinen</b> |           |

**KUVAUS**

Vanhalla yksinäistalon tontilla sijaitsee yhä Kinnarpyölin talouskeskus. Rakennukset 1900-luvun jälkipuoliskolta.

|                 |                    |            |
|-----------------|--------------------|------------|
| KUNTA           | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>  | <b>Kinnarpyöli</b> | <b>221</b> |
| KIINTEISTÖ      | ARVOTUS            |            |
| <b>Marttila</b> | <b>Paikallinen</b> |            |


Päärakennus 1927 (muutoksia 1965 ja 1994). Navetta 1955, kanala 1951, sauna 1946 ja makasiini. Lohkottu Kinnarpyölistä 1928.

|                   |                    |            |
|-------------------|--------------------|------------|
| KUNTA             | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>    | <b>Kinnarpyöli</b> | <b>222</b> |
| KIINTEISTÖ        | ARVOTUS            |            |
| <b>Santa-ahde</b> | <b>Paikallinen</b> |            |

Ent. mäkitupa. Päärakennus 1800-l (tupa, kamari ja kylmä puarihuone), sauna 1947 ja navetta 1900-l.

**HALIKKO:**  
**KINNARPYÖLI, SEPPÄLÄ ja YÖNTILÄ**  
**Maankäyttö vv. 1768 ja 1783-84 laadittujen karttojen mukaan siirrettynä peruskarttapohjalle**

1:10 000  
Turun maakuntamuseo /  
Jaana Salmi 2001, Anna-Maija Hukkanen 2002,  
tuloste Jaana Salmi 2004





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| KUNTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KYLÄ / KAUPUNGINOSA |           |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Kirjola</b>      |           |
| <b>Maisema</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |           |
| Kirjolan kartanon rakennuskokonaisuus, johon kuuluu rakennuksia kahdesta eri tilasta. Alatalon ulkoasu on muuttunut melkoisesti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |           |
| <b>Historia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |           |
| Kirjolan kylä lienee perustettu jo varhaiskeskiajalla (ennen v. 1300), sillä 1500- luvulla se suorittiruokalisäveronsa ns. suomalaisen oikeuden mukaan. Keskiajan (so. 1400-luvun) lopulla Andreas Mutainen Kokkilasta lahjoitti Kirjolan u u d i s t a l o n Turun tuomiokirkon Sielujen alttarille. V. 1698 pidetyn katselmuksen mukaan Kirjolan kruununtalossa oli tuolloin mm. rappiolla oleva asuintupa, toinen tupa, jonka sijaan oli rakennettava vierastupa, ajokaluvaja, kamari, jossa oli savupiippu ja kaksi ikkunaa, vanha kyökki, uusi olkikattoinen navetta, leipomo sekä riihirivi. 1830-luvulla Kirjolan verorustitila tuli osaksi perustettua Joensuun fideikomisssia. Kirjolan kylässä oli varhemmin kolme rälssitilaa. Näistä kaksi Alastalo ja Keskitalo olivat alkuaan prebendatiloja, jotka Kustaa Vaasan aikana peruutettiin kruunulle, mutta palautettiin v. 1570 Brita Hornille. Ne peruutettiin uudelleen n. v. 1685 mutta annettiin vaihdossa joitakin ostotiloja vastaan v. 1709 Krister Hornille. Kolmas talo, Suutarintalo, joutui n. v. 1800 samalle omistajalle kuin edelliset ja tilat otettiin yhdysviljelyyn 1860-luvulla. Omistajat v:sta 1580 lähtien; Brita Horn, Nils Boijen leski, Göran Boije, Erik Liuster, leski Karin Boije, perilliset. Joensuun ja Viurulan lampuodit: Jakob Gripenvaldt, Johan Lindblom, Kalle Anttila, Emil Vahlsten, Erkki Muurman, Kustaa Takaluoma, Juho Lehtinen, August Hellman, /Kalle Ekman, Frans Mikkola, Artturi Haakari, Robert Anttila. Vuodesta 1931 omistajana Kalle Ekman ja v. Josefiina ja heidän jälkeensä Toiskarit, Laakso (ainakin v:een 1982) ja nyk. omistajat v:sta 1985. Myös Peippo on omistanut Kirjolan n. 20 vuotta. V. 1700 ei mainita torppia, mutta v. 1900 niitä oli 7. V. 1918 erotettiin 5 torppaa ja 2 mäkitupaa. Kartanokokonaisuuteen kuuluu nykyisen kahden eri tilan, Keskitalon ja Alatalon rakennuksia. Aikaisemmin tilalla on ollut meijeri. Sauna on palanut 1970- luvun alussa. Torpista mainittakoon jo rippikirjassa v. 1809-14 esiintyvä Pyöli sekä ensi kerran rippikirjassa v. 1871-81 mainittu Myllymäki (myöh. Suppaniitty). Lisäksi 1890-luvulla mainitaan ainakin Kurialhon (todennäk. nyk. Kurjenalho), Grönbackan eli Juurusmäen ja Kullan torpat. V. 1882 perustettiin Kirjolan Keskitalon entiselle isännälle Ylituvan torppa, joka on nykyisin nimeltään Tupa. |                     |           |
| KUNTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KYLÄKOSA            | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Kirjola</b>      | <b>46</b> |
| ARVOALUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ARVOTUS             |           |
| <b>Vanha kylätontti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Seudullinen</b>  |           |
| KUVAUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |           |
| Vanhalla kylätontilla oli 1770-I kolme kantataloa. Tontilla sijaitsee Kirjolan kartanon rakennuskokonaisuus, jossa on jäljellä kahden kantatalon Keskitalon ja Alatalon rakennuksia. Keskitalon päärak.1869 ja Alatalon päärak.1880-I (muutoksia 1960-I).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |           |

|                                                                                                                                                                                       |                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| KUNTA                                                                                                                                                                                 | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                        | <b>Kirjola</b>        | <b>223</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                            | ARVOTUS               |            |
| <b>Alatalo (Kirjola)</b>                                                                                                                                                              | <b>Paikallinen</b>    |            |
| Alatalon vanhalla kylätontilla, sittemmin Kirjolan kartanoon kuuluva. Ent. metsästysmaja. Päärakennus 1880-I, muutos ja laajennus 1960-I.                                             |                       |            |
| KUNTA                                                                                                                                                                                 | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                        | <b>Kirjola</b>        | <b>224</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                            | ARVOTUS               |            |
| <b>Keskitalo</b>                                                                                                                                                                      | <b>Paikallinen</b>    |            |
| Keskitalon vanhalla kylätontilla, sittemmin Kirjolan kartanoon kuuluva. Asuinrakennus 1869, rakennuksessa toiminut myös paja. Muutoksia sisätiloihin 1993, julkisivumuutoksia 1960-I. |                       |            |
| KUNTA                                                                                                                                                                                 | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                        | <b>Kirjola</b>        | <b>225</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                            | ARVOTUS               |            |
| <b>Lehtola</b>                                                                                                                                                                        | <b>Historiallinen</b> |            |
| Päärakennus 1800-I/1900-I vaihteesta, uusi kalustovaja, autotalli, sauna ja kellari.                                                                                                  |                       |            |
| KUNTA                                                                                                                                                                                 | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                        | <b>Kirjola</b>        | <b>226</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                            | ARVOTUS               |            |
| <b>Pyöli</b>                                                                                                                                                                          | <b>Maisemallinen</b>  |            |
| Ent.Vuorentaan kartanon torppa. Perustettu jo 1700-I Päärakennus 1928 (ent. Grahnin torpan hirsistä, muutoksia 1960-I ja 1975) Navetta 1800-I, sauna 1930-I ja puuvaja 1976.          |                       |            |



KUNTA  
**Halikko**  
KIINTEISTÖ  
**Suppaniitty**

KYLÄ  
**Kirjola**  
ARVOTUS  
**Historiallinen**

KOHDENO  
**227**

Ent. Suutarintalon torppa. Päärakennus n 1929 (täydell peruskorj.), navetta, savusauna, sauna.

KUNTA  
**Halikko**  
KIINTEISTÖ  
**Tupa (Ylitupa)**

KYLÄ  
**Kirjola**  
ARVOTUS  
**Paikallinen**

KOHDENO  
**228**


Ent. Suutarintalon torppa, Ylitupa. Sijaitsee Kavantolan kylän Isotalon vanhan talotontin (1780-l) kasvimaan paikkeilla. Päärakennus 1800-l.

## HALIKKO: KIRJOLA

Maankäyttö vv. 1773-82 laaditun kartan  
mukaan siirrettyä peruskarttapohjalle

1:10 000

Turun maakuntamuseo /  
Jaana Salmi 2001, tuloste Jaana Salmi 2004





|                  |             |         |
|------------------|-------------|---------|
| KUNTA            | KYLÄKOSA    | KOHDENO |
| Halikko          | Konkola     | 47      |
| ARVOALUE         | ARVOTUS     |         |
| Vanha kylätontti | Seudullinen |         |

KUVAUS

Konkolan kantatalon talouskeskus vanhalla kylätontilla. Päärakennus vuodela 1917.

|            |                |         |
|------------|----------------|---------|
| KUNTA      | KYLÄ           | KOHDENO |
| Halikko    | Konkola        | 229     |
| KIINTEISTÖ | ARVOTUS        |         |
| Ilola      | Historiallinen |         |

Ent. tilattoman väen asumus. Päärakennus 1924 (peruskorjaus ja laajennus 1993 -95). Navetta/vaja/aitta 1900-la, sauna ja makasiini.

|                       |             |         |
|-----------------------|-------------|---------|
| KUNTA                 | KYLÄ        | KOHDENO |
| Halikko               | Konkola     | 230     |
| KIINTEISTÖ            | ARVOTUS     |         |
| Konkola (Kustaantalo) | Paikallinen |         |

Osatalo/kantatalo vanhalla kylätontilla. Päärakennus 1917 (muutoksia 1962 ja 1970-l ). Navetta 1800-l (osa 1917), sauna/vaja.

|            |               |         |
|------------|---------------|---------|
| KUNTA      | KYLÄ          | KOHDENO |
| Halikko    | Konkola       | 231     |
| KIINTEISTÖ | ARVOTUS       |         |
| Ylitupa    | Maisemallinen |         |

Ent. Konkolan vanahn väen asumus. Päärakennus 1800-l lopulta, sauna.

**HALIKKO:**  
**IKELÄ ja KONKOLA**  
Maankäyttö vv. 1779-81 ja 1782 laadittujen karttojen mukaan siirrettynä peruskarttapohjalle  
1:10 000  
Turun maakuntamuseo /  
Jaana Salmi 2001, tuloste Jaana Salmi 2004


**KARTTASELITE**  
Kartta vuosilta 1773-82

- lähde
- ▲ rajapyykki
- talo
- torppa
- ⌵ tuulimylly
- ⊗ vesimylly
- aita
- joki
- kylänraja
- ↔ portti
- puro
- raja
- tie
- haka
- kaalimaa
- ⋯ kartta puuttuu
- kasvima
- mäki
- niitty
- pelto
- rakennus
- suo
- talon tontti
- torpan tontti
- vesistö

**TALOT:**

IKELÄ  
A Kuka (1)  
B Säppä/Säppatalo (3)  
C Isotalo (2)

KONKOLA  
a ja b Lill Kongola  
(1:1 ja 1:2 -> 1)  
Mustavalkoinen peruskartta  
vuodelta 1999.



© TMM / Sarakum 2004  
© Pohjakartta: Maanmittauslaitos (MYY/15/99)  
Kopiointi kielletty ilman lupaa.



KUNTA  
**Halikko**

KYLÄ / KAUPUNGINOSA  
**Korvenpää**

### Maisema

Korvenpää sijaitsee keskisessä Halikossa. Kylää halkoo keskiosassa itä-länsi -suunnassa Valtatie 1. Korvenpää rajoittuu pohjoisessa Hulvelaan, idässä Villikkalaan, Laitolaan ja Kavantolaan sekä lännessä Hevonpähän. Näin ollen puolet kylän alueesta on metsää. Rakennuskanta on pääosin sijoittunut alueen pohjoisosaan, lähinnä metsän reunamille, joilta aukeavat pellot.

### Historia

Korvenpään kylä (ja yksinäistalo), joka 1500-luvulla suoritti ruokalisäveron ns. ruotsalaisen oikeuden mukaan, lienee siten perustettu vasta myöhemmällä keskiajalla, todennäköisesti vasta v:en 1300 jälkeen. Vanhimmat kirjalliset maininnat kylästä ovat v:lta 1405, jolloin se mainitaan uudisasutuskylänä, v. 1540 ja v. 1587. Korvenpään yksinäistalo oli vanhemman ruotujakolaitoksen ajoilta kersantin ja majoittajan sotilasvirkatalona ja valtion omistuksessa vielä järjestelmän lakattuakin aina v:een 1939 asti.

Korvenpäällä ei mainita olleen varsinaisia torppia vielä 1800-luvun puolivälissäkään esim. muonamiesasutusta) eikä vuosisadan loppuun mennessäkään ole mainittu yhtään torppaa nimeltä, mutta rippikirjassa v. 1891-1900 mainitaan tosin torppari Albert Nieminen. Lisäksi mäkitupalainen Rosten, jonka poika, v. 1884 Turusta Halikkoon palannut puuseppä (nikkari) Adolf Rosten, asettui Korvenpähän itselliseksi (todennäköisesti Aholaan).

### Nykytila

Korvenpään yksinäistila muodostaa varsin hyvin säilyneen vanhan rakennuskokonaisuuden. Ahola on Korvenpään entinen torppa ja Kankare sekä Päivärinta edustavat uudempaa rakennuskantaa. Korvenpään yksinäistilan rakennuskanta on kylän merkittävin. Se on varsin hyvin säilynyt rakennuskokonaisuus. Korvenpään yksinäistilan nykyistä ja siihen aiemmin kuulunutta.

| KUNTA                             | KYLÄKOSA           | KOHDENO   |
|-----------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>Halikko</b>                    | <b>Korvenpää</b>   | <b>48</b> |
| ARVOALUE                          | ARVOTUS            |           |
| <b>Vanha yksinäistalon tontti</b> | <b>Seudullinen</b> |           |

### KUVAUS

Korvenpään yksinäistalo, puustelli (ent.sotilasvirkatalo), vanhalla tontillaan. Päärakennus vuodelta 1849, pihapiirissä runsaasti vanhaa rakennuskantaa.

| KUNTA          | KYLÄ                 | KOHDENO    |
|----------------|----------------------|------------|
| <b>Halikko</b> | <b>Korvenpää</b>     | <b>232</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS              |            |
| <b>Ahola</b>   | <b>Maisemallinen</b> |            |

Ent. Korvenpään puusepän asuinrakennus 1880-l, keskusmuuripohjakaava, muutoksia 1970-l. Pihalla vierastupa/navetta, 2 kanalaa, lato 1940-l, karjarak 1976.

| KUNTA            | KYLÄ               | KOHDENO    |
|------------------|--------------------|------------|
| <b>Halikko</b>   | <b>Korvenpää</b>   | <b>233</b> |
| KIINTEISTÖ       | ARVOTUS            |            |
| <b>Korvenpää</b> | <b>Paikallinen</b> |            |

Yksinäistalo vanhalla tontillaan. Päärakennus 1849 (muutoksia 1929, 1939, 1940-l, 1960-l). Puori/luhti, aitta 1852, talli, makasiini, navetta ja kanala. Rakennusten perinteinen ulkoasu on hyvin säilynyt.


## HALIKKO: HULVELA ja KORVENPÄÄ

Maankäyttö vv. 1783 ja 1785-89 laadittujen karttojen mukaan siirrettynä peruskarttapohjalle

1:10 000

Turun maakuntamuseo /

Jaana Salmi 2001, tuloste Jaana Salmi 2004





KUNTA  
**Halikko**

KYLÄ / KAUPUNGINOSA  
**Kultola**

### Maisema

Kylän alueet kuuluvat Halikonjoen-Uskelanjoen valtakunnallisesti merkittävään maisema-alueeseen. Katunpään tilalta merkittävä maisemanäkymä Halikonjoen laaksoon. Kultola on pitkänomainen kylä Vässilän ja Ahtialan kylien välissä, Halikonjoen mutkan muodostamalla alueella. Kylän keskivaihellä on korkeahko Ritämäki, muutoin kylän maat ovat peltoa. Lisäksi Kultolalla on suuri maa-ala Kuumolan ja Mustisten kylän pohjoispuolella. Kealanoja halkoo tätä osaa koillisnurkasta. Kultolalla on maata myös Kuninkaantien eteläpuolella, Talolan ja Ammakon välissä.

### Historia

Kultolasta Katunpään tilalta on löydetty yksittäislöytöinä rautakautiset miekka ja keihäänkärki. Kylä kuului ns. suomalaisen ruokalisäoikeuden piiriin (maksoivat veronsa viljana), josta on voitu päätellä kylän syntyneen viimeistään 1200-luvulla. 1560-luvulla kylän taloluku oli neljä ja 1500-luvulla kaksi Kultolan taloa oli rälssisäädyllä ja siten lampuodin viljelemiä (näiden veronkorotuksista kärkeä jättäen vielä 1770-luvulla). 1700-luvun alussa kylässä oli enää kolme taloa: Katunpää (n:o 1), Hoime (n:o 2) ja Tammi (nyk. Äijälä, n:o 3). Kultolassa suoritettiin isojakko v. 1782. Kultolan kylän kantatiloista Katunpää (N:o 1) sijaitsee perinteisellä paikallaan, Tammi (N:o 2) Katunpää pohjoispuolella, suunnilleen nykyisen Vässilän kylän Kalliomäki (Sännäri) paikkeilla ja Hoimentalo (N:o 3) Tammesta hieman luoteeseen vuoden 1780 kartan mukaan. Maarekisterikirjaan tiloista Hoimentalo on merkitty 19.10.1782, Katunpää 4.7.1783 ja Tammi 1.7.1783. Katunpää on ollut 1780-luvulla kruununtalona, Tammi on kuulunut Viurilalle ja Hoimentalo Joensuun kartanolle. Tammi ja Hoimentalo olivat rälssitaloja ja Katunpää perintötila. Katunpäästä kulkee suoraan etelään kohti Halikonjoeta tie, joka on samalla paikalla kuin 1700-luvullakin. Kultolan pellot ovat olleet kylämäen eteläpuolella, molemmin puolin tietä. Aivan Halikonjoen eteläisin mutkankaarre on ollut 1700-luvulla hakana, jonka yläpuolella on ollut niitty. Kylällä on ollut mm. Lindolan (Lintula) torppa Kuninkaantien varrella vuoden 1782 kartan mukaan.

### Nykytila

Kylän rakennuskannasta rakennushistoriallisesti arvokkainta on Katunpään tila talourakennuksineen. Päärakennus on 1820-luvulta, komea kivinavetta vuodelta 1896 sekä Alitupa vuodelta 1928. Tilakokonaisuus on säilynyt perinteisellä paikallaan. Kultolan mailla, jotka ovat Mustisten itäpuolella on Vuorelan seurojentalo vuodelta 1936 säilynyt alkuperäisessä asussaan. Vuorelasta lähtee tie länteen Mustisiin päin (Vuorelantie, myös Lepolantie), jonka varsilla on kahdeksan viehättävää 1900-luvun alun tai 1920-luvun pientä taloa. Suuressa osassa taloja on mansardikatto ja ne näyttävät ulkoisesti hyvin säilyneiltä. Yhdessä Vuorelan seurojentalon kanssa nämä muodostavat hyvin säilyneen pääasiassa 1920-luvun rakentamiskokonaisuuden, joka kuuluu osana Hajalan asemaseudun taajamaan. Kultolan kylämäeltä avautuu komea peltomaisema itään, etelään ja länteen. Kultolan kylä muodostaa kaksi toisistaan erillistä aluetta, joiden välillä on matkaa n. viitisen kilometriä. Itäinen kyläalue käsittää nykyisin ainoastaan Katunpään tilan. Hoime ja Tammi sijaitsivat kuitenkin jo kauan läntisellä kyläosalla. Hoimen rälssitalo on aikojen kuluessa kadonnut, mutta se lienee ollut olemassa vielä vuosisadan vaihteessa. Hoimea kutsuttiin myös Kollariksi ja se oli Viurilan kartanon omistuksessa (ainakin 1800-luvulla kuten naapuritalokin (esim. Kydön kylässä). Näin ollen talossa ei ollut varsinaista isäntää, vaan vuokralampuoti ja saattaa olla, että asukkaatkin olivat työväkeä (palkollisia). Kultolan kylän torpista mainitaan Halikon kirkonkirjoissa jo 1810-luvulla Lintula (Katunpään) sekä kylän sotilastorppa, joka sijaitsi todennäköisesti Hoimen maalla. Vasta vuosisadan loppupuolella mainitaan nimeltä lisää torppia; 1870-luvulla Tammen Kulmala, seuraavalla vuosikymmenellä Hoimen Sillanpää ja Tammen Kulmala. Kultolan itäosalle on tyypillistä melko tasainen peltomaisema, joskin alueella on jonkin verran myös mäkistä metsää (Ritamäki). Katunpään rakennukset ovat sijoittuneet peltoon pistävälle niemekkeelle, pienen mäen rinteeseen. Aluetta halkoo pohjois-etelä suunnassa Vässiläntie ohittaen Katunpään pihapiirin länsipuolelta. Tämä kyläalue rajoittuu pohjoisessa ja idässä Vässilään, lännessä Ahtialaan ja Vässilään sekä etelässä Kihisiin ja Vialaan. Kylän läntinen pääosa rajoittuu pohjoisessa Kytöön, idässä Piintilään, etelässä Saarimäkeen ja lännessä Mustisiin ja Lokkilaan. Tälle alueella ovat tyypillisiä metsäalueet, joilla on varsin korkeitakin mäkikiä (mm. Äijälänmäki ja Pitkäpaltanmäki) ja toisaalta näitä ympäröivät pellot, jotka itäosassa viettävät aluetta pohjois-etelä-suunnassa halkovaa Kealanojaa kohti. Asutus on keskittynyt metsien reunoille tai aluetta halkovien suurten teiden, Uusikartanontien ja Tapiolantien varsille ja tuntumaan. Kylän lounaiskulmassa on Hajalan asemaseudun kylätaajama-asutusta. Sekä siihen kuuluva että pääosa kylän muusta rakennuskannasta on suurelta osaltaan talojen entisiä pienasumuksia (vuokratiloja), palkollisasuntoja tai vasta tällä vuosisadalla muodostettuja lohkotiloja. Rakennuskanta on melko alkuperäisessä asussaan, osin kokonaan asumatonta ja melko huonokuntoista, tai ympärivuotisesti asuttua. Tosin rakennuskantaa on myös kesäasuntokäytössä.

KUNTA  
**Halikko**

ARVOALUE  
**Vanha kylätontti**


KYLÄKOSA  
**Kultola**

KOHDENO  
**49**

ARVOTUS  
**Seudullinen**

### KUVAUS

Vanhalla kylätontilla Katunpään talo. Päärakennus 1820-l, pihapiirissä vanhaa perinteisen asunsa säilyttäneitä rakennuskantaa. Alueelta on tehty rautakautisia irtolöytöjä.





|                |                      |            |
|----------------|----------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Kultola</b>       | <b>234</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS              |            |
| <b>Hakala</b>  | <b>Maisemallinen</b> |            |

Päärakennus n 1910 (muutoksia 1920-l, korotettu 1930-40-l). Lato 1938/39.

|                           |                      |            |
|---------------------------|----------------------|------------|
| KUNTA                     | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>            | <b>Kultola</b>       | <b>235</b> |
| KIINTEISTÖ                | ARVOTUS              |            |
| <b>Heinäaho   (Arola)</b> | <b>Maisemallinen</b> |            |

Äijälän tilan ent. työväenasunto. Päärakennus n 1935/36 (muutoksia 1995). Sauna n 1930-l.

|                 |                    |            |
|-----------------|--------------------|------------|
| KUNTA           | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>  | <b>Kultola</b>     | <b>236</b> |
| KIINTEISTÖ      | ARVOTUS            |            |
| <b>Katunpää</b> | <b>Seudullinen</b> |            |

Kantatalo vanhalla kylätontilla. Päärakennus 1820-l (muutoksia 1959, 1970-l ja 1980-l). Alitupa 1928, navetta 1896, sauna 1933/34 ja liiteri 1956.

|                |                      |            |
|----------------|----------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Kultola</b>       | <b>237</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS              |            |
| <b>Lepola</b>  | <b>Maisemallinen</b> |            |

Päärakennus 1920-30 -l, kellari 1900-l ja huvimaja 1990-92.

|                |                      |            |
|----------------|----------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Kultola</b>       | <b>238</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS              |            |
| <b>Lintula</b> | <b>Maisemallinen</b> |            |

Keskusmuuripohjakaavainen päärakennus 1900-l, navetta/lato 1900-l, sauna, kalustovaja ja heinälato.

|                  |                      |            |
|------------------|----------------------|------------|
| KUNTA            | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>   | <b>Kultola</b>       | <b>239</b> |
| KIINTEISTÖ       | ARVOTUS              |            |
| <b>Nummenpää</b> | <b>Maisemallinen</b> |            |

Hoimentalon ent. torppa. Päärakennus 1934, peruskorjattu 1959 ja 1994. Pihapiirissä navetta 1930/40-l, sauna 1957, kalustovaja 1959 ja makasiini 1950-l.

|                           |                    |            |
|---------------------------|--------------------|------------|
| KUNTA                     | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>            | <b>Kultola</b>     | <b>240</b> |
| KIINTEISTÖ                | ARVOTUS            |            |
| <b>Oy Halikon Vuorela</b> | <b>Paikallinen</b> |            |

Seurojentalo 1936. Sisätilamuutoksia 1989. Pihalla ent. sauna/ulkohuone 1930-l ja kalustovaja 1980-90-l.

|                |                      |            |
|----------------|----------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Kultola</b>       | <b>241</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS              |            |
| <b>Takala</b>  | <b>Maisemallinen</b> |            |

Asuinrakennus 1944. Navetta, kanala, sauna ja puimala 1900-luvun alkupuolelta.



|                |                    |            |
|----------------|--------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Kultola</b>     | <b>242</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS            |            |
| <b>Tyynelä</b> | <b>Paikallinen</b> |            |

Päärakennus 1927, navetta/vaja/sauna 1950-l.

---

|                 |                    |            |
|-----------------|--------------------|------------|
| KUNTA           | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>  | <b>Kultola</b>     | <b>243</b> |
| KIINTEISTÖ      | ARVOTUS            |            |
| <b>Uusitupa</b> | <b>Paikallinen</b> |            |

Tammen ent. työväenasunto. Parituvallinen  
asuinrakennus 1905 . Navetta 1900-l alku,  
puuvaja/sauna, asuinrakennus Jukola 1800-l/1900-l, riihi  
1800/1900-l.



HALIKKO: AHTIALA, KULTOLA, VÄSSILÄ  
Maankäyttö vuosina 1779-82 laadittujen  
karttojen mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä

1:10 000  
Turun Maakuntamuseo / K.Liukko 1995, P.Vuorio 2000


KARTTASELITYS

- vesimylly
- tuulimylly
- torppa
- rajapyykki
- lähde
- kylänraja
- maantie
- polku
- puro
- tie
- talousrakennus
- talon tontti
- talo
- pelto
- niitty
- mäki
- joki
- humalatarha
- haka

AHTIALAN TALOT:  
1. Ahtiala

KULTOLAN TALOT:  
1. Katunpää  
2. Hoimentalo  
3. Tammi

VÄSSILÄN TALOT:  
1. Simola  
2. Krapila  
3. Sännäri





Halikko Kutila

Maisema

Suurin osa Kutilan kylästä sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla Uskelan-Halikonjokilaakson maisema-alueella. Kylän lounaisosat ovat osa Vaskion taajamaa, ja siellä sijaitsee Kutilan koulu, Vaskion kyläkirkko ja terveysasema. Kutilan kylä sijaitsee Halikon kunnan pohjoisosissa Vaskiolla kohdassa, jossa Halikonjoki haarautuu Vaskion- ja Kuusjoeksi. Kutilaan on alunperin kuulunut vain Kuusjoen eteläpuolinen alue, mutta vuonna 1909 liitettiin joen pohjoispuolelta Jokisaton yksinäistalo osaksi Kutilan kylää. Naapurikyliä ovat Kierlä idässä ja pohjoisessa, Saha etelässä, Ruotsala ja Ruuhikoski lännessä ja osin myös Voitilanpyöli koillisosissa. Kylän keskeinen peltoalue sijaitsee jokilaaksossa, lisäksi pieniä peltoalueita on Heinäsuolla laajojen metsäalueiden välissä. Jyrkkäreunaiset jokiuomat hallitsevat kylän keskeisen alueen maisemaa. Kutilan kylään kuuluu myös maa-alue Halikon luoteiskulmasta Kumiossa.

Historia

Kutila on yksi pohjoisen Halikon ns. uudisasutuskylistä, ja se mainitaan ensimmäisen kerran asiakirjoissa vuonna 1464, josta lähtien se on vuoteen 1531 asti ollut Naantalin birgittalaisluostarin hallussa. Pysyvästi Kutila on ilmeisesti asutettu 1300- tai 1400-luvulla (ruotsalaisen ruokalisäoikeuden kylä). Alunperin Kutilaan on kuulunut myös Sahan kylän alue, josta muodostettiin erillinen kylä 1500-luvun lopulla. 1500-luvun puolivälissä Kutilassa on ollut neljä taloa, joista ainakin yksi on sijainnut nykyisen Sahan alueella. Kutila ja Jokisato ovat olleet Joensuun omistuksessa vuodesta 1709. Kutilan kylässä on isojaon aikaan vuonna 1786 ollut kaksi taloa, Paanu ja Rudan, ja kaksi torppaa, joista kylän itäosissa sijainnut on ollut ilmeisesti sotilaantorppa (reserf torp). Talot ja toinen torppa sijaitsivat kylän länsiosissa pohjoisesta Ruotsalasta ja Jokisatosta etelään Halikon kirkolle johtavan tien varrella. Pellot ympäröivät taloja. Jokivarsilla oli niittyä, kylän itäosa oli metsää. Paanun talolta on lähtenyt tie Halikonjoen rantaan, jossa on sijainnut kaksi myllyä. Jokisato Kuusjoen pohjoispuolella on kuulunut samaan jakokuntaan Ruotsalan ja Kierlän kanssa. Se oli yksinäistalo, ja sen pellot sijaitsivat talon ympärillä. Peltoja puolestaan ympäröivät niityt ja pohjoiskoilliseen jatkui metsäalue melkein kunnan rajalle saakka. Peltopinta-ala ja avoin maisema on kasvanut Kutilan kylän alueella huomattavasti viimeisten 200 vuoden aikana. Varsinkin Kuusjoen eteläpuolinen metsäalue on lähes kokonaan pelloksi. Myös Kuusjoen pohjoispuoliseen jokilaaksoon on tehty peltoa niin metsästä kuin laajoista niittyalueista. Kutilan maat ovat olleet Joensuun kartanon omistuksessa. Vuonna 1919 Kutilan kolme taloa yhdistettiin ja muodostettiin Kutila-niminen yksinäistalo. Se sijaitsee entisen Paanun talon paikasta n. 200 m länsilounaaseen. Entisen Rudanin talon paikalla sijaitsee Päivärinta. Jokisato sijaitsee edelleen vanhalla paikallaan, nykyään talon virallinen nimi on Jokitörmä. 1800-luvun rakennuskantaa on säilynyt Jokirannassa (savusauna), Kumiossa (asuinrakennuksen vanhat osat, väentupa-leivintupa-meijeri), Kutilassa (asuinrakennuksen vanhat osat ilmeisesti, Kutilan koulun vanhin osa ja Päivärinteen asuinrakennus (ilmeisesti). Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskokonaisuus on Vaskion rukoushuone, jonka nykyinen kyläkirkko on rakennettu 1908, seurakuntakatona toimiva vanha kansakoulun ala-aste 1924 ja kellotapuli 1959. Kutilasta vie silta Halikonjoen länsipuolelle Ruuhikoskelle ja Juvaan. Sillan kohdalla sijaitsee Kutilankoski, jonka ympärillä on jyrkkärinteisiä laidunniittyjä. Joensuun kartano sai 1800-luvulla omistukseensa Kutilan kylän tilat Paanun ja Ruudamin, joista muodostettiin lampuodin viljelmiä ulkotiloja. Sellainen tuli myös Kumion tilasta, joka on joko perustettu Joesuun kartanon toimesta tai ollut alunperin Kutilan kylän torppa.

V. 1919 Kutilan kantatilat yhdistettiin Kutilan yksinäistaloksi. Sodan jälkeen Kumion tilasta lohkottiin runsaasti asutustiloja. Jäljelle jäänyt osa itsenäistettiin pitkäaikaisille (1891 lähtien) vuokraajille Niinistöille. Kumion ulkotilalle muodostui 1800-luvun lopulla taaja torppariasutus. Aiemmin alue olikin ollut melko asumaton syrjäseutua.

Halikon 1880-luvun kirkonkirjoissa mainitaan seuraavat torpat: Haapa-alho (per. noin v. 1884), Krottila, Laitioniitty (1883), Nummila (1883), Rajaniitty (1885), Rautakenkä, joka oli Joensuun kartanon metsänvartijan asunto (1885), Takala (1882), Watola (1884), Mäkilä (1884), Rajala (1884) ja Koismäki. Näistä useimmat itsenäistyivät tämän vuosisadan alkupuolella, jolloin kylän tilaluku kasvoi huomattavasti. Seuraava suuri tilojenmuodostamiskausi koettiin sodan jälkeen, kun karjalaiselle siirtoväelle muodostettiin asuintiloja. Kutilan Kumio muodostaa alueen, joka rajoittuu pohjoisessa Marttilan kuntaan, lännessä Paimioon ja pieneen Breidilän kylän alueeseen, etelässä Sahaan, Breidilään ja Yttelään sekä idässä Sauvonkylään. Paimiontie kulkee alueen halki idästä länteen tehden Kumion tilan tuntumassa jyrkän kaaroksen pohjoiseen.

Kumion tila sijaitsee Paimion- ja Tapiolanteiden risteyksessä, jossa entisaikaan sijaitsi myös kartanon vilja-aitta (nyk. Mäntylinnan tila) sekä ns. ""Kreivinpuisto"". Sotien jälkeen risteykseen syntyi myös kauppa. Em. kulkureittien ympäristö on pääosin alavaa peltomaisemaa, mutta valtaosa kyläalueesta koostuu mäkisestä ja soisesta metsämaastosta.

Korkeimmat mäet ovat Riihimäki, Krottilanmäki ja Suutarmäki. Lännessä Paimion rajan tuntumassa levittäytyy laaja Rautakengänsuo. Asutus on keskittynyt pääasiassa metsien reunamille ja teiden varsille, Kumion tilan tuntumaan.

Rajaniitty, Laitoniitty, Nikkari ym. torpat sen sijaan ovat sijainneet metsäalueella, pohjoisessa lähellä Marttilan ja Paimion rajaa.

Kutilan tämän kylänosan rakennuskata on pääosin ennen v. 1950 rakennettua ja varsin alkuperäisessä asussaan. Kumion tilalla on 1990-luvun alussa valmistunut, vanhantyylinen päärakennus on purettu.

Nykytila

Vaskion taajaman alueelle on tehty osayleiskaava. (ks. Ruotsalan alueinventointilomakkeen liite) Kutilan koulu, Vaskion kyläkirkko ja Vaskion terveystalo ovat siinä saaneet suojelumerkinnän. Koulun pohjoispuolinen peltoalue on varattu pientalovaltaista asuntoaluetta varten. Voimakas rakennemuutos maataloudessa voi johtaa peltojen osittaiseen metsittämiseen, mitä tulisi välttää pitkään viljelyksessä olleella peltoaukealla, niin kuin asuinrakentamistakin.

|                                                                                                                                                                                                                    |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| KUNTA                                                                                                                                                                                                              | KYLÄKOSA    | KOHDENO |
| Halikko                                                                                                                                                                                                            | Kutila      | 50      |
| ARVOALUE                                                                                                                                                                                                           | ARVOTUS     |         |
| Jokisaton talon vanha tontti                                                                                                                                                                                       | Seudullinen |         |
| KUVAUS                                                                                                                                                                                                             |             |         |
| Vanhalla tontilla on yhä edelleen sama talo, mutta nyt nimeltään Jokitörmä. Vaatimaton päärakennus 1900-l alusta, pika-asutustilaksi 1940-l. Jokisaton tilukset yhdistetty 1919 Kutilan taloon.                    |             |         |
| KUNTA                                                                                                                                                                                                              | KYLÄKOSA    | KOHDENO |
| Halikko                                                                                                                                                                                                            | Kutila      | 51      |
| ARVOALUE                                                                                                                                                                                                           | ARVOTUS     |         |
| Vanha kylätontti                                                                                                                                                                                                   | Paikallinen |         |
| KUVAUS                                                                                                                                                                                                             |             |         |
| Vanhalla kylätontilla on ollut Paanun ja Rudanin talot. Paanun talo, nyk. Kutila yks., on siirretty länsiluoteeseen ja Rudanin tontilla on Päivärinteen (ent.muonam 3 perh as.1800-l, muutoksia1948) talouskeskus. |             |         |



|                |                      |            |
|----------------|----------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Kuttila</b>       | <b>244</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS              |            |
| <b>Halola</b>  | <b>Maisemallinen</b> |            |

Siirtoväentila. Päärakennus 1948/49 (muutoksia 1992), sauna 1940-l, navetta 1940-l, vaja/verstas.

|                  |                       |            |
|------------------|-----------------------|------------|
| KUNTA            | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>   | <b>Kuttila</b>        | <b>245</b> |
| KIINTEISTÖ       | ARVOTUS               |            |
| <b>Jokiranta</b> | <b>Historiallinen</b> |            |

Ent. Joensuun kartanon muonamiehen as. Pika-asutustila 1941. Asuinrake 1900-l, muutoksia 1948. Rantasauna 1957, puimala 1917, höyrypannuhuone 1900-la, mallas/savusauna 1800-l.

|                             |                       |            |
|-----------------------------|-----------------------|------------|
| KUNTA                       | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>              | <b>Kuttila</b>        | <b>246</b> |
| KIINTEISTÖ                  | ARVOTUS               |            |
| <b>Jokitörmä (Jokisato)</b> | <b>Historiallinen</b> |            |

Yksinäistalo vanhalla tontillaan. ent. Joki sato. Pika-asutustilaksi 1940-l. Päärakennus 1900-l alkupuolelta, muutoksia 1940-l 1980 ). Makasiini 1900-l ap, kellari 1940-l, navetta 1940-l.

|                  |                      |            |
|------------------|----------------------|------------|
| KUNTA            | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>   | <b>Kuttila</b>       | <b>247</b> |
| KIINTEISTÖ       | ARVOTUS              |            |
| <b>Koivumäki</b> | <b>Maisemallinen</b> |            |

Päärakennus 1947, sauna 1948, navetta 1948 ja kellari 1952.

|                |                       |            |
|----------------|-----------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Kuttila</b>        | <b>248</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS               |            |
| <b>Kuttila</b> | <b>Historiallinen</b> |            |

Kantatalo (yhd.kolmesta talosta, joista yksi Jokisato). Päärakennus 1800-l (laajennus ja muutos 1950-l). Navetta 1953 ja puimala 1946.

|                           |                    |            |
|---------------------------|--------------------|------------|
| KUNTA                     | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>            | <b>Kuttila</b>     | <b>249</b> |
| KIINTEISTÖ                | ARVOTUS            |            |
| <b>Kuttilan koulutila</b> | <b>Paikallinen</b> |            |

Kansakoulu 1895 (maalaiskansakoulun mallipiirustukset n:o 6, laajennus 1926 hirret Kankaren riihestä, muutoksia 1970-l. Keittola/wc/varasto 1970-l. Toimii peruskoulun yläasteena.

|                     |                       |            |
|---------------------|-----------------------|------------|
| KUNTA               | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>      | <b>Kuttila</b>        | <b>250</b> |
| KIINTEISTÖ          | ARVOTUS               |            |
| <b>Laitioniitty</b> | <b>Historiallinen</b> |            |

Joensuun kartanon ent.torppa. Päärakennus 1939-41 (muutoksia 1950-l ja 1964/65). Autotalli 1950-60-l, kanala 1958, lato 1950-60-l, lato 1950-60-l. Omakotitalo 1982.

|                   |                       |            |
|-------------------|-----------------------|------------|
| KUNTA             | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>    | <b>Kuttila</b>        | <b>251</b> |
| KIINTEISTÖ        | ARVOTUS               |            |
| <b>Mäntylinna</b> | <b>Historiallinen</b> |            |

Ent. Joensuun kartanon vilja-aitta 1700-l (?). Muutettu ja laajennettu 1947 asuinrakennukseksi ja sitten myllyksi, myllyntoimintaa 1993 asti. Omakotitalo 1960-l.



|                |                      |            |
|----------------|----------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Kuttila</b>       | <b>252</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS              |            |
| <b>Mäntylä</b> | <b>Maisemallinen</b> |            |

Joensuun kartanon ent. metsänvartijan asunto.  
Päärakennus 1935, muutoksia 1960-70-l. Sikala 1940-50-l, sauna ja autotalli 1970-l.

|                  |                       |            |
|------------------|-----------------------|------------|
| KUNTA            | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>   | <b>Kuttila</b>        | <b>253</b> |
| KIINTEISTÖ       | ARVOTUS               |            |
| <b>Puntamäki</b> | <b>Historiallinen</b> |            |

Ent. Kutilan torppa. Päärakennus 1932 (muutoksia 1950-l 1960-70-l). Sauna 1956, talli/vaja n 1937, makasiini 1962.

|                   |                       |            |
|-------------------|-----------------------|------------|
| KUNTA             | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>    | <b>Kuttila</b>        | <b>254</b> |
| KIINTEISTÖ        | ARVOTUS               |            |
| <b>Päivärinne</b> | <b>Historiallinen</b> |            |

Ent.Kutilan Rudan kantatalon tontilla. Muonamiehen asuinrakennus 1800-luvulta, (muutkosia 1948 ja 1975 ). Navetta 1951, sauna 1948. Pika-asutustilaksi 1941.

|                   |                       |            |
|-------------------|-----------------------|------------|
| KUNTA             | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>    | <b>Kuttila</b>        | <b>255</b> |
| KIINTEISTÖ        | ARVOTUS               |            |
| <b>Rajaniitty</b> | <b>Historiallinen</b> |            |

Joensuun kartanon ent. torppa. Päärakennus 1880-l, muutoksia 1911. Vaja ja asuinrakennus1950, sauna 1947, aitta 1960-lI, navetta 1960-l, autot.1980-l.

|                   |                    |            |
|-------------------|--------------------|------------|
| KUNTA             | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>    | <b>Kuttila</b>     | <b>256</b> |
| KIINTEISTÖ        | ARVOTUS            |            |
| <b>Rautakenkä</b> | <b>Paikallinen</b> |            |

Joensuun kartanon ent.metsänvartijanasunto.  
Päärakennus1886, korjauksia 1982-87). Navetta 1900-l, lato 1900-l.

|                  |                       |            |
|------------------|-----------------------|------------|
| KUNTA            | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>   | <b>Kuttila</b>        | <b>257</b> |
| KIINTEISTÖ       | ARVOTUS               |            |
| <b>Ristimäki</b> | <b>Historiallinen</b> |            |

Kutilan ent. torppa. Keskusmuuripohjakaavainen päärakennus 1931/32, rakennuksessa toiminut myös kauppa jonkin aikaa. Muutoksia 1980-l. Kanala 1948, navetta 1924, makasiini 1900-la, puuvaja 1958

|                |                       |            |
|----------------|-----------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Kuttila</b>        | <b>258</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS               |            |
| <b>Takala</b>  | <b>Historiallinen</b> |            |

Joensuun kartanon ent. torppa, perustettu 1882. Päärakennus 1927 (muutoksia 1973), navetta 1956, kalustovaja/paja 1960-70-l, aitta/vaja 1900-la, kuivuri 1991, sikala 1996.

|                            |                    |            |
|----------------------------|--------------------|------------|
| KUNTA                      | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>             | <b>Kuttila</b>     | <b>259</b> |
| KIINTEISTÖ                 | ARVOTUS            |            |
| <b>Vaskion rukoushuone</b> | <b>Seudullinen</b> |            |

Rukoushuone 1908, Strandellin arkkitehtitmsto Turku. Kirkoksi 1928, Alex Nyström. (Korjjauksia 1958), Kansakoulu 1924 (Olavi Salomaa, kouluna 1970-l). Kellotapuli 1959, työkaluvaja, ruumishuone, koulun varasto/ulkohuone n 1924.


|                            |                    |            |
|----------------------------|--------------------|------------|
| KUNTA                      | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>             | <b>Kuttila</b>     | <b>260</b> |
| KIINTEISTÖ                 | ARVOTUS            |            |
| <b>Vaskion terveystalo</b> | <b>Paikallinen</b> |            |

Terveystalo 1950 (Mannerheim-liiton tyyppipiirustukset).

|                |                       |            |
|----------------|-----------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Kuttila</b>        | <b>261</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS               |            |
| <b>Vatola</b>  | <b>Historiallinen</b> |            |

Joensuun kartanon ent.torppa. Päärakennus 1935 (muutoksia 1958, 1970-l ja 1995), navetta 1949, aitta 1930-40-l, sauna 1930, makasiini 1950-l.







|                |                     |
|----------------|---------------------|
| KUNTA          | KYLÄ / KAUPUNGINOSA |
| <b>Halikko</b> | <b>Kuumala</b>      |

**Maisema**

Kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen Uskelan - Halikonjokilaakson maisema-alueeseen. Kuumalan kylän rajanaapureita ovat etelässä ja lännessä Paimoinen, pohjoisessa Saarimäki ja lännessä Saarimäki ja Montola. Kuumala kuuluu kokonaisuudessaan Uskelan - Halikonjokilaakson maisema-alueeseen. Kuumalan keskustaa hallitsee mäki, josta itään laskeutuu peltoaukea kohti Lokkilanojaa. Kylän pohjoisosassa kulkee Kuninkaantie

**Historia**

Kuumalan kylä on suorittanut ruokalisäveronsa nk. suomalaisen oikeuden mukaan, mikä tarkoittaa veron maksamista viljana. Tämän perusteella Kuumalan katsotaan edustavan vanhaa asutuserrostumaa, joka olisi syntynyt viimeistään 1200-luvulla. Asikirjamainintoja Kuumalasta löytyy maakirjasta vuodelta 1538 ja Halikon vanhimmasta rippikirjasta vuosilta 1692- 1706. 1560-luvulla Kuumalan kylässä on ollut yksi talo. 15.8.1781 on maarekisteriin merkitty Kuumalan yksinäistila (n:o 1). Vuoden 1781 kartan mukaan kantatila on sijainnut mäen kupeessa peltojen vieressä. Talon pohjoispuolitse on kulkenut tie, jonka varrella on ollut mäkitupa ja, joka on johtanut Paimoisten kantatilalle. Tämä tie on olemassa vieläkin, mutta sen kanssa samansuuntaisesti hiukan lännenpänä on kulkenut tie, jota ei enää ole. Mäen ja joen välisillä pelloilla on myös ollut kaksi lyhyttä tienpätkää, jotka ovat johtaneet pelloilla sijainneille lähteille. Lokkilanojasta on lähtenyt pieni sivuhaara, jonka varrella on ollut kaksi myllyä. Tämä sivuhaara on sittemmin kadonnut. Kylän länsiosissa on ollut niittyjä.

**Nykytila**

Vanha kantatilan paikka on asuttu nykyisinkin. Päärakennus lienee kuitenkin rakennettu 1960-luvulla. Hajalan osuuskauppaa vastapäätä Kuninkaantien varressa on 1900-luvun alkukymmenillä rakennettu talo, johon on tehty peltivuoraus. Rautatien eteläpuolella on muutama 1970-luvun talo. Osittain Kuumalan kylän alueelle ulottuu maisemallinen kokonaisuus, joka koostuu Tapiolantien ja Kuninkaantien varteen ryhmittyneistä taloista. Kylän pohjoisrajaa pitkin kulkeva Kuninkaantie on olennaisen arvokas kohde.

|                                   |                    |           |
|-----------------------------------|--------------------|-----------|
| KUNTA                             | KYLÄKOSA           | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>                    | <b>Kuumala</b>     | <b>52</b> |
| ARVOALUE                          | ARVOTUS            |           |
| <b>Vanha yksinäistalon tontti</b> | <b>Seudullinen</b> |           |

KUVAUS  
Yksinäistalo yhä vanhalla tontillaan. Päärakennus ilm 1960-luvulta.



HALIKKO: PAIMOINEN, KUUMALA, SAARIMÄKI  
Maankäyttö vuonna 1781 laaditun kartan  
mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä


1:10 000  
Turun Maakuntamuseo / K.Liukko 1995, P.Vuorio 2000

KARTTASELITYS

- ⊗ vesimylly
- torppa
- lähde
- kylänraja
- maantie
- - - polku
- puro
- silta
- tie
- talon tontti
- talo
- pelto
- niitty
- maki
- haka

TALOT:

1. Paimoinen (yks.)
2. Kuumola (yks.)
3. Saarimäki (yks.)





**Halikko****Kytö****Maisema**

Kydön kylän eteläisimmät osat kuuluvat Halikon-Uskelanjokilaaksojen valtakunnallisesti merkittävään maisema-alueeseen. Kylässä on jäljellä erityisen hienoa rakentamista 1900-luvun alusta. Kydön kylä sijaitsee Piintilän länsipuolella Halikon kunnan länsirajalla. Kylän länsiosa on metsäistä ja soista, itäosaa hallitsee Kealanjokilaakso, joka halkaisee kylän pohjois-eteläsuunnassa ja sen haara Sydänoja, joka lähtee suuresta Myllyssuosta. Lisäksi Kydöllä on suuri maa-alue hieman pohjoisempana, joka rajoittu koko sivustaltaan Paimion rajaan. Tätä aluetta halkoo Tapiolanoja. Kydön kahden alueen väliin jää Paimion yhteismetsän alue. Valtakunnallisesti merkittävällä maisema-alueella kylästä on Kealanojan laaksoalue.

**Historia**

Kydön kyläalueelta on tehty useita kivitakautisia yksittäislöydöksiä. Kylä kuului ns. ruotsalaisen ruokalisäoikeuden piiriin (maksoivat veronsa voina), josta on voitu päätellä kylän syntyneen 1300-luvulla tai sen jälkeen. Jo uuden ajan alussa kylän talot alkoivat siirtyä ulkopuolisten omistukseen. Jo v. 1506 Nyynäisten Henrik Bitzin leski Anna Hannuntytär lahjoitti Naantalin luostarille Kydössä omistamansa 2 tilaa. 1500-luvulta asti Kydössä oli myös Viurilan kartanon omistuksia. Vv. 1569 ja 1571 Juhana III läänitti Viurilan Erik Hakoninpoika Slangille tiloja, joita kutsutaan toisella kerralla kruunun-, toisella luostarin tiloiksi. 1560-luvulla Kydössä on ollut kolme taloa, joista vuosisadan lopulla kaksi kuului Viurilan omistuksiin. 1700-luvulla (ja vielä 1800-luvullakin) koko Kydön kylä kuului Armfelt suvun, jotka omistivat tuolloin kaikki kolme kartanoa, omistuksiin. Maarekisterikirjaan Kydöstä on merkitty 24.9.1894 Peräkytö (N:o 1), Alimainen (N:o 2), Uusitalo (N:o 3), Ylimäinen (N:o 4), jotka kaikki olivat rälssitaloja.

Alimainen jaettiin 17.3.1900 Alimmaiseksi (2:1) ja Rauhanmäeksi (2:2) sekä Uusitalo samana päivänä kahteen osaan Uusitalo (3:1) ja Haaroja (3:2).

Vuonna 1911 kylän tiloista lohkaistiin yhteensä 34 palstatilaa. Aikaisemmin Kydön kylä jakaantui esim. kirkonkirjoissa kahteen osaan, Ala- ja Peräkytöön. Osittain tämä jako esiintyy esim. vanhojen ihmisten puhekielessä vielä nykyisinkin, joskaan näiden kahden kyläosan välinen raja ei ole aivan selkeä. Alakydössä oli 2 taloa, Alimmainen ja Ylimmäinen ja Peräkydössä vastaavasti Alas- ja Ylöstalo. Mahd. 1840-luvun alussa Alakydön Alimmaisen toisesta puolikkaasta muodostettiin Uus(i) talo-niminen talonosa (metsänvartija Juho Kustaa Abrahaminpojalle). Jako Ala- ja Peräkytöön poistuu kirkonkirjoista 1880-luvulla ja v. 1894 suoritettussa maanmittaustoimistuksessa vahvistettiin tai muodostettiin uudet Kydön kylän talot. Ent. Alakydön Alimmaisen toisesta puolikkaasta syntyi Alimmainen (n:o 2) ja Uudestatalosta Uusitalo (n:o 3), jota nykyisin kutsutaan Uusikartanoksi. Entisistä Peräkydön taloista Ylöstalosta muodostettiin Ylimmäinen (n:o 4) eli Noukkila ja Alastalosta Peräkytö-niminen talo (n:o 1) Kydön jakokunnan kartassa vuodelta 1781 on Kydön kylään merkitty Peräkydön tila suunnilleen nykyisen Kuistilan tilan paikalle, sekä Alikytö (Alimmainen) ja Ylimmäinen nykyisen Uudenkartanon tien varteen. Lisäksi kylällä on ollut torppia sekä Alikydön eteläpuolella (2) että pohjoispuolella (1). Myös Peräkydön luoteispuolella on isojaon aikaiseen karttaan merkitty Oivikojan torppa, joka sijaitsee samalla paikalla kuin nykyinen Oivikko-ojan tila. Kylän alueella näkyy isojakokartassa myös Noukkilan tila, joka sijaitsee nykyisinkin samalla paikalla. Itse Noukkilan kyläalue on nykyisin Kydön pohjoispuolella. Noukkilalla on ollut mylly Kankareen järveen pohjoisesta laskevan ojan varressa.

1700-luvun aikaiset pellot ovat sijainneet talojen ja torppien ympärillä, laajimpina ne ovat Noukkilan ja Peräkylän eteläpuolella. Joen rantatöyräät ovat olleet niittyinä ja laidunmaina. Isojaon aikaiset pellot ovat nykyisinkin viljeltyinä tosin laajentuineina kattamaan koko joentöyräiden ja mäkien väliset alueet. Kydön kylässä oli hyvin taaja torppari- ja mäkitupalaisasutus. Jo 1810-luvulla olivat olemassa Alakydössä Aron, Nummenpään, Alhon, Kömylän, Koterin (ent. Santala), Faarin-tontin (nyk. Rintala) ja Santalan torpat. Samaan aikaan Peräkydössä oli Oivik (ko-) ojan torppa. 1820-luvulla syntyi vielä Äijälänpyölin torppa ja 1840-luvulla mainitaan torpat Lunden, Salin ja Wibom. Lisäksi kylässä asui runsaasti itsellisiä jms. 1800-luvun loppupuolella ei perustettu uusia, ainakaan nimeltä mainittuja torppia. Vuosisadan vaihteen tienoilla Viurila myi Kydön kylän laajat metsäalueet yhtiölle (mahd. Attu tai Atun Kumio -yhtiö), joka hakkautti ne ilmeisesti lähes paljainkseen. Nyk. Hajalan aseman tienoilla toimi saha, samoin kuin nyk. kunnalliskodin lähelläkin. Kaarlo Helminen muisteli v. 1978, että n. 1905-07 ""koko tienoo oli aina täynnä puuta"", sillä Kydön kylästä hakatut puut kuljetettiin näihin laitoksiin sahattavaksi. Hakkuiden laajuutta kuvastaa muistikuva, jonka mukaan Vellon tiehaarasta ja Tapiolasta näkyi Hajalaan saakka. Ensimmäisen maailmasodan aikoihin toinen sahoista teki konkurssin. Koska metsätkin oli jo hakattu, ryhdyttiin keräilemään kantoja ja polttamaan niistä tervaa. 1910-luvun lopulla syntyikin nyk. Peuralan tilalle tervatehdas, joka toimi 1920-30-lukujen vaihteeseen. Myöhemmin kylässä on toiminut vielä ainakin turvepehkkutehdas. Kydön tilaluku kasvoi huomattavasta aivan tämän vuosisadan alussa, jolloin lohkottiin itsenäiseksi huomattava määrä ent. vuokratiloja. Suurempi tilojen muodostaminen tapahtui myös sotien jälkeen, jolloin Kydön alueella syntyi lukuisa

joukko siirtoväen tiloja 1960-luvulta lähtien kylä on kuitenkin ollut hiljenemään päin. Tiloja on jäänyt tyhjilleen, kun asukkaat ovat muuttaneet lähemmäs palveluja ja varsinaista uudisrakentamista ei juurikaan ole esiintynyt. Kumion v. 1910 perustettu kansakoulu lakkautettiin oppilasmäärän vähettyä v. 1971. Kydön kylä muodostaa kaksi suhteellisen laajaa toisistaan erillään olevaa aluetta. Nämä erottavat toisistaan Paimion yhteismetsä ja Noukkilan kylä. Kydön alaosa rajoittuu idässä ja osin pohjoisessakin Piintilään, pohjoisessa em. Noukkilaan ja Paimion yhteismetsäalueeseen sekä lännessä Lökkilaan, Hyyperään ja Hajalaan. Eteläpuolella on Kultolan kylän länsiosa. Alue muodostuu melkoisen tasaisista peltoalueista, jotka jonkin verran viettävät kylän itäosassa pohjois-etelä - suunnassa virtaavaan Kealanojaan ja sen sivuojiin sekä laajoista metsistä. Metsissä on muutamia korkeita mäkiä (mm. Tornimäki, Myllyssuonmäki ja Hiittenmäki) sekä soita (mm. Myllys-, Hangas- ja Mustassuo, Ritarahka, Venhessuo ja Nummenalustansuo). Metsäalueilla korkeuserot ovat huomattavia. Kydön yläosassa maasto on samankaltaista, peltoa, kallioisia metsiä, joissa soita. Yläosan korkeimpia mäkiä ovat Tapiolankallio ja Mäkirinta. Peltomaisemaa halkoo Tapiolanoja ? Asutus on keskittynyt pääosin peltojen reunamille ja alueita halkovan Tapiolantien (aik. Kumiontie) tuntumaan. Metsissä on vain joitakin entisiä torppia (esim. Oivikko-oja ja Tuohispalтта). Kylän entisestä kartano-omistuksesta kertoo tuolloin syntynyt ja vielä nykyisinkin samalla nimellä kutsuttava Kreivintie. Kydön pohjoisosa rajoittuu etelässä Paimion yhteismetsää ja Noukkilaan idässä, pohjoispuolella on mm. Kutilaa. Länsipuolella on Paimion kunta.

**Nykytila**

Nykyisestä rakennuskannasta voidaan mainita Uudenkartanon tien varrelle sijoittuvat 1900-luvun alun talot. Tie päättyy Uudenkartanon tilaan, jossa on kaunis 1900-1910 aikainen päärakennus. Alimmaisesta lohkaistu Rauhamäen tila on 1800-1900-lukujen taitteesta ja siellä on säilynyt etenkin vanha navetta alkuperäisenä. Noukkilan tila Kelanojan latvuksilla on edustava esimerkki 1800-luvun talonpoikaisrakentamisesta. Lisäksi kylän eteläosissa on Paturin tila, jossa on erityisen hieno jugendtyyppinen, puinen päärakennus 1900-luvun alusta. Suunniteltu moottoritielinjaus kulkee aivan Paturin tilan pohjoispuolelta. Tässä kohdalla tielinjan soisi muuttuvan edes hieman pohjoisemmaksi, jotta tilan upea miljöo säilyisi häiriintymättömänä. Osin asuttua ja hyväkuntoista, osin rakennuskanta on ollut jo pitkään asumatta ja nyt jo huonokuntoista.



|                                       |                    |           |
|---------------------------------------|--------------------|-----------|
| KUNTA                                 | KYLÄKOSA           | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>                        | <b>Kytö</b>        | <b>53</b> |
| ARVOALUE                              | ARVOTUS            |           |
| <b>Noukkilan yksinäistalon tontti</b> | <b>Seudullinen</b> |           |

KUVAUS  
Noukkilan kantatalo sijaitsee vanhalla tontillaan Kydön kylässä lähellä entistä Peräkydön taloa. Päärakennus noin vuodelta 1830 (laajennettu 1900-l alussa parituvaksi).

|                                     |                       |           |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------|
| KUNTA                               | KYLÄKOSA              | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>                      | <b>Kytö</b>           | <b>54</b> |
| ARVOALUE                            | ARVOTUS               |           |
| <b>Pienasuinalue 1800-l -1930-l</b> | <b>Historiallinen</b> |           |

KUVAUS  
Alue sijaitsee Peräkydön ja Noukkilan talojen välisellä alueellä länsi-itä -suunnassa. Siihen kuuluvat Santala (ent. torppa, nyk pr 1935), Kotimäki (pr 1930-l), Kujansuu (pr 1925-30), Seppälä (mahd.ent.torppa, nyk pr 1800-l/1944) ja Kujanpää (pr 1928).

|                                  |                       |           |
|----------------------------------|-----------------------|-----------|
| KUNTA                            | KYLÄKOSA              | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>                   | <b>Kytö</b>           | <b>55</b> |
| ARVOALUE                         | ARVOTUS               |           |
| <b>Vanha Alakydön kylätontti</b> | <b>Historiallinen</b> |           |

KUVAUS  
Vanhalla kylätontilla ei enää kantataloja. Joitakin ulkorakennuksia toisen tontin kohdalla. 1780-l alussa vielä Ylimäisen ja Alimmaisen talot. Kirkonkirjojen Alakydön kylänosaa 1880-l asti. Historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös.

|                                   |                    |           |
|-----------------------------------|--------------------|-----------|
| KUNTA                             | KYLÄKOSA           | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>                    | <b>Kytö</b>        | <b>56</b> |
| ARVOALUE                          | ARVOTUS            |           |
| <b>Vanha Peräkydön kylätontti</b> | <b>Paikallinen</b> |           |

KUVAUS  
Peräkydön talo sijaitsi 1780-l tällä paikalla. Nykyisin paikalla on Koistilan tila, jonka rakennukset ovat 1900-l jälkipuoliskolta. Kirkonkirjojen Peräkydön kylänosaa 1880-l asti.

|                |                      |            |
|----------------|----------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Kytö</b>          | <b>262</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS              |            |
| <b>Alitalo</b> | <b>Maisemallinen</b> |            |

Ent. Tapiolan tilan muonamiesten asunto. Päärakennus 1926 (muutoksia 1945 jälkeen). Navetta 1947, sauna 1940-l, kalustovaja.

|                |                    |            |
|----------------|--------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Kytö</b>        | <b>263</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS            |            |
| <b>Erkkilä</b> | <b>Paikallinen</b> |            |

Päärakennus 1935 (muutoksia 1951 ja 1975-80). Navetta 1930 ja autotalli 1960.

|                |                       |            |
|----------------|-----------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Kytö</b>           | <b>264</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS               |            |
| <b>Hannula</b> | <b>Historiallinen</b> |            |

Tilattoman väen asuinpaikka. Päärakennus 1800-l/1900-l, sauna/autotalli/vaja/ulkohuone 1940-50-l.

|                 |                      |            |
|-----------------|----------------------|------------|
| KUNTA           | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>  | <b>Kytö</b>          | <b>265</b> |
| KIINTEISTÖ      | ARVOTUS              |            |
| <b>Kotimäki</b> | <b>Maisemallinen</b> |            |

Päärakennus 1930-l, sauna/ulkohuone, lato/navetta.

|                 |                       |            |
|-----------------|-----------------------|------------|
| KUNTA           | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>  | <b>Kytö</b>           | <b>266</b> |
| KIINTEISTÖ      | ARVOTUS               |            |
| <b>Kujanpää</b> | <b>Historiallinen</b> |            |

Päärakennus 1928 (muutoksia 1980-l). Pihapiirissä kalustovaja ja vaja.



|                 |                      |            |
|-----------------|----------------------|------------|
| KUNTA           | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>  | <b>Kytö</b>          | <b>267</b> |
| KIINTEISTÖ      | ARVOTUS              |            |
| <b>Kujansuu</b> | <b>Maisemallinen</b> |            |

Päärakennus 1925-30-l. Navetta ja maakellari 1900-l.

|                |                      |            |
|----------------|----------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Kytö</b>          | <b>268</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS              |            |
| <b>Peurala</b> | <b>Maisemallinen</b> |            |

Päärakennus 1800-1900-l:n vaihteesta (muutoksia 1960,1965 ja 1975). Tervatehdas n1917/18 (toimi 1920-30-l asti). Sauna, kellari ja makasiini 1950-l, kalustovaja1986/87. Lohkottu Ylimmäisestä 1911.

|                |                    |            |
|----------------|--------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Kytö</b>        | <b>269</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS            |            |
| <b>Purola</b>  | <b>Paikallinen</b> |            |

Päärakennus 1800-l/1900-l. Sauna n 1965, vaja 1900-l alusta ja ulkokuone 1990-l. Lohkottu Peräkydöstä v. 1900.

|                  |                      |            |
|------------------|----------------------|------------|
| KUNTA            | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>   | <b>Kytö</b>          | <b>270</b> |
| KIINTEISTÖ       | ARVOTUS              |            |
| <b>Rauhamäki</b> | <b>Maisemallinen</b> |            |

Päärakennus 1890, sisätilamuutoksia 1940-l. Navetta 1800-l, saina ja aitta 1930-l, kalustovaja 1950-l, kuivuri 1960/70-l, lato 1970-l, kalustovaja 1993.

|                |                       |            |
|----------------|-----------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Kytö</b>           | <b>271</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS               |            |
| <b>Rintala</b> | <b>Historiallinen</b> |            |

Ent. Kydön Faarintontin torppa. Päärakennus 1800-l. Kanala/vaja/ulkoh. 1940/50-l, lato n1950.

|                |                       |            |
|----------------|-----------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Kytö</b>           | <b>272</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS               |            |
| <b>Santala</b> | <b>Historiallinen</b> |            |

Alakydön kylän ent. torppa (1815 maininta asiakirjoissa). Päärakennus1939, makasiini, kanala/pyykkitupa 1940-50-l, sauna 1942/43.

|                |                    |            |
|----------------|--------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Kytö</b>        | <b>273</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS            |            |
| <b>Tenhola</b> | <b>Seudullinen</b> |            |

Päärakennus 1920-l, (huvila siirretty Karjalan kannakselta?) Kalustovaja ja ent. tiilitehdas, nyk ankkala 1920-l, sauna 1986 ja tynnyrisauna 1975.

|                     |                      |            |
|---------------------|----------------------|------------|
| KUNTA               | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>      | <b>Kytö</b>          | <b>274</b> |
| KIINTEISTÖ          | ARVOTUS              |            |
| <b>Tuohispalтта</b> | <b>Maisemallinen</b> |            |

Kydön Ylimmäisen ent. torppa. Päärakennus keskusmuuripohjakaavainen 1934. Sauna/puuvaja 1940-l, aitta/ulkoh 1950-l, kellari 1950-l, makasiini, kuivuri 1950-l ja makasiini 1950-l.

|                                   |                    |            |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| KUNTA                             | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                    | <b>Kytö</b>        | <b>275</b> |
| KIINTEISTÖ                        | ARVOTUS            |            |
| <b>Uusitalo (eli Uusikartano)</b> | <b>Seudullinen</b> |            |

Osatalo. Päärakennus1915, Emil Toivonen. Muutoksia 1962 ja 1978. Kalustovaja 1910-l, navetta 1960, kuivuri 1934, kuivuri 1985, makasiini 1980,makasiini, muonamiehen asunto ja navetta n1880-1920-l.

|                                |                    |            |
|--------------------------------|--------------------|------------|
| KUNTA                          | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                 | <b>Kytö</b>        | <b>276</b> |
| KIINTEISTÖ                     | ARVOTUS            |            |
| <b>Ylimmäinen eli Noukkila</b> | <b>Seudullinen</b> |            |

Kantatalo vanhalla kylätontillaan. Päärakennus 1830-l (muutoksia 1900-l alussa ja 1958). Kalustovaja, navetta, sikala, aitta ja kuivuri 1900-l alkupuolelta.




HALIKKO: KYTÖ, NOUKKILA  
Maankäyttö vuosina 1781-82 laadittujen  
karttojen mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä

1:10 000  
Turun Maakuntamuseo / K.Liukko 1995, P.Vuorio 2000

**KARTTASELITYS**

● torppa  
⊗ vesimylly  
— kylänraja  
— tie  
— puro  
— haka  
— maki  
— niitty  
— pelto  
— talo  
— K1 Peräkytö  
— K2 Alimmainen  
— K4 Ylimmäinen  
**NOUKKILAN TALOT:**  
1. Noukkila



© Turun Maakuntamuseo / Maisema-aliuoprojektu 2000  
© pohjakartta: Maanmittauslaitos 1999 (MYV/15/99)  
kopiointi kielletty ilman lupaa



KUNTA  
**Halikko**

KYLÄ / KAUPUNGINOSA  
**Kärävuori**

**Maisema**

Kärävuoren kylä koostuu useasta kyläalueesta, jotka sijaitsevat toisistaan erillään. Kylän ydinalue on nykyisessä kirkonkylässä ja sen tuntumassa ja rajoittuu pohjoisessa Putolaan ja Pappilaan, idässä Toijalaan, Putolaan ja salon kauppalaan (1930-luvun alussa suoritettu liitos) etelässä Joensuuhun. Pohjoisempana on toinen kyläalue rajoittuen myös em. kyliin. Maisemaltaan kylä koostuu pääosin alavasta peltomaisemasta ja metsäisistä mäistä, joiden samoin kuin teiden varsille ja tuntumaan asutus on keskittynyt. Salintunoja kulkee eteläisimmän kyläalueen halki; ja toimii kahdessa kohdassa myös kylän rajana. Hetken etelärajana toimii Turun -eli rantatie.

Tällä alueella hallitsevana on Kärävuori, mahdollinen muinainen käräjäpaikka, joka nykyisin tunnetaan paremmin Vesitorninmäkenä, koska sen laella valmistui v. 1970 vesitorni. 1990-luvun alussa vasitorniakorotettiin ja siitä tuli linnamaisine muurirakenteineen maisemallisesti hyvin hallitseva. Kärävuoren juurella, kirkon tuntumassa on vanhastaan sijainnut tärkeä liikenteellinen teiden risteys. Pohjoisempana Kärävuoren aluetta puolestaan halkoo Kirjastolantie (Salaisissa), sekä Salaistentie. Ainoastaan pohjoisosan eteläinen puolisko on asuttu, pohjoispuoli on hyvin korkeaa kalliosta metsämaastoa, jossa paikoin on soita. Aluetta on hyödynnetty soranootopaikkoina. Tällä alueella sijaitsee myös rauhoitettu Someronjan uhrilähde. Kirjastolan peltoaukealle muodostettiin 1890-luvulla Halikon Märyn reservikomppaniaa varten uuden ampuradan paikka, jota ei kuitenkaan ehditty ottaa käyttöön.

**Historia**

Kärävuoren kylä, jonka ensimmäinen kirjallinen maininta on v:lta 1410 on yksi Halikon ns. vanhemman asutuksen kantakylistä. Se on syntynyt jo varhaiskeskiajalla (ennen v. 1300) ja on arveltu, että Kärävuoren tytäryliä ovat esim. Joensuu, Majala, Pa(i)jula, Toijala, Putola ja Pappila.

1560-luvulla kylän tilaluku oli 3. Myöhemmin kylässä oli viisi kantatilaa: Härkis eli Härkä (n:o 1), Kuru (n:o 2), Uttela (n:o 3), Posti (n:o 4) ja Prestkulla (n:o 5). Tällä vuosisadalla on kantatiloiksi muodostettu vielä Lasihovi, Papinmäki, Lisämataara, Lisähovi, Hietala, Koivula 2 ja Ahola sekä lisäksi 3 nimeämätöntä kantatila, joten nykyisin kylän kantatilaluku on kaikkiaan 15. Ainakin Härkä oli jakautuneena Isoon- ja Vähä-Härkään.

Kärävuoren kylän taloilla on ollut taaja mökkiläis- ja torppariasutus. 1860-luvulla mainitaan kirkonkirjoissa Myllykankarin, Hakalan ja (Ali-)Rappulan (Uttelan) torpat. Vuosisadan lopulla torppien määrä kasvoi. 1880-luvun rippikirjassa mainitaan em. lisäksi Myllypakka, Uusipelto, Nummela ja Rintala. Rintala yhdistettiin Kurun taloon 1880-luvulla. 1890-luvulla syntyi Lähteenmäen ja noin v. 1900 Kirjastolan torppa. Taloilla oli runsaasti myös mökkiläisiä, erityisesti kirkon ja Kärävuoren ympäristössä, jonne vuosisadan vaihteen tienoilla alkoi vähitellen kasvaa kirkonkylä- Halikon keskustaajama verstaineen ja kauppapuoteineen. Tällä vuosisadalla, erityisesti sotien jälkeen tilaluku onkin huomattavasti kasvanut erityisesti kirkonkylän alueella omakoti- asutusrakentamisen myötä. Kunnanhuone valmistui jokitöyräälle 1880-luvun alussa. Kärävuoren talot ovat alunperin sijainneet kirkon liepeillä sijaitsevan korkean Kärävuoren ympäristössä. Kirkon kohdalla teiden risteyksessä sijaitsee Prestkulla, jossa syksyllä 1871 alkoi Halikon ensimmäinen kansakoulu. Huoneiston lahjoitti v. 1869 kirkkoherranleski Grahns. Koulutoiminta Prestkullassa päättyi v. 1909. Prestkullan koillispuolella sijaitsi Vähä-Härkä ja siitä jonkin matkaa koilliseen Iso-Härkä. Kauimpana kyläkeskuksesta sijaitsivat Posti, Kuru ja Uttela, jotka mahdollisesti olivatkin siirtyneet paikoilleen myöhemmin. Salintunon ja Toijalanmäen välimaastossa, tien tuntumassa sijaitsi Rappulan torppa.

**Nykytila**

Pääasiallisesti asuttua ja hyväkuntoista rakennuskantaa.

KUNTA  
**Halikko**

KYLÄKOSA  
**Kärävuori**

KOHDENO  
**57**

ARVOALUE  
**Kartanon ja kirkon väl.koivuku**

ARVOTUS  
**Valtakunnallinen**

KUVAUS  
Joensuun kartanon ja Halikon 1400-luvulta peräisin olevan harmaakivikirkon välillä on ollut yhtenäinen kulkutie jo ainakin 1820-luvulla. Nykyinen koivukuja lienee peräisin 1900-luvun alusta. Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö.



KUNTA  
**Halikko**

KYLÄKOSA  
**Kärävuori**

KOHDENO  
**58**

ARVOALUE  
**Kirkko ja hautausmaa**

ARVOTUS  
**Valtakunnallinen**

KUVAUS  
Harmaakivikirkko 1400-l , kellotapuli 1773, hautausmaa ja ruumiskellari, ent.pitäjänmakasiini 1850 ja vanha kunnantalo 1883. Pappilan päärakennus n 1901. Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö.



KUNTA  
**Halikko**

KYLÄKOSA  
**Kärävuori**

KOHDENO  
**59**

ARVOALUE  
**Vanha kyläalue**

ARVOTUS  
**Seudullinen**

KUVAUS  
Kantatalojen tontit sija1770-l Kärävuoren itärinteillä, Prestkulla (kappalaisen virkatalo, Härkis, Seppä, Kuru ja Posti. Putolan kantatila edelleen vanhalla tontillaan. Kuuluvat Halikon keskustaajamaan.



|                                                                                                                                          |                       |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| KUNTA                                                                                                                                    | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                           | <b>Kärävuori</b>      | <b>277</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                               | ARVOTUS               |            |
| <b>Hakala</b>                                                                                                                            | <b>Historiallinen</b> |            |
| Salaisten kartanon ent. torppa. Päärakennus 1929 (muutoksia 1960-l ja 1975), navetta 1926, puuvaja 1935, sauna 1932, kalustovaja 1970-l. |                       |            |

|                                                                                                                                                                                                                  |                         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| KUNTA                                                                                                                                                                                                            | KYLÄ                    | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>Kärävuori</b>        | <b>278</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                                       | ARVOTUS                 |            |
| <b>Halikon kirkko</b>                                                                                                                                                                                            | <b>Valtakunnallinen</b> |            |
| Harmaakivikirkko 1440, suorakaiteen muotoista runkoa pidennettiin 1799, J.Sundstedt. Laajennettiin ristikirkoksi 1813-15, C.Bassi. Kellotapuli 1773, M. Åkerblom. Hautakappeli 1831,C.L. Engel. Harmaakivimuuri. |                         |            |

|                                                                                                                                                                                                                        |                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| KUNTA                                                                                                                                                                                                                  | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>Kärävuori</b>   | <b>279</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                                             | ARVOTUS            |            |
| <b>Halikon Sähkö Oy</b>                                                                                                                                                                                                | <b>Paikallinen</b> |            |
| Konttori- ja asuinrakennus 1929, rkm Haapala. Sähköyhtiöllä v.1970 asti, sen jälkeen asuntolina ja lääkärin vastaanottotilana. Srk:n nuorisotmstona 1980-luvulta lähtien.Pihapiirissä maakellari 1800-l ja sauna 1929. |                    |            |

|                                                                                                            |                       |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| KUNTA                                                                                                      | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                                                                                             | <b>Kärävuori</b>      | <b>280</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                 | ARVOTUS               |            |
| <b>Härkis</b>                                                                                              | <b>Historiallinen</b> |            |
| Joensuun kartanon ent. Mäkilän torppa. Päärakennus 1700-l/1800-l, muutoksia 1950-l, navetta/lato ja sauna. |                       |            |

|                                                                                     |                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| KUNTA                                                                               | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                                                                      | <b>Kärävuori</b>      | <b>281</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                          | ARVOTUS               |            |
| <b>Kirjastola</b>                                                                   | <b>Historiallinen</b> |            |
| Entinen torppa. Päärakennus 1800-l tai n 1900, muutoksia 1930-l. Navetta ja sikala. |                       |            |

|                                                                                                                                 |                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| KUNTA                                                                                                                           | KYLÄ                    | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                  | <b>Kärävuori</b>        | <b>282</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                      | ARVOTUS                 |            |
| <b>Kirkkosilta, Isosilta</b>                                                                                                    | <b>Valtakunnallinen</b> |            |
| Halikonjoen kiviarkkusilta 1866 vanhalla paikalla Kuninkaantien varrella. Osa valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä. |                         |            |

|                                                                                                                                                                                                                       |                    |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| KUNTA                                                                                                                                                                                                                 | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>Kärävuori</b>   | <b>283</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                                            | ARVOTUS            |            |
| <b>Matara</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>Paikallinen</b> |            |
| Päärakennus 1850-71 (1956 muutoksia) Piharakennus 1834-1870. Päärakennuksessa oli kauppa v.1871 (Löfgren); jo aiemmin tontilla nahkurin verstaas. Salonsäästöpankin sivukonttori 1942-56. Sen jälk.asuinrakennuksena. |                    |            |

|                                                                                                                                                                                                                     |                    |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| KUNTA                                                                                                                                                                                                               | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>Kärävuori</b>   | <b>284</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                                          | ARVOTUS            |            |
| <b>Pappila</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>Seudullinen</b> |            |
| Kappalaisen pappila. Päärakennus 1901, Carl Armfelt (?), Rakennus edustaa sekä klassisia kertaustyylejää että kansallisromantiikkaa. Kappalaisen asuinrakennuksena v.1980 asti, 1985 alkaen srk:n päiväkerhotilana. |                    |            |

|                                                                                                                        |                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| KUNTA                                                                                                                  | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                                                                                                         | <b>Kärävuori</b>     | <b>285</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                             | ARVOTUS              |            |
| <b>Postihovi</b>                                                                                                       | <b>Maisemallinen</b> |            |
| Päärakennus 1925-26 (muutoksia 1980 ja 1984-86). Postin talon tontti sijaitsi 1700-l hieman pohjoiseen tältä paikalta. |                      |            |

|                                                                                                                                                            |                       |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| KUNTA                                                                                                                                                      | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                             | <b>Kärävuori</b>      | <b>286</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                 | ARVOTUS               |            |
| <b>Tietola</b>                                                                                                                                             | <b>Historiallinen</b> |            |
| Joensuun kartanon ent. torppa. Päärakennus 1927 (muutama ikk uus), kalustovaja/aitta 1900-l al., sauna/puuvaja, navetta 1928 (korj. 1959), kuivuri 1970-l. |                       |            |



KUNTA  
**Halikko**  
KIINTEISTÖ  
**Vanha kunnantalo**

KYLÄ  
**Kärävuori**  
ARVOTUS  
**Seudullinen**

KOHDENO  
**287**


Kunnantalo/lukuhuone 1883 (lukusali, kirjasto ja kunnantoinisto v.1955 asti. Sen jälkeen koulukäytössä 1985 asti, minkä jälkeen kulttuuri- ja kotiseututoiminnan tiloina. Peruskorjattu 1980-l). Liiteri/ulkohuone 1880-l. SU:2 443.

KUNTA  
**Halikko**  
KIINTEISTÖ  
**Museo**

KYLÄ  
**Kärävuori 13**  
ARVOTUS  
**Seudullinen**

KOHDENO  
**288**

Viljamakasiini/pitäjänmakasiini 1849-50 ( P.J.Gylich). harmaakivinen makasiini vuokrattiin v. 1955 kotiseutu- ja museoyhdistykselle, museotoiminta aloitettiin 1950- ja 60-lukujen vaihteessa. Korjauksia 1978-80-l, arkk. Leif Frelander. SU:2 443.





KUNTA

Halikko

KYLÄ / KAUPUNGINOSA

Laiterla

Maisema

Laiterlan kylä rajoittuu pohjoisessa Immalaan, lännessä Suppalaan, etelässä Laitolan ja Vässilän pieniin osakyliin ja idässä pieneen osaan Kaninkolaa. Maastoltaan kylä on osaksi mäkistä metsää, osaksi kylän eteläosassa virtaavaan ojaan viettävää peltoa ja niittyä. Korkeimmat kohdat ovat kylän eteläosassa sijaitseva Salomäki ja mäennyppylä, jolla sijaitsevat Laiterlan yksinäistalon rakennukset. Kokkilantie halkoo kylän luoteisnurkkaa pohjois-etelä -suunnassa.

Historia

Laiterlan kylä on perustettu varhaiskeskiajalla (ennen v. 1300), sillä se suoritti 1500-luvulla ruokalisäveronsa ns. suomalaisen oikeuden mukaan. 1560-luvulla kylän taloluku oli 2, joten kylän toinen talo on jossain vaiheessa liitetty nyk. Laiterlaan. Tämä on tapahtunut jo ennen 1700-luvun loppua, sillä isojaossa v. 1786 kylä oli jo yksitaloinen. Laiterlan tilalla ei liene ollut kovin monia torppia, sillä Halikon kirkonkirjoissa mainitaan ainoastaan Leppäojan torppa (jo 1810-luvulla). Tuskin mäkitupa- yms. vuokra-asutukseen oli kovin runsasta. Kylän tilaluku alkoi kasvaa vasta v. 1932, jolloin muodostettiin Vainion ja Nurmelan lohkotilat. Seuraavat tilalohkomiset suoritettiin vasta 1950-luvulla. Tuolloin syntyivät mm. Metsähuhdan, Pakosin ja Ajonkedon tilat.

|                                                                                                                                                                    |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| KUNTA                                                                                                                                                              | KYLÄKOSA    | KOHDENO |
| Halikko                                                                                                                                                            | Laiterla    | 60      |
| ARVOALUE                                                                                                                                                           | ARVOTUS     |         |
| Vanha talon tontti                                                                                                                                                 | Seudullinen |         |
| Kuvaus                                                                                                                                                             |             |         |
| Vanhalla tontilla yhä Laiterlan talo. Kylässä on 1560-l ollut kaksi taloa, mutta toinen on hävinnyt jo 1700-l mennessä. Laiterlan talon päärakennus vuodelta 1902. |             |         |

|                                                                                                             |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| KUNTA                                                                                                       | KYLÄ        | KOHDENO |
| Halikko                                                                                                     | Laiterla    | 289     |
| KIINTEISTÖ                                                                                                  | ARVOTUS     |         |
| Laiterla                                                                                                    | Paikallinen |         |
| Päärakennus 1902 (muutoksia 1930-l ja 1968) Toinen asuinrakennus 1920/30-l, aitta 1800-l ja kuivuri. 1800-l |             |         |

|                                                                                                             |               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| KUNTA                                                                                                       | KYLÄ          | KOHDENO |
| Halikko                                                                                                     | Laiterla      | 290     |
| KIINTEISTÖ                                                                                                  | ARVOTUS       |         |
| Nurmela                                                                                                     | Maisemallinen |         |
| Päärakennus 1800 ja 1900-l vaihteesta. Pihapiirissä kalustovaja/sauna/autotalli/ulkokuuone n.1900-l alusta. |               |         |

105



KUNTA

Halikko

KYLÄ / KAUPUNGINOSA

Laitola

**Maisema**

Maisemallisesti kylä on etupäässä peltoa, jolla on metsäsaarekkeita. Osalle kylän alueesta antaa maisemallisen leimansa Valtatie 1. Laitolan kylää on useana toisistaan irrallaan olevana osana sijoittuen kunnan keskiosiin Valtatie 1:n tuntumaan (kts. peruskarttaote). Alueet ovat suhteellisen pieniä ja niiden rakennuskanta on varsin vähäistä, kaikilla kylän alueilla ei ole rakennuksia lainkaan. Suurimmalla kylän alueella, Halikon asemanseudun tuntumassa Hirvikallion kylän itäpuolella on aikoinaan toiminut Pitkäsen turkistarha, jonka toiminta kuitenkin lakkasi jo joitain vuosia sitten. Alueen rakennuskanta on osin varsin vanhaa, osin muotoutunut Valtatie 1:n valmistuttua (v. 1952 jälkeen).

**Historia**

Laitolan kylä on perustettu jo varhaiskeskiajalla (jo ennen v. 1300), sillä 1500- luvulla se suoritti ruokalisäveronsa ns. suomalaisen oikeuden mukaan. Myöhemmin 1560-luvulla kylä oli kaksitaloinen. Nämä lienevät samat talot kuin nykyiset Yli- ja Ala(s)talot. Ainakin Alastalo oli 1800-luvulla Viurulan omistuksessa. 1870-luvulla mainitaan kirkonkirjoissa Puri ja Eenokin torpat.

**Nykytila**

Useasta toisistaan irrallaan olevasta osasta koostuva kylä, jonka rakennuskanta on varsin eri-ikäistä. Rakennuskannan muodostumisessa näkyy Valtatie 1: n vaikutus.

KUNTA

Halikko

ARVOALUE

Vanha kylätontti

KYLÄKOSA

Laitola

ARVOTUS

Historiallinen

KOHDENO

61

KUVAUS

Kylän kaksi taloa (Ylistalo ja Alastalo) sijaitsivat miltei samalla paikalla kuin Ylistalo nykyisin, päärakennus 1800-l. Purettu 1986?

KUNTA

Halikko

KIINTEISTÖ

Ylistalo

KYLÄ

Laitola

ARVOTUS


Historiallinen

KOHDENO

291

Osatila vanhalla kylätontillaan. Päärakennus 1800-l (muutoksia 1940-l), aitta 1800-la, maakellari 1800-l ja sauna (hirsiosa 1800-l). Päärakennus myytiin 1986 huutokaupassa purettavaksi.

**HALIKKO:**  
**LAITOLA**  
**Maankäyttö v.1775 laaditun kartan**  
**mukaan siirrettynä peruskarttapohjalle**  
1:10 000  
Turun maakuntamuseo /  
Anna-Maija Hukkanen 2002, tuloste Jaana Salmi 2004





KUNTA  
**Halikko**

KYLÄ / KAUPUNGINOSA  
**Latala**

### Maisema

Latala on Joensuun kartanon vanha tilus. Latalan kylän keskeinen alue Kuusjokilaaksossa Turilantien varrella on kulttuurihistoriallisesti arvokasta viljelysmaisemaa. Latalan kylä sijaitsee Vaskiolta itään Kuusjoesta pohjoiseen, naapurikylinä ovat lännessä Voitiilanpyöli, idässä Turila ja etelässä Kuusjoen eteläpuolella Nurkkilanböle. Latalan kylän eteläosat ovat Kuusjokilaakson rinteitä. Siitä pohjoiseen on metsäkaistale, jonka pohjoispuolella on Kakossuon läntinen osa. Aivan kylän pohjoisosassa on Sorniin peltoaukea ja joka päättyy pohjoisessa pieneen soiseen metsäkaistaleeseen, jonka pohjoispuolella on Halikon ja Kuusjoen kuntien raja.

### Historia

Latala on ollut Joensuulle kuulunut rälssitila. Ensi kerran se on mainittu 1600-luvun alussa, jolloin se on ilmeisesti ollut vastaperustettu torppa. Latalasta on tiluskartta vuodelta 1777. Latalan peltoalue on vielä tuolloin ollut melko suppea sijaiten Latalan talon eli nykyisen Uuslatalan tontilta etelään. Niittyalue on kuitenkin ollut huomattavasti laajempi. Vasta 1920-luvulla edelleen Joensuun kartanon omistuksessa ollut Latala on lohkoitettu ensikerran, tuolloin on erotettu peltoalueet ja jonkin verran metsää Uuslatalan perintötilaksi ja Päivölän asutustilaksi. Latalassa ei ole juurikaan säilynyt 1800-luvun rakennuskantaa, Uuslatalan aitta ja puimala lienevät vuosisadan vaihteesta. Päivölässä on 1920-luvulta 1950-luvulle rakennettuja rakennuksia. Kuuselan vanhemmat rakennukset ovat 1950-luvulta. Salaistentien eli "Sampaantien" länsipuolelle jää Kuusjokinothoon Halikon kunnan omistama perinneniitty, jota on talkoilla pyritty pitämään avoimena ja siellä on niitetty heinää ja kuivatettu se seipäillä. Osittain Kuusjokilaakso on Uuslatalan kohdalta laidunnettu, pääosin se kasvaa metsää."

### Nykytila


Latalan kylän viljelysmaiseman säilymisellä ei suoranaista uhkaa, mutta voimakas rakennemuutos maataloudessa voi johtaa tämän syrjäisen kylän peltojen osittaiseen metsittämiseen.

|                         |                    |           |
|-------------------------|--------------------|-----------|
| KUNTA                   | KYLÄKOSA           | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>          | <b>Latala</b>      | <b>62</b> |
| ARVOALUE                | ARVOTUS            |           |
| <b>Vanha kylätontti</b> | <b>Seudullinen</b> |           |

KUVAUS  
Vanhalla kylätontilla sijaitsee edelleen Latalan talo, Uuslatala-nimisenä. Päärakennus 1954, vanhasta rakennuskannasta jäljellä aitta, puimala ja heinälato.

|                  |                       |            |
|------------------|-----------------------|------------|
| KUNTA            | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>   | <b>Latala</b>         | <b>292</b> |
| KIINTEISTÖ       | ARVOTUS               |            |
| <b>Uuslatala</b> | <b>Historiallinen</b> |            |

Kantatila vanhalla kylätontillaan. Päärakennus 1954 (muutoksia 1978). Aitta n.1900, navetta 1953, heinälato, myllyvaja, uusi navetta ja rehusuoja.





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| KUNTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KYLÄ / KAUPUNGINOSA |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Lempilä</b>      |
| <b>Maisema</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| Kylän rakennuskanta on varsin vaihtelevaa ja eri-ikäistä. Vanhimpaa rakennuskantaa edustaa entinen rälssisäteri Ylitalo, jonka rakennuksista osa on varsin alkuperäisessä asussaan. Maisemallisesti kylä on vaihtelevaa ja sen aluetta halkoo kolme suurta tietä; Valtatie 1, Kokkilantie sekä Lehtiniementie. Kylä sijaitsee Halikon kaakkoisosassa ja sitä sivuaa pohjoisessa Valtatie 1 ja Kokkilantie, joka halkoo sitä koillinen-lounas -suunnassa sekä Lehtiniementie (luode-kaakko -suunnassa). Lännessä kylä rajoittuu Lempilänjokeen, pohjoisessa Konkolaan, idässä Hirvikallioon ja Jaakkolaan ja lännessä Kaninkolaan ja Kirjolaan. Kylä on maisemallisesti varsin vaihtelevaa peltojen ja pienehköjen metsäsaarekkeiden muodostamaa kulttuurimaisemaa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| <b>Historia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| Isojaon tultua (täydennyksineen) toimitetuksi v. 1892 oli Lempilän kylässä kaksi kantatilaa; Ylis- eli Ylitalo (n:o 1) ja Alastalo (n:o 2), jotka kumpikin olivat rälssiluontoisia. Kylässä oli muutamia torppia, joista voidaan mainita Ylitalon Kulmala, Kumpula, Ilola ja Ketola sekä Alastalon Ilossuo. Näiden lisäksi kylässä oli ainakin Hakala-niminen torppa. Torppien ja mäkitupien itsenäistyessä kylän tilaluku kasvoi. Jo v. 1902 lohkottiin itsenäisiksi Kulmala ja Ilola sekä Ilossuo. Ketolan torppaa ei ole lunastettu itsenäiseksi. Samoin kävi Hakalalle, joka nykyisin on jo kadonnutkin. Tilojen muodostaminen jatkui 1940- ja 1950-luvuilla. Silloin syntyivät Kumpula, Metsola ja Vekkula sekä lukuisia joukko muita pientiloja, joita muodostettiin mm. rintamamiehille ja siirtoväelle. 1960-luvulta lähtien kylään on syntynyt omakotiasutusta. Kylän vanha rakennuskanta (esim. Ylitalo) sijaitsee Kokkilantien varrella, samoin Ylitalon entinen torppa Ketola. Valtaosa kylän rakennuskannasta sijaitsee pienten metsäsaarekkeiden reunoilla viljelysmaiden tuntumassa tai pellon ympäröimänä hieman kauempana kylän pääteistä. |                     |

|                                                                                                             |                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| KUNTA                                                                                                       | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                                                                                              | <b>Lempilä</b>        | <b>293</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                  | ARVOTUS               |            |
| <b>Ylitalo (Ketola)</b>                                                                                     | <b>Historiallinen</b> |            |
| Lempilän Ylitalon ent. muonamiehen asumus.<br>Päärakennus 1900-I alusta pohjakaavaltaan ns. sivukamaritupa. |                       |            |

|                                                                                                                                                                                               |                    |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| KUNTA                                                                                                                                                                                         | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                | <b>Lempilä</b>     | <b>294</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                    | ARVOTUS            |            |
| <b>Ylitalo</b>                                                                                                                                                                                | <b>Paikallinen</b> |            |
| Kantatalo, ent. rälssisäteri. Päärakennus 1800-I alkupuolelta (muutoksia 1900-I ja 1964), aitta/työv.as., työv.as., navetta/talli 1871 (1916), aitta 1800-I, puimala/kal.vaja, savus., sauna. |                    |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| KUNTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KYLÄ / KAUPUNGINOSA |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Lokkila</b>      |
| <b>Maisema</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| Lokkilan kylä jakaantuu neljään toisistaan erilliseen alueeseen. Kylän varsinainen, eteläinen osa rajoittuu etelässä Ruskaan, länsi-pohjoisessa Hyyperään ja idässä Paimoisiin, Talolaan ja pieneen osaan Yttelää. Pohjoisosa rajoittuu pohjoisessa Kytöön, lännessä Hajalaan ja Paimion kuntaan, etelässä Pappilaan ja idässä Hyyperään. Tämä pitkänomainen, lähinnä metsästä koostuva alue sijaitsee Paimion rajan tuntumassa ja siellä sijaitsee vanha torppa, Räntsi. Lokkilan eteläinen osa koostuu suurelta osin pellosta. Aluetta halkoo luode-kaakko -suunnassa Lokkilanoja, jonne pellot viettävät, joskin muutoin ne ovat varsin tasaisia. Ylitalon rakennuskanta sijaitsee joen tuntumassa pienellä kumpareella, tästä itään ovat lähes rykelmässä Alitalon ja Saarelan rakennukset. Pohjoisreunassa metsän reunassa ovat rivinomaisesti mm. Keskitalon ja Koivulan tilat. Lokkilan tätä kylänosaa halkoo lähes pohjois-etelä -suunnassa Hajalantie, joka tekee mutkan Ylitalon kohdalla lounaaseen. Hajalan kylätaajamassa sijaitseva kylänosa rajoittuu pohjoisessa Kytöön, lännessä ja pohjoisessa Hyyperään, idässä Kultolaan ja etelässä Mustisiin. Rakennuskanta kylässä on suurelta osin asuttua ja varsin alkuperäisessä asussaan. Useimmat asuinrakennuksista ovat peräisin sotia edeltävältä ajalta. Lokkilan maantiesilta sijaitsee Lokkilan Ylitalon maalla. Silta on rakennettu kohtaan, jossa Hajalantie (ent. Hajala-Pyhäloukas -maantie) ylittää Lokkilanojan. Silta on koottu lohkokivipaasista, jotka on todennäköisesti liitetty toisiinsa ilman laastia. Rautakaiteen ovat ylöspäin hieman suippenevien kivipylväiden varassa. Silta lienee 1900-luvun alusta tai viime vuosisadan lopulta ja se on vielä hyväkuntoinen./Sillan koordinaatit: pk. 2021 08, 669937/244020. |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Historia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Lokkilan kylä on perustettu vasta v:n 1300 jälkeen. 1560-luvulla kylän taloluku 3, mutta myöhemmin kylässä on ollut vain kaksi taloa, Ylöstalo ja Alastalo. Muistitiedon mukaan nämä ovat sijainneet alunperin rykelmässä siellä, missä nykyisin on Ylitalon asuinrakennus. Alatalo siirrettiin nykyiselle paikalleen 1800-luvun lopulla tapahtuneen tulipalon seurauksena. Kylän torpista voidaan mainita jo 1810-luvulla esiintyvä Lähteenkorva.1840-luvun lopulla tai 1850-luvun alussa perustettiin ainakin Palta, Hakala ja Porkala sekä 1860-70-lukujen vaihteessa Ylöstalon Kankare. Näiden lisäksi kylässä on ollut itsellis-ym. mökkiläisasutusta, jota on syntynyt vielä tämän vuosisadan alussakin (esim. Lähdemäki). Vuosisadan vaihteessa muodostui kylätaajamaan Hajalan rautatieaseman lähetyville omin takeista taajama-asutusta (mm. kaupparakennuksia, työläis- tms. asuntoja). Kylän nykyinen rakennuskanta on suurelta osin juuri tämäntyyppistä. |  |



|                                                                                                                   |                      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| KUNTA                                                                                                             | KYLÄKOSA             | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>                                                                                                    | <b>Lokkila</b>       | <b>63</b> |
| ARVOALUE                                                                                                          | ARVOTUS              |           |
| <b>Pientaloalue</b>                                                                                               | <b>Maisemallinen</b> |           |
| KUVAUS<br>Muutaman pientalon muodostama maisemallinen kokonaisuus: Kankare (ent. torppa), Lähdemäki ja Keskitalo. |                      |           |

|                                                                                                                                                                          |                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| KUNTA                                                                                                                                                                    | KYLÄKOSA           | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                           | <b>Lokkila</b>     | <b>64</b> |
| ARVOALUE                                                                                                                                                                 | ARVOTUS            |           |
| <b>Vanha kylätontti</b>                                                                                                                                                  | <b>Seudullinen</b> |           |
| KUVAUS<br>Vanhalla kylätontilla sijaitsee yhä Ylitalon talouskeskus, päärakennus vuodelta 1926 (peruskorjattu 1965) Alatalo siirretty hieman itäkaakkoon 1800-l lopulla. |                    |           |
|                                                                                        |                    |           |

|                                |                      |            |
|--------------------------------|----------------------|------------|
| KUNTA                          | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                 | <b>Lokkila</b>       | <b>295</b> |
| KIINTEISTÖ                     | ARVOTUS              |            |
| <b>Alatalo (aik. Alastalo)</b> | <b>Maisemallinen</b> |            |

Kantatalo. Päärakennus 1905 (muutoksia 1922 ja 1953). Navetta ja puuvaja/aitta 1905, vanhempi kuivuri 1936, kuivuri 1964 ja lato 1800-l.

|                |                       |            |
|----------------|-----------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Lokkila</b>        | <b>296</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS               |            |
| <b>Kankare</b> | <b>Historiallinen</b> |            |

Ylöstalon entinen torppa. Päärakennus 1800-l/1900-l.



KUNTA  
**Halikko**  
KIINTEISTÖ  
**Kerhola**

KYLÄ  
**Lokkila**  
ARVOTUS  
**Paikallinen**

KOHDENO  
**297**

Päärakennus 1938. Sauna 1938. Päärakennuksessa toiminut Kerholan kauppa, joka lakkautettiin 1970-luvulla. Varastosta tehtiin asuntotiloja 1968-69. Liiketiloissa toimistopalvelu ja asiamiesposti.

KUNTA  
**Halikko**  
KIINTEISTÖ  
**Keskitalo**

KYLÄ  
**Lokkila**  
ARVOTUS  
**Paikallinen**

KOHDENO  
**298**

Päärakennus 1900-luvun alusta. Navetta, aitta, sauna, toinen asuinrakennus kuivuri ja kalustovaja. Rakennukset melko alkuperäisessä asussaan.

KUNTA  
**Halikko**  
KIINTEISTÖ  
**Koivula**

KYLÄ  
**Lokkila**  
ARVOTUS  
**Maisemallinen**

KOHDENO  
**299**

Päärakennus keskusmuuripohjakaavainen 1936 (muutoksia 1985), kanala/vaja 1930/40-l, sauna 1930/40-l. melko alkuperäisenä säilynyt rakennuskanta.

KUNTA  
**Halikko**  
KIINTEISTÖ  
**Lepola**

KYLÄ  
**Lokkila**  
ARVOTUS  
**Maisemallinen**

KOHDENO  
**300**

Päärakennus 1938 (muutoksia 1970-l), sauna ym 1940-48.

KUNTA  
**Halikko**  
KIINTEISTÖ  
**Lähdemäki II**

KYLÄ  
**Lokkila**  
ARVOTUS  
**Maisemallinen**

KOHDENO  
**301**

Päärakennus 1900-luvun alusta. Pihapiirissä omakotitalo 1980-luvulta.

KUNTA  
**Halikko**  
KIINTEISTÖ  
**Lähteenkorva**

KYLÄ  
**Lokkila**  
ARVOTUS  
**Historiallinen**

KOHDENO  
**302**

Ylöstalon ent. torppa, perustettu 1700-l. Päärakennus 1920 (muutoksia 1981-92) Pihapiirissä sauna/kanala/vaja.

KUNTA  
**Halikko**  
KIINTEISTÖ  
**Räntsi**

KYLÄ  
**Lokkila**  
ARVOTUS  
**Paikallinen**

KOHDENO  
**303**

Torppa. Päärakennus 1845. Navetta/talli 1900-l, sauna 1980-l. Melko alkuperäisenä säilynyt rakennuskanta (päärak susiovi).

KUNTA  
**Halikko**  
KIINTEISTÖ  
**Välilä**

KYLÄ  
**Lokkila**  
ARVOTUS  
**Maisemallinen**

KOHDENO  
**304**

Päärakennus 1938 (peruskorjaus 1976-77), kalustovaja/kanala ym v.1938.

KUNTA  
**Halikko**  
KIINTEISTÖ  
**Ylitalo (aik. Ylöstalo)**

KYLÄ  
**Lokkila**  
ARVOTUS  
**Maisemallinen**


KOHDENO  
**305**

Kantatalo vanhalla kylätontillaan. Päärakennus 1926 (muutoksia 1965, 1970 ja 1989). Navetta 1926/27, sauna 1952, varasto/autotalli 1958/59, lato, konehalli 1990, kuivuri 1985/86.



HALIKKO: LOKKILA, HYYPERÄ, MUSTINEN  
Maankäyttö vuonna 1781 laaditun  
kartan mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä

1:10 000  
Turun Maakuntamuseo / K.Liukko 1995, P.Vuorio 2000



KARTTASELITYS

- ⊗ vesimylly
- torppa
- ⊙ lähde
- kylänraja
- maantie
- polku
- puro
- silta
- tie
- talousrakennus
- talon tontti
- talo
- pelto
- niitty
- mäki
- haka

LOKKILA:

A Alatalo  
B Ylitälo

HYYPERÄ (yks.):

C Hyyperä

MUSTINEN (yks.):

D Ylistalo (1838)  
E Alistalo (1838)

TORPAT:

a.-c. torppia  
Kuninkaantien varrella

© Turun Maakuntamuseo / Maisema-alueprojekti 2000  
© pohjakartta: Maanmittauslaitos 1999 (MY/15/99)  
kopiointi kielletty ilman lupaa



KUNTA

Halikko

ARVOALUE

Vanha kylätontti

KYLÄKOSA

Marttila

ARVOTUS

Seudullinen

KOHDENO

65

KUVAUS

Vanhalla kylätontilla oli 1780-l kaksi taloa. Paikalla sijaitsee yhä Niemen tila: Pappilan päärakennus 1900-l alusta, nykyisin musiikkikouluna, aitta 1800-l. Hieman etäämpänä 1950-l asuinrakennus, riihi/mylly/saha 1800-l ja kellari 1900-l.

KUNTA

Halikko

KIINTEISTÖ

Kuusela

KYLÄ

Marttila

ARVOTUS

Maisemallinen

KOHDENO

306

Päärakennus 1937, navetta 1930-l ja sauna 1930-l. Hyvin säilynyt kokonaisuus.

KUNTA

Halikko

KIINTEISTÖ

Mäntylä

KYLÄ

Marttila

ARVOTUS

Maisemallinen

KOHDENO

307

Päärakennus 1937, varasto 1930-40-l, navetta 1930-40-l ja kellari 1930-40-l. Hyvin säilynyt pihapiiri.

KUNTA

Halikko

KIINTEISTÖ

Niemi

KYLÄ

Marttila

ARVOTUS

Seudullinen

KOHDENO

308

Pappilan vanha päärakennus 1900-luvun alusta. Rakennuksessa toimii nykyisin musiikkikoulu. Toinen asuinrakennus 1950-l. Aitta ja riihi/mylly/saha 1800-l. Kellari 1900-l. Rakennukset sijaitsevat vanhalla kantatalon tontilla. Hyvin säilynyt pihapiiri.

KUNTA

Halikko

KIINTEISTÖ

Niittukankare

KYLÄ

Marttila

ARVOTUS

Historiallinen

KOHDENO

309

Peksalan torppa. Päärakennus 1926 (peruskorjaus 1960-l). Sauna/puori v.1910, muutettu asuinrakennukseksi 1980-l. Puuvaja, navetta, kärryvaja ja puimahuone 1920-l.

KUNTA

Halikko

KIINTEISTÖ

Rintala

KYLÄ

Marttila

ARVOTUS

Maisemallinen

KOHDENO

310

Päärakennus 1930-l.

KUNTA

Halikko

KIINTEISTÖ

Salmenranta

KYLÄ

Marttila

ARVOTUS

Maisemallinen

KOHDENO

311

Rintamamiestila. Päärakennus 1947. Navetta 1956, venevaja ja autotalli 1964.



KUNTA  
**Halikko**  
KIINTEISTÖ  
**Verkkoranta**

KYLÄ  
**Marttila**  
ARVOTUS  
**Maisemallinen**


KOHDENO  
**312**

Päärakennus 1940-41 (1950-I mineriittivuoraus), sauna  
1940-I, venevaja 1950-I.

# HALIKKO: ESSELPÄÄ, MARTTILA, PEKSALA, SEPPÄLÄ ja TUISKULA

Maankäyttö v. 1770 laaditun kartan  
mukaan siirrettyä peruskarttapohjalle

1:10 000  
Turun maakuntamuseo /  
Anna-Maija Hukkanen 2002, tuloste Jaana Salmi 2004






# HALIKKO: MEISALA

Maankäyttö v.1853 laaditun kartan  
mukaan siirrettynä peruskarttapohjalle

1:10 000  
Turun maakuntamuseo /  
Jaana Salmi 2001, tuloste Jaana Salmi 2004



KUNTA  
**Halikko**

KYLÄ / KAUPUNGINOSA  
**Meisala**

## **Maisema**

## **Historia**

1500-II Vuorentaan kartanon panttitilana. 1600-II puustelliksi (luutnantin virkatalo). Sen jälkeen valtiontila. Nykyinen talo samalla paikalla kuin 1800-l alussa. Tila itsenäistyi 1940-l lopulla. 1887 mainit. 3 torppaa: Purila, Kiihkö ja Mäenala.

| KUNTA                             | KYLÄKOSA           | KOHDENO   |
|-----------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>Halikko</b>                    | <b>Meisala</b>     | <b>66</b> |
| ARVOALUE                          | ARVOTUS            |           |
| <b>Vanha yksinäistalon tontti</b> | <b>Seudullinen</b> |           |

## **KUVAUS**

Meisalan talo vanhalla tontillaan. Puustellitila, luutnantin virkatalo 1600-luvulla. Päärakennus 1934. Aitta n. 1850-70. Mies-ja karjapiha 1800-luvulta .

| KUNTA          | KYLÄ               | KOHDENO    |
|----------------|--------------------|------------|
| <b>Halikko</b> | <b>Meisala</b>     | <b>313</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS            |            |
| <b>Meisala</b> | <b>Paikallinen</b> |            |

Kantatalo vanhalla tontillaan. Ent. puustellitila. Valtiontila 1940-l lopulle asti. Päärakennus 1934 (laajennettiin saunaosalla 1959), navetta n 1929, aitta 1850-70, sauna.

| KUNTA          | KYLÄ                  | KOHDENO    |
|----------------|-----------------------|------------|
| <b>Halikko</b> | <b>Meisala</b>        | <b>314</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS               |            |
| <b>Purila</b>  | <b>Historiallinen</b> |            |

Ent. Meisalan torppa. Päärakennus 1923 (muutoksia 1960- ja 1970-l). Navetta 1929 (korj.1950-l), aitta/puuvaja, sauna 1955, sauna 1930-l.



KUNTA

Halikko

KYLÄ / KAUPUNGINOSA

Melkola

Maisema

Melkolan kylän keskeinen peltoalue sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla Uskelan-Halikonjokilaakson maisema-alueella. Kantatalo on sijainnut nykyisellä paikalla ainakin 1700-luvun lopulta lähtien. Melkolan kylä sijaitsee Halikon pohjoisosissa Halikonjoen länsipuolella. Kylän maat eivät rajoitu jokeen, vaan jäävät joesta jonkin matkaa länteen. Halikonjoen sivuhaara Alustaoja kulkee Melkolan kylän eteläisintä rajaa pitkin

Historia

Melkolasta on löydetty kivikautinen asuinpaikka. Asutusta on historiallisella ajallakin ollut ilmeisesti jo varhaiskeskiajalla, sillä kylä on luokiteltu vanhemman asutuksen kantakyläin kuuluvaksi. Uudenajan alussa 1500-luvun puolivälissä Melkolassa on ollut kaksi taloa. Näistä toinen talo on hävinnyt isojakoon 1780-1781 mennessä. Melkolan talon lisäksi karttaan on merkitty yksi sotilaan torppa lähelle kantataloa sen luoteispuolelle. Kylän itäpäässä on sijainnut laaja niittyalue, pellot talon itä ja eteläpuolella talon ja torpan tuntumassa. Mäkinen metsäalue talosta luoteeseen on ollut hakamaata. Melkolan talo sijaitsee nykyään samalla paikalla kuin isojaon aikaan, metsäisen mäen kaakkoisreunalla. Torpan rakennuksia ei ole enää. Peltoalue on laajentunut entisille niityille. Alustaojaan johtavat raviinit vaikeuttavat maanviljelyä, joten jyrkimmät rinteet ovat säilyneet niittynä. Melkolan kantatalon rakennuskanta on pääosin vuosisadan vaihteesta tai 1900-luvun alusta. Se on ollut Viurilan kartanon ulkotila. Vuosisadan alussa rakennetut asuinrakennus ja navetta ovat tiilirakenteisia. Vaskiolta tulevan tien pohjoispuolella sijaitsevassa Kylänpäässä on säilynyt paja ja riihi 1800-luvulta ja paljon muuta rakennuskantaa 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä.

Nykytila

Melkolan kivikautinen asuinpaikka on suojeltu kunnan yleiskaavassa (SM-51 / SU-660). Melkolan Melkolan kylän viljelysmaiseman säilymisellä ei suoranaista uhkaa, mutta voimakas rakennemuutos maataloudessa voi johtaa peltojen osittaiseen metsittämiseen, mitä tulisi välttää pitkään viljelyksessä olleella peltoaukealla.

KUNTA

Halikko

KYLÄKOSA

Melkola

KOHDENO

67

ARVOALUE

Vanha talon tontti

ARVOTUS

Seudullinen

KUVAUS

Melkolan kantatila vanhalla tontillaan, tiilinen päärakennus noin vuodelta 1900, muutoksia myöhemmin. . Alueella on aiemmin ollut myös sotilastorppa.

KUNTA

Halikko

KYLÄ

Melkola

KOHDENO

315

KIINTEISTÖ

Kannisto

ARVOTUS

Maisemallinen

Päärakennus 1911. Talousrakennuksia.

KUNTA

Halikko

KYLÄ

Melkola

KOHDENO

316

KIINTEISTÖ

Kylänpää

ARVOTUS

Maisemallinen

Päärakennus 1923 (muutoksia 1950-I,1960-I). Toinen asuinrakennus n.1920 (muutoksia 1960-I). Savusauna 1800-I. Paljon ulkorakennuksia 1900-luvun alkupuolelta.



HALIKKO: JUVA, MELKOLA, PITKÄNOJA  
Maankäyttö vuosina 1780-81 laadittujen  
karttojen mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä

1:10 000  
Turun Maakuntamuseo / K.Liukko 1995, P.Vuorio 2000


KARTTASELITYS

- saha
- sahan rukoushuone
- torppa
- ⊗ vesimylly
- kylänraja
- maantie
- polku
- puro
- silta
- tie
- torpan tontti
- talon tontti
- talo
- suo
- peltoraivio
- pelto
- niitty
- mäki
- joki
- humalatarha
- haka

JUVAN TALOT:  
1. Ylitälo  
2. Alitälo

MELKOLA (yks.):  
M Melkola

PITKÄNOJAN TALOT:  
A Perttälä  
B Isotälo  
C Vähätälo






|                                  |                     |           |
|----------------------------------|---------------------|-----------|
| KUNTA                            | KYLÄKOSA            | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>                   | <b>Meri-Seppälä</b> | <b>68</b> |
| ARVOALUE                         | ARVOTUS             |           |
| <b>Seppälän yks.talon tontti</b> | <b>Paikallinen</b>  |           |

KUVAUS  
 Angelinimen Seppälän yksinäistalon vanha tontti.  
 Nykyisin paikalla Kallion tila, jonka rakennuskanta  
 ilmeisesti 1940 jälkeen rakennettua.

# **HALIKKO: ESSELPÄÄ, MARTTILA, PEKSALA, SEPPÄLÄ ja TUISKULA**

Maankäyttö v. 1770 laaditun kartan  
 mukaan siirrettyä peruskarttapohjalle  
 1:10 000  
 Turun maakuntamuseo /  
 Anna-Maija Hukkanen 2002, tuloste Jaana Salmi 2004



|                    |                      |            |
|--------------------|----------------------|------------|
| KUNTA              | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>     | <b>Meri-Seppälä</b>  | <b>319</b> |
| KIINTEISTÖ         | ARVOTUS              |            |
| <b>Linnunlaulu</b> | <b>Maisemallinen</b> |            |

Pika-asutustila. Päärakennus 1947-50 ja sauna 1947.  
 Hyvin säilynyt kokonaisuus.



KUNTA  
**Halikko**

KYLÄ / KAUPUNGINOSA  
**Metsäkonkola**

**Maisema**

Metsäkonkola rajoittuu pohjoisessa Hevonpään ja Laitolaan, lännessä Ketolaan ja etelässä ja idässä Pihkavuoreen. Kylä muodostuu valtaosaltaan metsäisistä mäistä, joiden välimaastossa on peltöjä ja niittyjä, kylän eteläosassa runsaammin. Eteläosan peltomaisemaa halkoo Kuohaoja, joka sivuaa peltöjen keskellä olevaa mäennyppylää, jolla Metsäkonkolan tila sijaitsee. Kylän ainoa ennen sotia muodostettu lohkotila oli v. 1925 lohkottu Juonkallio.

**Historia**

Metsäkonkolan kylää ei mainita vielä 1500-luvun lähteissä. Kylä esiintyy jo 1600-luvun lopulla aloitetussa Angelniemen (!) rippikirjassa. Tuolloin kylä siis luettiin kirkollisesti Angelniemeen. Voidaan olettaa, että Metsäkonkola on nimensä mukaisesti ollut alun perin Konkolan kylän metsäpalsta tms, jonne muodostettiin uudistalo. Tähän viittaa myös se, että kylä esiintyy myöhemminkin (esim. vielä 1800-luvulla) kirkonkirjoissa Konkolan kylän yhteydessä (ja näin siis aakkosjärjestyksessä väärässä paikassa). Mahdollisesti varsinainen Metsäkonkolan kylä muodostettiin virallisesti vasta isojaossa v. 1787, jolloin Metsäkonkolan yksinäistalolle käytiin tilusrajat.

|                                   |                     |           |
|-----------------------------------|---------------------|-----------|
| KUNTA                             | KYLÄKOSA            | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>                    | <b>Metsäkonkola</b> | <b>69</b> |
| ARVOALUE                          | ARVOTUS             |           |
| <b>Vanha yksinäistalon tontti</b> | <b>Seudullinen</b>  |           |


KUVAUS

Metsäkonkolan talouskeskus vanhalla tontillaan. Tilan päärakennus vuodelta 1830, sauna 1700-l, talli, aitta ja riihi 1800-l, muu rakennuskanta nuorempaa.

|                     |                     |            |
|---------------------|---------------------|------------|
| KUNTA               | KYLÄ                | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>      | <b>Metsäkonkola</b> | <b>320</b> |
| KIINTEISTÖ          | ARVOTUS             |            |
| <b>Metsäkonkola</b> | <b>Paikallinen</b>  |            |

Kantatalo vanhalla kylätontillaan. Päärakennus 1830 (muutoksia 1936, 1961 ja 1978); sauna mahdollisesti jo 1700-l; aitta, talli ja riihi 1800-l. Talousrakennus 1936 (asuinrakennukseksi 1969). Kanala 1986, kuivuri 1950-l.

**HALIKKO:**  
**ASILA, KETOLA, METSÄKONKOLA ja PIHKAVUORI**  
Maankäyttö vv.1779, -82, -85 ja 1787-89 laadittujen karttojen mukaan siirrettynä peruskarttapohjalle  
1:10 000  
Turun maakuntamuseo /  
Jaana Salmi 2001, Anna-Maija Hukkanen 2002, tuloste Jaana Salmi 2004



© TMM / Sarakum 2004  
© Pohjakartta: Maanmittauslaitos (MYY/15/99)  
Kopiointi kielletty ilman lupaa.



KUNTA  
**Halikko**

KYLÄ / KAUPUNGINOSA  
**Montola**

#### Maisema

Montolan kylä rajoittuu idässä Lassinkoskenojaan, jonka takana on Talola, pohjoisessa Piintilään ja Saarimäkeen (rajana myöskin oja), lännessä Kuumalaan, Paimoiisiin ja osaan Riikolaa sekä etelässä Karvalaan. Montolan kylä sijaitsee Halikon länsiosissa Lempilänjoen (kartassa joen nimenä Montolan kohdassa Lassinkoskenoja) länsipuolella. Naapurikyliä ovat Karvala ja Riikola etelässä, Kuumala lännessä, Saarimäki pohjoisessa ja Talola idässä. Lempilänjoen sivujoki Lokkilanoja kulkee kylän pohjoisreunassa. Kylä koostuu suurelta osin mäkisestä metsästä, pohjoisosassa on jokeen viettäviä peltoja. Kylän maita halkoo pohjois-etelä-suunnassa Jokikaustantie. Yksinäistalon pohjoispuolella on Myllymäki ja koillispuolella muinaislöydöistään tunnettu Iso Riihenmäki. Pummista länteen sijaitsee Juhenmäki. Mäistä johtuen korkeuserot ovat varsin huomattavat. Montolan kylässä sijaitsee arvokas esihistoriallinen kalmisto, josta on päätelty siellä asutun jo rautakaudella. Montolan yksinäistalon pihapiirin rakennuskanta muodostaa hienon kokonaisuuden.

#### Historia

Montolan kylän ja yksinäistalon historiasta, kts. Montolan yksinäistalon kohdeinventointilomaketta. Halikon merkittävin viikinkiajan polttokalmisto sijaitsee Lempilänjoen laakson länsirinteellä n. 200 m Montolan talosta itään, Iso-Riihenmäellä. Kalmistomäki erottuu ympäröivistä peltoalueista selkeästi. Mäeltä tehdyistä löydöistä on päätelty, että Montolassa oli rautakaudella talo tai useampi, joiden asukkaat haudattiin jokirinnettä hallitsevalle kallioiselle mäelle. Kalmistosta saatu esineistö kuvastaa aikaa, jota elettiin Montolassa 700-1000-luvulla. Elannon lähteitä olivat maatalous, eräntyänti ja kalastus. Uuden ajan alussa 1500-luvun puolivälissä Montolassa sijaitse yksi talo. 1700-luvun lopulla tehdyn Kuninkaan kartaston mukaan tilan pellot ovat sijainneet talon itäpuolella. Niittyä on ollut joen- ja purojen varsilla. Vuoden 1800 tiekartan mukaan Montolassa on ollut tuulimylly. Rippikirjoissa mainitaan jo 1810-luvulla Fribergin torppa ja sotilatorppa Pummi. Jälkimmäinen on edelleen olemassa. Kylän torpista mainitaan jo 1810-luvulla Friberg ja sotilatorppa Pummi. Kylän nykyinen rakennuskanta muodostuu yksinäistalon monista rakennuksista sekä Pummin ja muutaman työväenasunnon rakennuskannasta. Rakennukset ovat varsin alkuperäisessä asussaan. Kylän peltoalue on laajentunut pääosin niityille, mutta myös osin mäen reunoille metsää raivaten. Kylän nykyinen rakennuskanta muodostuu Montolan yksinäistalon monista rakennuksista ja muutaman työväen asunnon rakennuskannasta. Montolan pihapiiri muodostaa arvokkaan rakennuskokonaisuuden. Komea asuinrakennus on rakennettu 1800-luvun alkupuolella. Virallisesti entinen yksinäistalo on nimeltään Montola, mutta muoto Muntola on todennäköisesti ollut aina käytössä, varsinkin epävirallisissa yhteyksissä kuten kansan keskuudessa.

#### Nykytila

1990-luvun alussa on oitettu Turku-Helsinki -rautatietä kulkemaan Montolan kylän halki kylän pohjoisosien aivan Kalmistomäen tuntumasta. Kylän viljelysmaiseman säilymisellä ei suoranaista uhkaa, mutta voimakas rakennemuutos maataloudessa voi johtaa peltojen osittaiseen metsittämiseen, mitä tulisi välttää erityisesti vanhalla pelto ja niittyalueella jokilaaksossa. Montolassa on kaksi iäkäästä haaroittunutta mäntyä, jotka ovat luonnonsuojelulailla rauhoitettut.

KUNTA  
**Halikko**

ARVOALUE  
**Vanha yksinäistalon tontti**


KYLÄKOSA  
**Montola**

ARVOTUS  
**Seudullinen**

KOHDENO  
**70**

#### KUVAUS

Montolan kantatilan talouskeskus vanhalla tontillaan. Päärakennus 1810-l. Sauna ja savusauna 1800-l, muita rakennuksia 1900-luvun alusta.



KUNTA  
**Halikko**

KIINTEISTÖ  
**"Montolan yks. ""Eetun mökki"**

KYLÄ  
**Montola**

ARVOTUS  
**Historiallinen**

KOHDENO  
**321**

Päärakennus 1900-la (-1920) ja vaja. Osa Montolan pihapiiriä.

KUNTA  
**Halikko**

KIINTEISTÖ  
**Ihanämäki I**

KYLÄ  
**Montola**

ARVOTUS  
**Maisemallinen**

KOHDENO  
**322**

Päärakennus 1900-l alusta. Sauna ja kalustovaja 1900-l alusta. Rakennukset lähes alkuperäisessä asussa.

KUNTA  
**Halikko**

KIINTEISTÖ  
**Montola**

KYLÄ  
**Montola**

ARVOTUS  
**Seudullinen**

KOHDENO  
**323**

Kantatalo vanhalla kylätontillaan. Päärakennus 1810-l (1986). Hyvin säilynyt pihapiiri asuin- ja ulkorakennuksineen.

KUNTA  
**Halikko**

KIINTEISTÖ  
**Pummi**

KYLÄ  
**Montola**

ARVOTUS  
**Historiallinen**

KOHDENO  
**324**

Montolan sotilatorppa 1700-l. Päärakennus n.1890-1910 (muutoksia 1975, 1980 ja 1990-l), sauna 1950-la, kalustovajat 1970-l ja 1994.



KUNTA  
**Halikko**

KYLÄ / KAUPUNGINOSA  
**Mustamäki**

**Maisema**

Kuuluu Halikonjoki-Uskelanjokilaaksojen valtakunnallisesti merkittävään maisema-alueeseen. Mustamäki sijaitsee Halikon asemanseudun eteläpuolella. Pohjoisessa sitä rajaa Puotilan kylä, idässä Rikala, etelässä Hirvikallio ja Rikala, lännessä Puotila ja Hirvikallio. Kylä on maastoltaan kaksijakoinen, länsipuoli sijaitsee mäen rinteillä, itäpuoli on tasaista peltoa. Kylä on ollut muodoltaan pitkulainen pohjois-etelä -suunnassa 1700-luvulla isojaon aikaan, nykyisin muodon suuntana on lähes itä-länsi.

**Historia**

Mustamäestä on löydetty rautakauden lopulle (1000-1200) ajoittuva pronssikoruja sisältänyt kätkö. Mustamäki kuului ns. suomalaisen ruokalisäoikeuden kyliin (maksoivat veronsa viljana), josta on päätelty kylän syntyneen viimeistään 1200-luvulla. Vuoden 1694 karttaan on merkitty Mustamäen yksinäistalo. Maarekisteriin tämä rälssitalo on merkitty 3.11.1786. Isojakokartassa vuodelta 1780 kantatilan länsipuolella on tuulimylly sekä talosta lounaaseen torppa. Halikon kirkonkirjoissa mainitaan Mustakallion torpista Magnusberg vuodelta 1815, Kantola 1870-luvun alkupuolelta sekä Tiensuu noin vuodelta 1893. Vuonna 1922 valtiovarainministeriön päätöksellä yhdistettiin Mustamäki, Maunula, Padanoja, Pamsila, Salontaka sekä talot Rn:o:t 3,4,5 ja 6 Rikalan kylässä ja siten muodostettiin uusi talo Rn:o 1 Hirvikallion kylään. Tällöin osa kylän vanhoista pelloista siirtyi Hirvikallion ja Rikalan puolelle. Kylän nykyinen rakennuskanta on pääosin tiivistä pientaloasutusta 1960-luvulta nykypäivään ja se sijoittuu mäen päälle ja sen rinteille kyläalueen keskiosiin. Joukossa on kaksi taloa 1900-luvun alusta sekä viisi taloa 1920-40 -luvuilta. Kylän länsipuolen pelloilla sijaitsee 1940-50-luvun 1 1/2 -kerroksisia tyyppitaloja tasaisin välein. Kylän itäosassa toimii Mustamäen koulu vuodelta 1951. Mustamäen yksinäistalon entisessä päärakennuksessa (nyk. Mäkitupa) toimii nykyisin lastenkoti. Taloa ( tuolloin nimeltään Sohlberg) asutti 1800-luvun lopulta vuoteen 1917 nimismies. Vuonna 1925 rakennus muutettiin lastenkotikäyttöön ja vuosina 1965 ja 1983 siihen on rakennettu siipiosat. Talo sijaitsee näkyvällä paikalla mäen rinteessä. Mustamäen isojaon aikaiset pellot (kartta vuodelta 1780) sijaitsivat kantatilan itä- ja eteläpuolella. Peltojen pohjoispuolella oli niittyä ja vasikkahaka sekä kylän kaakkoiskulmassa suuri niitty. Nykyisin nämä pellot ovat pääosin säilyneet viljeltyinä, tosin Lampolanmäen juurella olevilla pelloilla on 1990-luvun pientaloasutusta sekä Lastenkodintien varrella yhtenäisempää rakennuskantaa. Tämä aiheuttaa sen, että varsin laajoja yhtenäisiä peltoaukeita ei Mustamäkeen hahmotu, vaan maisema on käynyt pienipiirteisemmäksi. Nykyisten kylärajojen sisään osuu vain pieni osa kylän 1700-luvun pelloista sekä pohjoispuolen niitty ja haka, muut 1700-luvun pellot sijaitsevat nykyisen Rikalan ja Hirvikallion kylien mailla.

**Nykytila**

Pääosin Mustamäen kylän alue on merkitty pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP). Lastenkodin pohjoispuolella on muinaismuistolain nojalla suojeltu kohde (SM-37). Lastenkodin alue sekä osia Hirvikalliontien länsipuolesta on merkitty julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY).

KUNTA  
**Halikko**

KYLÄ  
**Mustamäki**

KIINTEISTÖ  
**Juustomestarin patsas**

KOHDENO  
**325**

ARVOTUS  
**Historiallinen**

Patsas on paljastettu 10.4.1938, omistettu Oskari Edvard Kankareelle, joka ammuttiin ko.paikalla 20.2.1918. Suunnittelija K.Siitonen. Materiaali: punainen graniitti.

KUNTA  
**Halikko**

KYLÄ  
**Mustamäki**

KIINTEISTÖ  
**Mäkitupa**

KOHDENO  
**326**

ARVOTUS  
**Paikallinen**

Mustamäen rälssitilan ent. päärakennus 1870-80-l. Karjasuoja ja kellari. Nimismiehen virkatalona 1800-1900-lukujen molemmin puolin . 1926 alkaen lastenkotina (muutoksia 1926; laajennukset 1961 ja 1981.

KUNTA  
**Halikko**

ARVOALUE  
**Vanha yksinäistalon tontti**


KYLÄKOSA  
**Mustamäki**

ARVOTUS  
**Paikallinen**

KOHDENO  
**71**

**KUVAUS**

Vanhalla yksinäistalon kylätontilla on vanhan kantatalon talouskeskus Mäkitupa-nimisellä tilalla. Päärakennuksessa on toiminut lastenkoti v.1926 alkaen (vuoteen 1917 asti nimismies; Solberg tilan nimi), siipiosat vuosilta 1961 ja 1981.






HALIKKO: KIHINEN, MUSTAMÄKI, HIRVIKALLIO  
Maankäyttö vuonna 1780 laaditun kartan  
mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä

1:10 000  
Turun Maakuntamuseo / K.Liukko 1995, P.Vuorio 2000

KARTTASELITYS

- tuulimylly
- torppa
- rajapyykki
- kylänraja
- maantie
- polku
- puro
- silta
- tie
- talousrakennus
- talon tontti
- talo
- suo
- Salontaan peltoa ja niittyä
- pelto
- niitty
- mäki
- joki
- humalatarha
- haka

- TALOT:
1. Kihinen
  2. Mustamäki
  3. Hirvikallio





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| KUNTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KYLÄ / KAUPUNGINOSA |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Mustinen</b>     |
| <b>Maisema</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| Mustinen kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen Uskelan - Halikonjokilaakson maisema-alueeseen. Hajalan rautatieasema on eräs Halikon historian virstanpylväistä. Hajalan yhtenäisestä taajamasta osa kuuluu Mustisiin. Mustisen kylän naapureina lännessä ovat Hyyperä, Hajala sekä Kultolan ja Immalan ulkopalstat. Etelässä Mustinen rajoittuu Hyyperään ja idässä Paimoisiin, Saarimäkeen, Kultolaan ja Hyyperään. Uskelan - Halikonjokilaakson maisema-alueeseen kuuluu Mustisista kylän alaosa. Raja kulkee Liutlanmäen läpi. //Kuninkaantie jakaa Mustisen kahtia jättäen eteläpuolelle alavat pellot ja pohjoiseen mäkialueen. Kuninkaantien eteläpuolella kulkee Turku - Karjaa rautatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| <b>Historia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| Mustisen kylä suoritti ruokalisäveronsa nk. ruotsalaisen oikeuden mukaan. Se maksoi veron voina. Tämän perusteella kylä voidaan ajoittaa syntyneeksi vuoden 1300 jälkeen. Mustisten kylään asutus on levinnyt Paimiosta. 1560-luvulla Mustisissa on ollut yksi talo ja se on kuulunut Paimion hallintopitäjään. Mustisten yksinäistalo (n:o 1) jakautui 2.4.1838 Ylistaloksi ja Alistaloksi. 27.2.1865 saakka Mustinen kuului Paimion kuntaan ja Piikkiön kihlakuntaan. Mustisilla on ollut useita torppia. Kankareen torppa mainitaan Halikon rippikirjassa 1882-90 ja Kissalan torppa 1830-luvun lopulla. Uusitalo lienee ollut Mustisen yksinäisperintötalon torppa jo 1800-luvun alussa. Ylhäinen on Mustisen Ylistalon entinen torppa. Se on mainittu ensimmäisen kerran Halikon rippikirjoissa 1871-81. Vuoden 1834 kartassa näkyy, että kylän niityt ja suuri osa pelloista ovat sijaitsevat Kuninkaantien alapuolella. Osa pelloista sijoittui tien varrelle, sen pohjoispuolelle. Joitakin niittyjä oli myös Kuninkaantien pohjoispuolella. Kylän pohjoisosaa halkoi joen sivuhaara/puro, jonka varrella oli kaksi myllyä. Turku - Karjaa -rautatielle on kartassa varattu alue. Hajalan rautatieaseman ympärille kasvoi Hajalan taajama, joka on vieläkin yhtenäisenä säilynyt alue. Turun ja Karjaan välinen rautatieosuus valmistui 1.11.1899 ja neljä vuotta myöhemmin se oli valmis Helsinkiin asti. Halikon kunnan alueelle rakennettiin kaksi asemaa: toinen Viurilan kreivin lahjoittamalle alueelle ja toinen Hajalaan. Toukokuussa vuonna 1904 lohkottiin Mustisten kylästä alue rautatietä varten ja samana vuonna rakennettiin asemarakennus. Hajalan rautatieasema-alueetta laajennettiin 31.3.1916. |                     |
| <b>Nykytila</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| Kantakylässä Ylitalon paikka on edelleen asuttu. Sen päärakennus on 1920-luvulta. Alitalon paikalla ei ole enää asuinrakennusta. Kantatalojen liepeillä on myös Ylhäisten entinen torppa, jonka nykyinen päärakennus on 1800-luvun lopulta. Kantakylän ympärillä on 1900-luvun alun taloja samoin kuin talot 1960- ja 1990-luvuilta. Kylän eteläreunassa on ryhmä 1940-luvun taloja. Mustisen kylään kuuluu osa Hajalan taajamasta, joka koostuu 1900-luvun alun taloista. Taajama on kasvanut rautatien varteen. Samassa rakennuksessa aseman kanssa on toiminut posti. Kuninkaantien eteläpuolella on Uusitalo, joka on entinen torppa 1800-luvulta. Tien pohjoispuolella on kaksi 1920-luvun rakennus ja joitakin 1940-luvun rakennuksia. Mustisen kylän maisemallisesti arvokas kohde on vanhan kantakylän alue. Vuosisadan vaihteen rakennukset ja ympärillä levittäytyvä viljelymaisema muodostavat hyvin säilyneen kokonaisuuden. Mustisen kylän alueelle ulottuu maisemallisesti arvokas Hajalan taajama. Kylän läpi kulkeva Kuninkaantie on merkittävä maisemakohde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                          |                       |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| KUNTA                                                                                                                                                                                                                                    | KYLÄKOSA              | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>Mustinen</b>       | <b>72</b> |
| ARVOALUE                                                                                                                                                                                                                                 | ARVOTUS               |           |
| <b>Vanha kylätontti</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>Historiallinen</b> |           |
| KUVAUS                                                                                                                                                                                                                                   |                       |           |
| Vanhalla kylätontilla ei ole enää kuin muutamia ulkorakennuksia. 1830-I paikalla oli 2 talon tonttia (entinen yksi tontti jaettu kahtia), Ylistalon ja Alistalon tontit; kummankin talon tontti on siirretty myöhemmin hieman idemmäksi. |                       |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| KUNTA                                                                                                                                                                                                                                                 | KYLÄKOSA             | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Mustinen</b>      | <b>73</b> |
| ARVOALUE                                                                                                                                                                                                                                              | ARVOTUS              |           |
| <b>Vanha pienasutusalue</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>Maisemallinen</b> |           |
| KUVAUS                                                                                                                                                                                                                                                |                      |           |
| Pienasutus- ja 1780-I torppa-alue Hajalan aseman tuntumassa. Mustisen Peltola, Uusitalo (Lellua), Kissala, Päivärinta, Kiviniemi, Metsälä, Iloisi, Aaltola, Kulmala, Hajalan asema (1904). Lökkilan Lähteenkorva, Väliilä ja Kerhola samalla alueella |                      |           |



|                |                      |            |
|----------------|----------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Mustinen</b>      | <b>327</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS              |            |
| <b>Aaltola</b> | <b>Maisemallinen</b> |            |

Päärakennus n 1920 (muutoksia 1950-, 1970- ja 1980-luvuilla), sauna/puuliiteri/kanala. Paikalla on toiminut myös Kerholan kauppa.

|                |                       |            |
|----------------|-----------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Mustinen</b>       | <b>328</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS               |            |
| <b>Iloisi</b>  | <b>Historiallinen</b> |            |

Kestikievari 1926-28. Päärakennus 1900-l alusta (muutoksia 1987/88), navetta/talli 1900-la, sauna 1900-l.

|                |                       |            |
|----------------|-----------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Mustinen</b>       | <b>329</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS               |            |
| <b>Kankare</b> | <b>Historiallinen</b> |            |

Ylöstalon torppa. Päärakennus n.1920 (muutoksia 1960-l), sauna/puuliiteri/at 1960.

|                            |                      |            |
|----------------------------|----------------------|------------|
| KUNTA                      | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>             | <b>Mustinen</b>      | <b>330</b> |
| KIINTEISTÖ                 | ARVOTUS              |            |
| <b>Kissala (Keskitalo)</b> | <b>Maisemallinen</b> |            |

Entinen Kissalan torppa, sijaitsee 1780-l:n torpan paikalla. Päärakennus 1910-15 (peruskorj.1983-84,), talli/navetta, sauna ja kellari 1900-luvun aslusta. Melko alkuperäisenä säilynyt rakennuskokonaisuus.

|                  |                      |            |
|------------------|----------------------|------------|
| KUNTA            | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>   | <b>Mustinen</b>      | <b>331</b> |
| KIINTEISTÖ       | ARVOTUS              |            |
| <b>Kiviniemi</b> | <b>Maisemallinen</b> |            |

Päärakennus 1904 (muutoksia 1984), sauna.

|                |                      |            |
|----------------|----------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Mustinen</b>      | <b>332</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS              |            |
| <b>Kulmala</b> | <b>Maisemallinen</b> |            |

Päärakennus 1930 (sisätilamuutoksia 1992), sauna/talli 1930-l. Melko alkuperäisenä säilynyt kokonaisuus.

|                        |                      |            |
|------------------------|----------------------|------------|
| KUNTA                  | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>         | <b>Mustinen</b>      | <b>333</b> |
| KIINTEISTÖ             | ARVOTUS              |            |
| <b>Metsälä (Villa)</b> | <b>Maisemallinen</b> |            |

Päärakennus 1910-20-l (muutoksia 1973), sauna 1950-60-l, autotalli 1980-l.

|                |                       |            |
|----------------|-----------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Mustinen</b>       | <b>334</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS               |            |
| <b>Peltola</b> | <b>Historiallinen</b> |            |

Lohkottu 1916 Mustisten tilasta. Sijaitsee 1780-l torpan paikalla. Päärakennus n. 1920 (muutoksia 1961). Rakennuksessa on toiminut myös 1930-luvun lopulle asti. Autotalli 1970-l.

|                                |                    |            |
|--------------------------------|--------------------|------------|
| KUNTA                          | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                 | <b>Mustinen</b>    | <b>335</b> |
| KIINTEISTÖ                     | ARVOTUS            |            |
| <b>Pysäkki (Hajalan asema)</b> | <b>Seudullinen</b> |            |

Hajalan aseman asemarakennus 1904 Bruno Granholm, muutoksia 1960-l. Ratavartijan asuinrakennus 1900-l alusta. Ulkorakennuksia 1900-l alkupuolelta.



|                   |                      |            |
|-------------------|----------------------|------------|
| KUNTA             | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>    | <b>Mustinen</b>      | <b>336</b> |
| KIINTEISTÖ        | ARVOTUS              |            |
| <b>Päivärinta</b> | <b>Maisemallinen</b> |            |

Päärakennus n 1890-1910 (muutoksia 1985), sikala/sauna 1930-40-l, kalustovaja.



|                           |                      |            |
|---------------------------|----------------------|------------|
| KUNTA                     | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>            | <b>Mustinen</b>      | <b>337</b> |
| KIINTEISTÖ                | ARVOTUS              |            |
| <b>Uusitalo (Lellula)</b> | <b>Maisemallinen</b> |            |

Mustisen entinen torppa. Sijaitsee 1780-l torppa-alueella. Päärakennus 1800-l (muutoksia 1991), navetta/sauna 1900-l alkupuolelta.

|                 |                    |            |
|-----------------|--------------------|------------|
| KUNTA           | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>  | <b>Mustinen</b>    | <b>338</b> |
| KIINTEISTÖ      | ARVOTUS            |            |
| <b>Ylhäinen</b> | <b>Paikallinen</b> |            |

Entinen Ylöstalon torppa. Kotimuseona 1960-l alkaen. Päärakennus n 1870-l (kuistiosa tehty myöhemmin), susiovet. Hyvin säilynyt rakennus.

|                |                       |            |
|----------------|-----------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Mustinen</b>       | <b>339</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS               |            |
| <b>Ylitalo</b> | <b>Historiallinen</b> |            |


Osatalo. Päärakennus 1926 (muutoksia 1950-l ja 1980 ). Navetta 1920-30-l, sauna 1920-30-l ja vaja 1920-30-l.



# HALIKKO: LOKKILA, HYYPERÄ, MUSTINEN

## Maankäyttö vuonna 1781 laaditun kartan mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä

1:10 000  
Turun Maakuntamuseo / K.Liukko 1995, P.Vuorio 2000





KUNTA  
**Halikko**  
ARVOALUE  
**Myllyperän kyläalue**

KYLÄKOSA  
**Myllyperä**  
ARVOTUS  
**Seudullinen**  
KOHDENO  
**74**

KUVAUS  
Yksinäistalon vanha tontti. Myllyperän kantatilan rakennukset, vanha päärakennus 1700-l, päärakennus 1924-25, makasiini 1895, useita ulkorakennuksia 1900-l alusta. Kirkkovahankivi, keskiaikainen saarnapaikka.

KUNTA  
**Halikko**  
KIINTEISTÖ  
**Kirkkovahankivi**

KYLÄ  
**Myllyperä**  
ARVOTUS  
**Seudullinen**  
KOHDENO  
**340**

Yksinäistalo. Vanha päärakennus mahdollisesti 1700-l, päärakennus 1924-25, rkm Nylund. Kirkkovahankivi, keskiaikainen saarnapaikka. Makasiini 1895. Useita ulkorakennuksia 1900-luvun alkupuolelta.

KUNTA  
**Halikko**  
KIINTEISTÖ  
**Leppälä**


KYLÄ  
**Myllyperä**  
ARVOTUS  
**Maisemallinen**  
KOHDENO  
**341**

Päärakennus 1920-30-l, varasto ja kesämökki 1950-60-l.

## HALIKKO: MYLLYPERÄ

Maankäyttö v. 1788 laaditun kartan  
mukaan siirrettynä peruskarttapohjalle

1:10 000  
Turun maakuntamuseo /  
Anna-Maija Hukkanen 2002, tuloste Jaana Salmi 2004





**Halikko Märý**

**Maisema**

Märýn ryhmäkylä kantatiloineen, peltomaisemineen sekä rauhoitettuine muinaismuisto- sekä luonnonsuojelukohhteineen muodostaa sekä kulttuurihistoriallisesti, rakennushistoriallisesti että maisemallisesti erittäin arvokkaan, ainutlaatuisen kohteen, jonka soisi säilyvän entisellään peltomaisemia myöten. Märýn kylä sijaitsee Halikonjoen ja Myllyojan välisellä alueella, rajoittuen pohjoisessa Alihäävälän ja etelässä Vässäilän kylään. Lännessä rajana ovat Tavalan sekä Nummen kylät. Märýnummen taajamasta Kolmikulman sairaalan osuus sekä pienempi osa omakotitaloasutuksesta on Märýn kylän puolella, kuitenkin suurin osa astuksesta sijoittuu Nummen kylään. Valtakunnallisesta maisema-alueesta on rajattu sekä taajama että sairaala ulkopuolelle. Märýn kylään kuuluu myös luoteeseen päin oleva maa-alue, joka on pääasialleesesti metsäistä ylänköä. Märýn kylän maisema muodostuu jokilaaksojen välissä olevasta laajasta peltoaukeasta, jota halkoo Riihikankareen mäennypyn läpi kulkeva tie. Kylän keskivaiheilla kulkee itä-länsi - suunnassa mäkirivi, jonka etelälaitamille asutus on keskittynyt.

**MAISEMARAKENNE:** Kylän

halki johtava tie, joka jatkuu Riihikankareen poikki Vässäilään on merkitty jo isojakokarttaan vuodelta 1772, samoin tie, joka vie Pihkon ohitse nykyisille rauhoitetuille tammilehdoille Klinkanmäen alarinteille. Nykyisin kylätien (Märýntie) varrella on kantatilojen lisäksi asutusta aina 1800-luvulta 1950-luvulle. Isojakokarttaan on kylätien eteläpuolella sekä rakuunantorppa että tavallinen torppa sekä Pihkonmäen länsirinteillä rakuunantorppa. Pihkonmäen rakuunantorppa on samoilla sijoilla kuin Pihkon tilan karjalon asunto Vuorela. Isojakokarttaan vuodelta 1772 on myös merkitty Nummenkylän kaakkoiskulmaan lähde, joka on yhä olemassa, tosin betonirenkailla ympäröitynä. Samaa karttaan on merkitty myös Halikon 4. reservikomppanian kokoontumispaikka, jossa nykyisin sijaitsee sairaala-alue. Vuoden 1780 kartassa Satulin ja Riihikankareen välissä, tien varella, molemmin puolin merkitty kaalitarhat. Tässä kartassa on Pihkonmäen ja Kaakanmäen välissä lisäksi sotilastorppa. Maisema-alueen raja kulkee osittain Märýntietä pitkin, jolloin tien pohjoispuolella sijaitsevat 1800-luvun lopun 1900-luvun alun talot rajautuvat ulkopuolelle. Tältä osin rajaa voisi tarkistaa ja siirtää sen kattamaan tämän talorivin. Kokonaisuutena Märýn kylä muodostaa kulttuurihistoriallisesti monikerroksisen ja erittäin arvokkaan kokonaisuuden. Kylä on ollut suuri jo 1700-luvulla, seitsemän taloa, joista kaksi jakaantui isojaon aikaan kahtia. Edellä mainituista yhdeksästä talosta on rakennuksina jäljellä vielä kahdeksan, ja ne sijaitsevat samoilla paikoilla kuin isojaon aikaan. Ali-Heikkilän ja Nummenkylän (Kotirinne) sekä Ali-Satulin tiloilla on säilynyt pihapiirissä vielä umpihamainen luonne. Kolmikulman sairaalan muotoutuminen 1920-30-luvulla ja Märýnummen taajaman kasvaminen toivat kylän itälaitamille pientaloasutusta ja laajensivat näin kylän rakennetta. Maanhankitalain nojalla 23.4.1958 perustettiin kaksi uutta perintötilaa Sunila (N:o 8) ja Mäntylä (N:o 9) sekä vuonna 1979 Koivula II (N:o 9) ja 1985 Sorala (N:o 11). Kuitenkin vanha kantakylä runsaine talousrakennuksineen on jäänyt rauhaan uudelta asutukselta ja muodostaa oman kokonaisuutensa Pihkonmäen etelärinteille. Tiloilta avautuu henkeäsalpaavan kauniit peltonäkymät kahden jokilaakson väliselle alueelle, joiden keskellä kylätie kulkee Riihikankareen ylitse. Riihikankareella on nykyisin viisi makasiinia. Kylän kaikki kantatilat ansaitsevat SR-merkinnän sekä kylärakenne vuosisadan vaihteen tiloineen maisemallisesti suojeltavan kohteen arvon.

**Historia**

Alihäävälän ja Märýn kylän raja kulkee Sikamäen läpi. Tältä alueelta on löydetty kivikautinen asuinpaikka, lisäksi kylän pelloilta on tehty yksittäisiä löydöksiä (mm. kivikirveitä ja -talttoja) kivikaudelta. Kylän etelälaidassa on kaksi kuppikalliota ja kuppikivi. Peltojen keskellä olevalta Riihikankareelta on löydetty rautakautinen kalmisto ja asuinpaikka, lisäksi kesällä 1995 museoviraston kaivauksissa on löydetty Riihikankareen eteläpäästä viikinkiaikainen asuinpaikka. Myös peltoalueelta Riihikankareesta n. 300 metriä etelä-kaakkoon on rautakautinen asuinpaikka. Märýn ja Ala-Häävälän rajalla, Sikamäessä on linnamäki, jossa on rautakautinen varustus. Märý kuului ns. suomalaisen ruokalisäoikeuden kyliin (maksoivat veronsa viljana), jolloin kylän katsotaan syntyneen viimeistään 1200-luvulla. Ensimmäiset tiedot asiakirjoissa Märýn kylästä ovat vuodelta 1425, vuonna 1450 kylästä lahjoitettiin maata Naantalin luostarille. 1560-luvulla kylässä on ollut kuusi taloa. Märýssä oli tulipalo kesällä 1692, tuolloin oli vahingoittunut mm. kolme tupaa, pirtti ja kyökki. Märýn kylän seitsemän tilaa: Sipilä (N:o 1), Satuli (N:o 2), Pihko (N:o 3), Seppälä (N:o 4), Heikkilä (N:o 5), Nummenkylä (N:o 6) ja Rottala (N:o 7) on merkitty maarekisterikirjaan 2.9.1788. Tiloista jaettiin isojaon yhteydessä Satuli ja Heikkilä kahteen osaan. Ali- ja Yli-Heikkilä ovat yhä erillisiä tiloja, mutta Satulin tilat ovat yhdistyneet. Kuitenkin Satulissa on yhä kaksi erillistä päärakennusta. 1700-lvuulla Märýn kylässä toimi kaksi tilaa ratsutiloina (nrot 83, 84) Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentin Halikon komppaniassa. Rottalan rälssitila on valtiovarainministerön kirjeen 26.5.1926 mukaan yhdistetty Nummenkylän tilaan. Märýn kylän tilat sijaitsevat edelleen isojaon aikaisilla paikoillaan, samoin jokien välissä 1700-luvulla sijainneet pellot ja niityt ovat nykyisin viljeltyinä. Märýn kylän päärakennukset ovat pääasiassa 1800-


luvun alkupuolelta, Seppälän ollessa 1800-luvun jälkipuolelta. Halikon historian vuodelta 1930 mukaan tuli poltti 31.5.1810 poroksi Märýstä, luultavasti Sipilässä asuneiden venäläisten sotilaiden huolimattomuuden vuoksi, Pihkon, Satulin, Heikkilän, Sipilän, Seppälän ja Nummenkylän rakennukset. Tästä johtuen suuri osa kylän rakennuksista on pystytetty uudelleen palon jälkeen, ja ne ovatkin peräisin 1800-luvulta, mutta esim. Ali-Heikkilässä on säilynyt aitta vuodelta 1770. Nykyisin kyläläiset kutsuvat Nummenkylän, Ali- ja Yli-Heikkilän sekä Sipilän muodostamaa kokonaisuutta Ylikyläksi ja Seppälää, Satulia ja Pihkoa Alikyläksi.

**Nykytila**

Kantakylä on kaavoitettu Halikon keskusta osayleiskaavassa (1994, vahvistamaton) pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi, jolla ympäristö säilytetään (AP/s). Kylän pellot on kaavoitettu samassa kaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla ympäristö säilytetään (MU/s). Lisäksi alueella on kaavaan merkitty kolme muinasmuistolain nojalla suojeltua kohdetta sekä Pihkon ja Seppälän rauhoitetut tammi- ja pähkinäpuulehdot. Kylän peltojen poikki, jokilaakson halki itä-länsisuunnassa on tehty moottoritiele varaus.



|                                                                                                                                                                                                  |                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| KUNTA                                                                                                                                                                                            | KYLÄKOSA           | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Märy</b>        | <b>75</b> |
| ARVOALUE                                                                                                                                                                                         | ARVOTUS            |           |
| <b>Halikon sairaala</b>                                                                                                                                                                          | <b>Seudullinen</b> |           |
| KUVAUS<br>Reservikomppanjan kasarmialueena 1900-luvun vahteeseen asti. Halikon sairaala 1930-l, miestalo Lepola 1921. Toivola ja Lepola, Axel Mörne. Rakennuksia reservikomppanjan ajoilta asti. |                    |           |

|                                                                                                                                                  |                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| KUNTA                                                                                                                                            | KYLÄKOSA           | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                   | <b>Märy</b>        | <b>76</b> |
| ARVOALUE                                                                                                                                         | ARVOTUS            |           |
| <b>Vanha kylätontti</b>                                                                                                                          | <b>Seudullinen</b> |           |
| KUVAUS<br>Vanhalla kylätontilla edelleen Pihko, Yli-Satuli, Seppälä, Kotirinne (Nummenkylän vanha päärak), Ali-Heikkilä, Yli-Heikkilä ja Sipilä. |                    |           |
|                                                                |                    |           |

|                                                                                                                                                      |                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| KUNTA                                                                                                                                                | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                       | <b>Märy</b>        | <b>344</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                           | ARVOTUS            |            |
| <b>Ali-Heikkilä</b>                                                                                                                                  | <b>Paikallinen</b> |            |
| Osatalo vanhalla kylätontillaan. Päärakennus n. 1880-l (muutoksia 1960-l ja 1983). Paljon talousrakennuksia 1800-luvulta ja 1900-luvun alkupuolelta. |                    |            |

|                                                                                          |                       |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| KUNTA                                                                                    | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                                                                           | <b>Märy</b>           | <b>345</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                               | ARVOTUS               |            |
| <b>Aunola</b>                                                                            | <b>Historiallinen</b> |            |
| Päärakennus 1901 (rakentajana seppä Kavander, muutoksia 1930-l ja 1956), varasto 1900-l. |                       |            |

|                                                                                              |                      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| KUNTA                                                                                        | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                                                                               | <b>Märy</b>          | <b>346</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                   | ARVOTUS              |            |
| <b>Kauppila</b>                                                                              | <b>Maisemallinen</b> |            |
| Märyn ensimmäinen kauppa vuoteen 1939 asti. Päärakennus n. 1890-1910. Pihalla kanala 1900-l. |                      |            |



|                |                    |            |
|----------------|--------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Märy</b>        | <b>347</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS            |            |
| <b>Koivula</b> | <b>Paikallinen</b> |            |

Ent. mäkitupa. Nikkarityylinen päärakennus n. 1910-l.  
Karjasuoja 1900-l.

|                  |                    |            |
|------------------|--------------------|------------|
| KUNTA            | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>   | <b>Märy</b>        | <b>348</b> |
| KIINTEISTÖ       | ARVOTUS            |            |
| <b>Kotirinne</b> | <b>Seudullinen</b> |            |

Kantatalon talouskeskus vanhalla kylätontillaan.  
Päärakennus 1800-l alkupuolelta (muutoksia 1950-l ja  
60-l ), kuivuri, pränni, aitta, talli ja karjasuoja 1800-l.  
Navetta 1900-l alkupuolelta.

|                 |                    |            |
|-----------------|--------------------|------------|
| KUNTA           | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>  | <b>Märy</b>        | <b>349</b> |
| KIINTEISTÖ      | ARVOTUS            |            |
| <b>Kujansuu</b> | <b>Paikallinen</b> |            |

Päärakennus 1928 (muutoksia 1977), vaja 1930-40-l.  
Rakennukset säilyttäneet alkuperäistä asuaan.

|                 |                      |            |
|-----------------|----------------------|------------|
| KUNTA           | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>  | <b>Märy</b>          | <b>350</b> |
| KIINTEISTÖ      | ARVOTUS              |            |
| <b>Nummisto</b> | <b>Maisemallinen</b> |            |

Päärakennus 1900-l alkupuolelta, vaja 1900-l.  
Rakennukset säilyttäneet alkuperäistä asuaan.

|                |                    |            |
|----------------|--------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Märy</b>        | <b>351</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS            |            |
| <b>Pihko</b>   | <b>Seudullinen</b> |            |

Kantatila vanhalla kylätontillaan. Päärakennus alun  
perin 1700-l (jatkettu 1850-60-l, muutoksia 1938 ja 1980-  
l), Kaksi muonamiesten asuinrakennusta 1900-l alusta.  
Monia ulkorakennuksia 1900-l alkupuolelta



|                |                    |            |
|----------------|--------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Märy</b>        | <b>352</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS            |            |
| <b>Seppälä</b> | <b>Seudullinen</b> |            |

Kantatalo vanhalla kylätontillaan. Päärakennus 1893  
(muutoksia 1935, 1952 ja 1972), aitta 1800-l,  
maitohuone,työväen asuinrakennus, sauna/kanala,  
navetta ja sikala 1900-luvun alkupuoliskolta.




|                |                    |            |
|----------------|--------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Märy</b>        | <b>353</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS            |            |
| <b>Simola</b>  | <b>Paikallinen</b> |            |

Päärakennus keskusmuuripohjakaavainen 1928,  
muutoksia 1976. Pihapiirissä kalustovaja/talli/kanala  
1920-30-l ja sauna v.1964. Lohkottu Nummenkylän  
tilasta 1935.

|                |                    |            |
|----------------|--------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Märy</b>        | <b>354</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS            |            |
| <b>Sipilä</b>  | <b>Seudullinen</b> |            |

Kantatalo vanhalla kylätontillaan. Päärakennus1800-l,  
rapattu 1920-l, paloi osittain 1938, peruskorjattiin 1950-l,  
jolloin sisätiloihin tehtiin kolme asuntoa.  
Työväenasuinrakennus 1900-l. Talli/navetta ja sikala  
1900-l.



|                |                      |            |
|----------------|----------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Märy</b>          | <b>355</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS              |            |
| <b>Syrjälä</b> | <b>Maisemallinen</b> |            |

Päärakennus keskusmuuripohjakaavainen 1939.

|                     |                    |            |
|---------------------|--------------------|------------|
| KUNTA               | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>      | <b>Märy</b>        | <b>356</b> |
| KIINTEISTÖ          | ARVOTUS            |            |
| <b>Yli-Heikkilä</b> | <b>Paikallinen</b> |            |

Osatalo (1700-l)vanhalla kylätontilla. Päärakennus 1800-  
l alkupuolelta (muutoksia 1910-l, 1954 ja 1982-83 ).  
Karjasuoja/talli/kärryvaja, navetta ja riihi 1900-l  
alkupuolelta.



|                   |                    |            |
|-------------------|--------------------|------------|
| KUNTA             | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>    | <b>Märy</b>        | <b>357</b> |
| KIINTEISTÖ        | ARVOTUS            |            |
| <b>Yli-Satuli</b> | <b>Seudullinen</b> |            |

Kantatalo vanhalla kylätontillaan. Päärakennus 1800-lp (muutoksia 1938 ja 1969). Kaksi aittaa, kellari/puuverstas ja karjasuoja 1800-l. Useita ulkorakennuksia 1900-luvun alkupuolelta.

---

|                   |                    |            |
|-------------------|--------------------|------------|
| KUNTA             | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>    | <b>Märy 12</b>     | <b>358</b> |
| KIINTEISTÖ        | ARVOTUS            |            |
| <b>Kolmikulma</b> | <b>Seudullinen</b> |            |

Halikon sairaala. Useita sairaala-, asuin- ja talousrakennuksia 1930-1950-luvulta.



# HALIKKO: MÄRY Maankäyttö vuosina 1772, 1780 laadittujen karttojen mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä


1:10 000  
Turun Maakuntamuseo / K.Liukko 1995, P.Vuorio 2000

## KARTTASELITYS

- torppa
- rajapyykki
- lähde
- kylänraja
- maantie
- polku
- puro
- tie
- talousrakennus
- talon tontti
- talo
- sotilasalue
- pelto
- niitty
- mäki
- kytö
- joki
- humalatarha
- hiekanottoaikka
- haka

## MÄRYN TALOT:

1. Sipilä
2. Satula
3. Pihko
4. Seppälä
5. Heikkilä
6. Nummenkylä
7. Rottala





KUNTA  
**Halikko**

KYLÄ / KAUPUNGINOSA  
**Mätikkö**

**Maisema**

Mätikön kylä sijaitsee Halikon keskiosassa. Suurin osa kylästä sijaitsee Valtatie 1:n tuntumassa, sen pohjoispuolella. Kylä rajoittuu etelässä ja lännessä Kavantolaan, idässä Ikelään, pohjoisessa Kannistoon sekä Kalkkilaan. Pieni osa Mätikköä sijaitsee lisäksi tästä em. alueesta lounaaseen Valtatie 1:n eteläpuolella (aluetta ympäröi Kavantolan kylä). Mätikön yksinäistila sijaitsee Valtatie 1:n pohjoispuolella olevalla kylän alueella. Tätä kylän aluetta halkoo lounais-koillis -suunnassa Jokikaustantie. Eteläosa alueesta on varsin tasaista peltoa, pohjoisosa on maastoltaan vaihtelevaa metsää. Kylän toisella alueella sijaitsee yksi omakotitalo pellon ja metsän laidassa.

**Historia**

Mätikön kylä (ja yksinäistalo) on perustettu jo varhaiskeskiaikana (ennen v. 1300). Mätikkö mainitaan jo Varsinais-Suomen vanhimmassa maakirjassa v:lta 1540. Se kuului rälssilampuodin viljelemänä pitkään Vuorentaan kartanolle. Mätikön yksinäistalolla ei ilmeisesti ole ollut kuin yksi torppa, Huhtala, joka mainitaan Halikon rippikirjoissa ainakin jo v. 1856-62 (v. 1856 sinne muutti perniöläinen torppari).

**Nykytila**

Mätikön yks.tilan rakennuskanta sijaitsee Valtatie 1:n tuntumassa. Sen asuinrakennus on uusittu peruskorjauksessa, mutta tilaan kuuluu runsaasti ulkorakennuksia, jotka muodostavat kokonaisuuden. Tilasta kaakkoon sijaitsee Huhtalan torppa. Kylän pienemmällä alueella uudempaa asutusta.

|                                   |                    |           |
|-----------------------------------|--------------------|-----------|
| KUNTA                             | KYLÄKOSA           | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>                    | <b>Mätikkö</b>     | <b>77</b> |
| ARVOALUE                          | ARVOTUS            |           |
| <b>Vanha yksinäistalon tontti</b> | <b>Seudullinen</b> |           |

KUVAUS

Mätikön yks.talon talouskeskus edelleen vanhan kylätontin tuntumassa.Päärakennus 1905, muutoksia myöhemmin, ulkorakennuksia.


|                |                       |            |
|----------------|-----------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Mätikkö</b>        | <b>359</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS               |            |
| <b>Huhtala</b> | <b>Historiallinen</b> |            |

Entinen torppa. Eteiskamarillinen tupa 1800-l (muutoksia 1960-l), sauna 1950-l, sikala/puuvaja.

|                             |                      |            |
|-----------------------------|----------------------|------------|
| KUNTA                       | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>              | <b>Mätikkö</b>       | <b>360</b> |
| KIINTEISTÖ                  | ARVOTUS              |            |
| <b>Mätikön yksinäistila</b> | <b>Maisemallinen</b> |            |

Kantatalo. Päärakennus 1905, muutoksia 1927 ja 1970-72. Pihapiirissä kaksi asuinrakennusta 1800-luvulta ja useita talousrakennuksia 1900-luvun alusta.

**HALIKKO:**  
**KAVANTOLA ja MÄTIKKÖ**  
Maankäyttö vv. 1780-84 laaditun kartan mukaan siirrettynä peruskarttapohjalle  
1:10 000  
Turun maakuntamuseo /  
Jaana Salmi 2001, tuloste Jaana Salmi 2004



**KARTTASELITE**  
Kartta vuosilta 1780-84

- kaivo
- lähde
- rajapyykki
- talo
- torppa
- tuulimylly
- vesimylly
- aita
- joki
- kylänraja
- portti
- puro
- raja
- tie
- haka
- kartta puuttuu
- mäki
- metsä
- niitty
- pelto
- peltoa ja niittyä
- rakennus
- suo
- talon tontti
- torpan tontti
- vesistö

**TALOT:**

KAVANTOLA  
A Isotalo (1)  
B Keskitalo (3)  
C Pohjatalo (2)

MÄTIKKÖ  
D Mätikkö (1)

Mustavalkoinen peruskartta  
vuodelta 1999.

© TMM / Sarakum 2004  
© Pohjakartta: Maanmittauslaitos (MYY/15/99)  
Kopiointi kielletty ilman lupaa.



KUNTA KYLÄ / KAUPUNGINOSA  
**Halikko Naapala**

**Maisema**  
Naapalan kylä rajoittuu pohjoisessa Kavantolaan, lännessä Hevonpäähän, Laitolaan ja Pihkavuoreen, jota on myös eteläpuolella. Idässä on Kaninkolaa ja Kirjolaa. Kylän alue on pääosin metsäistä kalliomäkimaastoa. Pohjoisosassa on Pehkusuo. Pohjois-etelä -suunnassa kulkee kylän alueen halki kapeahko peltokaistale, joka on varsin alava. Kylän halki kiemurtelee Kokkilantieltä 1-tielle nykyisin kulkeva Naapalan kylätie. Asutus on keskittynyt kylätien tuntumaan, lähinnä metsäalueiden reunamille.

**Historia**  
Naapalan kylä ja yksinäistalo on perustettu vasta myöhemmällä keskiajalla (jälkeen v:n 1300) päätellen siitä, että 1500-luvulla kylä maksoi ruokalisäveronsa ns. ruotsalaisen oikeuden mukaan. 1560-luvulla kylän taloluku oli 1, eikä kylässä jälkeenkään liene ollut muita kantatiloja. Naapalan yksinäistalosta varhaisimmat kirjalliset maininnat ovat 1400-luvun lopulta (kts. Kohdeinventointilomaketta). Isojako suor. v. 1786. Naapalan yksinäistalolla on ollut monia torppia. Jo 1810-luvulla mainitaan Kurala, Ilola, Rajala ja Taaristo. Lisäksi kylässä oli jo tuolloin runsaasti mökkiläis- yms asutusta. Luultavasti 1830-luvulla perustettiin Huhtala-niminen torppa. Kylän ensimmäiset lohkotilat muodostettiin v. 1926, jolloin lohkottiin itsenäisiksi Ajonperä, Taaristo, Ilola, Kulmala ja Metsola. Näistä viime mainittu oli Naapalan muonamiehenasumus. Naapalaan ei muodostettu sotien jälkeen asutustiloja.

|                                                                                                                                                              |                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| KUNTA                                                                                                                                                        | KYLÄKOSA           | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                               | <b>Naapala</b>     | <b>78</b> |
| ARVOALUE                                                                                                                                                     | ARVOTUS            |           |
| <b>Vanha yksinäistalon tontti</b>                                                                                                                            | <b>Seudullinen</b> |           |
| Kuvaus                                                                                                                                                       |                    |           |
| Yksinäistalon talouskeskus vanhalla tontillaan. Vanha rälssitila, ollut aatelin omistuksessa vuosisatoja. Päärakennus 1899-1900 (muutoksia 1960-70-l, 1989). |                    |           |

|                |                       |            |
|----------------|-----------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Naapala</b>        | <b>361</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS               |            |
| <b>Ilola</b>   | <b>Historiallinen</b> |            |

Entinen torppa. Asuinrakennus n.1930-l. Navetta, vaja, vaja/lato, sauna.

|                |                       |            |
|----------------|-----------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Naapala</b>        | <b>362</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS               |            |
| <b>Kulmala</b> | <b>Historiallinen</b> |            |

Entinen torppa. Päärakennus n. 1890-1910. Ulkorakennuksia 1900-luvun alusta.

|                |                      |            |
|----------------|----------------------|------------|
| KUNTA          | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b> | <b>Naapala</b>       | <b>363</b> |
| KIINTEISTÖ     | ARVOTUS              |            |
| <b>Metsola</b> | <b>Maisemallinen</b> |            |

Lohkottu Naapalasta 1926. Päärakennus n1900 (muutoksia 1930-l ja 1980-l). Pihalla navetta 1932, sauna 1930-l ja kalustovaja.

|                              |                    |            |
|------------------------------|--------------------|------------|
| KUNTA                        | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>               | <b>Naapala</b>     | <b>364</b> |
| KIINTEISTÖ                   | ARVOTUS            |            |
| <b>Naapalan yksinäistalo</b> | <b>Paikallinen</b> |            |

Kantatalo vanhalla tontillaan. Entinen rälssitila. Päärakennus 1899/1900 (muutoksia 1970-l, 1989). Pihalla luhti n 1880-1910, kalustovaja 1987.

|                 |                       |            |
|-----------------|-----------------------|------------|
| KUNTA           | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>  | <b>Naapala</b>        | <b>365</b> |
| KIINTEISTÖ      | ARVOTUS               |            |
| <b>Taaristo</b> | <b>Historiallinen</b> |            |

Entinen torppa. Päärakennus 1925 (muutoksia 1958-1962,1986 ja 1996). Pihalla navetta 1960-70-l, kanala 1920-30-l, puimala.



KUNTA  
**Halikko**

KYLÄ / KAUPUNGINOSA  
**Nikkilä**

**Maisema**

Nikkilä sijaitsee läntisessä Halikossa Lempilänjoen varrella sen itäpuolella. Naapurikyliä ovat idässä Kihinen ja Ahtiala, etelässä Pailinna, lännessä Riikola ja Karvala sekä pohjoisessa Talola. Nikkilän kylä on ollut asutettu varhaiskeskiajalta asti. Kylämäki ja avoin viljelty maisema on säilyttänyt pääpiirteensä 1700-luvulta isojaon ajoista. Yli- ja Alitalossa on vanhaa rakennuskantaa.

**Historia**

Nikkilä on asutettu pysyvästi viimeistään 1200-luvulla. Uuden ajan alussa Nikkilässä oli kaksi taloa. 1700-luvun lopulla isojaon aikaan kylän talot Vähätalo ja Ylätalo sijaitsivat rinnakkain kylätontilla kylän keskellä samalla paikalla kuin nykyäänkin. Pellot sijaitsivat kylämäestä länteen Lempilänjokilaaksossa, joen varrella oli niittyä, samoin kylän itäosien nykyisellä peltoalueella. Kylän pohjoislaidassa pellon ja metsän reunassa sijaitsi rakuunan torppa. Sitä ei ole enää olemassa. Kylän halki kulki tie pohjoisesta itään samaa linjaa kuin nykyäänkin. Nikkilän hevoset laiduntavat edelleen samalla paikalla kuin minne on isojakokartassa merkitty hakamaat. Kylän vanhat kantatalot, Ylitalo (Ylimmäinen) ja Alitalo (Alimmainen I. Alastalo I. Vähätalo) muodostavat vielä nykyäänkin varsin yhtenäisen kokonaisuuden. Alitalon asuinrakennuksen vanha osa on ilmeisesti 1800-luvun alkupuolelta, pihapiirin muutkin rakennukset ovat vanhoja, mahdollisesti viime vuosisadan vaihteesta. Myös Ylitalon asuinrakennus on peräisin 1800-luvulta ja sen pohjakaava on lähes identtinen Alitalon asuinrakennuksen kanssa. Muita taloja kylässä ei ole.

**Nykytila**

Kylän viljelysmaiseman säilymisellä ei suoranaista uhkaa, mutta voimakas rakennemuutos maataloudessa voi johtaa peltojen osittaiseen metsittämiseen, mitä tulisi välttää erityisesti vanhalla pelto ja niittyalueella jokilaaksossa.

KUNTA  
**Halikko**

KYLÄKOSA  
**Nikkilä**

ARVOALUE  
**Vanha kyläalue**

KOHDENO  
**79**


ARVOTUS  
**Seudullinen**

**KUVAUS**

Kantatalo ja siitä lohkottu osatalo vanhoilla tonteillaan. Alitalo ja Ylitalo olivat entisiä ratsutiloja. Alitalon päärakennus mahdollisesti 1700-l, muutoksia 1970-l, 1980-90-l).Ylitalon päärakennus 1800-l.



Osatalo, ratsutila, vanhalla kylätontillaan. Päärakennus 1800-l (muutoksia 1959 ja 1970-l). Sauna ja puimala 1900-l alusta. Kalustovaja 1975





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| KUNTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KYLÄ / KAUPUNGINOSA |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Noukkila</b>     |
| <b>Maisema</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| Noukkilan kylä on kahtena kappaleena, jotka sijaitsevat Kydön kylän vieressä ja pohjoispuolella. Noukkilan kylä muodostuu pääasiassa metsämaisemasta. Pohjoisessa maasto alavoituu Tapiolanojan molemmin puolin. Noukkilan ratsutilan paikka Kydön kylässä kuuluu maisemallisesti arvokkaaseen Uskelan - Halikonjokilaakson maisema-alueeseen. Noukkilan talo on rakennushistoriallisesti arvokas.                                                                                                          |                     |
| <b>Historia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| Noukkilan yksinäistalo on merkitty maarekisteriin 6.11.1788. Noukkilan ratsutila on varustanut yhden 35:sta ratsumiehestä Halikon komppaniaan. Noukkilan talo on vuosien 1781 ja 1782 Kydön jakokuntakartan mukaan sijainnut Kydön kylässä, lähellä Peräkydön taloa. Tilan pellot ovat sijainneet talon eteläpuolella niittyjen ympäröimänä. Noukkilan ratsutilalla on myös ollut mylly läheisessä joessa. Nykyäänkin Noukkilan kantatila sijaitsee samalla paikalla, mutta itse kylä on siirtynyt muualle. |                     |
| <b>Nykytila</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| Noukkilan kantatilan päärakennus on 1800-luvun lopusta ja on siten rakennushistoriallisesti merkittävä. Tilaan liittyy myös maisemallisia arvoja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |

|                                              |                      |            |
|----------------------------------------------|----------------------|------------|
| KUNTA                                        | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                               | <b>Noukkila</b>      | <b>368</b> |
| KIINTEISTÖ                                   | ARVOTUS              |            |
| <b>Anttila II</b>                            | <b>Maisemallinen</b> |            |
| Päärakennus 1920-30-I. Navetta 1930-I, lato. |                      |            |

|                                                                                                                                                                                 |                      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| KUNTA                                                                                                                                                                           | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                  | <b>Noukkila</b>      | <b>369</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                      | ARVOTUS              |            |
| <b>Mäkilä</b>                                                                                                                                                                   | <b>Maisemallinen</b> |            |
| Lohkottu Hakalasta 1925, ent tilattoman väen asuinpaikka. Asuinrakennus 1800-I (muutoksia 1950-I). Navetta ja sauna 1900-I alusta. Uusi asuinrtakennus 1981. Kuivuri 1980_90-I. |                      |            |

|                                                                                                                                                                                                                  |                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| KUNTA                                                                                                                                                                                                            | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>Noukkila</b>    | <b>370</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                                       | ARVOTUS            |            |
| <b>Tapiola</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>Paikallinen</b> |            |
| Viurilan ent.ulkotila, Viurilan Kumio. Asuinrakennus ja meijeri vanhimmat osat 1800-I (muutoksia 1900-I ja 1954). Aitta ja riihi/karjasuoja 1800-I. Kanala, hautomo ja aitta 1900-I alusta. Peltikuivuri 1980-I. |                    |            |



HALIKKO: KYTÖ, NOUKKILA  
Maankäyttö vuosina 1781-82 laadittujen  
karttojen mukaan peruskarttapohjalle siirrettynä


1:10 000  
Turun Maakuntamuseo / K.Liukko 1995, P.Vuorio 2000

KARTTASELITYS

- torppa
- ⊗ vesimylly
- kylänraja
- puro
- tie
- talo
- pelto
- niitty
- mäki
- haka

KYTÖN TALOT:  
K1 Peräkytö  
K2 Alimmainen  
K4 Ylimmäinen

NOUKKILAN TALOT:  
1. Noukkila





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| KUNTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KYLÄ / KAUPUNGINOSA |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Nummi</b>        |
| <b>Maisema</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| Lounainen osa Nummen kylästä sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla Uskelan-Halikonjokilaakson maisema-alueella. Nummen kylä sijaitsee Halikonjoen ja Salo-Aura -maantien itäpuolella. Tavolan kylää vasten rajana on Myllyoja, kylän länsi- ja luoteispuolella on Märyn kylä. Nymmenkylä levittäytyy laajana koilliseen. Vanhan kylämäen eteläpuolista aluetta ja Myllyojan yläjuoksua lukuunottamatta Nummen kylä on mäkistä, metsäistä ja soista takamaata. Lisäksi Nummenkylään kuuluu pieniä maa-alueita varsinaisen kylän pohjoispuolella. |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Historia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Nummen kylä on asutettu pysyvästi ennen 1300-lukua. Viala, Yttelä ja Tavola ovat sen tytärkyliä. Uudenajan alussa 1500-luvun puolivälissä Nummen kylässä on ollut kolme taloa. Isojaon aikaan 1700-luvun lopulla taloja oli neljä - Takala, Ylistalo, Kankare ja Alastalo - ja ne sijaitsivat tiiviinä rykelmänä pienten kallioiden päällä. Tie Vaskiolta Halikon kirkolle kaarsi talojen länsipuolelta melko lailla samaa linjaa kuin nykyäänkin. Kylän pellot sijaitsivat tien molemmin puolin Myllyojan rinteillä. Peltoalueen pohjoisreunassa sijaitsi kaksi torppaa tien läheisyydessä. Märyn rajaa vasten oli suurehko haka. Nummen kylän rajat ovat muuttuneet isojaon jälkeen, Nummen kylän maita on siirtynyt Märyn kylään. Peltoalue on laajentunut Myllyojan laaksossa. Nummen kylämäelle rakennettiin 1911 kansakoulu. Alastalon kantatalo myytiin Halikon piirimielisairaallalle vuonna 1930 ja Takalan kantatalo vuonna 1938. Tällöin alkoin Märyyn kehittyä taajama, jonka pientaloista huomattava osa sijaitsee Nummen kylän alueella maantien itäpuolella. Se hallitsee piirimielisairaalan ohella maantien ympäristön maisemaa. Vanhat takamaat ovat edelleen asuttamatonta. Kantataloista Alastalo ja Takala sijaitsevat samalla paikalla kuin isojaon aikaan. 1800-luvun rakennuskantaa on säilynyt Takalan kantatalossa (asuinrakennus), Kuutilassa (savusauna), Nummenpäässä (savusauna), Peltolassa (asuinrakennus) ja Tyynelässä (kellari, liiteri, puusepänverstas). Alastalon asuinrakennus on rakennettu 1920-luvulla. |  |

|                                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Nykytila</b>                                                                                                                                                 |  |
| Turku-Helsinki -moottoritie on linjattu kulkemaan Nummen kylän eteläpuolitse, ja sen liittymät Salo-Aura tielle tullevat ulottumaan myös Nummen kylän puolelle. |  |

|                                                                                                                                                                                                                                           |                    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| KUNTA                                                                                                                                                                                                                                     | KYLÄKOSA           | KOHDENO   |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>Nummi</b>       | <b>80</b> |
| ARVOALUE                                                                                                                                                                                                                                  | ARVOTUS            |           |
| <b>Vanha kylätontti</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Seudullinen</b> |           |
| <b>KUVAUS</b>                                                                                                                                                                                                                             |                    |           |
| Kylätontilla on ollut neljä taloa, joista yhä Takalan ja Alastalon kantatilojen rakennukset vanhalla tontilla. Nämä tilat myytiin 1930-luvulla Halikon piirimielisairaallalle. Takalan asuinrakennus on 1800-l ja Alastalon 1920-luvulta. |                    |           |

|                                                                                                                                                                                                     |                    |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| KUNTA                                                                                                                                                                                               | KYLÄ               | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Nummi</b>       | <b>371</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                                                                          | ARVOTUS            |            |
| <b>Alastalo</b>                                                                                                                                                                                     | <b>Paikallinen</b> |            |
| Kantatalo. Päärakennus 1925. Kellarivaja 1915 ja vaja 1920-30-l.Tila myytiin Halikon piirimielisairaallalle v.1930. Päärakennus muutettiin työsiirtolaksi 1933, sittemmin sosiaalihuollon käytössä. |                    |            |

|                                                                                                            |                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| KUNTA                                                                                                      | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                                                                                             | <b>Nummi</b>         | <b>372</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                 | ARVOTUS              |            |
| <b>Hietala</b>                                                                                             | <b>Maisemallinen</b> |            |
| Päärakennus keskusmuuripohjakaavainen 1939 (muutoksia 1960-l ja 1976/77), puuverstas/sauna/puuvaja 1940-l. |                      |            |

|                                                                                             |                      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| KUNTA                                                                                       | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                                                                              | <b>Nummi</b>         | <b>373</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                  | ARVOTUS              |            |
| <b>Hyypä</b>                                                                                | <b>Maisemallinen</b> |            |
| Päärakennus n.1931. Makasiini, vaja/ulkohuone, sauna ja kellari 1900-luvun alkupuoliskolta. |                      |            |

|                                                                                                                                                  |                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| KUNTA                                                                                                                                            | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                                                                                                                                   | <b>Nummi</b>         | <b>374</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                                                                       | ARVOTUS              |            |
| <b>Kuutila</b>                                                                                                                                   | <b>Maisemallinen</b> |            |
| Päärakennus 1900-l alkupuolelta (muutoksia 1934 ja 1950-l). Navetta 1936, kuivaamo/sauna 1949, puuliiteri 1930-40-l ja savusauna/puuvaja 1800-l. |                      |            |

|                                                                                                        |                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| KUNTA                                                                                                  | KYLÄ                 | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                                                                                         | <b>Nummi</b>         | <b>375</b> |
| KIINTEISTÖ                                                                                             | ARVOTUS              |            |
| <b>Peltola</b>                                                                                         | <b>Maisemallinen</b> |            |
| Päärakennus 1870 (muutoksia 1960-l ja 1989). Pihalla sauna 1950-l, asuinrakennus 1947 ja navetta 1932. |                      |            |

|                                                               |                       |            |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| KUNTA                                                         | KYLÄ                  | KOHDENO    |
| <b>Halikko</b>                                                | <b>Nummi</b>          | <b>376</b> |
| KIINTEISTÖ                                                    | ARVOTUS               |            |
| <b>Rauhalinna</b>                                             | <b>Historiallinen</b> |            |
| Päärakennus 1923. Tontilla on myös uusi asuinrakennus 1980-l. |                       |            |



KUNTA  
**Halikko**  
KIINTEISTÖ  
**Saarela**

KYLÄ  
**Nummi**  
ARVOTUS  
**Maisemallinen**

KOHDENO  
**377**

Asuinrakennus 1900-l alkupuolelta, (muutoksia 1950-l).  
Vilja-aitta 1900-l alusta (muutoksia 1950-l), navetta  
1900-l ikupuoli (muutoksia 1980-l), vaja ja sauna+kamari  
1900-l alkupuolelta.

KUNTA  
**Halikko**  
KIINTEISTÖ  
**Takala**

KYLÄ  
**Nummi**  
ARVOTUS  
**Seudullinen**

KOHDENO  
**378**

Kantatalo vanhalla kylätontillaan. Päärakennus 1800-l.  
Karjarakennus 1930, 2 vajaa 1900-l. Tila on myyty  
Halikon piirimielisairaalle 1938. Päärakennus on ollut  
potilaskäytössä, 1980-l annettu nuoris-orkesterille  
harjoitustilaksi.

KUNTA  
**Halikko**  
KIINTEISTÖ  
**Tyynelä**

KYLÄ  
**Nummi**  
ARVOTUS  
**Paikallinen**

KOHDENO  
**379**

Päärakennus 1912 (muutoksia 1962 ja 1970). Kellari,  
liiteri ja puusepänerstas 1800-l. Talli/navetta/heinävaja  
ja savusauna n. 1912.

