

KÖKAR KYRKA.

Arbetsbeskrivning för målningdarbetet invändigt gjrd på basen av den 27.9 1973 förrättad besiktning.

Någon fullständig ommålning av interiören är ej nödvändig.

- Valvet. Rengöres med ammoniaklösning, grundas med oljefärg, kittas vid behov och färdigstrykes med matt oljefärg.
- Väggarna. Rengöres, eventuella fel i putsen lappas, strykes två gånger, event. tre, med kalkfärg.
- Golvet. Rengöres, slipas, de slitna partierna bättras med lasurfärg upp till samma färgton som de oslitna partierna, laseras helt över, grundlackeras och ytlackeras.
- Fönster. All lös färg avlägsnas, slipas väl, grundas med oljefärg, kittas, större ojämnheter ifylles med spackelfärg, fläckas, mellanstrykes och färdigstrykes.
- Fönstren utvändigt är i behov av snar ommålning.
- Dörrar. All lös färg avlägsnas, slipas väl, grundas, ojämnheter fylls med spackelfärg, överspacklas, slipas och målas, mellanstrykes, laseras, lackeras två gånger. Den andra gången med halvglansigt lack.
- Bänkar. Alla skavanker och slitna partier bättras med färg. Vid behov fästes lösa lister etc..

Diverse arbeten.

Före målningsarbetet avlägsnas de gamla värmeelementen och väggen behandlas så att den är lik den övriga väggen.

Hagalund den 7.10 1973.


Fredrik Th. Lindquist.
Byggnadskonservator.

KÖKÄRIN SEURAKUNNAN KIRKKOHALLINTOKUNTA.

Kustannuslaskelma kirkon sisäpuolen maalaustöistä:

Erittely työkohteittaan:

Katot	520 m ²	Mk.	4.420,-
Seinät	360 "	"	2.510,-
Lattiat	216 "	"	1.080,-
Penkit	osittain maalaus	"	600,-
Ikkunat	2+6 kpl	"	1.200,-
Ovet	1+4 "	"	900,-
Parv.lattia	40 m ²	"	160,-
Sakaristo ja eteiset		"	520,-
Suojaus, siivous, telineet ja yleiskulut		"	5.200,-
	Yht.	Mk	16.590,-

Kustannuslaskelma tehty rak.konservaattori
Th.Lindquistin laatiman työ- ja tarvikeselostuksen
mukaan.

Laihiaalla lokakuun 2 pnä 1973

Sakari Vuojo

Sakari Vuojo

66400 Laihia Kk. puh.961/70060