

Pitkäsalo lato	MH-tunnus: 163440
-----------------------	--------------------------

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Haltija:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Ajoitus:	7116 Uusi aika	Ylläpitäjä:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Rakentamisvuosi:		Kunta:	762 Sonkajärvi
Lukumäärä:			

Koordinaatti-selitys:		Geometria tuotettu:	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7065697, Y 3552962	Löydöt:	


Taustatiedot
Kohde on peruskartalle merkitty lato. Se tarkastettiin 20.6.2013. Oppaana kohteella toimi suunnittelumetsuri Reijo Taurovaara.
Ympäristön kuvaus
Umpeen kasvavan suoniityn reunassa, kangasmetsän puolella, kököttää kevytrakenteinen lato. Kangas on kuiva ja kivikkoinen, metsäautotie kulkee karin kymmenen metrin päässä ladolta. Puusto on nuorta kasvatusmetsää, joka on istutettu 1980-luvun lopussa. Aluskasvillisuus on puolukka-kanervaa.
Paikka, jolla lato seisoo, on Sonkajärven kunnan kaakkoispäässä, lähellä rautalammin kunnan rajaa.
Kohteen kuvaus
Lato on kevytrakenteinen ja pystytetty kahdeksan pystyhirren varaan. Oviaukon suuhirsi on ilmeisesti paikalla kasvanut puu, sillä sen lahonnut alaosa näyttää jatkuvan juurena maan alle. Päätyhirsien päällä on kurkihirsi, seinähirsien päällä niin ikään poikkihirret, jotka näyttää liitetyn toisiinsa puutapein. Varsinaiset seinät on tehty ohuista puun rungoista, jotka ovat paksuudeltaan 5 - 10 cm. Joitakin saman paksuisia puita on käytetty tukirakenteina.
Katto on alun pitäen ollut osin kattohirsien varassa lepääviä pieniä puita, osin lautta. Näiden päälle on - peltistä päätellen - tehty peltikate 1960-luvulla.
Lato on hataran näköinen rakennelma ja se muistuttaa rakennustavaltaan suuresti Ruijunlammen latoa. Naulat ladossa ovat teollisia. Rakennustavasta päätellen lato on pystytetty sotien jälkeen ja sitä on korjailtu 1960-luvulla.
Kohteen raja
Kohteen sijaintitieto on mitattu maastotietokoneella ladon oven suusta.
Tulkinta
Lato on kuulunut Taurovaaran mukaan informantti Topi Partasen isälle. Matkaa taloon on vajaa kilometri. Heinää latoon on kerätty latoon viereiseltä suoniityltä. Topi on eläkkeelle jäänyt Metsähallituksen metsuri, joka on hieman alle 70 v. Ladon alkuperäinen käyttö on päätynyt 1950-luvulla, mutta koska sitä on korjailtu myöhemmin, on sillä ollut muutakin käyttöä.

Tarkastukset
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 20.6.2013 Tarkastaja: O. Räihälä
Kuvaus: KMO kp-inventoinnit 2013

Viranomaisrekisterinro:		Kunto:	1 Hyvä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	Olotila:	2 Ei käytössä
		Kohteen suojelu:	9 Muu suojeluarvo

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
----------------------------	-----------------

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© Metsähallitus 2008 © Maanmittauslaitos 1/MML/08
Koordinaatit:	X 7065697, Y 3552962	Mittakaava:	1:10000





yllä: P6200274. Pitkäsalon lato. Latoa tutkimassa metsuri Reijo Taurovaara seuranaan inventointikoira Sonja. Reiska 163440.

alla: P62400005. Lautalammen savottakämpän vaatimattomat jäännökset. Reiska 163441.



Lautalampi savottakämpä	MH-tunnus: 163441
--------------------------------	--------------------------

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Haltija:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Ajoitus:	7116 Uusi aika	Ylläpitäjä:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Rakentamisvuosi:		Kunta:	762 Sonkajärvi
Lukumäärä:			


Koordinaatti-selitys:		Geometria tuotettu:	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7063973, Y 3553394	Löydöt:	

Taustatiedot
Metsähallitukselta joku vuosi sitten eläkkeelle jäänyt metsuri Toivo Partanen oli antanut tiedot 1950-luvun savottakämpästä, joka on sittemmin purettu tai poltettu. Lautalammen rannalla on käytössä oleva kämpän sauna, joka lienee vuokrattu yksityiselle. Kohde tarkastettiin 24. kesäkuuta. Oppaana toimi suunnittelumetsuri Reijo Taurovaara.
Ympäristön kuvaus
Kohde sijaitsee Lautalammen rannalla, 70 m rannasta, loivassa rinteessä. Metsä on varttunutta kasvatusmetsää. Aluskasvillisuus on rehevää ja mustikkavaltaista. Heiniä ja saniaista kasvaa raunioiden päällä. Joitakin katajia on siellä täällä pitkin rantaa.
Kohteen kuvaus
Savottakämpän jäänteet erottuvat heikosti rehevässä maastossa lähinnä seinien kohdilla. Rakennus on ollut suuri, 21 x 9 m, mikä hyvin sopii ajoitukseen Korean hakkuiden aikaisista kämpistä. Rakennuksen pohjalla voi paikoin erottaa väliseinienkin rakenteita, mutta kovin selvää kuvaa kämpän arkkitehtuurista ei jäänteiden perusteella voi saada. Muhkuraisten maaston alla on ainakin kolmessa kohdassa jäänteitä uuneista. Tiilet ovat suuria, vaaleita ehkä lähistöllä tehtyjä murikoita.
Rannalla on edelleen käytössä oleva sauna. Se on hyväkuntoinen ja informantin mukaan vuokrattu yksityiselle. Kämpän alapuolella, noin kymmenen metriä rannan suuntaan on käytössä oleva ulkovessa.
Kohteen koordinaatit saattavat heittää 20-30 m, sillä maastolaitteen sisäinen gps jumittui paikoilleen.
Kohteen rajaus
Kohteen koordinaatit on mitattu maastotietokoneella silmin havaittavien rakenteiden kohdalta.
Tulkinta
Paikalla on ollut sittemmin hävitetty savottakämpä 1950-luvun alkupuolella.
Tarkastukset
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013 Tarkastuspvm: 24.6.2013 Tarkastaja: O. Räihälä Kuvaus: KMO kp-inventoinnit 2013

Viranomaisrekisterinro:		Kunto:	3 Huono
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	Olotila:	2 Ei käytössä
		Kohteen suojelu:	9 Muu suojeluarvo

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
----------------------------	-----------------

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© Metsähallitus 2008 © Maanmittauslaitos 1/MML/08
Koordinaatit:	X 7063973, Y 3553394	Mittakaava:	1:10000



Kokkolehto rakennusjäännös

MH-tunnus: 163444

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Haltija:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Ajoitus:	7116 Uusi aika	Ylläpitäjä:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Rakentamisvuosi:		Kunta:	762 Sonkajärvi
Lukumäärä:			

Koordinaatti-selitys:		Geometria tuotettu:	6 Digitointi, mittakaava $\geq 1:10000$
Koordinaatit:	X 7060140, Y 3550223	Löydöt:	

Taustatiedot

Kokkolehdon alueesta on Sutigis-merkintä kuviolle. Paikalla käytiin ensimmäistä kertaa 24. kesäkuuta, jolloin kohdetta haettiin intensiivisesti. Suunnittelumetsuri Reijo Taurovaara soitti kaksikin puhelua tuolloin aluetta tunteville metsähallituslaisille. Saadut ohjeet olivat ristiriitaisia, eikä kohdetta löytynyt.

Heinäkuun alussa Taurovaara kävi paikalla suunnittelemassa tietä, missä yhteydessä hän paikallisti kohteen. Ensimmäisellä kerralla sitä olikin haettu hieman väärästä kohden, koska maastolaite ei tuolloin suostunut näyttämään Suti-havaintoja. Taurovaaran koordinaattien perusteella kohde löytyi ja dokumentoitiin heinäkuun 11. päivänä leppeässä kesäsäässä.

Ympäristön kuvaus

Kokkolehto sijaitsee Sonkajärven kunnan eteläreunalla lähellä Varpaisjärven ja Rautavaaran rajaa. Vehmasjärvi jää Kokkolehdon lounaispuolelle. Täällä on koillis-lounais -suuntainen alue valtion maata, jonka koillisnurkassa sijaitsee metsäkuvio, jolla talon jäännökset sijaitsevat. Kokkolehdon metsäautotie kaartaa idän ja pohjoisen kautta aivan kuvion tuntumaan. Kuvion pohjoispuolella, vajaan parin sadan metrin päässä talon raunioilta, on metsäautotien kääntöpaikka.

Metsäkuvio on tiheää istutuskusikkaa, jossa kasvaa myös jonkin verran lehtipuita. Kuvio on vanhaa pellon pohjaa, ja siellä on useita peltoraunioita sekä kiviaitoja. Aluskasvillisuus on lehtomaista. Saniaiset, heinät ja lillukat rehottavat monin paikoin. Maaperä on erittäin kivikkoinen. Torpan raunio sijaitsee lähes keskellä vanhaa peltoa ja nykyistä istutuskusikkaa.




kokkolehto.33-34. Kokkolehdon torpan jäänteet. Panoraama. Reiska 163442.

Kohteen kuvaus	
Kokkolehdossa on kaksi rakennuksen rauniota sekä lukuisia peltoraunioita ja kiviaidan pätkiä rakennusten tuntumassa.	
Torppa (163442): Torpan raunio erottuu parhaiten komean uuninsa ansiosta. Tosin vasta läheltä sen erottaa uuniksi. Aivan rakennuksen raunion tuntumassa on nimittäin useita suuria peltoraunioita. Uuni on kuitenkin ladottu huolellisesti litteistä kiven lohkarista. Kylmämuurattua suoraa uunin seinää on jäljellä rakennuksen sisällä yhdellä seinällä, muut uunin sivuista ovat levinneet. Uunin halkaisija nykymuodossa on noin 3.5 metriä ja korkeutta sillä on 1.2 metriä.	
Itse rakennus erottuu uunin ympärillä selvänä sammalen peittämänä kohoumana. Sammalen alla on muutamia lahonneita hirsikerroksia. Rakennuksen länsinurkalla, uunia vastapäätä, on jäljellä hieman nurkkasalvosta. Rakennus on ollut kooltaan 6 x 6 metriä ja siten ihan huomattava pytinki. Oviaukkoa tai muita rakenteiden yksityiskohtia ei raunioilla voi havaita. Torpan pohjan päälle on jo aikoja kaatunut puita ja risuja, jotka lahoavat sammalen alla.	
Rakennuksen pohja (163443): Rakennuksen raunio sijaitsee viitisenkymmentä metriä itään torpan kulmalta. Raunio on 5 x 5 metrin laajuinen selkeä kohouma pienellä aukiolla. Sen itänurkassa on kiukaan jäännökset. Vahvan sammalkerroksen alta pilkottaa litteitä kiviä sievästi päällekkäin ladottuina. Nurkka kiukaan kulmalla on selkeä suorakulma kuten muutkin nurkat. Näyttää siltä, että rakennuksessa on ollut kivijalka. Sen keskiosa on myös hieman koholla mutta kivetön. Rakennuksen ulkonurkalle, sen länsipuolelle, näyttäisi ladotun kiviä pellolta raunioksi.	
Rakennuksen raunion kohdalla on pieni aukio. Itse rakennuksen pohjan päällä kasvaa suuria kuusia sekä kurjenpolvia. Rakennuksen itäpuolella reilun viiden metrin päässä kasvaa marjapensaita.	
Kohteen rajaus	
Torpan koordinaattipiste on otettu torpan sisältä, uunin päältä. Kohteen rajaus ei ole ainoastaan talo vajaan kymmenen metrin säteellä pisteestä vaan käytännössä koko metsäkuvio eli vanha pellon pohja viljelyröykkiöineen. Viljelyröykkiöitä on koko metsäkuvion alalla niin paljon, ettei niitä erikseen dokumentoitu.	
Toisen rakennuksen koordinaattipiste on otettu kiukaan päältä.	
Rakennukset on yhdistetty aluerajaukseksi, jonka sisään jää runsaasti erilaisia peltoraunioita. Alueen rajaus on tehty käsin digitoimalla.	
Tulkinta	
Rakennuksen jäänteissä on ainoastaan hirsii ja kylmämuurattu uuni. Uunin vierellä on muutamia tehdastekoisia nauloja kiinni puussa. Mitään muuta tuoreempaa rakennusmateriaalia ei näy, ei myöskään ämpäreitä tai maataloustyökaluja. Sitä vastoin yksittäinen kumiteräsaappaan kärkiosa pilkistää rakennuksen keskellä sammalen alta. Rakennus on sammaloitunut, puusto peräisin todennäköisesti 1960-luvulta. Rakennus lienee kuitenkin hylätty jo kauan ennen tätä. Sen rakentaminen voi hyvinkin ajoittua 1800-luvun puolelle, käyttö lienee päättynyt viimeistään ennen sotia.	
Tarkastukset	
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013	
Tarkastuspm: 11.7.2013 Tarkastaja: O. Räihälä	
Kuvaus: KMO kp-inventoinnit 2013	

Viranomais- rekisterinro:	Kunto: 2 Kesinkertainen
Arvotus: 8 Muu suojeluarvo	Olotila: 2 Ei käytössä
	Kohteen suojelu: 9 Muu suojeluarvo

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
----------------------------	-----------------

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© Metsähallitus 2008 © Maanmittauslaitos 1/MML/08
Koordinaatit:	X 7060140, Y 3550223	Mittakaava:	1:10000





välimäki.003-006. Välimäen heinikkoista aukeaa. Reiska 163489. Panoraamakuva.

Välimäki pihapiiri	MH-tunnus: 163489
---------------------------	--------------------------

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Haltija:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Ajoitus:	7116 Uusi aika	Ylläpitäjä:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Rakentamivuosi:		Kunta:	402 Lapinlahti
Lukumäärä:			

Koordinaatti-selitys:		Geometria	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7040720, Y 3554597	tuotettu:	
		Löydöt:	


Taustatiedot
Summittainen tieto talon paikasta saatiin suunnittelija Markku Pulkkiselta Rautavaaran konttorilta. Kohde tarkastettiin 23. heinäkuuta koleahkossa ja pilvisessä säässä. Opasta kohteelle ei ollut.
Ympäristön kuvaus
Metsäkuvio, jolla talo pihanympäryspeltoineen on sijainnut, on Välimäellä, nykyisin Lapinlahteen kuuluvan Varpaisjärven koillisnurkalla lähellä Rautavaaran rajaa. Täällä sijaitsee laaja yhtenäinen MH:n metsätalousalue Tiilikan länsipuolella. Markku Pulkkinen mukaan se on hankittu valtiolle parikymmentä vuotta sitten yksityisomistuksesta. Aiempi omistaja oli ilmeisesti Hackman. Tämän laajan alueen eteläpäässä sijaitsevan Näätäsuon lounaispuolella kohoa korkea Näätämäki, jonka koillisrinteelle Välimäki sijoittuu.
Metsäkuvio, jolla vanha pihapiiri ja peltoaukio sijaitsevat, on edelleen aukiona. Se kasvaa korkeaa heinää, nokkosta, pensaita ja vattua. Keskellä aukiota on parissakin kohtaa lehtipuusaarekkeita, joissa kasvaa leppää ja raitaa. Keskellä peltoaukiota, peltoraunion päällä, kasvaa maan tasalla murattia. Peltoalueen pohjoispuolinen kuvio on hakattu aukoksi. Eteläpuolella vaaran rinteessä kasvaa tiheä nuori istutuskuusikko, jonka aluskasvillisuus muodostuu aukion reunalla niin tiheästä nokkospuskistosta, että tarkempi havainnointi oli mahdotonta.
Koko vanhan peltoaukion aluskasvillisuus on niin tiheää ja korkeaa, että havainnointiolot olivat erittäin hankalat.
Kohteen kuvaus
Peltoaukion reunoja kiertää monin paikoin matala kiviaita. Peltoraunioita on monissa kohdin aukiolla. Aukion pohjoisreunalla, yhden kiviaitapätkän vierellä, on puinen, raudoin vahvistettu kärryn pyörä.
Vaikka pellon keskellä rinteessä on parissakin kohden lehtipuusaarekkeita, ei rakennusten raunioita kyetty paikallistamaan. Rakennuksia lienee kuitenkin ollut, sillä erityisesti muratti viittaa siihen, ettei kyseessä ole ainoastaan pelto vaan pihapiiri. Joko rakennukset on purettu perusteellisesti tai sitten niitä ei vain kyetty paikallistaman korkean ja tiheän aluskasvillisuuden seasta.

Kohteen raja			
Koordinaattipiste on otettu aukion eteläreunalta, peltoraunion päältä. Täällä kivien päällä kasvaa murattia. Käytännössä kuitenkin koko metsäkuvio on vanhaa pihapiiriä ja pellon pohjaa.			
Tulkinta			
Kärrynpyörästä päätellen on pihapiiri autioitunut viimeistään 1960-luvulle tultaessa. Toisaalta alue on jäänyt hämmästyttävän avoimeksi, joten paikka on voinut olla viljelyksenä tämänkin jälkeen.			
Tarkastukset			
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013			
Tarkastuspvm: 23.7.2013 Tarkastaja: O. Räihälä			
Kuvaus: KMO kp-inventoinnit 2013			
Viranomais-		Kunto:	3 Huono
rekisterinro:		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	Kohteen suojelu:	9 Muu suojeluarvo
Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty		



P7230001. Kärrynpyörä Välimäen aukion reunalla, kiviaidan vieressä. Reiska 163489.

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© Metsähallitus 2008 © Maanmittauslaitos 1/MML/08
Koordinaatit:	X 7040720, Y 3554597	Mittakaava:	1:10000



Korpipuro lato	MH-tunnus: 163491
-----------------------	--------------------------

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Haltija:	995 Yksityinen
Ajoitus:	7116 Uusi aika	Ylläpitäjä:	995 Yksityinen
Rakentamisvuosi:		Kunta:	402 Lapinlahti
Lukumäärä:			


Koordinaatti-selitys:		Geometria tuotettu:	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7034522, Y 3542357	Löydöt:	

Taustatiedot
Alun pitäen tieto kohteesta saatiin suunnittelija Markku Pulkkiselta Rautavaaralta. Pulkkinen ei ollut täysin varma, oliko lato Metsähallituksen vai yksityisen maalla.
Kohde tarkastettiin heinäkuun 24. päivä pilvipoudassa. Metsähallitus on saanut palstan haltuun, kun omistaja kuoli ilman perillisiä. Paikalla sijaitseva lato lienee kuitenkin yksityisen puolella. Lato kuuluu Aimo Korhoselle, jonka tapasin paikalla sattumalta. Korhonen kertoi, että Korpipuron rannassa on liito-oravia. Yksityismaan ja valtion maan raja kulkee ilmeisesti pitkin ladon pohjoisseinää.
Ympäristön kuvaus
Paikka on niittyaukea, jonka ympärillä on vanhaa peltoa. Yksityisen puolella isäntä on istuttanut kuusta. Nuori metsä kasvaa myös koivua.
Kohteen kuvaus
Lato on noin 20 metriä pitkä ja 6 leveä. Vanhimmat hirsiosat on tuotu nykyään MH:n omistamalta palstalta, mutta latoon on tehty runsaasti lisäyksiä. Lato on käytössä. Siinä on omistajan mukaan ollut alussa katto heinistä ja sitä on käytetty turvevarastona. Turve on kerätty eläinten ruuaksi.
Kohteen rajaus
Kohteen sijaintitieto on mitattu maastotietokoneella. Tieto on yhtäpitävä peruskartalle merkityn rakennuksen kanssa.
Tarkastukset
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 24.7.2013 Tarkastaja: O. Räihälä
Kuvaus: KMO kp-inventoinnit 2013

Viranomaisrekisterinro:		Kunto:	1 Hyvä
Arvotus:	0 Ei määritelty	Olotila:	0 Ei tiedossa
		Kohteen suojelu:	0 Ei määritelty

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
----------------------------	-----------------

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© Metsähallitus 2008 © Maanmittauslaitos 1/MML/08
Koordinaatit:	X 7034522, Y 3542357	Mittakaava:	1:10000





yllä: P7240020. Korpipuron lato jää täpärästi yksityismaan puolelle, mikä todettiin vasta paikan päällä. Kuvassa maan- ja ladon omistaja Aimo Korhonen. Reiska 163491.

alla: P72400028. Länkipuron mahdollisen talonpaikan läheisyydessä oli laajalla alalla erilaisia kivikasoja, jotka mitä ilmeisimmin olivat vanhoja peltoraunioita. Reiska 163494.



Läkipuro rakennusjäännös?

MH-tunnus: 163495

Kohdetyyppi:	2 Asuinpaikat?	Haltija:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Ajoitus:	7116 Uusi aika	Ylläpitäjä:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Rakentamisvuosi:		Kunta:	402 Lapinlahti
Lukumäärä:			

Koordinaatti-selitys:		Geometria tuotettu:	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7036936, Y 3533727	Löydöt:	

Taustatiedot

Mahdollisesta kohteesta Läkipurolla mainitsi suunnittelija Markku Pulkkinen Rautavaaralta. Hän oli pannut merkkeille alueen poikkeuksellisen rehevän kasvillisuuden ja arveli sen olevan ihmisasutuksen aikaansaannosta. Paikka tarkastettiin heinäkuun 24. päivänä. Sää oli aurinkoinen ja sopivan lämmin. Havainnointiolot kohteessa olivat hyvät.

Paikalla todettiin useita peltoraunioita sekä ihmisen seuralaiskasvi punaviinimarja. Myös tarkastuksen jälkeen paikalla arvellaan sijainneen talon tai torpan, mutta mitään rakenteita ei näistä kyetty havainnoimaan. Arvelut pohjautuvat alueen kasvillisuuteen sekä peltoraunioiden olemassaoloon. Toki voi olla - kuten Pulkkinenkin arveli - että pellot olisivat kuuluneet lähistön edelleen olemassa oleville taloille.

Ympäristön kuvaus

Metsähallituksen hallinnoiva kaistale valtion maata, jolla Läkipuron alue sijaitsee, on Lapinlahden ja entisen Varpaisjärven kunnan rajalla. Se jää varsinaisen Lapinlahden puolelle. Alue on yksittäinen suikale eikä sen päätyemisestä valtion omaisuudeksi ole tarkempaa tietoa.

Metsäkuviot Läkipuron ympärillä ovat pääosin komeaa varttunutta männikköä. Kuvio, jolla peltoraunio sijaitsee, on sitä vastoin vanhaa pellon pohjaa, jonka kasvillisuus on erittäin rehevää erityisesti puron varrella. Puuston valtalajina ovat suuret kuuset, mutta myös runsaasti lehtipuita - lähinnä koivua ja leppää - kasvaa kuviolla. Pienempiä pihlajia sekä muutama suuri raita kuuluvat myös alueella kasvaviin lajeihin. Aluskasvillisuus on heinää, vattua, nokkosta ja saniaista, maaperä kosteaa ja kivikkoista. Niin puron varressa kuin kolmen suuren raidan tuntumassa aluetta halkovan umpeen kasvavan metsätien eteläpuolella kasvaa punaviinimarjaa. Kypsiä marjoja oli raitojen katveessa.

Kuvio, jolla kiviröykkiöt sijaitsevat, on varttunutta kuusikkoa. Maaperä on kivikkoinen mutta tasainen. Maanpintaa peittää komea rahkasammal. Alue on harvennettu joku aika sitten, ja risukasoja on siellä täällä. Alue on kuitenkin helpokulkuinen.

Kohteen kuvaus

Kohteessa on suuri kiviröykkiö sekä useita eri kokoisia peltoraunioita.


Peltoraunio (163493): Aivan puron tuntumassa on epämääräisen muotoinen peltoraunio. Se on ainakin viisi metriä halkaisijaltaan ja lähes metrin korkuinen. Kerätyt kivet ovat suuria lohkeita. Kasa on selkeästi ihmisen tekemä.

Kiviröykkiöt (163494): Koordinaattipisteessä sekä joitakin kymmeniä metrejä tästä kohden itää, on muutamia vaihtelevan muotoisia kiviröykkiöitä. Pisteessä oleva röykkiö on säännöllisin ja huolellisesti ladottu. Se muistuttaa lähes rajamerkkiä. Suurimmat kivet on lajiteltu alle, pienimmät päälle. Lähes nelikulmaisen latomuksen halkaisija on pari metriä, korkeus noin metrin.

Pari muuta röykkiötä on epämääräisempiä muodoltaan, mutta selvästi ihmiskäsin ladottuja. Suurempi niistä on koottu valtavan maakiven kupeeseen, pienempi tämän viereen.

Kohteen rajaus	
Peltoraunion koordinaatti on otettu raunion päältä. Vajaa 100 metriä etelään, metsätien eteläpuolella, pisteessä 7033955, 533602, kasvillisuus on aivan poikkeuksellisen rehevää. Täällä kasvaa muun muassa lähekkäin kolme suurta raitaa, joiden katveessa on villiintynyttä punaviinimarjaa. Samalla paikalla kasvaa runsaasti nokkosta ja vattua, joten havainnointimahdollisuudet eivät olleet kummoiset. Voidaan kuitenkin epäillä, että mahdollinen talon paikka sijaitsee tämän pisteen tuntumassa. Koska peltoraunioita on alueella enemmänkin, voidaan aluetta pitää laajempänä toiminnallisena kokonaisuutena kaikkien näiden pisteiden välillä. Kiviröykkiöiden koordinaattipiste on otettu läntisimmältä röykkiöltä. Toiset kivikasat sijaitsevat tästä reilut parikymmentä metriä itään, metsätien viereen. Kaikki pisteet on mitattu maastotietokoneella. Koska pisteet kuuluvat samaan viljelysaktiviteettiin ja koska on syytä epäillä asuinrakennuksen sijainneen niiden tuntumassa, on kohde rajattu alueeksi käsin digitoimalla.	
Tulkinta	
Kyseessä lieene torpan paikka pihapiirin peltoineen. Asutus on jäänyt todennäköisesti käytöstä jo hyvä tovi sitten. Kiviröykkiöt voivat olla peltoraunioita ja liittyä muuhun paikalla dokumentoituun viljelystoimintaan. Toisaalta tien vieressä olevat kasat ovat voineet myös syntyä tietä tehtäessä. Tämä ei kuitenkaan selitä selväpiirteisintä röykkiötä, joka on selvästi metsän puolella. Muodoltaan se muistuttaa ehkä eniten rajapyykkiä.	
Tarkastukset	
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013 Tarkastuspvm: 24.7.2013 Tarkastaja: O. Räihälä Kuvaus: KMO kp-inventoinnit 2013	
Viranomaisrekisterinro:	Kunto: 2 Keskinkertainen
Arvotus: 8 Muu suojeluarvo	Olotila: 2 Ei käytössä Kohteen suojelu: 9 Muu suojeluarvo
Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty

Kohdetyyppi:	2 Asuinpaikat?	Copyright:	© Metsähallitus 2008 © Maanmittauslaitos 1/MML/08
Koordinaatit:	X 7036936, Y 3533727	Mittakaava:	1:10000



Iso Paalanen savottakämpän pohja

MH-tunnus: 163701

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Haltija:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Ajoitus:	7116 Uusi aika	Ylläpitäjä:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Rakentamisvuosi:		Kunta:	420 Leppävirta
Lukumäärä:			

Koordinaatti-selitys:		Geometria tuotettu:	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 6919100, Y 3539439	Löydöt:	

Taustatiedot

Sutigis-havainto, ilmoitettu pistetietona. Kohde tarkastettiin reippaassa vesisateessa, silmälasit huurussa, 1. heinäkuuta 2013.

Ympäristön kuvaus

Kohde sijaitsee Iso Paalasen rannassa, Leppävirran kunnan eteläosassa. Metsätalouden maita halkovan kehnon tien ja lammen rannan väliin jää laaja metsäkuvio, joka on erittäin ryteikköistä taimikkoa. Tieltä tulee paikalle myös vanha tien pohja, jota käytetään ilmeisesti moottorikelkkareittinä. Aivan rannassa, savottakämpän kohdalla, on kaistale erirakenteista metsää. Joukossa on suuria vanhoja kuusia sekä lehtipuita. Sutigisissä ilmoitetun pisteen äärellä on selvästi ollut joskus aukko. Täällä on kasvanut sittemmin kuollut suuri raita. Oletettavasti kämpä on sijainnut tämän aukean reunalla, viitisen kymmentä metriä rannasta.

Maaperä on erittäin kivikkoista, joukossa on suuria maakiviä runsaasti. Aluskasvillisuus on rehevää ja heinäistä.

Kohteen kuvaus

Kohdetta, savottakämpän paikkaa, ei voi paikalla selvästi erottaa. Kivikkoisessa maassa ei erotu mitään varsinaista rakennuksen pohjaa. Tästä syystä on luultavaa, että kämpän paikka on sijainnut kuolleen raidan tuntumassa, aukion äärellä.

Rantaan johtavan entisen ajouran vierellä, osittain sammalen peitossa, näkyy tiiliä. Tämän pisteen ja raidan välisellä alueella on siellä täällä roinaa, muun muassa pari pesuvatia sekä kahvikupin sirpaleita, joiden kuuluminen kämpän varustukseen jää arvailujen varaan.

Kohteen raja

Ilman Sutigis-tietoa ei paikalta olisi tarkastuksessa kaiketi havaittu juuri mitään. Havaintojen perusteella kämppäalue on sijainnut tien pohjan ja raidan ympäristön aukion välisellä alueella. Matkaa puulta tien pohjalle on reilut 50 metriä. Kohteen sijaintitieto on mitattu tästä maastotietokoneella.


Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 1.7.2013 Tarkastaja: O. Räihälä
Kuvaus: KMO kp-inventoinnit 2013

Viranomaisrekisterinro:		Kunto:	3 Huono
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	Olotila:	2 Ei käytössä
		Kohteen suojelu:	9 Muu suojeluarvo

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
----------------------------	-----------------

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© Metsähallitus 2008 © Maanmittauslaitos 1/MML/08
Koordinaatit:	X 6919100, Y 3539439	Mittakaava:	1:10000



Viertosuo savottakämpäalue**MH-tunnus: 163708**

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Haltija:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Ajoitus:	7116 Uusi aika	Ylläpitäjä:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Rakentamisvuosi:		Kunta:	420 Leppävirta
Lukumäärä:			

Koordinaatti-selitys:		Geometria tuotettu:	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 6921643, Y 3536737	Löydöt:	

Taustatiedot

Kohteesta on Suti-havainto kuvion tarkkuudella. Viertosuon kämpältä kuljettiin kohti suon eteläpään metsäkuviota, josta oli Suti-havainto tervahaudasta. Aivan kämpän viereltä, niittyalueen ja metsän reunasta - ilmeisesti osittain yksityismaan puolelta - paljastui jo aikoja sitten hylätyn tien pohja.

Kohde tarkastettiin heinäkuun toisena auringon paistaessa.

Ympäristön kuvaus

Kämpän raunio sijaitsee Osmajärven lounaispuolisen pienen Viertosuon kaakkoispuolisella metsäkuviolla, kitu- ja joutomaalla. Alueen halki kulkee pieni puro, jonka länsipuolisella töyräällä jäännökset sijaitsevat.

Metsäkuvio on vanhaa suoniityn pohjaa, jolla kasvaa runsas heinäinen ja saniaisten peittämä aluskasvillisuus, joka kätkee suurimman osan raunioista peittoonsa. Raunioiden päällä kasvaa myös muutamia nuoria kuusia. Muutoin kuvion puusto koostuu pääasiassa varttuneista koivuista.

Havainnointiolot kämpän ympäristössä ovat erittäin heikot runsaan ja korkean aluskasvillisuuden vuoksi.

Tien pohja kulkee pitkin Viertosuon kapean keskiosan reunaa, metsän reunan välittömässä läheisyydessä. Tie kulkee ilmeisesti ainakin osittain yksityismaan puolella. Maasto on kosteahkoa ja kasvillisuus tiheää väylän molemmin puolin. Aluskasvillisuus on rehevää ja se koostuu heinistä, kortteista ja saniaisista. Puusto väylän molemmin puolin koostuu suurista kuusista ja koivuista, myös pienempiä lehtipuita kasvaa alueella.

Kohteen kuvaus

Kämpä (163705): Kämpän rauniot koostuvat hirsistä ja laudan pätkistä, selvimmin rakenne erottuu nurkissa, joissa on vielä jokaisessa näkökulmalla salvoksia. Rakennuksen maksimimitat ovat 8 x 7 m, mutta rakennus on ollut jaettuna erillisiin osiin eikä mahdollinen asuinpinta-ala ole koko rakennuksen pohjan suuruinen. Selvimmin erottuu puron töyräällä oleva pitkä seinä, 8 m. Pohjoispään hieman lyhyempi seinä, 7 m, katkeaa keskeltä parin metrin levyiseksi oviaukoksi. Läntinen, niityn puoleinen seinä erottuu pääasiassa vain kohoumana turpeen alta. Eteläseinustalla rakenne jatkuu puroilta vain noin 4 m, jossa on havaittavissa selvä salvos. Jonkinlainen seinämä jatkuu kuitenkin vielä tästä lounaaseen, ja yhdistyy purosta kauempana olevaan pitkään seinustaan. Myös täällä on havaittavissa jäänteitä jonkinlaisesta nurkasta.

Minkäänlaista uunin paikkaa ei rakennuksen keskeltä hahmotu. Tosin rakennuksen keskellä on tiheästi pieniä kuusia, mikä vaikeuttaa havainnointia. Rakennus lienee lahonnut paikalleen.

Tien pohja (163706): Väylä saa alkunsa kämpän raunioilta Viertosuon pohjoisosassa. Se jatkuu kohti kaakkoa kostean reunalla ja on suhteellisen selvästi erottuva, noin 4 - 5 metriä leveä aukko. Tien kohdalla kasvaa runsaasti aluskasvillisuutta, paikoin puita ja pensaita on kaatunut väylälle, mutta tien pohja on helppo hahmottaa. Paikoin tiellä erottuu kaksi kärryn pyörän uraakin. Tie näkyy ainakin puolen kilometrin matkalla. Se häviää kasvillisuuden alle Viertosuon kaakkoispäässä.

Kohteen rajaus

Rakennus on sijainnut noin kymmenen metrin sisällä ilmoitetusta koordinaattipisteestä. Muita mahdollisia rakenteita ei alueella kerta kaikkiaan ole mahdollista havaita runsaan kasvillisuuden vuoksi.

Tien pohja jatkuu selvästi erottuvana Viertosuon kämpältä 500 metriä kaakkoon, kostean maan ja metsän reunalla.

Kämpän piste on mitattu maastotietokoneella raunioilta. Tien piste on sen päätekohta suon eteläosissa. Väylä jatkuu kuitenkin tänne asti kämpältä, mistä syystä kohde on digitoitu käsin alueeksi.

Tulkinta

Rakennus lienee vanhan savottakämpän pohja. Rakennustavasta päätellen - huoleton hirsien käsittely ja pikaisesti kyhätty - se voisi ajoittua sotia edeltävään aikaan. Uunin puuttuminen tosin viittaa kaminan käyttöön, mikä puolestaan saattaisi ajoittaa rakennuksen myös Korean hakkuiden aikaan 1950-luvun alkuun. Tien pohja liittyyne kämpän vaiheisiin.

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013

Tarkastuspvm: 2.7.2013 Tarkastaja: O. Räihälä

Kuvaus: KMO kp-inventoinnit 2013

**Viranomais-
rekisterinro:**

Kunto: 2 Kesinkertainen

Arvotus: 8 Muu suojeluarvo

Olotila: 2 Ei käytössä

**Kohteen
suojelu:** 9 Muu suojeluarvo

**Ympäristön
suojelu:**

0 Ei määritelty




yllä: P7020081. Viertosuon hyvin maastoutuvia kämpän raunioita puron reunalla. Reiska 163705.

oik. P7020088.



Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© Metsähallitus 2008 © Maanmittauslaitos 1/MML/08
Koordinaatit:	X 6921643, Y 3536737	Mittakaava:	1:10000





yleis.huuhtijärvi.P7040119-121. Yleiskuvaa Huuhtijärven talon tienoilta. Alue on täysin umpeen kasvamassa. Reiska163782.

Huuhtijärvi Käpylä rakennusjäännös		MH-tunnus: 163782
------------------------------------	--	-------------------

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Haltija:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Ajoitus:	7116 Uusi aika	Ylläpitäjä:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Rakentamivuosi:		Kunta:	420 Leppävirta
Lukumäärä:			

Koordinaatti-selitys:		Geometria tuotettu:	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 6939723, Y 3531973	Löydöt:	

Taustatiedot
Kohde oli merkitty Sutigisiin, mikä johti tarkastusmatkaan paikalle 4. heinäkuuta 2013. Sää oli aurinkoinen. Käpylässä oli käsittämätön määrä sääskiä.
Ympäristön kuvaus
Käpylän rakennelmat sijaitsevat Leppävirran keskustan luoteispuolella noin 10 km päässä Huuhtijärven kaakkoisnurkassa. 5-tie kulkee vain noin sadan metrin päässä rakennelmilta, jonne johtaa Huuhtijärven hiekkatie. Tältä tieltä kulkee traktoriura entiselle asuinpaikalle. Alue lienee pääosin vanhaa laidunta, jonka pohjoispuolella nousee jyrkähkö rinne. Laidunalueella puusto on harvempaa, aluskasvillisuus sitäkin sakeampaa. Rinteessä kasvaa tiheä kuusikko. Lähes miehenkorkuisen aluskasvillisuuden seasta on vaikea hahmottaa ihmisen käten töitä.
Kohde sijaitsee rinteiden alla, tasaisella maalla, vanhan laitumen reunalla. Kasvillisuus on erittäin rehevää ja tiheää, puusto suuria kuusia ja joitakin koivuja. Aluskasvillisuus on niin tiheää, että havainnointi on erittäin vaikeaa. Paikalla kasvaa vatukkoa, nokkosia ja saniaisia. Rakennuksen jäänteiden päällä kasvaa suuri kuusi, joka hyvinkin on ainakin nelisenkymmentä vuotta vanha.
Asuinrakennuksen jäännökset sijaitsevat rinteiden alla, kellari puolestaan rinteessä, vanhan laitumen reunalla, kymmenkunta metriä rakennuksen pohjalta. Hyvin säilynyt kaivo sijaitsee joitakin kymmeniä metrejä luoteeseen asuinrakennukselta. Käpylän rakennelmille on ajettu ura ilmeisesti traktorilla.

Kohteen kuvaus	
Kaivo (163770): Kaivo on nelisnurkkainen, 1.7 x 1.7 m laajuinen ja äkkisilmäykseltä ainakin pari metriä syvä. Tarkastushetkellä veden pinta oli metrin verran maan pinnan alapuolella, mutta sitä näytti olevan aika syvälle. Kaivossa on päällimmäisenä tukeva hirsinen kehikko, joka on lahoamassa. Kaivon sisus on kauttaaltaan katettu suurehkoilla luonnonkivillä. Se on huolellisesti tehty ja ehjä. Kaivossa ei ole kantta ja sen ympärille onkin viritetty tukevasti rautalankaa onnettomuuksien estämiseksi. Kaivon vieressä on vanha sinkkiämpäri. Rakennuksen pohja (163771): Rakennuksen pohja on 6 x 4 m, ehkä vähän pienempi, mutta mittaaminen vatukossa on vaikeaa. Se on kauttaaltaan luonnonkivillä kivetty ja koko pohja on koholla maanpinnasta 30 - 40 cm. Siellä täällä kiveyksen päällä on hirren riekaleita seinärakenteista. Runsaan kasvillisuuden vuoksi ei mahdollisesta oven paikasta saa selkoa. Uunin jäännöksiä ei rakennuksessa ole. Se on kuitenkin ilmeisesti ollut asuinrakennus, sillä mikään ei viittaa esimerkiksi navettarakenteisiin. Kellari (163772): Kellari on hyvin säilynyt rakennus rinteessä ja se erottuu maastossa olosuhteet huomioon ottaen hyvin. Se on päältä katsottuna viitisen metriä leveä ja kahdeksisen metriä pitkä nurmen ja sammalen sekä suurten puiden peittämä rakennelma. Oviaukko on valettu betonista, samoin eteishuoneen seinät. Kellarissa on pieni muutaman neliön suuruinen eteinen. Kaikki kellarin sisäseinät on tehty luonnonkivistä, joiden päällä on ollut rappaus. Se on suurimmaksi osin edelleen jäljellä. Sisältä katsottuna kellarin mitat ovat - eteistä lukuun ottamatta - noin 3 x 3 m. Myös sisäkatto on luonnonkivistä ja rapattu. On mahdollista, että betonivalut on tehty kellariin myöhemmin sen käytön aikana. Jonkin verran lautaa ja muuta rojua on kellarin sisällä. Ovi nojaa kellarin eteisen sisäseinään.	
Kohteen rajaus	
Kaivo, rakennuksen pohjasekä kellarisijaitsevat koordinaattipisteissä, jotka on mitattu maastotietokoneella. Yhtenäiseksi tulkittu toiminnallinen kokonaisuus on käsin digitoitu alueeksi nimellä Huuhtijärvi Käpylä rakennusjäännös.	
Tulkinta	
Puuston kasvusta päätellen on Käpylän rakennukset hylätty viimeistään pian sotien jälkeen.	
Tarkastukset	
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013 Tarkastuspvm: 4.7.2013 Tarkastaja: O. Räihälä Kuvaus: KMO kp-inventoinnit 2013	
Viranomaisrekisterinro:	Kunto: 1 Hyvä
Arvotus: 8 Muu suojeluarvo	Olotila: 2 Ei käytössä
	Kohteen suoje- lu: 9 Muu suojeluarvo
Ympäristön suoje- lu:	0 Ei määritelty



yllä: P7040115. Huuhtijärven kaivo. Reiska 163770.

alla: P7040124. Huuhtijärven kellarin jäänteet. Reiska 163772.



Leppälampi rakennusjäännös

MH-tunnus: 163788

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Haltija:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Ajoitus:	7116 Uusi aika	Ylläpitäjä:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Rakentamisvuosi:		Kunta:	420 Leppävirta
Lukumäärä:			

Koordinaatti-selitys:		Geometria tuotettu:	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 6910282, Y 3555335	Löydöt:	

Taustatiedot

Kiertelin Leppälammen lounaispuolisella metsäkuviolla torstaina 4. heinäkuuta etsiskelemässä Sutigisissä merkittyinä olevia nauriskuoppia. Kuvio on hakattu joitakin vuosia sitten ja mahdollisesti kylvetty tai istutettu kuuselle, mutta tällä hetkellä se kasvaa rehottaa vattua, horsmia ja nokkosia. Tämä aluskasvillisuus teki mahdottomaksi alueen tarkastelun muutoin kuin reunoilta. Toisaalta nauriskuopat on useimmiten tehty rinteisiin, joten kuvion rinteiset reuna-alueet olivatkin kiinnostavimpia.

Peruskartalle on merkitty lähde aivan kuvion lounaisreunalle. Lähde oli kuitenkin niin tiheän vatukon peittämä, ettei sitä täsmälleen kyetty paikallistamaan. Sitä vastoin aivan lähteen vieressä oli jäänteet uunin pohjasta. Joitakin satoja metrejä tästä koilliseen oli toinen muhkeampi uuni sekä suuri peltoraunio.

Ympäristön kuvaus

Uunikiveys sijaitsee Leppävirran kunnan kaakkoiskulmalla, lähellä Varkauden rajaa, junaradan eteläpuolella. Pieni Leppälampi jää kohteen koillispuolelle noin parin sadan metrin päähän. Metsäkuvio, jolla uunin pohja sijaitsee, on hakattu joitakin vuosia sitten. Kasvillisuus on täysin villiintynyt, ja tiheä vatukko peittää koko metsäkuviota. Aleen lounaisnurkassa, peruskartalle merkityn lähteen tuntumassa kuvion rinne laskee jyrkästi. Maapohja rinteessä on kuiva ja kapea nauha havupuita on jätetty pystyyn. Heti rinteiden alla maasto muuttuu kosteaksi ja aluskasvillisuus on tiheää. Se muodostuu vatuista ja heinistä, joukossa nousee myös koivun ja lepän taimia. Rinteiden alaosan ja kosteamman maaston taitekohdassa, vanhan kannon alla, on uunikiveys.

Peltoraunio sijaitsee Pienen Leppälammen lounaispuolelle noin parin sadan metrin päähän. Metsäkuvio, jolla raunio sijaitsee kasvaa varttunutta sekametsää, jossa valtapuuna on kuusi. Kuvio rajautuu hakkuuaukioon. Peltoraunio sijaitsee aukion alapuolisessa loivassa rinteessä. Joitakin metrejä raunion pohjoispuolella, rinteiden päällä, on komea uunin jäännös.



P7040126. Yleiskuvaa Leppälammen hakkuuaukion reunalta.

Kohteen kuvaus

Kiuas (163784): Ainakin sata vuotta vanha kanto kököttää uunin kiveyksen päällä. Kiveys on halkaisijaltaan pari metriä ja puolisen metriä korkea. Kivet ovat vaihtelevan kokoisia, suurimmat halkaisijaltaan noin 25 cm. Monet kivistä ovat selvästi palaneita. Kiveys on hyvin tiivis ja selvästi ihmisen tekemä. Kanto kiveyksen päällä viittaa huomattavaan ikään.

Vaikka aluskasvillisuus tekee lähes mahdottomaksi ympäristön tarkemman havainnoinnin, vaikuttaa siltä, ettei uunin ympärillä olleesta rakennuksesta ole jäljellä mitään muuta.

Peltoraunio (163785): Peltoraunio on kasattu suuren luonnonkiven päälle ja ympärille loivassa rinteessä. Maakiven alapuolella on lisää kiviä kasassa. Molempien kasojen päällä on paksu sammalkerros. Kivet ovat peltoraunioille tyypilliseen tapaan vaihtelevan kokoisia, mutta lähes poikkeuksetta aika suuria.

Uuni (163787): Uunikiveys on kaunis ja säännöllisen muotoinen, laakakivistä huolellisesti ladottu rakennelma. Se on noin 1.5 x 1.5 metrin suuruinen ja 0.7 metrin korkuinen. Se on edelleen suhteellisen hyvin koossa. Uunikiveyksen alareunassa, maan tasalla, on jäljellä pikkainen uunin pesä. Latomuksessa on käytetty ainoastaan luonnonkiviä, esimerkiksi tiiltä ei näy, ei edes kotitekoista.

Uunin ympärillä on ajeltu raskaalla työkoneella. Kuin ihmeen kaupalla uuni on säästynyt tuholta, mutta muita mahdollisia rakennuksen jäänteitä ei tietenkään ole säästynyt. On myös täysin mahdollista että hirsinen rakennus on lahonnut jo kauan ennen kuin metsäkoneet saapuivat paikalle.

Kohteen rajaus

Yksittäiset sijaintitiedot kiukaasta, uuninpohjasta ja peltorauniosta on mitattu maastotietokoneella. Aluerajaus on tehty käsin digitoimalla näiden pisteiden perusteella.

Tulkinta

Paikalla lienee ollut jonkinlainen asuinpaikka 1800-luvulla, mahdollisesti aiemmin. Uuni (163787) rakennuksineen lienee ollut varsinainen asuinrakennuksen uuni. Paikalla on harjoitettu ainakin pienimuotoista viljelyä päätellen peltorauniosta sekä Sutigisiin merkityistä nauriskuopista. Pienempi kiveys lähteen vieressä voi olla saunan paikka.

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 4.7.2013 Tarkastaja: O. Räihälä
Kuvaus: KMO kp-inventoinnit 2013

**Viranomais-
rekisterinro:**

Kunto: 2 Kesinkertainen

Arvotus: 8 Muu suojeluarvo

Olotila: 2 Ei käytössä
**Kohteen
suojaus:** 9 Muu suojeluarvo

**Ympäristön
suojaus:**

0 Ei määritelty




ylimpänä: P7040135. Leppälammen uuni. Reiska 163787.

ylh. vas. P7040128. Kiukaan jäännöksiä Leppälammella. Reiska 163784.

ylh. oik. P7040132. Leppälammen peltoraunio. Reiska 163785.

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© Metsähallitus 2008 © Maanmittauslaitos 1/MML/08
Koordinaatit:	X 6910282, Y 3555335	Mittakaava:	1:10000



43223 Suonenjoen tutkimusmetsät, Tervakangas maakuoppia

MH-tunnus: 164160

Kohdetyyppi:	17 Kivi- ja maarakenteet	Haltija:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Ajoitus:	7116 Uusi aika	Ylläpitäjä:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Rakentamisvuosi:		Kunta:	778 Suonenjoki
Lukumäärä:			

Koordinaatti-selitys:		Geometria	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 6949674, Y 3504392	tuotettu:	
		Löydöt:	

Taustatiedot

Kohde on merkitty Suti-havainnoksi, minkä vuoksi se tarkastettiin 9. heinäkuuta leppeässä kesäsäässä.

Ympäristön kuvaus

Metsäkuvio, jolle Suti-havainnot on merkitty, sijaitsee joitakin kilometrejä Suonenjoen keskustan pohjoispuolella, joen itärannalla. Metsäkuvion pohjoispuolelta alkaa merkitty luontopolku laavuineen.

Metsäkuvio kasvaa erirakenteista rehevää metsää. Palsta voi olla varhempaa laidunta, sillä aluskasvillisuus on runsasta ja lehtomaista. Kuoppien itäpuolella rinne laskee jyrkästi kosteikoksi. Kuoppien kohdalla kasvaa kuusia, koivuja ja leppiä. Alue on hyvin heinäinen.

Kohteen kuvaus

Kaksi Suti-havaintoa osoittautui epämääräisiksi maakuopiksi. Ne ovat epäsäännöllisen muotoisia, halkaisijaltaan noin viisimetrisiä kuoppia. Syvyyttä niillä on molemmilla pari metriä. Kuoppien reunoilla on häiriintymätön podsoli. Kuopat ovat täynnä metsänraivausjätettä, joten niiden pohjia ei kairattu. Aluskasvillisuus on rikkoontumaton kummankin kuopan päällä, mutta siitä huolimatta ne vaikuttavat suhteellisen tuoreilta.

Parikymmentä metriä etelään kuopilta on pieni pyöreähkö kohouma, joka vaikuttaa ihmisen tekosilta. Siinäkin podsoli on ehjä, joten on epävarmaa, onko se kulttuurista tuotosta vai luonnon tekosia.

Kohteen raja

Koordinaattipiste on otettu pohjoisemman kuopan eteläreunalta maastotietokoneella. Toinen kuoppa sijaitsee tästä kymmenkunta metriä etelään.

Tulkinta

Kyseessä lienevät ihmisen aika viimeaikoina kaivatut kuopat. Niiden merkitys ei tarkastuksessa selvinnyt.

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 9.7.2013 Tarkastaja: O. Räihälä
Kuvaus: KMO kp-inventoinnit 2013

Viranomais-		Kunto:	2 Kesinkertainen
rekisterinro:		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	Kohteen	9 Muu suojeluarvo
		suojaus:	

Ympäristön	0 Ei määritelty
suojaus:	



suurimäki.yleis.021-023. Suurimäen pihapiiriä. Kuvan vasemmassa reunassa navetta, oikealla päärakennuksen jäänteet. Keskellä edellisten takana häämöttää vaja.

Suurimäki rakennusjäännös		MH-tunnus: 164314
---------------------------	--	-------------------

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Haltija:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Ajoitus:	7116 Uusi aika	Ylläpitäjä:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Rakentamivuosi:		Kunta:	204 Kaavi
Lukumäärä:			

Koordinaatti-selitys:		Geometria	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 6991752, Y 3574157	tuotettu:	
		Löydöt:	

Taustatiedot

Kohde on merkitty peruskartalle tilana. Koko pitkänmallinen metsäkuvio on siirtynyt valtion omistukseen joitakin vuosia sitten, kun vanha omistaja kuoli ilman perillisiä. Paikalla ollut päärakennus edellisenä kesänä purettu. Riihi on viety Lieksaan savusaunaksi. Informanttina toimi suunnittelumetsuri Markku Reijonen, joka myös teki suunnitelman täysin umpeenkasvaneelle metsäkuviolle.

Kohde tarkastettiin 29. heinäkuuta ihanassa kesäsäässä.

Ympäristön kuvaus

Metsäkuvio, Vehkalahti, sijaitsee kymmenkunta kilometriä Kaavin kirkonkylän pohjoispuolella. Talon paikka on aukiota, metsät on aivan vastikään hoidettu ja hakattu kinkerikondikseen. Aukiota ympäröivät suuret koivut, talon raunion vieressä kasvaa kolme suurta vaahteraa, jotka ovat kasvaneet talon seinustoilla. Pihalla on ollut ruusupuskia. Pihapiirissä on navetta, varasto sekä saunan jäänteet. Riihi on viety pois.

Aukion aluskasvillisuus on rehevää ja puskittuvaa, mikä vaikeuttaa dokumentointia.

Kohteen kuvaus

Pihapiirissä on useita rakennuksia sekä rakennuksen jäännöksiä. Osa niistä on viety Reiskaan rakennuksina vuoden 2006 tietojen pohjalta, jolloin tila ilmeisesti siirtyi valtiolle.

(Pää)rakennuksen pohja (51852): Purettu rakennus on ollut suhteellisen suuri, mutta koska se on purettu ja päällä kasvaa runsaasti vattua, horsmia ja nokkosia. Talon eteläpäässä on jäljellä betonista valettua kivijalkaa, mutta rakennuksen kokonaismoitoista ei saa enää selvää. Raunioita dominoi kaksi uunia, joista vanhempi on luonnonkivistä muurattu, uudempi tiilistä. Molemmat uunit ovat pystyssä savupiippua myöten. Luonnonkivi-uuni on sijainnut suuressa tuvassa, tiiliuuni kamarissa. Kamareita on informantin mukaan ollut kaksi. Lisäksi kamareitten vieressä on ollut komero. Rakennuksen länsisivulla on sijainnut porstua.

Rakennuksessa on ollut viimevaiheessa huopakatto informantin mukaan, mutta purkamisen yhteydessä on vanhoja kattopäreitä kerätty kasoiksi rakennuksen jäänteiden vierelle.

Informantti arvelee, että rakennus on ollut vähintään 50 neliötä.

Vaja (51853): Vaja on lautarakenteinen, useampihuoneinen romahtamassa oleva rakennus. Se on aivan vattupuskien ympäröimä, sisällä on kaikenlaista rojua. Päällimmäisenä on valokuva-albumi, jossa on kuvia 1980-luvulla pidetyistä mummon hautajaisista.

Rakennuksen mitat ovat noin 8 x 5 metriä. Se on ollut punaiseksi maalattu. Vajassa on huopakate, jonka alla on vanhempi pärekatto.

Sauna (164311): Sauna on pihapiirin ulkoreunalla, pellon pientareella. Se on purettu, jäljellä on kivijalkaa ja kiukaan jäännöksiä.

Rakennus on ollut noin 3 x 4 metriä. Kivijalka on 4 x 4 metriä ja siihen on jossain vaiheessa tehty parannuksia betonilla. Kiuas on ilmeisesti alun pitäen ollut luonnonkivistä, mutta nyt siinä on metallitynnyri, joka on täytetty pikkukivillä. Tynnyrin vieressä on ruostuneita uuninpeltejä. Kiivien joukossa on myös kotipolttoisia vaaleita tiiliä.

Rakennuksen pohja (164312): Saunan raunioitten vieressä on rakennuksen raunio. Se on tehty suurista luonnonkivistä. Pohja on 4 x 3 metriä. Kiviä on parhaimmillaan neljässä kerroksessa, erityisesti yhdessä nurkassa on suorakulmakin selvästi jäljellä. Rakennuksen pohjalla ei näy kiukaan paikkaa eikä muutakaan rakenteita.

Kivijalan ulkosyrjällä kasvaa suuri kuusi, jonka opas, suunnittelumetsuri Markku Reijonen arvioi vähintään 80-85 vuotiaaksi.

Navetta (51855): Navetta on valtava, 18 x 9 metrin suuruinen rakennus. Sen katto ja osa puisia seinien ylärakenteita on romahtanut, mutta suurista luonnonkivistä muuratut seinät ovat ja tulevat pysymäänkin pystyssä vielä hyvän tovin. Rakennuksen pitkältä sivulta, talon puolelta, vie luiska navetan ylisille. Katto on ollut alun pitäen päleistä, myöhemmin siihen on laitettu punainen huopa.

Rakennus on huolella tehty, ikkunan pielissä on joissakin kohdin jopa koristeleikkauksia. Kiviseinät ovat valtavan paksut, noin 80 cm. Valitettavasti nokkoset ja vatukko estävät rakennuksen tarkemman tarkastelun.

Riihi (51856): Riihi on purettu 2005. Siitä on jäljellä suuri luonnonkivistä muurattu uuni sekä betonilla päällystetty lattia-alue, noin 5 x 4 metriä. Lattia ei ole alkuperäinen, vaan riittä on jossain vaiheessa paranneltu. Uuni on rakennusta purettaessa hieman vaurioitunut.

Aivan riihen vieressä, muutaman metrin päässä, on kivetty alue, 3 x 2 metriä. Se lienee jonkin riihen liittyvän vajan lattia.

Kohteen rajaus

Rakennuksina dokumentoidut pisteet ovat peräisin peruskartalta, rakennelmina dokumentoidut pisteet vuodelta 2013 on mitattu maastotietokoneella. Kaikkien näiden pisteiden perusteella alue on käsin digitoitu jonkin verran pienemmäksi kuin kartalle rajattu alue. Kp-aluearajauksen sisälle jäänevät asuinpaikan rakennukset.

Tulkinta

Päärakennus: Päärakennuksen vanhempi uuni voi olla muurattu jo ennen sotia, myös päre alkuperäisenä katteena viittaa 1900-luvun alkupuolelle. Rakennusta on paranneltu ja korjailtu myös tämän jälkeen. Tosin viimeiset vuosikymmenet ennen valtiolle päätymistä se lienee päässyt pahasti rapistumaan.

Navetta: Navetta on voitu rakentaa jo ennen sotia. Se lienee jäänyt käytöstä viimeistään 1980-luvulla, kun mummo kuoli.

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013

Tarkastuspm: 29.7.2013 Tarkastaja: O. Räihälä

Kuvaus: KMO kp-inventoinnit 2013

**Viranomais-
rekisterinro:**

Kunto: 2 Kesinkertainen

Arvotus: 8 Muu suojeluarvo

Olotila: 2 Ei käytössä

**Kohteen
suojelu:** 9 Muu suojeluarvo

**Ympäristön
suojelu:**


0 Ei määritelty



vas. P7290001. Suurimäen päärakennuksen raunioita. Reiska 51852.

oik. P72900024. Suurimäen kivenavetan seinät ovat jyhkeät. Reiska 51855.

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© Metsähallitus 2008 © Maanmittauslaitos 1/MML/08
Koordinaatit:	X 6991752, Y 3574157	Mittakaava:	1:10000



Riihilampi lato	MH-tunnus: 164368
------------------------	--------------------------

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Haltija:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Ajoitus:	7116 Uusi aika	Ylläpitäjä:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Rakentamisvuosi:		Kunta:	204 Kaavi
Lukumäärä:			

Koordinaatti-selitys:		Geometria tuotettu:	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 6991595, Y 3574473	Löydöt:	

Taustatiedot
Kohteen on löytänyt suunnittelumetsuri Markku Reijonen suunnitellessaan noron ympärille jättöpuita. Kohde tarkastettiin 29. heinäkuuta kauniissa kesäsäässä.
Ympäristön kuvaus
Metsäkuvio oli aiemmin samaa kuviota viereisen itäpuolisen hakkuuaukion kanssa. Sen on lakinoron vuoksi jakanut omaksi kuviokseen Markku Reijonen. Noron ympärille on jätetty puusto suhteellisen leveänä vyöhykkeenä. Alueella kasvaa suuria kuusia, lahoppuita ja kolopuita, paikalla on myös leppää. Maaperä on erittäin rehevää ja kivikkoista. Aluskasvillisuus on saniaista ja lehtokasveja. Ladon edustalla on heinäinen ja kostea läntti. Noro päättyy kaakossa pieneen Riihilampeen.
Kohteen kuvaus
Lato on hirsikehikko, 4 x 4 m, hirsikertoja on 8 - 9. Nurkkakiviä on näkösällä kahdella nurkalla. Oviaukko, noin metrin levyinen, on kohti etelää. Vastapäätä ovea on veistetty pieni ikkuna-aukko. Salvokset on tehty huolella, hirret veistetty sileiksi. Lato on ollut maalattu punaiseksi. Seinät ovat suhteellisen tiiviit.
Kohteen rajaus
Koordinaattipiste on otettu ladon seinältä maastotietokoneella.
Tulkinta
Latoon on todennäköisesti kerätty heinää tai turvetta eläinten ruuaksi.

Tarkastukset
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 29.7.2013 Tarkastaja: O. Räihälä
Kuvaus: KMO kp-inventoinnit 2013

Viranomaisrekisterinro:		Kunto:	2 Keskinkertainen
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	Olotila:	2 Ei käytössä
		Kohteen suojelu:	9 Muu suojeluarvo

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
----------------------------	-----------------



yllä: P7290031. Ladon jäännökset Riihilammella. Reiska 164368.

alla: P7290035. Ladon jäännökset Riihilammella. Reiska 164368.



Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© Metsähallitus 2008 © Maanmittauslaitos 1/MML/08
Koordinaatit:	X 6991595, Y 3574473	Mittakaava:	1:10000



Kämppekangas savottakämppeäalue

MH-tunnus: 164373

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Haltija:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Ajoitus:	7116 Uusi aika	Ylläpitäjä:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Rakentamisvuosi:		Kunta:	204 Kaavi
Lukumäärä:			

Koordinaatti-selitys:		Geometria	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 6971429, Y 3603487	tuotettu:	
		Löydöt:	

Taustatiedot

Kämppekankaan savottakämpän raunioista oli suunnittelumetsuri Markku Reijonen saanut tiedon konekuskilta. Paikalliset asukkaat ovat myös kertoneet kämpän purusta, jonka väitetään tapahtuneen joitakin kymmeniä vuosia sitten. Raunioiden sammaloitumisesta päätellen kämppä on purettu viimeistään 1970-luvulla. Paikalla käydessään Reijonen havaitsi myös kämpän vierestä kaivon.

Kohde tarkastettiin 30. heinäkuuta pilvipoudassa.

Ympäristön kuvaus

Kämppekankaan alue sijaitsee Kaavin kaakkoisnurkassa. Kunnan raja kulkee metsähallituksen hallinnassa olevan alueen kaakkoisrajalla, jonka toisella puolella alkaa Outokumpu. Koko laaja valtion palsta on ostettu Hackmannilta reilu kymmenkunta vuotta sitten.

Kämppekangas on kuivaa mäntykangasta, joka kasvaa varttunutta metsää. Aluskasvillisuus on mustikka-puolukkaa. Maaperässä on jonkin verran kiviä, mutta se on hiekkainen. Kangas on tasainen ja se laskee kosteammaksi maaperäksi kankaan länsi-, etelä- ja itäpuolella.



P7300049. Kämppekankaan savottakämpän jäänteet. Reiska 164370.

Kohteen kuvaus

Kämpäkankaan savottakämppeäalueella on dokumentoitu kolmen rakenteen jäänteitä:

Savottakämpä (164370): Savottakämpä on purettu, mutta se erottuu selvästi maastossa. Rakennuksen pohjan seinät erottuvat korkeina valleina kauttaaltaan, vallien korkeus on 60-80 cm ja leveys lähes metrin. Seinävalleista mitattuna mitat ovat 10 x 6 metriä. Keskus on kaivettu kuopalle, joka on paikoin 20 - 30 cm ympäröivää maanpintaa alempana. Kämpän sisällä on suuren kivetyn uunin pohja. Sen alimmat kerrokset ovat suurista luonnonkivistä, päällä on punatiiltä. Uuni on säännöllisen neliön muotoinen, noin 2 x 2 metrin suuruinen ja nykyisellään reilun metrin korkuinen. Niin uunin pohja kuin seinävallitkin ovat paksun sammalkerroksen peitossa.

Rakennuksen länsipäässä, lyhyellä sivulla, on laaja kivetty alue. Se vaikuttaa uunin perustukselta, mutta se on seinävallien ulkopuolella. Kiveys on kooltaan 2.5 x 3 metriä. Kiveyksen edessä on jäljellä hieman lautoja, muuten kaikki rakennusmateriaali on viety purun jälkeen pois tai peittynyt sammalen alle. Kiveyksen reunalta kulkee seinävallin mukaisesti harvempi kiveys, joka tekee suoran kulman kämpän seinälinjan mukaisesti. Voi olla, että kivet ovat keveämmän seinärakenteen perusteita. Rakennuksen ulkopuolella oleva uuni liittyyneen tähän huoneeseen, joka on voinut olla esimerkiksi valjaiden ja työvaatteiden kuivattamiseen käytetty tila.

Kaivo (164371): Kaivo sijaitsee tasaisella kankaalla reilun parin kymmenen metrin päässä savottakämpältä, 35 metriä saunalta. Kaivo on maanpinnalla ilmeisesti kivillä tuettu neliön muotoinen reikä, 2 x 2 metriä. Seinämät jatkuvat noin metrin tästä alaspäin, jolloin reikä kapenee noin 70 x 80 cm laajuiseksi. Tämän alapuolella on kaivon seinämiä tuettu yläosissa hirsillä, alempana suurilla kivillä. Kuoppa on 3 - 4 metriä syvä. Pohjalla ei näy vettä.

Sauna (164372): Sauna on ollut pieni, 3 x 3 metrinen, päätellen suhteellisen hyvin erottuvista seinävalleista. Kivinen kiuas dominoi rakennuksen jäännöstä. Kiuas on levinnyt lähes kolmanneksen rakennuksen pohja-alasta. Kiveys ja saunan rauniot muutenkin ovat vankan sammalen peitossa, mutta kiveyksen seasta pilkistää pahoin ruostuneita rautavanteiden kappaleita.

Sauna vaikuttaa savusaunalta. Mitään puuosia ei näy siitä säilyneen. Muutaman metrin päässä saunalta on syvä nelisnurkkainen kuoppa.

Kohteen raja

Savottakämpän koordinaattipiste on otettu rakennuksen sisältä, uunikiveyksen edestä. Muutkin yksittäiset pisteet on mitattu maastolaitteella. Aluerajaus on tehty mitattujen pisteiden perusteella käsin digitoimalla.

Tulkinta

Kämpä lienee rakennettu jo ennen sotia ja on kasvillisuudesta päätellen purettu viimeistään 1970-luvulla.

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013

Tarkastuspvm: 30.7.2013 Tarkastaja: O. Räihälä

Kuvaus: KMO kp-inventoinnit 2013

Viranomais-
rekisterinro:

Kunto: 2 Kesinkertainen

Olotila: 2 Ei käytössä


Arvotus: 8 Muu suojeluarvo

Kohteen
suojaus: 9 Muu suojeluarvo

Ympäristön
suojaus:

0 Ei määritelty

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© Metsähallitus 2008 © Maanmittauslaitos 1/MML/08
Koordinaatit:	X 6971429, Y 3603487	Mittakaava:	1:10000





yllä: P7300060. Kämpäkankaan savottakämpän saunan jäänteet. Reiska 164372.

oik. P7300057. Kämpäkankaan savottakämpän kaivo. Reiska 164371.



alla: P7300067. Eliaksenaution mahdollinen rakennuksen pohja. Reiska 164374.



Eliaksenautio rakennuksen pohja ?

MH-tunnus: 164374

Kohdetyyppi:	2 Asuinpaikat?	Haltija:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Ajoitus:	7116 Uusi aika	Ylläpitäjä:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Rakentamisvuosi:		Kunta:	204 Kaavi
Lukumäärä:			

Koordinaatti-selitys:		Geometria tuotettu:	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 6971020, Y 3603270	Löydöt:	

Taustatiedot

Kämpäkankaan savottakämpältä nelisensataa metriä lounaaseen on erimallisia peltoraunioita metsäautotien molemmin puolin. Suunnittelumetsuri Markku Reijosen mukaan yleinen käsitys on, että peltorauniot liittyisivät Kämpäkankaan savottakämpällä harjoitettuun lehmien pitoon. Paikan nimi, Eliaksen autio, viittaa kuitenkin hylättyyn asutukseen.

Kohde tarkastettiin 30. heinäkuuta pilvipoudassa. Havainnointiolosuhteet olivat hyvät.

Ympäristön kuvaus

Eliaksen aution alue sijaitsee Kaavin kaakkoisnurkassa. Kunnan raja kulkee metsähallituksen hallinnassa olevan alueen kaakkoisrajalla, jonka toisella puolella alkaa Outokumpu. Koko laaja valtion palsta on ostettu Hackmannilta reilu kymmenkunta vuotta sitten.

Eliaksen autio on vanhaa pellon pohjaa. Paikalla kasvaa nuorta kasvatusmetsää, joka on monin tavoin vaurioitunutta ilmeisesti liiallisesta lannoituksesta johtuen. Tämä on yleistä entisillä pelloilla. Aution alueella aluskasvillisuus on edelleen hyvin heinäistä. Vatukkoa kasvaa myös runsaasti. Puusto on havupuuvaltista sekametsää. Maaperä on hiekkainen, kiviä on jonkun verran.

Puustosta ja alueen hakkuista päätellen suunnittelumetsuri Markku Reijonen arvelee, että paikalla on voinut olla pelto viimeistään 1900-luvun alussa.

Kohteen kuvaus

Eliaksen autio levittäytyy vanhana pellon pohjana metsäautotien molemmin puolin. Aivan tien penkalla, itäreunalla, on kiviaitaa. Molemmin puolin tietä on useita peltoraunioita, jotka on huolellisesti kasattu. Yksi kivikasoista poikkeaa ulkomuodoltaan siinä määrin muista, että sitä voi ehkä ajatella pienen rakennuksen kiukaaksi. Tämän röykkiön sijaintitieto on kohteen koordinaattipiste.

Röykkiö on suorakaiteen muotoinen, pitkät sivut ovat hyvin säännöllisen suorat ja selvästi ajatuksella sellaiseksi ladotut. Tämä ei liene kovin tyypillistä peltoraunioille. Kehä on pitkältä sivulta noin kolme metrinen, lyhyemmältä puoli toista. Kivet kasassa ovat suhteellisen tasakokoisia, 25 - 40 cm halkaisijaltaan. Tämäkin viittaa kiuasrakenteeseen. Kasa on sammalen peitossa. Mitään muita rakenteita ei kivikasan ympärillä näy.

Kohteen rajaus

Kohteen koordinaattipiste on otettu mahdolliselta kiuaskiveykseltä maastotietokoneella. Peltoraunioita on laajalla alueella Eliaksen aution vanhalla pellolla.

Tulkinta

Puustosta ja hakkuista päätellen paikalla on ollut pelto viimeistään 1900-luvun alussa. Nimestä päätellen Eliaksen asuinpaikka on jäänyt autioksi. Vaikka puoliympyrän muotoinen kiveys ei olisikaan Eliaksen kiuas, lienee jossain lähistöllä ollut myös mökin paikka. Voi olla, että mökki on sijainnut juuri tämän kiveyksen äärellä.

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013


Tarkastuspvm: 30.7.2013 Tarkastaja: O. Räihälä

Kuvaus: KMO kp-inventoinnit 2013

**Viranomais-
rekisterinro:****Kunto:** 3 Huono**Arvotus:** 8 Muu suojeluarvo**Olotila:** 2 Ei käytössä**Kohteen
suojaus:** 9 Muu suojeluarvo**Ympäristön
suojaus:**

0 Ei määritelty

Kohdetyyppi:	2 Asuinpaikat?	Copyright:	© Metsähallitus 2008 © Maanmittauslaitos 1/MML/08
Koordinaatit:	X 6971020, Y 3603270	Mittakaava:	1:10000





matinaho014.77-78. Panoraamakuva Matinahon päärakennuksen ja navetan kohdalta. Reiska 164375, 164376. Panoraamakuva.

Matinaho rakennusjäännös		MH-tunnus: 164379
--------------------------	--	-------------------

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Haltija:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Ajoitus:	7116 Uusi aika	Ylläpitäjä:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Rakentamisvuosi:		Kunta:	204 Kaavi
Lukumäärä:			

Koordinaatti-selitys:		Geometria	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 6972690, Y 3603066	tuotettu:	
		Löydöt:	

Taustatiedot
Suunnittelumetsuri Markku Reijosen tietojen mukaan Matinahossa oli asuinpaikka. Alueen tarkastamisen yhteydessä käytiin tarkastamassa Matinahon koillisnurkalle merkitty Sutigis-havainto. Se paljastui riihen pohjaksi. Matinahon alueen dokumentointi aloitettiin 30. heinäkuuta lämpimässä pilvipoudassa ja sitä jatkettiin tihkusateessa vielä seuraavana päivänä.
Ympäristön kuvaus
Kaavin kunnan kaakkosisreunalla, Outokummun rajaa vasten, on laaja metsäalue, joka on ostettu valtiolle vuosituhannen alussa Hackmannilta. Tällä alueella, sen koillisnurkalla, on Matinaho.
Matinaho on kangasnyppylä, joka jää osittain yksityisen puolelle. Valtion maalla talvitien pohja halkoo vanhaa pellon pohjaa. Tien varrella on talon, saunan ja navetan rauniot. Tien molemmin puolin on runsaasti peltoraunioita. Rakennusten tuntumassa kasvaa pensaita, puskia, nokkosia ja vattuja. Puusto on havupuuvältaista istutuskuusikkoa. Aluskasvillisuus on rakennusten tuntumassa erittäin runsasta, joten havainnointiolot eivät olleet erityisen helpot.
Matinahon koillisnurkassa on laaja taimikkoalue, jonka keskellä on pieni metsäkuvio, joka kasvaa erittäin tiheää kuusitaimikkoa. Täällä on puimakonevajan valettu lattia sekä suuren ladon tai riihen perustuksia.

Kohteen kuvaus

Matinahon alueelta on dokumentoitu yhteensä neljä eri rakennuksen pohjaa.

Rakennuksen jäännös (164375): Rakennuksen pohja on betonista valettu asuinrakennuksen kivijalka, 8 x 8 metriä. Valu on noin puoli metriä korkea. Rakennus on purettu ja hajotettu, joten talon tarkemmista yksityiskohdista on vaikea saada selvää. Rakennuksen keskus on kivijalan tasalla, päällä on oksia ja risuja sekä kaatuneita puita. Pensaita ja kuusen taimia kasvaa talon pohjalla. Päällä on betonista valettua uunin muuria, keskellä on koholla oleva kumpu, joka voi merkata uunin paikkaa. Yhdellä nurkalla on pieni kellari, 1 x 0.5 m, jolla on syvyyttä vajaa metri. Kuoppa on reunustettu luonnonkivillä.

Kymmenkunta metriä rakennuksen pohjalta länteen on suuri, lähes kymmenmetrinen syvä kuoppa loivassa rinteessä. Se on todennäköisesti ollut kellarin sija.

Navetta (164376): Navetta muodostuu kolmesta yhteen rakennetusta huoneesta. Niistä kokonaan luonnonkivistä muurattu lienee vanhempi kuin kotipolttoisista tiilistä tehty.

Vanhin luonnonkivinen huone on 6 x 5 metrinen, muurit ovat 1.7 metriä korkeat edelleen. Muuraus on tehty äärimmäisen huolellisesti. Seinät ovat suorat ja kivet asetetut tasaisesti. Huoneen sisällä kasvaa pensaita, sisärakenteita ei ole jäljellä. Muurit ovat lähes metrin paksuiset. Huoneeseen on yksi oviaukko, ikkunan paikkoja ei ole näkössä.

Uusi puoli on rakennettu aivan kiinni luonnonkivisen rakennuksen pohjoispuolelle. Rakennus on 8 x 8 metriä laaja, muurit ovat korkeimmillaan lähes 2.5 metriä. Muurin paksuus on noin 80 cm. Rakennukseen on kaksi oviaukkoa, etelän ja pohjoisen puolella. Kaksi ikkunaa on ovien vastakkaisilla seinillä. Sisällä on valettuja parsia ainakin kuusi, lisäksi sisällä on betonista valettu vesikaukalo. Uudelle puolelle leimallista ovat kehnnot materiaalit sekä huolimaton rakennustapa. Materiaaleja on ollut ilmeisesti heikosti saatavilla. Tiilet ovat kotipolttoisia, ja paikoin mureneet laastia enemmän. Muuraus on sikin sokin, tiilet eivät ole linjassa ja seassa on paikoin myös luonnonkiviä. Ikkunoiden päällä on puulistat, terästä ei muurauksessa ole käytetty lainkaan.

Kolmas huone on kiinni vanhimmassa osassa, sen eteläpuolella. Siitä on jäljellä ainoastaan matala luonnonkivijalka, joka on kokonaan aluskasvillisuuden peitossa.

Sauna (164377): Sauna on jonkin matkaa asuinrakennuksen ja navetan pohjoispuolella. Siitä on jäljellä betoninen pinnalta pietty kivijalka. Rakennuksen mitat ovat 7 x 4 metriä. Kivijalka ja lattiapinta ovat noin 40 cm maanpintaa ylempänä. Koko lattiapinta kasvaa tiiviisti puskia ja kuusen taimia. Vähintään nelikymmenvuotinen kuusi kasvaa kivijalassa kiinni. Rakennuksen pohja sisällä on jäänteitä rautaisesta kiukaasta. Muita rakenteellisia yksityiskohtia ei ole näkyvillä.

Riihi (164378): Paikalla on ilmeisesti ollut erittäin suuri, betoniporsaille pystytetty rakennus. Sitä on hieman hankala hahmottaa kuusen taimien vuoksi, mutta myös siksi, että suurin osa betoniporsaista on siirretty tai siirtynyt alkuperäiseltä paikaltaan. Pisin sivu on viitisentoista metriä, lyhyempi viitisen metriä. Paikalla ei oikein käy ilmi, onko kyse yhdestä vai useammasta rakennuksesta.

Betoniporsaiden keskellä on betonista valettu tasainen lattia, joka on laajuudeltaan 8 x 4 metriä. Alustan nurkalla on puimakoneen riekaleita. Koko rakennelmien ulkosyrjällä on jääntietä Porin Matin jäähdytyslaitteesta, joka on liittynyt ilmeisesti ns. maamoottoriin, jolla puimakonetta on käytetty.

Rakennelmista on hyvin vähän jäljellä betonin lisäksi.

Kohteen rajaus

Matinahon alue muodostaa laajemman toiminnallisen kokonaisuuden, johon kuuluu asuinrakennus kellareineen, navetta, sauna sekä riihi. Vanhat pellon pohjat ympäröivät rakennuksia. Pelloilla on runsaasti erilaisia peltoraunioita.

Rakennusten jäännösten sijainnit on mitattu maastotietokoneella. Pisteiden perusteella Matinahon aluerajaus on tehty käsin digitoimalla.

Tulkinta

Ilmeisesti rakennusten viimeinen rakennusvaihe on tapahtunut heti sotien jälkeen. Paikka lienee hylätty 1960-luvulla. Vanhempaakin asutusta paikalla on kuitenkin ollut päätellen peltoraunioiden määrästä sekä navetan useammasta rakennusvaiheesta. Rakennusmateriaaleista voisi päätellä, että navetan uusin osa on tehty heti sotien jälkeen, kun pula materiaaleista on ollut kova. Luonnonkivinavetta on tätä vanhempi. Kivijalka viittaa varastoon tai heinälatoon. Sauna on harvinaisen iso, ja sen perustukset ovat vähintään yhtä tukevat kuin asuinrakennuksessa. Riihestä löytyneen puimakoneen jäänteet ovat peräisin sinapinkeltaisesta mallista, joka on ollut Suomessa yleinen vielä 1960-luvulla. Puima-alue liittyykin Matinahon tilan viljelyksiin.

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013

Tarkastuspvm: 30.7.2013 Tarkastaja: O. Räihälä

Kuvaus: KMO kp-inventoinnit 2013

**Viranomais-
rekisterinro:**

Kunto: 2 Keskinkertainen


Arvotus: 8 Muu suojeluarvo

Olotila: 2 Ei käytössä

**Kohteen
suojelu:** 9 Muu suojeluarvo

**Ympäristön
suojelu:**

0 Ei määritelty



matinahon navetta.82-83. Reiska 164376. Panoraamakuva.



vas. P7310088. Matinahon navetta. Reiska 164376.

oik. P7310086. Matinahon navetta. Reiska 164376. Navetta on joteensakin huolettomasti kasattu.




yllä: P7310076. Matinahon päärakennuksen jäännökset. Reiska 164375.

alla: P7300072. Matinahon riiden jäännökset. Reiska 164378.



Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© Metsähallitus 2008 © Maanmittauslaitos 1/MML/08
Koordinaatit:	X 6972690, Y 3603066	Mittakaava:	1:10000



Alakylä rakennusjäännös

MH-tunnus: 164384

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Haltija:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Ajoitus:	7116 Uusi aika	Ylläpitäjä:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Rakentamivuosi:		Kunta:	204 Kaavi
Lukumäärä:			

Koordinaatti-selitys:		Geometria tuotettu:	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 6974969, Y 3602745	Löydöt:	

Taustatiedot

Kohde on merkitty Sutigisiin. Se tarkastettiin ja dokumentoitiin 31. heinäkuuta tihkusateessa. Oppaana toimi suunnittelumetsuri Markku Reijonen.

Ympäristön kuvaus

Alakylä sijaitsee Kaavin kunnan itäosassa, lähellä Polvijärven kunnan rajaa. Kohdealue on Maarianvaaraan vievän pikipitien eteläpuolella. Entisen tilan pihapiiristä on tielle matkaa pari sataa metriä. Vanha pelto alkaa jo aivan tien reunasta, jota vierustaa massiivinen kiviäitä. Tien läheisyydessä vanha pellon pohja kasvaa tiheää vatukkoa, pihapiirissä on aukeampaa. Täällä kasvaa vattujen lisäksi saniaista, vanhoja pihakukkia, nokkosta ja viinimarjaa. Pellolle on istutettu kuusikko pian sotien jälkeen. Puusto on varttunutta kasvatusmetsää, jonka hakkuu on ilmeisesti piakkoin käsillä.

Pihapiirin metsäkuvio on suuren valtion omistaman metsäalueen luoteisnurkassa. Ilmeisesti alue on ostettu Hackmannilta vuosituhannen vaihteessa. Miten talon maat ovat päätyneet Hackmannille, ei ole tiedossa.



P7310114.alakylä yleis. Yleiskuva Alakylän asuinpaikalta. Reiska 164384.

Kohteen kuvaus

Alakylän rakennusjäännökseen kuuluu neljä erillistä jäännöstä.

Rakennuksen pohja (164380): Asuinrakennuksen rauniot erottuvat selvästi kivijalkana ja uunina loivasti laskevassa maastossa. Kivijalka on alun pitäen luonnonkivistä tehty ja myöhemmin laastilla päällystetty. Rakennuksen ulkomitat ovat 12 x 9 metriä. Uuni kohoo edelleen pari metriä keskellä rakennusta. Sillä on lämmitetty koko rakennus.

Sisäänkäynti taloon on ollut rakennuksen eteläiseltä pitkältä seinustalta. Täällä on kivinen laastilla päällystetty portaikko vajaan parin metrin päässä talon seinästä. Ilmeisesti porstua on ollut puurakenteinen, sillä siitä ei ole merkkejä. Oven vieressä oikealla rakennuksen nurkassa on ollut pieni pömpeli, 1.7 x 1.7 m, joka on erotettu muusta tuvasta jonkinlaisella valetulla alustalla. Se erottuu sammalen alta noin 10 cm korkeana kapeana jalkana. Tämän komeron tapaisen vieressä on vesipiste. Se on ilmeisesti sijainnut tuvan nurkassa. Tupa on ollut tilava, yli puolet lattiapinta-alasta. Sen lattian alla on ollut kellari, kivijalassa on tuuletusaukkojakin.

Uunin toisella puolella, rakennuksen länsipäässä näyttäisi olleen kaksi kamaria. Itse uunia on edelleen pystyssä hyvän matkaa, osa on romahtanut pirtin lattialle. Uuni on ollut täysin luonnonkivistä muurattu. Kaikki laasti on jo aikoja sitten hävinnyt. Uuni on huolellisesti muurattu, uunin pesä tuvan puolella on edelleen ehjä. Jonkin verran rautaosia on ollut uunin romahtaneessa yläosassa.

Talon kivijalka on myös huolellisesti alun alkaen muurattu. Se on hyvin leveä, paikoin jopa toista metriä. Sen ulkoreunoille on ilmeisesti myöhemmin laitettu päällys laastista. Myös kivijalan päälle on tehty noin 10 cm korkea lista laastista. Se ei tosin erotu kaikkialla rakennuksen ympärillä.

Kaivo (164381): Päärakennuksen ja navetan välissä on kaivo, joka on pensaiden ja aluskasvillisuuden peitossa. Ympärillä erottuu pyöreä kohouma, jonka halkaisija on nelisen metriä. Kaivon aukko on noin 1 x 1 metriä. Kuoppa on reunoiltaan kivetty, ja sillä on syvyyttä ainakin viisi metriä. Noin puolentoista metrin syvyydessä kaivossa, talon puolella, näkyy rautaputken pää. Täältä on siis vesi pumpattu sisälle taloon.

Navetta (164382): Navetta on vaikuttava luonnonkivistä alun pitäen muurattu rakennus, jonka mitat ovat 17 x 9 metriä. Kiviseinät ovat 2.2 metriä korkeat, mutta rakennuksessa on ollut puinen vintti. Kivijalka on ilmeisesti myöhemmin siloteltu laastilla. Navettaan on johdettu vesi kaivosta putkea pitkin, ja sinne on myös vedetty jossain vaiheessa sähköt.

Rakennuksessa on ollut suuri navettahuone, jossa on ollut paikka kymmenelle lehmälle. Samassa tilassa on seinustalla pieni karsina. Navettatilasta on myös portaat ylisille. Toiset portaat sinne vievät eteisestä, josta pääsee myös maitokamariini ja tallin puolelle. Vesipisteet ovat navetan nurkassa sekä eteisessä jäähdytyskaukalon vieressä. Vesi on ilmeisesti pumpattu kaivosta. Niin tallin puolelta kuin navetasta kahdelta kohtaa on pienet ovet rakennuksen takapuolelle, jossa on betoninen lantala. Sitä rakennettaessa on katkaistu vanha kivetty silta, joka on vienyt ylisille. Silta on ollut massiivinen, yli 20 metriä pitkä rakennelma. Uusi reitti ylisille on tehty navetan lyhyelle seinälle. Tänne on valettu rakennuksen levyinen, 12 metriä pitkä kehikko, jossa on 8 metriä leveä aukko. Puuosia ei ole säilynyt, mutta ilmeisesti luiska ylisille on ollut puuta. Tämän varaston perustuksissa on käytetty rautakangen pätkiä tukena, jopa kirveen terä on upotettu betoniin.

Navettaa on korjailtu ja paranneltu useaan otteeseen sen elinkaaren aikana. Se on huolellisesti rakennettu, vauraan talon navetta.

Kellari (164383): Kellarikuoppa on soikea, 10 x 6 metriä halkaisijaltaan. Syvyyttä sillä on 1.5 metriä. Kuoppa on rakennettu suhteellisen tasaiselle maalle, eikä selvää kulkuaukkoa voi hahmottaa. Reunat ovat kivin tuetut, vallit ovat pari metriä leveät ja paikoin 70 cm korkeat. Koko kuoppa valleineen on täysin sammalen peitossa.



P7310102. Alakylän päärakennuksen jäänteet. Reiska 164380.

alla vas. P7310143. Alakylän navetan ulkoseinustoja. Reiska 164382.

alla oik. P7310121. Kirveen terä uusiokäytössä Alakylän navetan kivijalassa. Reiska 164382.



vas. P7310131. Alakylän navetan sisäosat olivat hyvin säilyneet. Reiska 164382.


Kohteen rajaus
Kohteen yksittäiset pisteet on mitattu maastotietokoneella. Näiden pisteiden pohjalta on tehty käsin digitoimalla Alakylän rakennusjäännöksen aluerajaus.
Tulkinta
Päärakennuksen tekotavasta päätellen on se pystytetty viimeistään 1900-luvun alussa. Siihen on myöhemmin tehty korjauksia ja parannuksia. Kivijalka on päällystetty laastilla, samoin portaat. Talon sisälle on vedetty vesijohto. Merkkejä sähköstä ei rakennuksessa ole, mutta voi olla, että rakennus on myös sähköistetty, sillä näin on tapahtunut viereisessä navetassa. Navetta on varmaan rakennettu samaan aikaan päärakennuksen kanssa. Se lienee myös hylätty samaan aikaan.
Puusto vanhalla pellolla on noin 70 - 75 vuotta vanhaa. Se ajoittaisi rakennusten hylkäämisen aikaan juuri ennen sotia.

Tarkastukset
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 31.7.2013 Tarkastaja: O. Räihälä
Kuvaus: KMO kp-inventoinnit 2013

Viranomais- rekisterinro:	Kunto: 2 Kesinkertainen
Arvotus: 8 Muu suojeluarvo	Olotila: 2 Ei käytössä
	Kohteen suojelu: 9 Muu suojeluarvo

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
----------------------------	-----------------

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© Metsähallitus 2008 © Maanmittauslaitos 1/MML/08
Koordinaatit:	X 6974969, Y 3602745	Mittakaava:	1:10000





karpanautio yleis.241-244. Yleiskuva Karpanaution asutuksen maastosta. Panoraamakuva. Vanha pellonpohja on korjuukypsää istutuskuusikkoa tätänykyä. Reiska 164700.

Karpanautio rakennusjäännös	MH-tunnus: 164700
------------------------------------	--------------------------

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Haltija:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Ajoitus:	7116 Uusi aika	Ylläpitäjä:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Rakentamisvuosi:		Kunta:	204 Kaavi
Lukumäärä:			

Koordinaatti-selitys:		Geometria tuotettu:	6 Digitointi, mittakaava $\geq 1:10000$
Koordinaatit:	X 6968240, Y 3599365	Löydöt:	

Taustatiedot

Kohde oli ennen inventointia 2013 suunnittelumetsuri Markku Reijosen tiedossa. Hän oli myös haastattanut paikallista mummoa kohteesta. Tämän informantin mukaan paikalla on ollut metsän- tai riistanvartijan torppa sekä jonkin verran viljelyksiä. Kertoja on arvellut, että torppa olisi rakennettu ainakin 130 vuotta sitten. Rakennuksen ajoittaminen 1800-luvun jälkipuoliskolle käy hyvin yksin paikalla tehtyjen havaintojen kanssa.

Palsta on aiemmin kuulunut Hackmannille ja se on hankittu valtion omistukseen vuosituhannen alussa. Se, kuinka pitkään Hackman on aluetta isännöinyt, ei inventoitaessa ollut tiedossa.

Kohde tarkastettiin perjantaiamuna 2. elokuuta. Yöllä oli satanut, mutta aamu valkeni aurinkoisena ja kuulaana. Valaistusolot erityisesti kuvaamista ajatellen eivät tiheässä kuusikossa olleet optimaaliset, mutta tunnelma kuusimetsässä oli satumainen.

Ympäristön kuvaus

Laaja Hackmanilta vuosituhannen vaihteessa hankittu metsäalue sijaitsee aivan Kaavin kunnan eteläreunalla. Se rajoittuu Outokummun kunnan rajaan. Matkaa kohteelle on linnuntietä Outokumpu-Maarianvaara -tieltä vain joitakin satoja metrejä.

Torpan tienoot ovat vanhaa pellon pohjaa, joka kasvillisuuden rehevyydestä päätellen on aiemmin ollut kaskipeltoa, ojista päätellen myöhemmin viljelyspeltoa. Istutuskuusikko alueella on hyvin tiheää ja aluskasvillisuus erittäin matalaa. Maaperä on kosteaa ja pohjavesi tulee pintaan torpan alapuolella. Maasto on erittäin kumpuilevaa. Pelto-ajat erottuvat edelleen selvästi. Ne ovat olleet huolellisesti kaivettuja ja ajatuksella sijoitettu.

Ilmeisesti torpan ympärillä olevat pellot ovat olleen viljalla, sillä nykyisessäkään puustossa ei ole liiallisen ravinteikkouden aiheuttamia kasvuhäiriöitä.

Kohteen kuvaus

Karpanaution alueelta on dokumentoitu torpan, kahden kaivon ja kellarin jäänteet sekä rakenteita aitasta ja saunasta. Lisäksi rakennelmien tuntumassa oli useita kuoppia, jotka voivat olla jäänteitä nauriskuopista.

Torppa (164694): Torpparakennuksen pohja erottuu kauas kumpareeltaan ennen muuta hyvin säilyneen uunin perusteella. Uuni on litteistä kivistä huolellisesti ladottu, ilmeisesti kylmämuurauksella tehty. Se on yläosistaan romahtanut, mutta sillä on korkeutta edelleenkin metrin verran. Uunin tulipesä on kokonaan ehjä. Uuni on keskellä L-kirjaimen muotoista rakennusta. Sen mitat ovat 2 x 1.5 metriä.

L:n muotoisen rakennuksen pitkä seinusta on 7 metriä. Talon sisäänkäynnin edessä on selvät portaat kivistä, tosin sammalen peitossa. Porrastasanne on 0.5 x 1.2 metriä. Ovensuusta on tultu 3 x 4 metriä suureen tilaan, jonka takana oleva tila on 7 x 4 metriä. L-kirjaimen mutkassa on uuni, jolla on siis lämmitetty koko rakennus. Uunin pesä on suunnattu rakennuksen koilliselle. Uunin takana olevan huoneen lattian alla on ollut säilytystila 2 x 1.5 metriä. Kuoppa on lähes metrin syvä, ja sen reunat on tuettu kivillä.

Rakennuksen ulkoseinät erottuvat kauttaaltaan selvinä leveinä valleina. Rakennus on seissyt kauttaaltaan kivijalalla, mutta paikoin jalan päällä on jäljellä myös lahonnutta hirttä. Koko komeus on koston sammalen peittämä.

Kaivo (164695): Kaivo sijaitsee noin 40 metriä torpalta länteen, torpan alapuolella. Kaivon vierellä on kostea kohta, jossa pohjavesi tulee pinnan tuntumaan.

Kaivo on 0.8 x 0.8 metriä. Se on reunoilta huolellisesti tuettu kivillä. Syvyyttä kaivolla on vajaa metri. Sen pohjalla on vettä.

Kaksi kellaria (164696): Kaksi kellarin pohjaa sijaitsee joitakin kymmeniä metrejä torpan kaivolta pienellä kumpareella. Kellarit ovat suorakaiteen muotoisia, 3 x 1.3 metriä ja syvyyttä niillä on lähes pari metriä. Molempien kuoppien seinissä erottuu kivistä tehtyjä tukirakenteita. Molemmat kellarit on kaivettu rinteeseen siten, että toinen pää on selvästi ylempänä. Kellarit ovat noin viiden metrin päässä toisistaan.

Aitta (164697): Rinteessä torpan alapuolella on kivijalka 4 x 10 metriä. Se on kokonaan sammalen peitossa. Kiinni kivijalassa, sen yläpuolella tasanteella on tasattu alue 5 x 4 metriä. Sen yläreunaa on madallettu kaivamalla, leikkaus erottuu maastossa selvästi. Alareunaa on kiveyksellä tuettu.

Kivijalan sisäpuolella tai tasanteella ei näy jälkiä tulisijasta. Mahdollisesti paikalla on sijainnut yksi tai kaksi hirsirakennusta, joita voi mahdollisesti arvella aitoiksi tai varastorakennuksiksi.

Kaivo (164698): Kaivo sijaitsee aittojen alapuolisessa loivassa rinteessä, vajaan viiden metrin päässä. Se on suultaan 1.5 x 1.5 metriä ja nykyään sillä on syvyyttä noin 1.5 metriä. Pohjalla ei ole vettä vaan oksia ja laudan pätkiä. Merkilläpantavinta kaivossa ovat erittäin huolella rakennetut seinämät. Ne on tuettu suurilla kivillä hyvin huolellisesti.

Kaivo on sen käytön aikana ollut suuri. Pelto-oja kulkee tällä kohtaa aivan kaivon vierestä.

Sauna (164699): Saunan jäänteet sijaitsevat torpan alapuolisella kumpareella, kaivon yläpuolella. Rakennus on ollut 4 x 4 metrin, osin kivijalalla levännyt sauna. Sisäänkäynnin paikka erottuu porraskivestä, joka on täysin sammalen alla kuten koko saunarakennuskin. Kiuas on sijainnut oven pielessä. Se on 1.5 x 1.5 metriä, nykyisellään reilut puoli metriä korkea. Kiukaan päällä on ruostunut nappu. Kiukaan ulkoreunat on tuettu suurilla laakakivillä.

Seinäkivien päällä on jäljellä maatuneita hirsii sammalen alla. Porraspielessä erottuu jopa salvoksen paikka. Muita rakenteita ei saunasta ole säilynyt.



karpanautio.216-217. Karpanaution päärakennuksen jäänteet. Hyvin säilyneen uunin lisäksi sammalen peittämästä maasta erottuu hyvin myös kivijalka ja rappuset. Reiska 164694.

Kohteen rajaus	
Kohteen yksittäiset rakennusjäännökset on mitattu maastotietokoneella paikoilleen. Kellarien yhteinen koordinaattipiste on otettu niiden välistä. Näiden kaikkien pisteiden perusteella Karpanaution aluerajaus on käsin digitoitu.	
Tulkinta	
Paikalle on rakennettu torppa viimeistään heti 1800-luvun puolenvälin jälkeen, mahdollisesti jo aiemmin. Paikan nimi, Karpanautio, antaa vihiä siitä, että paikalla on mahdollisesti ollut jo aiemminkin tila, sillä nykyiset rakennukset on informantin mukaan hylätty heti sotien jälkeen, jolloin paikalla on jo ollut sen nykyinen nimi. Moderneimmat alueelta löytyneet rojut ovat emalivati sekä metallikanisterit, mitkä osaltaan myös ajoittavat paikan hylkäämisen 1900-luvun puoleenväliin.	
Tarkastukset	
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013	
Tarkastuspvm: 2.8.2013 Tarkastaja: O. Räihälä	
Kuvaus: KMO kp-inventoinnit 2013	

Viranomais- rekisterinro:	Kunto:	1 Hyvä
Arvotus:	Olotila:	2 Ei käytössä
8 Muu suojeluarvo	Kohteen suojelu:	9 Muu suojeluarvo

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
----------------------------	-----------------



vas. P8020204. Karpanaution uunin jäännöksiä. Reiska 164694.

alla: P8020213. Karpanaution päärakennuksen rautainen uunin luukku. Reiska 164694.




yllä: P8020238. Saunakauha Karpanaution saunan jäänteillä. Reiska 164699.

oik. P8020232. Karpanaution isoin kaivo. Reiska 164698.



Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© Metsähallitus 2008 © Maanmittauslaitos 1/MML/08
Koordinaatit:	X 6968240, Y 3599365	Mittakaava:	1:10000





kiikkukangas.157-158. Panoraamakuva mahdollisesta savottakämpän kohdasta. Reiska 164730.

Kiikkukangas savottakämpän sija	MH-tunnus: 164730
--	--------------------------

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Haltija:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Ajoitus:	7116 Uusi aika	Ylläpitäjä:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Rakentamisvuosi:		Kunta:	607 POLVIJÄRVI
Lukumäärä:			

Koordinaatti-selitys:		Geometria tuotettu:	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 6988884, Y 3610704	Löydöt:	

Taustatiedot
Tieto kohteesta saatiin suunnittelumetsuri Markku Reijoselta. Hän on jo nuorena poikana kulkenut alueella ja tuolloin havainnut nelisnurkkaisen kiveyksen kumpareella. Lähistön asukkaat ovat tienneet kertoa, että paikalla on ollut Kiikkukankaan kämpppä ennen sotia. Nykyinen Kiikun kämpppä on rakennettu 1950-luvulla ja se on sittemmin myyty yksityisomistukseen. 1990-luvun alkuun tuli koko valtavalta valtion maa-alueelle vain yksi tie Kiikkukankaan kaakkoispuolelta. Tämä tie päättyi lähelle yksityismaan rajaa, Kiikkukankaan kämpälle. Kämpän läheisyydessä rinteessä olleen tien reunoja oli huolellisesti kivetty. Kiveykset hävisivät lähes kokonaan uuden tien rakennuksen yhteydessä. Joitakin pikku pätkiä on edelleen näkyvillä kämppäalueen eteläpuolella rinteessä. Kohde tarkastettiin elokuun 1. päivänä sateen odotuksen merkeissä. Havainnointiolot olivat hyvät.
Ympäristön kuvaus
Polvijärven kunnan pohjoisosassa on laaja valtion omistuksessa oleva yhtenäinen metsäalue. Se on ollut valtion omistuksessa pitkään, ja alueen hakkuuhistoria näkyy selvästi puustossa. Kiikkukangas sijaitsee reilut parikymmentä kilometriä linnuntietä Polvijärven kirkolta. Tiestö alueella on rakennettu vasta 1990-luvulla. Tämä on johtunut pitkälti siitä, että koska alueen metsät hakattiin sotakorvauksiksi 1950-luvulla, ei siellä ennen 90-lukua ollut hakattavaa. Ainoa alueelle johtanut tie tuli pikkuisen matkaa alueen kaakkoisosiin, Kiikkukankaan kämpälle. Nykyään tie tänne on poikki, sillä se tuhoutui 1990-luvun alun hakkuissa. Laaja metsäalue on harjujen ja soistumien mosaiikkia. Alueen eteläosaa halkoo Kiskonjoki. Puusto on mäntyvaltaista, aluskasvillisuus rehevää kangasta, mikä johtune voimallisesta lannoituksesta 1960- ja 1970-luvuilla. Kiikkukankaan kämpppä on sijainnut vanhan tien päässä olevan laajan kumpareen eteläreunalla. Uuden tien pää on muutama sata metriä itään rinteestä.

Kohteen kuvaus

Kiikkukankaan savottakämppeäalueelta on dokumentoitu kaksi rakennusjäännöstä, kämpän sija sekä saunan pohja. Lisäksi vanhan tien kivettyä pengerrystä on edelleen paikoin näkysällä.

Kämpä (164728): Vanhaa kämpän kohtaa on mahdotonta tarkalleen paikallistaa rakenteiden perusteella. 6985.982, 610.512 on kiviä erotettavissa suorassa kulmassa. Kämpän peruskivet ovat voineet sijaita tässä. Informatti Markku Reijosen mukaan ei kämpän pohja aiemminkaan erottunut muuten kuin kivistä muodostuvana säännöllisenä nelikulmiona. Kohdan päällä kasvaa suuria koivuja ja kuusen taimia, mikä vaikeuttaa havainnointia. Kohdan alapuolella ajourassa on kahvikupin palasia ja vihreätä lasia.

Reilu kymmenkunta metriä itään oletetulta kämpän paikalta on kaksi säännöllisen muotoista kulmista kuoppaa rinteessä. Niistä suurempi on 3 x 5 metriä, syvyys vaihtelee 0.7 ja 1.3 metrin välillä. Kuopan reunat ovat sammalen peitossa. Kohteen koordinaattipiste on otettu tältä kuopalta.

Toinen kuoppa on tästä viitisen metriä itään samalla kohden rinteessä. Se on hieman pienempi, 2.5 x 1.5 metriä, syvyyttä sillä on metrin verran. Kuopan reunoilla kasvaa sammal, kuusen taimia ja katajaa. Molemmat kuopat liittynevät kämpärakennukseen.

Sauna (164729): Saunasta on jäljellä kasa kiviä kiukaan paikalla. Kasa on halkaisijaltaan 2.5 metriä ja se on korkeudeltaan puolisen metriä. Päällimmäiset kivet ovat palaneita. Saunasta ei ole muuta jäljellä. Kauempaa rinteestä löytyi kaminan riekaleita, mutta ne ovat todennäköisemmin kuuluneet kämpärakennukseen.

Pari kymmentä metriä kiukaan reunalta pohjoiseen on rinteessä raivattu kuopanne, joka on kymmenkunta metriä leveä. Kuopanteen yläreunaa näyttää kivetyn. Tässä on voinut olla kevytrakenteinen hevossuoja, jollaisia on ollut erityisesti ennen sotia. Kiukaan ja mahdollisen tallin välillä on heinäinen aukio, joka ei kasva lainkaan muuta kuin heinää. Tässä on voinut olla jonkinlainen aukio joko hevosten vuoksi tai puutavaran keruuta varten, sillä alueen ainoa tie on päätynyt kämpälle.

Kohteen raja

Kämpän koordinaattipiste on otettu isommalta kuopalta. Kohde on kuitenkin ymmärrettävä laajemmaksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi, johon kuuluvat kämpän pohja ja kuopat, sekä alempana rinteessä oleva sauna sekä puiden kuorintapaikka. Vanhan tien pohjan reunassa on näiden lisäksi vielä jäljellä kivettyä pengerrystä.

Kiikkukankaan aluerajaus on tehty kämpän ja saunan koordinaattitietojen pohjalta käsin digitoimalla.

Tulkinta

Kiikkukankaan kämpä on ollut käytössä ennen sotia. Sen rakennusajankohtaa ei jäännöksistä voi päätellä. Kämpän rakennukset on purettu ja mahdollisesti viety Kiikon kämpän rakennustarpeiksi 1950-luvun puolessa välissä.

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013

Tarkastuspvm: 1.8.2013 Tarkastaja: O. Räihälä

Kuvaus: KMO kp-inventoinnit 2013

**Viranomais-
rekisterinro:**

Kunto: 3 Huono

Olotila: 2 Ei käytössä

Arvotus: 8 Muu suojeluarvo

**Kohteen
suojaus:** 9 Muu suojeluarvo

**Ympäristön
suojaus:**

0 Ei määritelty



toivalanpuro.76-77. Toivalanpuron uiton sauna. Reiska 164731. Panoraamakuva.

Toivalanpuro uittokämpän jäänteet	MH-tunnus: 164734
--	--------------------------

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Haltija:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Ajoitus:	7116 Uusi aika	Ylläpitäjä:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Rakentamivuosi:		Kunta:	607 POLVIJÄRVI
Lukumäärä:			

Koordinaatti-selitys:		Geometria tuotettu:	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 6989768, Y 3610228	Löydöt:	

Taustatiedot

Tieto kohteesta saatiin suunnittelumetsuri Markku Reijoselta, jonka hirviporukan yksi vakituinen passipaikka on ollut saunalla. Rakennuksessa on ollut pärekatto vielä 1970-luvulla. Katto on sittemmin romahtanut.

Kohde tarkastettiin ja dokumentoitiin 1. elokuuta pilvisessä säässä. Havainnointiolot olivat sään puolesta hyvät. Paluumatkalla tielle kuljettiin herkistynein silmin halki heinäisen aukion, josta Reijonen arveli sen olleen kuorintapaikka. Aivan tämän paikan vieressä, muutaman kymmenen metrin päässä, havaittiin betonista valettu uunin muuri. Kohdetta ryhdyttiin penkomaan perusteellisemmin, jolloin paikalta paljastui koko kämpän perustukset. Tämän jälkeen aukion reunalta löytyi vielä tallin jäännös.

Ympäristön kuvaus

Polvijärven kunnan pohjoisosassa on laaja valtion omistuksessa oleva yhtenäinen metsäalue. Se on ollut valtion omistuksessa pitkään, ja alueen hakkuuhistoria näkyy selvästi puustossa. Alue sijaitsee reilut parikymmentä kilometriä linnuntietä Polvijärven kirkolta. Tiestä alueella on rakennettu vasta 1990-luvulla. Tämä on johtunut pitkälti siitä, että koska alueen metsät hakattiin sotakorvauksiksi 1950-luvulla, ei siellä ennen 90-lukua ollut hakattavaa. Ainoa alueelle johtanut tie tuli pikkuisen matkaa alueen kaakkoisosiin, Kiikkukankaan kämpälle. Nykyään tie tänne on poikki, sillä se tuhoutui 1990-luvun alun hakkuissa.

Laaja metsäalue on harjujen ja soistumien mosaiikkia. Alueen eteläosaa halkoo Kiskonjoki, johon laskee useita puroja. Puusto on mäntyvaltaista, aluskasvillisuus rehevää kangasta, mikä johtunee voimallisesta lannoituksesta 1960- ja 1970-luvuilla.

Toivalanpuron uiton sauna on kohdassa, jossa puro yhtyy Kiskonjokeen. Saunalta on matkaa vain muutama metri puron rantaan. Puusto on pääosin varttunutta kasvatusmetsää, mutta puron rannat ovat luonnollisesti hyvin rehevät. Saunan ympärillä kasvaa myös runsaasti kuusen taimia. Viitisenkymmentä metriä saunalta, joen rannan tuntumassa jossa kämpän rauniot sijaitsevat, on heinäinen aukio. Kämpän rauniot ovat tiheän pensaston keskellä. Raunioiden päällä kasvaa myös suuria mäntyjä, joista vanhimmat lienevät lähes 70-vuotiaita. Tallin rauniot ovat heinäisen aukion vieressä, tiheässä kuusikossa.



yllä: P8010180. Toivalanpuron uiton sauna. Reiska 164371. Sonja-koira kurksitaa sisään.

alla: P8010167. Toivalanpuron uiton saunan kiuasta tutkimassa Markku Reijonen. Reiska 164371.



Kohteen kuvaus

Toivalanpuron alueelta on dokumentoitu kolme erillistä rakennuksen jäännöstä. Niistä parhaassa kunnossa on sauna. Muut rakennuksen pohjat ovat kämpän päärakennus ja talli.

Sauna (164731): Uiton sauna Toivalanpuron partaalla on ollut suuri, 6 x 4 metriä. Savusaunaksi tätä voi pitää sangen kookkaana rakennuksena. Hirret vaikuttavat teollisesti höylätyiltä, salvokset ovat erikoista mallia ja huolella sahatut. Tilkkeenä on ollut tuohta, mutta myös kankaan suikaleita.

Saunassa on ollut erillinen pukuhuone, 1,5 x 6 m. Oven puoleinen sisäseinä on edelleen pystyssä, vastapäinen on romahtanut. Suuri kiuas on sijainnut saunassa vasten pukuhuoneen seinää. Tarkastettaessa kiukaan päälle oli nostettu suuri peltilevy, joka on voinut olla kiukaan takana hirsiseinässä suojana, mahdollisesti juuri pukuhuoneen seinää vasten. Kiuas on levinnyt yli 3 metrin alueelle. Se on edelleen noin metrin korkuinen. Saunatilan peräseinällä on hirsissä lauteiden tukipuita tallella, itse lauteet ovat hävinneet. Rakennuksen sisässä on puuta, lautta, nauvoja ja muuta rakennuksesta romahtanutta roinaa.

Rakennuksessa on kaksi suurehkoa ikkunaa, 1x0.5 metriä. Toinen niistä on saunan ikkuna ulko-oven vieressä, toinen pukuhuoneen pitkällä seinällä. Saunatilan perällä, lauteiden päällä, on ollut ilmanvaihtoräppänä. Hirsikertoja on jäljellä 10 - 12, korkeutta on nykyään reilut pari metriä. Rakennuksessa on ollut harjakatto, joka on romahtanut. Päätyriekaleita on näkössä saunan toisessa päädyssä. Pääty on ollut laudoitettu. Rakennuksessa on ollut alkujaan pärekatto, mutta siitä ei ole materiaalisia jäänteitä.

Kämpä (164732): Kämpän keskellä on kaksiosainen betonista valettu muuri, joista isompi on pyöreähkö, halkaisijaltaan noin 3 metriä. Pienempi on neliön muotoinen, 1.3 x 1.3 m. Muurien välissä on vajaan metrin levyinen aukko, jonka pohja on ilmeisesti myös valettu. Betoniset pohjat ovat noin metrin korkeudella ja niiden ympärillä on pieni kumpare. Betoni on soran sekaista ja haperoa, pintaosat ovat tiiveimmät. Ilmeisesti muuri on ollut kaksiosainen ja huoneita on ollut ainakin kaksi.

Uunien ympärillä on suorakaiteen muodossa, 9 x 8 metrin alueella, säännöllisissä riveissä ja kulmissa yhteensä 24 betonista pilaria. Osa niistä on lähes ehjiä, 25 x 25 cm, parhaimmillaan korkeutta 30 cm, osa hyvin hapertuneita. Raaka-aine lienee täysin paikallista, joukossa on hyvinkin suuria kiviä, mutta raudoitusta ei ole missään. Suurin osa pilareista asettuu selkeästi suorakaiteen muotoon, mutta pilareista päätellen rakennukseen näyttäisi olleen kaksi erillistä sisäänkäyntiä porstuoineen.

Mitään muuta rakennusjätettä ei paikalla ole. Pilarit olivat kaikki sammalen peitossa, samoin uuni, mutta ne löytyivät systemaattisen muodon perusteella kairatessa. Kohde on erittäin vaikea havaita sankan aluskasvillisuuden seasta ja alta.

Talli (164733): Tallin pohja erottuu suorakaiteen muotoisena kohoumana kuusten alla. Kohouma on korkeimmillaan lähes puoli metriä. Vaikka se monin paikoin on matalampi, erottuu se paikalla suhteellisen selvästi. Sammalen peittämä kehikko on 7 x 5 metriä. Lisäksi rakennuksen eteläpäässä on kohouma, joka lienee liittynyt hevosten ruokintaan. Kohoumien alla on hirttä. Rakennuksen luoteisnurkassa on jäljellä nurkkasalvosta. Täällä näkyy, että talli on ollut pyöröhirsinen. Mitään uuninsijaa ei rakennuksessa ole, mistä onkin päätelty sen funktio.

Koosta päätellen talliin on mahtunut jopa viisi hevosta.

Kohteen rajaus

Erillisten rakennusjäänteiden koordinaattipisteet on mitattu maastotietokoneella. Näiden pisteiden perusteella Toivalanpuron alueelle on tehty käsin digitoimalla aluerajaus.

Huomionarvoista on että tallin sijaintitieto jää paikalla silmäämääräisesti arvioituna liian pohjoiseen, sillä matkaa tallilta kämpälle oli todellisuudessa noin 35 metriä. Kartalla etäisyys näyttäisi olevan 60-70 metriä. Talli ja kämpä sekä myös sauna muodostavat selkeän toiminnallisen kokonaisuuden.

Tulkinta

Sauna on tehty teollisesti käsitellyistä hirsistä, salvokset on sahattu. Yhden ikkunanpielen tiivisteeksi on lisätty muovisen lannoitesäkin palanen. Toisaalta rakennus on ollut pärekattoinen savusauna, laajoihin uittoihin suunniteltu. Näillä perusteilla rakennuksen tekoajankohta voisi olla heti sotien jälkeen. Se lienee hylätty 1970-luvulle tultaessa.

Perimätietoa ei uiton kämpästä ole kantautunut Reijosen korviin, vaikka uiton sauna on yleisemminkin tiedossa. Rakennukset kuulunevat kuitenkin samaan toiminnalliseen aikaan. Kämpä on ilmeisesti puustostakin päätellen purettu heti sotien jälkeen, mikä ajoittaa sen rakentamisen ja käytön viimeistään 1930-luvulle.

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013

Tarkastuspvm: 1.8.2013 Tarkastaja: O. Räihälä

Kuvaus: KMO kp-inventoinnit 2013

**Viranomais-
rekisterinro:**

Kunto: 1 Hyvä

Arvotus: 8 Muu suojeluarvo

Olotila: 2 Ei käytössä

**Kohteen
suojaus:** 9 Muu suojeluarvo

**Ympäristön
suojaus:**


0 Ei määritetty



vas. P8010187. Toivalanpuron uiton kämpän perustuksia. Reiska 164732.

oik. P8010194. Toivalanpuron uiton tallin perustuksia. Reiska 164733.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© Metsähallitus 2008 © Maanmittauslaitos 1/MML/08
Koordinaatit:	X 6989768, Y 3610228	Mittakaava:	1:10000





korkkainen.100-101. Korkkaisen torpan pihapiiriä. Vasemmalla kuvassa päärakennus, oikealla sauna. Panoraamakuva. Reiska 164799.

Korkkainen rakennusjäännös		MH-tunnus: 164799
----------------------------	--	-------------------

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Haltija:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Ajoitus:	7116 Uusi aika	Ylläpitäjä:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Rakentamisvuosi:		Kunta:	607 Polvijärvi
Lukumäärä:			

Koordinaatti-selitys:		Geometria	6 Digitointi, mittakaava $\geq 1:10000$
Koordinaatit:	X 6989831, Y 3623148	tuotettu:	
		Löydöt:	

Taustatiedot
Kohteelle tultiin suunnittelumetsuri Markku Reijosen tietojen perusteella. Hän oli törmännyt pieneen tilaan suunnitellessaan leimikkoa Korkkaisen tien varteen. Tarkemmin katsottuna peruskartalle on merkitty muutama rakennus, mutta paikalla ei ole nimeä. Alue on hankittu valtion omistukseen joitakin vuosia sitten yksityiseltä.
Kohde tarkastettiin maanantaina 5. elokuuta auringon paisteessa.
Ympäristön kuvaus
Metsäkuvio, jolla kohdesijaitsee, on noin 20 km pohjoiseen Polvijärven kirkolta. Alue on varttunut kasvatusmännikköä, tilan piha-aukiolla puita kasvaa vähemmän. Pihapiirissä on saniaista, vattua, horsmaa ja nokkosta. Maaperä on rehevä, puusto hyvin kasvanutta. Metsäkuvion ympärillä on laajoja ojitettuja suoalueita.

Kohteen kuvaus

Korkkaisen pihapiiristä on dokumentoitu torpan päärakennus, kaksi eri-ikäistä sauna, kaivo ja kellari.

Torppa (164793): Torppa on lohkottu itsenäiseksi tilaksi 1924. Se lienee rakennettu pian tämän jälkeen. Rakennus on 8 x 4 metriä, porstua on 2.5 x 2 metriä. Rakennus on hirsinen, myöhemmin siihen on lisätty ulkolaudoitus. Myös sisätiloihin on laitettu laudoitusta ja seiiniin on lisätty levyjä. Porstuan katto on osin romahtanut, mutta aivan seinän vieressä on jäljellä hieman pärekattoa. Varsinainen rakennuksen pääosa on katettu jossain vaiheessa torpan hylkäämisen jälkeen peltillä, sillä puretun savupiipun kohtakin on ummessa. Myös porstuassa on voinut olla peltikate, sillä seinän vieressä on suuria peltin riekaleita. Rakennuksessa on nykyään viistokatto ja vintti, jonne on talon edustalta luukku. Koko kattorakenne on lautaa eikä hirttä, ja se vaikuttaa myöhäisemmältä muutokselta.

Rakennuksen sisällä tullaan ensimmäiseksi porstuaan. Se on katon puutteessa lahoamassa. Porstuassa on erillinen ovellinen pieni varastotila. Huoneen puoli on ollut jaettuna kahtia tupaan ja kamariin. Tuvassa on ollut suuri luonnonkivinen uuni, mutta se on purettu pois. Osa kivistä on kasassa tuvan nurkassa. Lattia on purettu pois tuvan puolelta, kamarissa siitä suurin osa on jäljellä. Kamarin lattian alla on pieni kellaritila. Sisäseiniä on myöhemmässä kunnostuksessa tuettu pystyhirillä, jotka on rautapultein kiinnitetty hirsiiin.

Sisätiloista löytyi muun muassa vuonna 1924 tehty kauppakirja, jossa Paavo ja Anna Hirvosen tilasta lohkottiin itsenäinen tila Paavo Kettuselle. Toinen asiapaperi on vuoden 1948 vakuutuskirja, jossa uusi omistaja, Antti Haaranen, vakuuttaa palon varalta torpan, navetan, saunan ja ladon. Vakuutus on otettu Suomen maalaisten keskinäisessä vakuutusyhtiössä. Uusi omistaja on saanut vielä 1956 avustusta ojitukseen asiakirjan mukaan.

Sauna (164794): Hirsinen savusauna on kooltaan 3 x 3 metriä. Siinä on ollut normaali kivinen kiuas, jonka perustukset ovat jäljellä. Myöhemmin kiukaan tilalle on tehty tynnyriin uudempi kiuas. Saunan sisällä on jäljellä niin lauteet, suuri osa leveistä lankuista tehtyä lattiaa että teline halkoja varten katon rajassa. Seinät ovat nokiset ja mustat. Peräseinällä on tuuletusräppänä, kiukaan vieressä ikkuna.

Jossain vaiheessa saunan ympärille on rakennettu laudoista eteinen ja kärrysuoja. Tämän rakennelman yksi sivu on kokonaan auki. Tällä puolella on edelleen iso kasa heinäseipäitä sekä kärryn pyörät sekä pyykkilaudan riekaleet ja muuta tavaraa. Tähänkin rakennukseen on jossain vaiheessa laitettu peltikatto. Se voi olla muuta lisärakennusta myöhäisempi.

Kaivo (164795): Kaivo on nuoren kuusen juurella, osin juuren peittämänä, noin viiden metrin päässä saunalta. Ympäriällä kasvaa pari kuusen tainta ja koivua. Suuaukko on kasvillisuuden ympäröimänä pienentynyt kolmion muotoiseksi. Sen alkuperäiset mitat lienevät noin 0.8 x 0.8 metriä. Syvyyttä kaivolla on edelleen ainakin kolme metriä. Vettä ei siinä tarkastushetkellä ollut. Seinämät ovat huolellisesti kivetyt.

Kolmisenkymmentä metriä kaivolta , saunasta poispäin, aukion reunalla kasvaa tiheästi nokkosta ja vattua. Navetta on todennäköisesti sijainnut täällä, mutta se on kokonaan hävitetty.

Sauna (164797): Pihapiirissä on edelleen vanha savusauna (164794), mutta voi olla, että sillä on edeltäjä, joka on palanut jo ammuin sillä nykyisen saunan takana noin 15 metrin päässä on turpeen alta erotettavissa nelisnurkkainen kohouma, kooltaan noin 3 x 3 metriä. Sen yhdessä nurkassa on kasa kiviä, jotka ovat todennäköisesti kiukaan pohja. Muita rakenteita ei paikalla näy. Rakennuksen pohjan päällä kasvaa tiheästi kuusen taimia sekä isompia lehtipuita.

Kellari (164798): Talon kellari on sijainnut piha-aukion perällä, saunan ja navetan takana.

Kellarin ulkomitat ovat 5 x 6 metriä. Siinä on ollut leveät maavallit seininä, sillä rinne laskee paikalla vain vähän . Kellarin sisus on tätä nykyä 4 x 1.3 metrin laajuinen ja reilun metrin syvyinen vallin harjalta. Kuoppa on hyvin säännöllisen muotoinen. Vallissa on jonkin verran kiviä.

Muutaman metrin päässä kellarilta pohjoiseen on toinen laakeampi kuoppa, jota näyttäisi ympäröivän muutamalta sivulta seinävalli. Tämä voi olla vakuutusasiakirjoissakin mainittu ladon paikka, mutta varmaa se ei ole.

Yllä kuvattujen rakennusjäännösten lisäksi on torpassa ollut vakuutusasiakirjojen mukaan myös navetta. Siitä ei ole varsinaisia jäännöksiä, mutta pihapiirin reunalla on tasainen alue, jossa kasvaa tiheä nokkospuskisto. Navetta on mahdollisesti sijainnut juuri tällä kohden.

Tänään tehdyssä kolmen hehtaarin suuruisen palstan kaupassa joka kuuluu Selkäniemi nimiseen Häytiäisuo (?) sisipällä maatuma tilaan Pakujärven itäpään Kinahmon kylää myyjäin Paavo ja Anna Hirvasen ja ostajan Paavo Kettusen välillä alomme sopineet seuraavat ehdot:

1:ksi Kauppasumman kuusituhatta (6000) markkaa suorittaa ostaja kahden (2) vuoden kuluessa tästä kauppapäivästä kymmenen (10%) prosenttin vuotuisen koron kanssa
2:ksi Tähän kauppaan kuuluva maa-ala lohkaistaan ostajan entisen palstan vierestä siten että palstan toinen pää yltää Kinahmon maantiehen asti lähmmiin (sic!) tänään paikalla merkittyjä rajoja myöten

Näitä on tehty kaksi samasanasta kappaletta, yksi kummallekin asialliselle Pakujärven Kinahmossa 15 p:nä marrask. 1924.

Ostaja Paavo Kettunen
Kinahmon kylä n:5
Myyjät Paavo Hirvonen Anna Hirvonen

Todistaa:

Tahvo Nevalainen Ida Nevalainen

Tänään tehdyssä kolmen hehtaarin suuruisen palstan kaupassa joka kuuluu Selkäniemi nimiseen Häytiäisuo (?) sisipällä maatuma tilaan Pakujärven itäpään Kinahmon kylää myyjäin Paavo ja Anna Hirvasen ja ostajan Paavo Kettusen välillä olemme sopineet seuraavat ehdot:
1:ksi Kauppasumman kuusituhatta (6000) markkaa suorittaa ostaja kahden (2) vuoden kuluessa tästä kauppapäivästä kymmenen (10%) prosenttin vuotuisen koron kanssa
2:ksi Tähän kauppaan kuuluva maa-ala lohkaistaan ostajan entisen palstan vierestä siten että palstan toinen pää yltää Kinahmon maantiehen asti lähmmiin (sic!) tänään paikalla merkittyjä rajoja myöten
Näitä on tehty kaksi samasanasta kappaletta, yksi kummallekin asialliselle Pakujärven Kinahmossa 15 p:nä marraskuuta 1924.

Ostaja Paavo Kettunen
Kinahmon kylä n:5
Myyjät Paavo Hirvonen
Anna Hirvonen

Todistaa: Tahvo Nevalainen
Ida Nevalainen

Tätä kontrahattia vastaan olen saanut kolme tuhatta (3000) markkaa joka täten kuitataan.

Rauvanlahti 31 p. tammikuuta 1925.
Paavo Hirvonen

Kuitataan kaksi sataa neljäkymmentä (240) markkaa. Rauvanlahti 10 p. maalisk. 1927 Paavo Hirvonen

Tätä kontrahattia vastaan olen saanut kolmetuhatta (3000) markkaa joka täten kuitataan Rauvanlahti Syskuun 20 päivä 1927

Tätä kontrahattia vastaan olen saanut kolme tuhatta (3000) markkaa, joka täten kuitataan. Rauvanlahti 31 p. tammik. 1925.
Paavo Hirvonen

Kuitataan kaksi sataa neljäkymmentä (240) markkaa. Rauvanlahti 10 p. maalisk. 1927
Paavo Hirvonen

Tätä kontrahattia vastaan olen saanut kolmetuhatta (3000) markkaa joka täten kuitataan Rauvanlahti Syskuun 20 päivä 1927



P8050079. Korkkaisen torpan päärakennus. Reiska 164793.

Kohteen rajaus

Torpan koordinaattipiste on otettu oven edestä. Rakennus kuuluu laajempaan tilan pihapiirin toiminnalliseen kokonaisuuteen, johon ovat kuuluneet vakuutuskirjan mukaan 1940-luvun lopulla torppa, navetta, sauna ja lato. Navetta on purettu pois ja sen paikka erottuu vain tiheänä nokkospensastona. Myöskään latoa ei enää voi erottaa. Pihapiirissä on myös inventoinnissa havaittu kaivo.

Kaikki yksittäiset koordinaattipisteet rakennusjäänteille on otettu maastotietokoneella. Peruskartalle merkityn torpan inventoinnissa mitattu koordinaattipiste poikkeaa kymmenisen metriä virallisesta karttatiedosta. Sauna sitä vastoin on täsmälleen peruskartan osoittamassa paikassa. Korkkaisen aluerajaus on tehty käsin digitoimalla yksittäisten koordinaattipisteiden perusteella.

Tulkinta

Tila on lohkottu uudistilaksi 1924. Torppa rakennuksineen on kaiketi rakennettu heti tämän jälkeen. Paikalla on ensimmäiseksi asunut Paavo Kettunen, mahdollisesta puolisoista ei ole tietoja. Palstan myyjinä olivat Paavo ja Anna Hirvonen Rauanlahdesta. Kettunen on myynyt tilan viimeistään sotien jälkeen Antti Haaraselle. Pirtistä löytyi Olga Haaraselle kuulunut virsikirja sekä ruutuvihko, jossa oli muun muassa nimiä ja osoitteita. Yksi nimistä oli emäntä Olga Haaranen, joten on todennäköistä, että hän oli Antin vaimo. Antti ja Olga ovat ilmeisesti korjailleet asuinrakennusta tekemällä ulkolaudoituksen ja aivan uuden kattorakenteen. Viimeiset tuvasta löytyneet paperit ajoittuvat 1950-luvulle. Joulukuun 1954 Valittujen Palojen lisäksi paperista käy ilmi, että Antti on ojittanut peltoja vielä 1950-luvun lopussa. Pian tämän jälkeen tila on hylätty, sillä piha-aukiolla kasvava männikkö on Markku Reijosen arvion mukaan noin 48-50 -vuotiasta.

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013

Tarkastuspvm: 5.8.2013 Tarkastaja: O. Räihälä

Kuvaus: KMO kp-inventoinnit 2013

**Viranomais-
rekisterinro:**

Kunto: 1 Hyvä

Olotila: 2 Ei käytössä

Arvotus: 8 Muu suojeluarvo

**Kohteen
suojelu:** 9 Muu suojeluarvo

**Ympäristön
suojelu:**

0 Ei määritelty




**yllä: P8050071. Korkkaisen torpan päärakennus, sisäkuva.
Reiska 164793.**

**alla: P8050080. Korkkaisen torpan sauna. Peltikaton alle on nostettu
suojaan kärryt. Reiska 164794.**

alin: P8050093. Korkkaisen torpan kaivon jäänteet. Reiska 164795.



Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© Metsähallitus 2008 © Maanmittauslaitos 1/MML/08
Koordinaatit:	X 6989831, Y 3623148	Mittakaava:	1:10000



Laitala rakennusjäännös**MH-tunnus: 165073**

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Haltija:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Ajoitus:	7116 Uusi aika	Ylläpitäjä:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Rakentamisvuosi:		Kunta:	607 POLVIJÄRVI
Lukumäärä:			

Koordinaatti-selitys:		Geometria tuotettu:	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 6991531, Y 3622147	Löydöt:	

Taustatiedot

Kohteelta on Sutigis-havainto maakellarin jäännöksistä. Metsäkuvio, jolla se sijaitsee, on hankittu muutamia vuosia sitten valtion omistukseen. Alueen keskellä on käytössä oleva asuinrakennus, sauna ja navetta, jotka on myyty yksityiselle metsän siirryttyä Metsähallituksen hoitoon.

Kohde tarkastettiin maanantaina 5. elokuuta lämpöisessä kesäsäässä. Kellarin lisäksi paikalta löytyi merkillinen kivirakennelma, kiviaidan pätkiä sekä päivän loppuksi vielä asuinrakennuksen pohja ja tallikuoppa. Oppaana toiminut suunnittelumetsuri Markku Reijonen keskusteli samana iltana paikallisen Heimo Tanskasen (syntynyt 1940-luvun alussa) kanssa. Hän tiesi kertoa yhtä jos toista alueen maankäytöstä. Ilmeisesti 1920-luvulla oli alueelta lohkottu 27 ha:n suuruinen tila Vene-Heikille, Heikki Lehikoiselle, joka rakensi talon nykyisen asuinrakennuksen pihapiiriin (yksityisomistuksessa). Torpparilaki mahdollisti uusien tilojen muodostamisen, joten Heikkikin sai maata, vaikka oli varsinaisesti enemmän kirvesmies. Lehmiä ei Heikillä ollut, mutta tilalla viljeltiin viljaa, muun muassa ns. tammikauraa. Tämä lajike oli hyvin korkeaa, ja siitä saatiin runsaasti olkia ja ruumenia. Heikillä ja hänen pojillaan oli nimittäin hevosia.

Ilmeisesti samoihin aikoihin kun Vene-Heikki rakensi talonsa ja saunan - joka on edelleen pystyssä - rakensi Heikin poika, hänkin Heikki nimeltään, oman pienen pirtin muutaman sadan metrin päähän päätalosta. Torpan yhteyteen hän rakensi pienen tallin. Poikia oli perheessä useampia, mutta ilmeisesti nuoremmat asuivat päätalossa. Kaikki Lehikoiset olivat enemmän rakennusmiehiä kuin maanviljelijöitä. Rakennusten länsipuolella on suoalue, jolla viljaa on viljelty, joten tällä tilan nurkalla oli myös talon riihi ja kellari riihen vieressä.

Päätalo myytiin 1950-luvun alussa, jolloin vanha talo purettiin, samoin poika-Heikin mökki. Uusi päärakennus tehtiin rintamamiestalon malliin, pihapiiriin nousi myös navetta. Uusi sauna lienee 50-lukua myöhempi. Poika-Heikki muutti tuolloin Helsinkiin, ja hänen talonsa purettiin. Tallin osti informantti-Heimon isä. Sen siirtämiseksi jouduttiin kaatamaan vain kaksi puuta, sillä rakennus ei ollut kovin suuri.

Sittemmin tila on vaihtanut omistajaa useaan kertaan. Dokumentointi saatiin päätökseen aamulla 6. elokuuta. Aurinko paistoi edelleen.

Ympäristön kuvaus

Laitalan rakennusjäännös sijaitsee Polvijärven Martonvaarassa metsäalueen keskellä nuorena kasvatusmetsässä reilut 150 metriä asutustilalta. Puusto on kuusivaltaista tiheää sekametsää. Aluskasvillisuus on niukkaa - maata peittää tiheä sammal. Torpan tienoilla on umpeen kasvava heinäsempi läntti, jolla kasvaa lähinnä suuria koivuja ja haapoja. Aivan torpan nurkalta alkaa vanha pellon pohja, joka kasvaa tiheää istutuskusikkoa. Maakuoppa on aukion reunalla, noin 25 metrin päässä torpalta.

Pari sataa metriä torpan koillispuolella on kellarin pohja ja riihen jäännökset. Kellarin kohdalla on pieni luontainen kumpare, johon rakennelma on kaivettu. Ilmeisesti kellarin ympärillä on ollut peltoa, sillä aivan kellarin vieressä on pellon reunalle tyypillistä kiviäitaa. Kauempana metsässä on lisää aita sekä peltoraunioita. Muutaman metrin päässä kellarista on toinen ihmisen tekemä rakenne, joka erottuu maakumpareena. Informantti Heimo Tanskasen mukaan se on riihen pohja.

Kohteen kuvaus

Laitilan rakennusjäännökseen kuuluu viisi erilaista rakennelman jäännöstä: kellari, kivirakenne (riihen pohja?), torppa, talli ja epämääräinen maakuoppa.

Kellari (165068): Kellarikuoppa on pitkänmallinen kaivanto, jota ympäröi epämääräinen sammalpeitteinen valli. Aukko on 5 x 2 metriä, ja sen alapäässä on kiemurteleva, 7 - 8 metriä pitkä matala oja, joka jatkuu loivaan alarinteeseen. Itse kellarikuopan seinämät on tuettu litteillä kivillä hyvin huolellisesti. Vaikka kuopan reunat ovat lähes tykkänään sammalen peitossa, pilkistää kiveystä sieltä täältä. Kuopan sisällä kiveyksessä näyttäisi olevan ainakin toisella puolella kulma, mahdollisesti molemmilla. Vaikuttaa siltä, että varsinainen kellari on ollut noin 3 metriä pitkä, eteisosuus on hieman kapeampi ja pari metriä pitkä.

Kivirakenne (165069): Kivirakenne erottuu pyöreänä kumpareena, jonka halkaisija on kolmisen metriä. Muutama iso kuusi kasvaa sen alareunassa. Tällä puolella on kumpareen alareunassa 20 x 20 cm suuruinen aukko, tulipesä, josta pilkistää rautaputken pää. Aukon katto ja seinät on päällystetty litteillä kivillä. Ilmeisesti kummun alla on kivetty pesä, joka jatkuu toista metriä. Kiveys erottuu kumpareessa painaumanä. Kairalla koputeltaessa voidaan kivet tuntea selvästi, samoin se, että kumina on onton kuulosta. Kivien päällä ei ole muuta kuin paksu sammalkerros. Sitä vastoin pyöreät vallit ympärillä ovat hiekkaa. Kairauksessa valleilta tuli vain vähän hiiltä, tosin hiilen kappaleet olivat aika isoja. Kumpu on 30-40 cm korkea.

Rakenne on riihen uunin pohja, varsinainen uuni on purettu pois. Informantti Heimo Tanskasen mukaan riihi on ollut noin 5 x 5 metriä. Siitä ei maastossa näy jälkiä.

Torppa (165070): Torpan pohja erottuu seinävallien ja uunin perusteella. Rakennus on ollut 5 x 5 metriä. Seinävallit ovat säännölliset, jopa metrin levyiset kokonaan sammalen ja varpujen peittämät palteet. Rakennuksen eteläreunalla on kaksi sammalen peittämää säännöllisen muotoista kiveä rivissä, joten rakennuksessa on voinut olla jonkinlainen porstua. Uunikiveys on pohjoisnurkassa. Se on hyvin säilynyt, esimerkiksi uunin pesä on kokonaan ehjä. Kiveys on säännöllisen muotoinen, huolellisesti liuskeen muotoisista kivistä ladottu. Laastia ei ole näkösällä. Kiveyksen mitat ovat 2 x 2 metriä ja korkeutta sillä on nykyisellään metrin verran.

Rakennus on informantti Heimo Tanskasen mukaan purettu 1950-luvun alussa.

Talli (165071): Aivan torpan nurkalla on maakuoppa, jota ympäröivät selkeät maavallit. Kuoppa on loivassa rinteessä ja sen alapuolella on noin viiden metrin matkalla oja. Todennäköisesti kyseessä on Heimo Tanskasen mainitsema pieni talli tai hevossuoja.

Rakenne on 5 x 4 metriä laaja. Se on hyvin säännöllinen, kuopan syvyys on noin metrin. Vallit ovat metrin levyiset ja noin 40 cm korkeat. Kulku kuoppaan on tapahtunut ilmeisesti alarinteen puolelta.

Maakuoppa (165072): Maakuoppa on 1.3 x 1.3 metrin laajuinen, puoli metriä syvä. Sen seinustat on huolellisesti kivetty liuskaisilla kivillä. Sammalkerros peittää seinustoja. Myös kuopan pohja on kivetty. Kuopan ympärillä ei näy mahdollisia seinävalleja eikä muutaakaan rakennukseen viittaavaa.

Kohteen rajaus

Kohteen yksittäiset pisteet on mitattu maastotietokoneella. Näiden pisteiden avulla aluerajaus on tehty käsin digitoimalla.

Kellarin koordinaattipiste on otettu seinävallin päältä. Kymmenkunta metriä kumpareen alareunan suuntaan on viitisen metriä pitkä patkka kiviaitaa. Kiviaitaa on myös kauempana metsässä, samoin peltoraunioita. Matkaa viereiselle kivettylle rakenteelle on muutama metri. Rakenne on riihen uunin pohja. Riihen koordinaattipiste on otettu kummun päältä.

Muutaman sadan metrin päässä on torpan ja tallin pohja. Kaikki nämä kuuluvat samaan toiminnalliseen kokonaisuuteen. Torpan sijaintitieto on mitattu seinävallin päältä, samoin tallin.



Laitela.133-136. Laitalan torpan pihapiiri. Kuvassa mukana metsuri Markku Reijonen. Kuvassa vasemmalla tallin jäänteet. Reiska 165073.

Tulkinta	
Kellari on täysin sammaloitunut, mutta erottuu hyvin. Kellarin rakennusaika on aika varmasti ennen sotia, mahdollisesti jo 1920-luvulla. Vene-Heikin ja hänen perheensä asutusvaihe on alkanut tuolloin ja jatkunut 1950-luvun alkuun.	
Tarkastukset	
Tila: 3 Toteutettu	Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 5.8.2013 Tarkastaja: O. Räihälä	
Kuvaus: KMO kp-inventoinnit 2013	

Viranomais- rekisterinro:	Kunto: 2 Kesinkertainen
Arvotus: 8 Muu suojeluarvo	Olotila: 2 Ei käytössä
	Kohteen suojelu: 9 Muu suojeluarvo

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
----------------------------	-----------------


ylinnä: P8050119. Laitalan kivrakenteessa oli alarin-
teen puolella selvä tulipesä. Rakenne on riihen uunin
pohja. Itse riihi on purettu pois. Kuvassa mukana
Markku Reijonen. Reiska 165069.

alh.vas. P8050104. Laitalan riihen rakenteita. Reiska
165068.

alh.oik. P8050109. Laitalan riihen rakenteita. Reiska
165068.



Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© Metsähallitus 2008 © Maanmittauslaitos 1/MML/08
Koordinaatit:	X 6991531, Y 3622147	Mittakaava:	1:10000





pyöräkangas.194-195. Pyöräkankaan päärakennuksen jäänteet tein reunassa. Panoraamakuva. Reiska 165074.

Pyöräkangas rakennusjäännös		MH-tunnus: 165081
-----------------------------	--	-------------------

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Haltija:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Ajoitus:	7116 Uusi aika	Ylläpitäjä:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Rakentamivuosi:		Kunta:	607 Polvijärvi
Lukumäärä:			

Koordinaatti-selitys:		Geometria tuotettu:	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 6990110, Y 3612758	Löydöt:	

Taustatiedot
Kohde tarkastettiin 7. elokuuta, oppaana toimi suunnittelumetsuri Markku Reijonen.
Valitettavasti kohteella maastotietokone jumittui niin, että muistiinpanot kohteelta tehtiin käsin paperille. Sijaintitiedot mitattiin kuitenkin maastolaitteella.
Pyöräkangas on ollut syrjäkylälaisten ohituspaikka matkalla kirkonkylälle. Paikalla on sijainnut ilmeisesti alun pitäen metsänvartijan tila, jolla on ollut useita omistajia aikojen saatossa. Metsähallituksen hallintaan alue on päätynyt Hackmanin kauppojen kautta.
Ympäristön kuvaus
Pyöräkangas sijaitsee vajaat parikymmentä kilometriä Polvijärven kirkolta luoteeseen pienen Lipasjoen länsipuolella. Lipasjoki laskee Pyöräkankaan eteläpuolella Kiskonjokeen. Itse kangas on matala kumpuileva laaja kumpare, jossa kasvillisuus on rehevää rakennusjäännöksen tietämillä.

Kohteen kuvaus

Pyöräkankaalta dokumentoitiin yhteensä seitsemän rakennelman tai rakennuksen jäännöistä. Laajan torpan sekä navetan lisäksi pienellä alueella oli jäänteitä saunasta, kellarista, kahdesta kaivosta sekä tarkemmin määrittelemättömästä rakennuksen pohjasta.

Torppa (165074): Torpan päärakennus sijaitsee aluetta halkovan metsäautotien itäpuolella, aivan tien reunassa. Kohdalla kasvaa lähinnä heinikköä. Rakennus on noin 16 metriä pitkä ja 7 metriä leveä. Siinä on kaksi erillistä tilaa, joiden keskellä on uunin jäänteet. Huonetiloja erottaa toisistaan korkea jalka. Rakennuksen kivijalka on kivistä, ja sen päällä on noin 80 cm korkeat maansekaiset vallit. Molempien huoneiden sisällä näyttäisi olevan kuopanteet. Uuni on sijainnut kokonaisuudessaan toisen huoneen puolella. Uunitomassa huoneessa näyttäisi olleen kiukaan tapainen. Rakennuksen eteläpuolella on 1.3 x 1metrinen kivetty kellarikuoppa, jolla on syvyyttä noin metri.

Rakennus lieenee palanut 1960-luvulla. Näin ainakin paikallinen perimätieto kertoo oppaana toimineen suunnittelumetsuri Markku Reijosen mukaan.

Navetta (165075): Navetta sijaitsee metsäautotien länsipuolella. Se on massiivinen, 25 metriä pitkä ja 7 metriä leveä rakennus, jossa on useita erillisiä tiloja. Keskellä sijaitsevan karjasuojan perustukset on valettu kokonaan betonista hirsikehikon sisään. Niin ikään eläinten syöttökaloiden seinämää on tehty betonista. Ulommaiset tilat on perustettu kiviselle ja hirsiselle perustalle. Lantala on niin ikään betoniperustuksella. Näistä rakenteellisista seikoista voi päätellä, että navettaa on sen käytön aikana laajennettu ja paranneltu useaan otteeseen.

Kaivo (165076): Navetan vieressä sijaitseva kaivo on 3 x 3 metriä laaja ja kivetty rakennelma.


Rakennuksen pohja (165077): Betoniselle kivijalalle tehty rakennus on ollut 5.5 x 5.5 metriä laajuudeltaan. Sen yhdessä nurkassa on matalaa kiveystä. Rakennuksen funktio on epäselvä.

Sauna (165078): Sauna on niin ikään betonijalalla. Se on kooltaan 5 x 5 metrin ja se on lahonnut paikalleen. Rakennuksen hirsiseiniä on edelleen hieman jäljellä. Kiuas on ollut tynnyrissä, muuri on tehty tiilistä. Rakennuksen tuntumassa on riekaleita vesisaavista.

Kaivo (165079): Aivan saunan vieressä on toinen kivetty kaivo. Se on säännöllisen neliön muotoinen, seinämät ovat hieman toista metriset. Kaivo on kasvamassa umpeen eikä siinä ole vettä.

Kellari (165080): Niin ikään navetan välittömässä läheisyydessä on kellarin jäännöksiä. Kellari on ollut suuri, 7 x 5 metrin, ja seinävallit ovat edelleen noin metrin levyiset. kuoppa on nykyään noin 1.3 metriä syvä vallin harjalta. Eteläreunalla sijaitsevan oviaukon reunoja on tuettu kivillä, muuten seinät näyttäisivät olleen maata.

16 x 7 m



TIE

piirros ei mittakaavassa



ylinnä: P8070191. Pyöräkankaan palaneen torpan jäännöksiä. Reiska 165074.

alempana: P8070219. Rakennuksen pohja Pyöräkankaalla. Reiska 165077.

Kohteen raja			
Yksittäiset kohdepisteet on mitattu maastotietokoneella. Näiden pisteiden perusteella aluerajaus on käsin digitoitu.			
Tulkinta			
Perimätiedon mukaan paikan viimeinen omistaja olisi mahdollisesti itse polttanut torpan 1960-luvulla.			
Pyöräkangasta halkovan Timovaara-kirkonkylä -tien varrella, noin 1.5 kilometriä etelään torpalta, on ollut paikallisille asukkaille merkittävä kivi. Sen koloon ovat ohikulkijat tukkineet kolikoita. Tapa on elänyt vielä sotien jälkeenkin. Sittenkin kivi on hävinnyt. Tie oli aiemmin vain pieni kärrypolku, jota myöten syrjäkylien asukkaat kulkivat Polvijärven kirkolle.			
Tarkastukset			
Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013			
Tarkastuspvm: 7.8.2013 Tarkastaja: O. Räihälä			
Kuvaus: KMO kp-inventoinnit 2013			
Viranomais- rekisterinro:		Kunto:	2 Kesinkertainen
Arvotus:		Olotila:	2 Ei käytössä
8 Muu suojeluarvo		Kohteen suojaus:	9 Muu suojeluarvo
Ympäristön suojaus:	0 Ei määritelty		



pyöräkangas.sauna.226-227. Saunan pohja Pyöräkankaalla. Panoraamakuva. Reiska 165078.




ylinnä: P8070209 ja P8070210. Pyöräkankaan navetan jäännöksiä. Reiska 165075. Panoraamakuva.

keskellä: P8070209 ja P8070210. Pyöräkankaan navetan jäännöksiä. Reiska 165075. Panoraamakuva.

alla: P8070213. Pyöräkankaan navetan jäännöksiä. Reiska 165075.



Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© Metsähallitus 2008 © Maanmittauslaitos 1/MML/08
Koordinaatit:	X 6990110, Y 3612758	Mittakaava:	1:10000



Jokimutka rakennusjäännös

MH-tunnus: 165084

Kohdetyyppi:	2 Asuinpaikat?	Haltija:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Ajoitus:	7116 Uusi aika	Ylläpitäjä:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Rakentamisvuosi:		Kunta:	607 POLVIJÄRVI
Lukumäärä:			

Koordinaatti-selitys:		Geometria tuotettu:	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 6987222, Y 3614581	Löydöt:	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin 7. elokuuta. Oppaana toimi suunnittelumetsuri Markku Reijonen.

Kohteen dokumentointi tehtiin paikalla pääosin manuaalisesti, koska maastotietokone oli gps:sää lukuun ottamatta täysin juntturassa. Kohde oli entuudestaan tiedossa mutta tarkastamatta.

Ympäristön kuvaus

Kohde sijaitsee 14 kilometriä pohjois-luoteeseen Polvijärven kirkolta, Kiskonjoen mutkassa, joen koillispuolella. Kirkonkylälle vievä tie kulkee reilut sata metriä alueen lounaispuolella. Tien toisella puolella on Tienhaaran talo.

Alue on ryteikköistä mutta suhteellisen avointa metsää. Alueelle on jossain vaiheessa kaivettu ojia ilmeisesti lapiolla, mutta maasto ei vaikuta entiseltä pellolta.

Kohteen kuvaus

Kohteessa on kaksi erillistä rakennusjäännöstä, epäselvempi torpan pohja (?) sekä kellari.

Torppa (165082): Rakennuksesta on jäljellä valetun uunin pohja, uunipeltiä sekä uunin luukku. Näiden vieressä on kasa tiiliä. Seinistä ei näy jälkeäkään runsaan aluskasvillisuuden seassa.

Kellari (165083): Kellari on kuutisen metriä halkaisijaltaan oleva päällepäin näkyvä kehä. Se on ehjä. Sisällä seinät ovat kauttaaltaan kivetyt, rakennelmaa peittää maakumpu. Oviaukossa on betoninen vahvike. Korkeutta kellarilla on nykyisellään noin metri. Kellari on kauttaaltaan sammalen peitossa.

Kohteen rajaus

Rakennelmien sijaintitiedot on mitattu maastotietokoneella. Pisteiden perusteella kohteen aluerajaus on tehty käsin digitoimalla.

Tulkinta

Paikalla on voinut olla hyvin lyhytikäinen rintamamiestila. Se lienee purettu, koska päärakennuksesta ei ole jäljellä muuta kuin muuratun uunin sija. Viljelystä on ilmeisesti paikalle suunniteltu. Rakennuksen ympäristössä on tuskin kuitenkaan missään vaiheessa aloitettu viljelyä ja paikka on jäänyt nopeasti autioksi.

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 7.8.2013 Tarkastaja: O. Räihälä
Kuvaus: KMO kp-inventoinnit 2013

Viranomais- rekisterinro:		Kunto:	3 Huono
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	Olotila:	2 Ei käytössä
		Kohteen suoja:	9 Muu suojeluarvo


Ympäristön suoja:	0 Ei määritelty
------------------------------	-----------------



ylinnä: P8070241. Jokimutkan torpan vähäisiä jäännöksiä. Reiska 165082.

yllä: P8070246. Jokimutkan kellarin jäänteet. Reiska 165083.

Kohdetyyppi:	2 Asuinpaikat?	Copyright:	© Metsähallitus 2008 © Maanmittauslaitos 1/MML/08
Koordinaatit:	X 6987222, Y 3614581	Mittakaava:	1:10000





aisusjärvi.157-159. Aisusjärven savottakämpän jäänteet. Panoraamakuva. Reiska 165086.

Aisusjärvi savottakämpän sija	MH-tunnus: 165091
--------------------------------------	--------------------------

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Haltija:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Ajoitus:	7116 Uusi aika	Ylläpitäjä:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Rakentamivuosi:		Kunta:	176 Juuka
Lukumäärä:			

Koordinaatti-selitys:		Geometria tuotettu:	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7000160, Y 3613417	Löydöt:	

Taustatiedot

Tiedon Aisusjärven eteläpäässä sijainneesta savottakämpästä ulkorakennuksineen oli suunnittelumetsuri Markku Reijonen saanut seuduilla syntyneeltä Jorma Hirvoselta. Kämpä on rakennettu 1953-1954 suurten hakkuiden aikaan. Kämpä on seissyt paikalla ainoastaan kymmenkunta vuotta, sillä se on purettu 1962-1963. Kämpän lisäksi paikalla on ollut talli, kellari, sauna ja kauppa, E-myymlä Raja-Karjalan kauppa.

Kohde tarkastettiin 6.8. vaikka se ei varsinaisesti kuulunut inventointialueeseen. Juuka oli jo inventoitu, mutta kohde ei tuolloin ollut jäänyt inventoijan haaviin. Samassa yhteydessä dokumentoitiin paikalla olevat tammen riekaleet.

Ympäristön kuvaus

Savottakämpä ja sen toiminnallinen alue sijaitsevat Juuan kunnan eteläosassa, Aisusjärven eteläpäässä, kohdassa, josta alkaa Aisusjoki. Joki on ollut merkittävä uittojoki, ja sen rannalla, joitakin kymmeniä metrejä pohjoiseen kämpän rauniolta, on jäänteitä suurehkosta uittotammesta. Rannalla on monta metriä leveä pengerrys, jolla on pituutta useita metrejä. Joessa on ollut hirsisiä uittorakenteita vielä muutama vuosi sitten, mutta kevättulva on ne vastikään vienyt mennessään. Vastaranta on yksityisomistuksessa ja sinne on rakennettu omakotitalo aivan vastapäätä kämppää.

Maasto kämpän ympärillä on kumpuilevaa ja se laskee kivikkoiselle jokirannalle. Maaperä on muutenkin kivikkoista. Puusto on osittain hyvinkin vanhaa, kämppää vanhempaa, ja paikalla kasvaa lukuisia aihkimäntyjä. Pystyssä on myös huomattavan iso kuusikelo. Nuorempi puusto on kämppävaihetta nuorempi. Ilmeisesti puut rakennuksiin on otettu paikalta, mutta muuten alue joen rannassa on saanut olla luonnontilassa jo pitkään. Metsä on tiheää sekametsää. Aluskasvillisuus on paikoin vähäistä, paikoin runsaampaa, mutta jokiranta on hyvin rehevä.

Talli sijaitsee hieman muista rakennuksista erillään, tammen vieressä, kymmenkunta metriä rannasta. Kauppa on seissyt nykyisen sähkölinjan alla. Sauna on aivan joen partaalla, kivisellä rantatasanteella. Saunan lähistöllä kasvaa pari erittäin suurta kuusta. Kellari sijaitsee rinteessä saunan yläpuolella, vajaan kymmenen metrin päässä kämpältä. Tammi sijaitsee lähellä jokisuuta, tallin vieressä.

Kohteen kuvaus

Aisusjärven savottakämpän sijalta on dokumentoitu tallin, kämpän, kaupparakennuksen, saunan ja kellarin jäännökset. Varsinaisesti kämppäkompleksiin liittymätön rakenne on aluerajauksen sisään jäävä uittotammi.

Talli (165085): Kämpän talli erottuu heikosti matalana luonnonkivistä tehtynä kivijalkana, joka on jäänyt heinikon peittoon. Tallin yli kulkee sähkölinja yli joen.

Rakennus on ollut 11 x 10 metrin suuruinen tila, jossa ei ilmeisesti ole ollut uunია. Rakennuksen päällä kasvaa heinää ja lehtipuita, mikä vaikeuttaa havainnointia. Kivijalan lisäksi ei muita rakenteita näytä säilyneen.

Savottakämpä (165086): Kämpä on rakennettu suurten hakkuiden aikaan ja koko on myös sitä myöten. Rakennus on ollut 15 x 7 metriä, ja siinä on kaksi betonista valettua uunია. Rakennus on purettu jo kymmenen vuoden käytön jälkeen, mutta paljon yksityiskohtia on vielä uunien lisäksi erotettavissa.

Seinävallit erottuvat selkeästi kauttaaltaan. Sammalpeitteisissä valleissa on kiviä, mutta ilmeisesti alimmat hirret ovat jääneet myös paikoilleen. Varsinaisia oviaukkoja ei rakennuksesta erotu, mutta todennäköisesti rakennuksessa on ollut miehistöpuoli, keittiö sekä teräväpää. Betonisten uunien ympärillä on punatiilimurskaa. Uunit ovat molemmat suorakaiteen muotoisia, 2 x 1 metrisiä ja 70 cm korkeita. Tämän yläpuoliset tiiliosat on purettu. Raunioissa näkyy myös kattohuopaa.

Suurin osa rakennuksen osista on viety purkamisen jälkeen pois.

Kauppa (165087): Kauppa kämpän yläpuolella tasanteella on levännyt betonijalalla, joka on kauttaaltaan jäljellä. Rakennus on ollut 5 x 5 metriä. Betonissa ei näy harjaterästä tai muuta samantapaista, joten voipa olla, että seinät on pystytetty hirsistä suoraan betonille. Yhdellä seinustalla on seinään kiinni muurattu betoninen uunin perusta, noin 1 x 1 metri. Uunin yläosia ei ole jäljellä, mutta sekin on todennäköisesti kämpän tapaan ollut tiilestä. Betonijalka on 30 cm korkea ja vajaat 20 cm leveä.

Muita rakenteita ei ole säilynyt. Rakennusta on pidetty kauppana, sillä informantin mukaan sellainen kämpällä oli. Lisäksi kaikki rakennuksen jäljellä olevat yksityiskohdat sopivat tähän tarkoitukseen.

Sauna (165088): Sauna on ollut betoniperusteinen rakennus, 5 x 4 metriä. Kivijalka on puolisen metriä korkea ja parikymmentä senttiä korkea. Selkeää oven paikkaa ei jalassa erotu, mutta todennäköisesti kulku saunaan on käynyt ylärinteen puolella. Lähinnä jokea olevassa nurkassa on ollut betoniperustainen kiuas, joka on purettu pois. Sen päällä ja ympärillä on runsaasti murskaantunutta tiiltä. Kiukaan takana ulkoseinässä on pieni uloke. Rakennuksen ulkopuolella on luonnonkiviä 2.5 metrin päässä seinästä kiukaan takana ikään kuin kivijalkana jollekin keveämmälle rakenteelle. Täällä on voinut sijaita jonkinlainen terassi ja mahdollisesti sisäänkäynti.

Saunan keskus on koholla, samalla tasolla kuin kivijalka. Rakennusjätettä pilkistää sammalen ja aluskasvillisuuden seasta. Rakennus on purettu, seinät ovat varmaankin olleet hirrestä.

Kellari (165089): Kämpän kellari on sijainnut rinteessä saunan yläpuolella. Kuoppa on soikea ja suuri, 6 x 4 metriä. Varsinainen kellari lienee ollut huomattavasti pienempi, sillä kuopan pohjalla on jäljellä patkka suoraa seinää, jonka tukena on yhdessä nurkassa jäljellä lautarakennetta. Kuopan pohjalla on kattohuovan riekaleita. Kellarin alkuperäinen koko voisi olla noin 3 x 1.5 metriä. Merkillistä rakenteessa on se, että kellariin näyttäisi olevan kaksi sisäänkäyntiä, sekä ylä- että alarinteen puolelta.

Tammi (165090): Rannalla on 4 - 5 metriä leveä pengerrys, jolla on pituutta lähemmäs parikymmentä metriä. Joessa on ollut hirsisiä uittorakenteita vielä muutama vuosi sitten, mutta kevättulva on ne vastikään vienyt mennessään. Vastaranta on yksityisomistuksessa ja sinne on rakennettu omakotitalo aivan vastapäätä kämpppää.



ylinnä: aisusjärvi.kauppa.162-163. Savottakämpällä on ollut oma kauppaliike. Panoraamakuva. Reiska 165087.

yllä: aisusjärvi.sauna.169-170. Savottakämpän saunan jäännökset jokirannassa. Panoraamakuva. Reiska 165088.

alla: P8060175 (yksityiskohta) ja P8060177. Aisusjärven kämpän kellarin jäännökset. Reiska 165089.



Kohteen raja

Yksittäisten kohteitten sijainnit on mitattu maastotietokoneella. Pisteiden perusteella aluerajaus on tehty käsin digitoimalla.

Tammen koordinaattipiste on otettu sen metsän puoleisesta päästä. Rakenne jatkuu suoraan kohti jokea, joten rakenne on usean kymmenen neliön suuruinen. Toiminnallisesti tammi ei liity Aisusjärven kämpän toimintaan, mutta alueet ovat aivan kiinni toisissaan.

Tulkinta

Aisusjärven kämpä on ollut käytössä kymmenkunta vuotta 50- ja 60-lukujen taitteessa. Paikka on jäänyt purkamisen jälkeen silleen, eikä puustoon jokirannassa ole syytä raskaalla kädellä kajota nytkään.

Tammi voi olla kämppää vanhempi, sillä uittoa on Aisusjoessa harrastettu ilmeisesti jo ennen sotia. Uiton tiedetään jatkuneen aina 1960-luvun puoleen väliin.

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013

Tarkastuspvm: 6.8.2013 Tarkastaja: O. Räihälä

Kuvaus: KMO kp-inventoinnit 2013

Viranomais-
rekisterinro:

Kunto: 1 Hyvä

Arvotus: 8 Muu suojeluarvo

Olotila: 2 Ei käytössä
Kohteen
suojelu: 9 Muu suojeluarvo

Ympäristön
suojelu:

0 Ei määritelty




vas. P8060179. Tammen rantavallitusta Aisusjärven savottakämpän vieressä. Kuvassa mukana Markku Reijonen. Reiska 165090.

alla: P8060146. Uiton vene Aisusjärven rannassa.



Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© Metsähallitus 2008 © Maanmittauslaitos 1/MML/08
Koordinaatit:	X 7000160, Y 3613417	Mittakaava:	1:10000



5.3 Rakennusperintö

34913 Luikonniemen eteläosan rantakaava, Kotalahti kalasauna

MH-tunnus: 164369

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Haltija:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Ajoitus:	7116 Uusi aika	Ylläpitäjä:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Rakentamisvuosi:		Kunta:	204 Kaavi
Lukumäärä:			

Koordinaatti-selitys:		Geometria tuotettu:	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 6974368, Y 3591053	Löydöt:	

Taustatiedot

Rikkaveden Luikonniemen kärjessä on suuri saari, jonka itäreunalla on laaja valtion omistama alue. Se on aiemmin kuulunut Hackmannille. Saaren keskiosassa on Luikonniemen Mustola, yksityisessä omistuksessa oleva nykyään kesämökkikäytössä oleva talo. Sen vanha omistajatar oli kertonut suunnittelumetsuri Markku Reijoselle, että Hackmann oli aikanaan antanut luvan rakentaa kalamajan järven rantaan. Rakennusta tarvittiin nuottien säilytykseen.

Kohde tarkastettiin 29. heinäkuuta kauniissa kesäsäässä.

Ympäristön kuvaus

Kohde sijaitsee Rikkaveden Luikonniemessä, niemen kärjessä olevan suuren saaren itärannalla, Kotalahden eteläpuolella. Metsäkuvioilla matkalla Mustolan talolta järven rantaan on vasta tehty kasvatushakkuita. Kalamajan ympäristö rannassa on hakkaamatta. Maasto on kuivaa ja kivistä. Puusto on pääosin männikköä, mutta osalla kuvioista päälajina on kuusi. Lehtipuita on vähän.

Rantatörmä laskee suhteellisen jyrkästi veteen. Rakennus on tehty rinteeseen tasotellulle alustalle. Rinteessä kasvaa puolukkaa ja mustikkaa.

Kohteen kuvaus

Kalamaja on alun pitäen hirsirakennus, joka on 6 x 6 metriä. Hirret on huolellisesti pelkottu, ja rakennus on ollut punaiseksi maalattu. Siinä on ovi, joka on oranssiksi maalattu, 1,4 x 1,2 metriä. Ikkuna-aukkoja ei rakennuksessa ole.

Rakennus on peruskorjattu ilmeisesti 1980-luvulla. Se on tässä yhteydessä kengitetty, rannan puoleiset nurkkakivet on valettu betonista ja rannan puolelta seiniä on ilmeisesti muutenkin nostettu. Katto on saanut samassa yhteydessä peltiä päälleen. Katto on lautojen avulla korotettu viistoksi. Ilmeisesti korjaus on ollut niin perusteellinen, että hirretkin on käsitelty osin uudelleen. Tilkkeenä on modernia eristysvillaa ja nurkkasalvoksia on paranneltu. Käytännössä alkuperäisestä rakennuksesta on jäljellä lähinnä hirsikehikko.

Kohteen rajaus

Kohteen koordinaattipiste on otettu kalamajan oven edustalta maastotietokoneella.

Tulkinta

Kalamaja on rakennettu jo varhain 1900-luvulla, mutta se on perusteellisesti korjattu ilmeisesti 1980-luvulla.

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 29.7.2013 Tarkastaja: O. Räihälä
Kuvaus: KMO kp-inventoinnit 2013

Viranomais- rekisterinro:		Kunto:	1 Hyvä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	Olotila:	1 Käytössä
		Kohteen suoja-	9 Muu suojeluarvo

Ympäristön suoja-	0 Ei määritelty
------------------------------------	-----------------



P7290040. Kotalahden kalasauna. Reiska 164369.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© Metsähallitus 2008 © Maanmittauslaitos 1/MML/08
Koordinaatit:	X 6974368, Y 3591053	Mittakaava:	1:10000



37462 Syvärin rantayleiskaava; RA -alueet, Tiirinlahti sauna**MH-tunnus: 163695**

Kohdetyyppi:	99 Muu/määrittelemätön	Haltija:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Ajoitus:	7116 Uusi aika	Ylläpitäjä:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Rakentamisvuosi:		Kunta:	297 Kuopio
Lukumäärä:			

Koordinaatti-selitys:		Geometria tuotettu:	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7010954, Y 3558664	Löydöt:	

Taustatiedot

Tieto saunasta Tiirinlahden rannalla saatiin suunnittelija Markku Pulkkiselta Rautavaaralla. Kohde tarkastettiin ja dokumentoitiin heinäkuun 24. päivä pilvisessä ja tuulisessa säässä. Havainto-olot olivat mainiot.

Ympäristön kuvaus

Nykyisin Kuopioon kuuluvan Nilsin entisen kirkonkylän kaakkoispuolella sijaitsee Tiirinlahti, jonka suulla, lahden länsirannalla, on pieni niemi. Nilsin keskustasta Nurmeksen tielle vievä tie kulkee reilut parisataa metriä niemen kärjen eteläpuolella. Tien pohjoispuolella on peltoja, rannempana yksityisomistuksessa olevaa metsää. Niemen länsireunalla on muutama talo piharakennuksineen. Näiden kaikkien väliin jää pieni, alle parin hehtaariin suuruinen lantti valtion hallinnassa olevaa metsää.

Metsäkuvio rajautuu koillisessa rannan tuntumaan, muuten se levittäytyy niemen nokan sisäosiin. Puusto on lehtipuuvaltaista sekametsää, jonka maaperä on kivikkoista ja kosteahkoa. Aluskasvillisuus on rehevää. Paikalla kasvaa runsaasti mustikkaa, saniaista ja lillukkaa sekä pienempiä lehtipuun vesoja. Vaihtelevan ikäisten koivujen, leppien ja pihlajien lisäksi kuviolla kasvaa myös yli satavuotiaita kuusia ja mäntyjä.

Alueen koillispuolella on saunarakennus viime vuosisadalta.

Kohteen kuvaus

Saunarakennus on alun pitäen pystytetty nurkkakivien varaan. Se on ulkomitoiltaan 4 x 5 metriä ja lähes neljä metriä korkea. Rakennuksen katto on melkein ehjä. Saunaa voi pitää rakennusperintöön kuuluvana vaikka se on sellaiseksi suhteellisen kehnossa kunnossa. Katto tulee romahtamaan lähivuosina.

Sauna on pystytetty veistetyistä hirsistä, joiden alkuperäiset päät on huolellisesti sahattu. Rakennusta on korjailtu ja muuteltu ilmeisesti useaan otteeseen, sillä osa hirsistä on selvästi vaihdettu. Yhden hirren vanha nurkkasalvos on jäänyt rakennuksen ulkonurkkaan, toisen hirren tilalle on vaihdettu pyöreä puu. Mantereen puolisolle pitkälle seinälle on katon rajaan vaihdettu jostain pari täysin hiiltynyttä hirttä. Hirsikertoja on 12. Näiden päällä lepäävät kevyet taakstuulit. Päädyt on laudoitettu. Harjakaton pohja on niin ikään laudoitettu, päällä on huopakate.

Noin metrin korkuinen ja 0.7 metriä leveä punaiseksi maalattu ovi sijaitsee rakennuksen eteläisivulla. Siinä on rautaiset saranat ja myös munalukko, joka tosin on irti. Ovi on tuskin alkuperäinen. Pitkällä seinustalla oven vasemmalla puolella on laudoin peitetty ikkuna-aukko. Lyhyellä peräseinällä on vielä pieni savuräppänä. Sisähirret ovat kauttaaltaan hiiltyneet.

Saunalle hieman omituisia rakenteellisia piirteitä on useita. Ensinnäkin rakennuksessa näyttäisi olleen keveistä pyöröhirsistä tehty lattia pari kymmentä senttiä maanpinnan yläpuolella. Hirsikertojen päällä on tukeva kurkihirsi, mutta välikatosta ei ole tietoa. Myöskään uunin paikka ei hahmotu. Oven pielessä, sen oikealla puolella, on kasattu punatiiliä, mutta ne ovat käyttämättömiä. Koko rakennuksen sisätila on niin täynnä romua, ettei sisä rakenteista saa selkoa. Romut ovat lähinnä jäänteitä maataloustyökaluista, joissa on runsaasti puisia osia. Rakennusta on ilmeisesti viime vuosikymmenet käytetty varastona.

Kohteen rajaus	
Kohteen koordinaattipiste on otettu oven edestä maastotietokoneella.	
Tulkinta	
Rakennuksen alkuperäinen pystytysajankohta ja käyttötarkoitus ovat epäselviä. Rakennusta on korjailtu sen käytön aikana. Romuista ja rakennustavasta päätellen se lienee hylätty lopullisesti 1970-80 -luvulla. Se on todennäköisesti pystytetty viimeistään sotien jälkeen, mahdollisesti jo aiemmin 1900-luvulla.	
Tarkastukset	
Tila: 3 Toteutettu	Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 24.7.2013	Tarkastaja: O. Räihälä
Kuvaus: KMO kp-inventoinnit 2013	

Viranomais- rekisterinro:		Kunto:	1 Hyvä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	Olotila:	2 Ei käytössä
		Kohteen suojaus:	9 Muu suojeluarvo

Ympäristön suojaus:	0 Ei määritelty
--------------------------------------	-----------------

P7240011 (alla) ja P7240014 (yllä). Tiirinlahden entinen saunarakennus. Reiska 163695.



Rajakangas asumusjäännös

MH-tunnus: 164099

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Haltija:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Ajoitus:	7116 Uusi aika	Ylläpitäjä:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Rakentamisvuosi:		Kunta:	420 Leppävirta
Lukumäärä:			

Koordinaatti-selitys:		Geometria tuotettu:	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 6941040, Y 3579290	Löydöt:	

Taustatiedot

Kohde oli merkitty Sutigisiin, minkä vuoksi paikka tultiin tarkastamaan. Päivä oli 17. heinäkuuta, sää sateinen ja kolea.

Ympäristön kuvaus

Kohde sijaitsee Leppävirran itäosassa lähellä Heinäveden kunnan rajaa. Alue jää Rusinvirran eteläpuoliselle laajalle metsätalouden hallinnoimalle alueelle Rajakankaalla. Paikalle johtaa umpeen kasvava tien pohja Rusinvirran hiekkatieltä pohjoisen puolelta. Tien pohjalla kasvaa lehtipuita ja pensaita sekä vatukkoa, joten tietä ei kaiketi ole käytetty vähään aikaan. Matkalla tieltä pihapiiriin on useita erillisiä metsäkuvioita, joille on istutettu kuusia jo hyvä aika sitten. Silmämääräisesti arvioiden tämä on tapahtunut viimeistään 1960-luvun lopulla. Ennen kuusikkoa paikalla on ollut viljelyksiä päätellen todella lukuisista viljelyraunioista kaikkialla.

Rakennuksen pihapiiri on edelleen avointa puustosta, mutta täälläkin kasvaa korkeaa vatukkoa sekä pensaita ja villiintyneitä koristeistutuksia. Useita suuria koivuja on siellä täällä piha-alueella, samoin tukeva, toista sataa vuotta vanha mänty. Piha-alueella on ainakin yksi peltoraunioksi tulkittava kasa, mahdollisesti useampikin, mutta runsas kasvillisuus estää asian varmistamisen. Pihapiirissä on runsaasti rakennusjätettä kuten kattopeltiä ja puutavaraa. Pihapiirissä on myös pumppukaivo pisteessä 6938095, 579090. Siinä on 3 x 3 metrin laajuinen hirsinen kansi.



P7170026. Rajakankaan talo, rakennusperintöä. Reiska 164098.

Kohteen kuvaus

Asuinrakennus (164098) on hirsistä tehty ja myöhemmin pystylaudoituksella katettu rakennus, jossa on asumisosan lisäksi laajahko umpikuisti. Itse rakennus lepää luonnonkivisellä jalalla, kuistin pohja on kevyempi ja avoin. Ilmeisesti myös kuisti on lisätty rakennukseen myöhemmin.

Rakennus on puolitoista kerroksinen, yläkerran toisessa päädyssä on luukku, jolle johtavat huterat tikapuut. Toisessa päässä on ikkuna. Yläkerta ei tohdittu tarkemmin tutkia. Rakennuksen kate on uusittu ei niin mahdollittoman kauan sitten. Se on peltiä ja vaikuttaa 1980-luvun tekosilta, mahdollisesti jopa tuoreemmalta. Rakennuksen punatiilinen savupiippu on ehjä. Rakennukseen vievät kaksiaskelmaiset portaavat. Alempi on suuri kivi, oven edessä oleva tasanne on lahoavaa lautaa.

Rakennuksen ulkomitat kuisti mukaan lukien ovat 10 x 7 metriä. Tästä asuinpinta-alaa on noin 50 neliötä, kuistia noin 14 neliötä. Rakennus on viime vaiheessa maalattu punaiseksi, ikkunan pielet ovat valkoiset.

Kuisti on jaettu ovellisella seinällä kahtia. Toinen puoli on eteistä, toinen pieni varastotila. Eteisestä tullaan pirttiin, joka on reilut 30 neliötä. Sitä hallitsee rakennuksen keskelle jäävä suuri uuni. Uunissa on peltinen pinnoitus, mutta se lienee kokonaan muurattu. Uunissa on jäljellä keittolevyjen paikat. Pirtissä on kaksi ikkunaa, jotka ovat kaksinkertaista lasia. Eteisseinustalla on pieni peili 1960-luvulta, ensiapukaappi sekä 1970-luvun kirjahylly. Lattialla on muutama lähes käyttökuntoinen patja. Lattialta löytyi myös Pääesikunnan terveydenhuolto-opas vuodelta 1996. Muuta kalustusta ei pirtissä ole jäljellä. Seinäpahvit ovat osittain repeilleet ja niiden alta paljastuu vankka hirsiseinä.

Uunin oikealle puolelle jää kaksi huonetta. Lähempänä eteistä oleva huone on pieni, vajaan kymmenen neliön suuruinen tila. Se vaikuttaa olleen säilytystilana, sillä peräseinällä on kiinteä hyllykkö. Uunin takana oleva toinen ovellinen huone on suurempi. Siinä on samanlainen ikkuna kuin pirtin puolellakin. Se lienee ollut makuuhuone. Kalustuksesta on jäljellä pesukommuuti.

Alueen viljelyraunioista on otettu ylös sijaintitiedot mahdollisuuksien mukaan. Erillisiä pisteitä kertyi parisenkymmentä. Peltoraunioita oli joka puolella asuinrakennuksen ympärillä lähes 150 metrin säteellä.

Kohteen rajaus

Asuinrakennuksen koordinaattipiste on otettu rakennuksen portailta maastotietokoneella. Samalla menetelmällä on mitattu 19 erillistä peltoraunioita. Näiden mittausten pohjalta on kohde digitoitu manuaalisesti aluekohteeksi.

Tulkinta

Rakennustavasta ja toteutuksesta päätellen rakennus on pystytetty ehkä ennen sotia. Sitä on korjailtu aivan viimeaikoihin saakka, mahdollisesti jopa 1990-luvulle asti. Kuisti lienee rakennettu sotien jälkeen.

Rakennuksen hyvästä kunnosta päätellen sen käyttö vakituksena asuntona on päätynyt hiljakkoin, mahdollisesti 1990-luvulla. Sitä ei ole lukittu, ja vaikuttaa siltä, että sitä olisi käytetty tilapäiseen majoittumiseen myös asuinkäytön päättymisen jälkeen.

Talo lienee ollut sotien molemmin puolin pieni viljelystila Metsähallituksen maalla.

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 17.7.2013 Tarkastaja: O. Räihälä
Kuvaus: KMO kp-inventoinnit 2013

**Viranomais-
rekisterinro:**

Kunto: 1 Hyvä

Arvotus: 8 Muu suojeluarvo

Olotila: 2 Ei käytössä
**Kohteen
suojelu:** 9 Muu suojeluarvo

**Ympäristön
suojelu:**

0 Ei määritelty




**yllä: P7170013. Rajakankaan talo, rakennusperintöä. Sisäkuva.
Reiska 164098.**

**alla: P7170035. Peltoraunioita Rajakankaan talon läheisyydessä.
Reiska 164099.**



Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© Metsähallitus 2008 © Maanmittauslaitos 1/MML/08
Koordinaatit:	X 6941040, Y 3579290	Mittakaava:	1:10000



34975 Riihiniemen rantakaava, Riihilahti uittomakasiini

MH-tunnus: 79575

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Haltija:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Ajoitus:	2316 Venevaja	Ylläpitäjä:	131 Metsätalous Itä-Suomi
Rakentamisvuosi:	1930	Kunta:	204 Kaavi
Lukumäärä:			

Koordinaatti-selitys:		Geometria tuotettu:	7 Digitointi, mittakaava >=1:20000
Koordinaatit:	X 6973060, Y 3593753	Löydöt:	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin 31.7.2013, oppaana toimi suunnittelumetsuri Markku Reijonen. Paikalla kohdattiin myös vanhempi herrasmies, joka oli puomein sulkenut kulkumahdollisuuden paikalle. Hän kuitenkin avasi portit ja tuli esittelemään makasiinia.

Ympäristön kuvaus

Kohde sijaitsee Kaavilla, Maarianvaaran länsipuolisen Rikkaveden Munalahden pohjoispuolella. Makasiini on rakennettu järven rantaan. Junakiskot kulkevat muutamia kymmeniä metrejä rannasta, aivan rakennuksen koillispuolella. Paikalle johtaa hiekkatie.

Kohteen kuvaus

Uittomakasiini on käytössä oleva rakennus, jossa säilytetään joitakin soutuveneitä. Se on hirsistä huolellisesti salvottu rakennus, jossa on nykyään peltikatto. Rakennus on toistaiseksi hyväkuntoinen.

Kohteen rajausta

A. Kokkosen merkitsemä sijaintitieto on merkitty valtionmaan rajalle, peruskartalle merkityn rakennuksen eteläpuolelle. Ero merkinnöissä on vain reilut puolenkymmentä metriä. Vuoden 2013 maastotietokonemittaukset sattuvat yksiin Kokkosen mittausten kanssa. On kuitenkin todennäköistä, että metsäkuvio on merkitty Sutigisiin päättyväksi kymmenkunta metriä liian etelään. Tämä johtunee epäselvyydestä rajapyykin paikasta.

Tulkinta

Paikalla on junaradan molemmin puolin pieni kuvio valtion metsää. Peruskartan mukaan makasiini sijaitsee yksityisen puolella, mutta näin ei kaiketi ole kuitenkaan asianlaista. Suunnittelumetsuri Markku Reijonen on etsinyt rajapyykkiä yhdessä maanmittarin kanssa. pyykkiä ei ole löytynyt. Ilmeisesti se on kuitenkin sijainnut makasiinin pohjoispuolella. Tämän käsityksen jakoi myös paikalla ollut opas ja tien lukitsija. Näin ollen makasiini on kokonaisuudessaan valtion maalla.

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 31.7.2013 Tarkastaja: O. Räihälä
Kuvaus: KMO kp-inventoinnit

Viranomaisrekisterinro:		Kunto:	2 Kesinkertainen
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	Olotila:	1 Käytössä
		Kohteen suojelu:	9 Muu suojeluarvo

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
----------------------------	-----------------

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© Metsähallitus 2008 © Maanmittauslaitos 1/MML/08
Koordinaatit:	X 6973060, Y 3593753	Mittakaava:	1:10000





P7310147. Riihilahden uittomakasiini. Reiska 79575.

Liitteet

Kuvaluettelo

VIEREMÄ

Levämäki

P6100001. Kaivo. Reiska 162079.
P6100002. Kaivo. Reiska 162079.
P6100003. Kaivo. Reiska 162079.
P6100004. Kaivo. Reiska 162079.
P6100005. Kaivo. Reiska 162079.
P6100006. Kaivo. Reiska 162079.
P6100007. Peltoraunio. Reiska 162084.
P6100008. Peltoraunio. Reiska 162084.
P6100009. Rakennuksen pohja. Reiska 162092.
P6100010. Rakennuksen pohja. Reiska 162092.
P6100011. Rakennuksen pohja. Reiska 162092.
P6100012. Rakennuksen pohja. Reiska 162092.
P6100013. Rakennuksen pohja. Reiska 162092.
P6100014. Rakennuksen pohja. Reiska 162092.
P6100015. Rakennuksen pohja. Reiska 162092.
P6100016. Sauna. Reiska 162093.
P6100017. Sauna. Reiska 162093.
P6100018. Sauna. Reiska 162093.
P6100019. Sauna. Reiska 162093.
P6100020. Rakennuksen pohja. Reiska 162094.
P6100021. Rakennuksen pohja. Reiska 162094.
P6100022. Rakennuksen pohja. Reiska 162094.
P6100023. Rakennuksen pohja. Reiska 162094.
P6100024. Rakennuksen pohja. Reiska 162094.
P6100025. Rakennuksen pohja. Kuvassa mukana suunnittelumetsuri Reijo Taurovaara. Reiska 162094.
P6100026. Rakennuksen pohja. Reiska 162094.
P6100027. Rakennuksen pohja. Reiska 162094.
P6100028. Kaivo. Reiska 162095.
P6100029. Kaivo. Reiska 162095.
P6100030. Kellari. Reiska 162096.
P6100031. Kellari. Reiska 162096.
P6100032. Kellari. Reiska 162096.
P6100033. Kellari. Reiska 162096.
P6100034. Kellari. Reiska 162096.
P6100035. Kellari. Kuvassa mukana suunnittelumetsuri Reijo Taurovaara. Reiska 162096.
P6100036. Kellari. Kuvassa mukana suunnittelumetsuri Reijo Taurovaara. Reiska 162096.
P6100037. Kellari. Reiska 162096.
P6100038. Nauriskuoppa. Reiska 162097.
P6100039. Nauriskuoppa. Reiska 162097.
P6100040. Nauriskuoppa. Reiska 162097.
P6100041. Nauriskuoppa. Reiska 162097.
P6100042. Nauriskuoppa. Reiska 162097.

Karpinaho

P6100043. Rakennuksen jäännös. Kiuas. Reiska 162529.
P6100044. Rakennuksen jäännös. Kiuas. Reiska 162529.
P6100045. Rakennuksen jäännös. Kuvassa mukana suunnittelumetsuri Reijo Taurovaara. Reiska 162530.
P6100046. Rakennuksen jäännös. Reiska 162530.

P6100047. Rakennuksen jäännös. Reiska 162530.
P6100048. Rakennuksen jäännös. Reiska 162530.
P6100049. Rakennuksen jäännös. Reiska 162530.

Rasvamäki

P6100050. Sauna. Taustalla suunnittelumetsuri Reijo Taurovaara. Reiska 162531.
P6100051. Sauna. Reiska 162531.
P6100052. Sauna. Reiska 162531.
P6100053. Sauna. Reiska 162531.
P6100054. Sauna. Reiska 162531.
P6100055. Sauna. Reiska 162531.
P6100056. Sauna. Reiska 162531.
P6100057. Sauna. Reiska 162531.
P6100058. Sauna. Reiska 162531.
P6100059. Sauna. Reiska 162531.
P6100060. Sauna. Reiska 162531.
P6100061. Torppa. Reiska 162532.
P6100062. Torppa. Reiska 162532.
P6100063. Torppa. Reiska 162532.
P6100064. Torppa. Reiska 162532.
P6100065. Torppa. Reiska 162532.
P6100066. Navetta. Reiska 162533.
P6100067. Navetta. Reiska 162533.
P6100068. Navetta. Reiska 162533.
P6100069. Navetta. Reiska 162533.
P6100070. Navetta. Reiska 162533.
P6100071. Navetta. Reiska 162533.
P6100072. Navetta. Reiska 162533.
P6100073. Navetta. Reiska 162533.
P6100074. Navetta. Reiska 162533.

Kettula

P6110075. Peltoraunioita Kettulan saunan kupeella.
P6110076. Peltoraunioita Kettulan saunan kupeella. Kuvassa Reijo Taurovaara.
P6110077. Peltoraunioita Kettulan saunan kupeella.
P6110078. Sauna. Kuvassa mukana Reijo Taurovaara. Reiska 162808.
P6110079. Sauna. Kuvassa mukana Reijo Taurovaara. Reiska 162808.
P6110080. Sauna. Kuvassa mukana Reijo Taurovaara. Reiska 162808.
P6110081. Sauna. Kuvassa mukana Reijo Taurovaara. Reiska 162808.

Petäjäjoki

P6110082. Petäjäjoen silta. Reiska 162809.
P6110083. Petäjäjoen silta. Reiska 162809.
P6110084. Petäjäjoen silta. Reiska 162809.
P6110085. Petäjäjoen silta. Reiska 162809.
P6110086. Petäjäjoen silta. Reiska 162809.
P6110087. Petäjäjoen silta. Reiska 162809.
P6110088. Petäjäjoen silta. Reiska 162809.
petäjäjoen silta.84-87. Panoraamakuva. Petäjäjoen silta. Reiska 162809.

Rahustenaho

P6110089. Torppa. Reiska 162810.
P6110090. Torppa. Reiska 162810.
P6110091. Torppa. Reiska 162810.
P6110092. Torppa. Reiska 162810.
P6110093. Sauna. Reiska 162811.
P6110094. Sauna. Reiska 162811.
P6110095. Sauna. Reiska 162811.

P6110096. Saunan kiuas. Reiska 162811.
P6110097. Sauna. Reiska 162811.
P6110098. Talli. Reiska 162812.
P6110099. Talli. Reiska 162812.
P6110100. Talli. Reiska 162812.
P6110101. Talli. Kuvassa Reijo Taurovaara. Reiska 162812.
P6110102. Talli. Kuvassa Reijo Taurovaara. Reiska 162812.
P6110103. Talli. Reiska 162812.
rahustenhaho talli.101-102. Talli. Reiska 162812. Panoraamakuva.
P6110104. Kaivo. Reiska 162813.
P6110105. Varasto. Reiska 162814.
P6110106. Varasto. Reiska 162814.
P6110107. Vessa. Reiska 162815.
P6110108. Vessa. Reiska 162815.

Tynnyrilampi

P6120109. Savottakämpän jäänteet. Reiska 162817.
P6120110. Savottakämpän jäänteet. Reiska 162817.
P6120111. Savottakämpän jäänteet. Reiska 162817.
P6120112. Savottakämpän jäänteet. Reiska 162817.
P6120113. Savottakämpän jäänteet. Reiska 162817.
P6120114. Savottakämpän jäänteet. Taustalla hirviporukan maja. Reiska 162817.
P6120115. Saunan jäänteet. Reiska 162818.
P6120116. Saunan jäänteet. Reiska 162818.
P6120117. Saunan jäänteet. Reiska 162818.
P6120118. Tallin jäänteet. Reiska 162819.
P6120119. Tallin jäänteet. Reiska 162819.
P6120120. Tallin jäänteet. Reiska 162819.
P6120121. Tallin jäänteet. Reiska 162819.
P6120122. Tallin jäänteet. Reiska 162819.
P6120123. Tallin jäänteet. Reiska 162819.

SONKAJÄRVI

Leveälahti

P6170136. Saha. Yksityiskohta. Reiska 163056.
P6170137. Saha. Yksityiskohta. Reiska 163056.
P6170138. Saha. Yksityiskohta. Reiska 163056.
P6170139. Saha. Yksityiskohta. Reiska 163056.
P6170140. Saha. Yksityiskohta. Reiska 163056.
P6170141. Saha. Yksityiskohta. Reiska 163056.
P6170142. Saha. Yksityiskohta. Reiska 163056.
P6170143. Saha. Yksityiskohta. Kuvassa Reijo Taurovaara. Reiska 163056.
P6170144. Saha. Yksityiskohta. Reiska 163056.
P6170145. Saha. Yksityiskohta. Reiska 163056.
P6170146. Saha. Yksityiskohta. Reiska 163056.
P6170147. Saha. Yksityiskohta. Reiska 163056.
P6170148. Saha. Yksityiskohta. Reiska 163056.
P6170149. Saha. Yksityiskohta. Reiska 163056.
P6170131. Korsu. Reiska 163057.
P6170132. Korsu. Reiska 163057.
P6170133. Korsu. Reiska 163057.
P6170134. Korsu. Reiska 163057.
P6170135. Korsu. Reiska 163057.

Kariniemi

P6170150. Kariniemen savottakämpän päärakennus. Kuvassa Reijo Taurojärvi. Reiska 142.

P6170151. Kariniemen savottakämpän päärakennus. Kuvassa Reijo Taurojärvi. Reiska 142.
P6170152. Kariniemen savottakämpän päärakennus. Kuvassa Reijo Taurojärvi. Reiska 142.
P6170153. Savottakämpän piharakennus. Reiska 142.
Kariniemi kämpä151-153. Panoraamakuva savottakämpän pihapiiristä. Vas. päärakennus, oik. piharakennus. Kuvassa mukana Reijo Taurojärvi. Reiska 142.
P6170154. Tallin jäänteitä savottakämpän pihapiirin reunalla. Reiska 163112.
P6170155. Tallin jäänteitä savottakämpän pihapiirin reunalla. Reiska 163112.
P6170156. Tallin jäänteitä savottakämpän pihapiirin reunalla. Reiska 163112.
P6170157. Savottakämpän vanhan saunan jäänteitä. Reiska 163113.
P6170158. Savottakämpän vanhan saunan jäänteitä. Reiska 163113.
P6170159. Savottakämpän vanhan saunan jäänteitä. Kuvassa mukana Reijo Taurovaara. Reiska 163113.
P6170160. Savottakämpän vanhan saunan jäänteitä. Reiska 163113.
P6170163. Maakuoppia Kariniemen savottakämpän saunan takana. Kuvassa mukana Reijo Taurovaara. Reiska 163114.
P6170164. Maakuoppia Kariniemen savottakämpän saunan takana. Kuvassa mukana suomenlapinkoira Sonja. Reiska 163114.
P6170165. Maakuoppia Kariniemen savottakämpän saunan takana. Reiska 163114.

Mustinlehto

P6170166. Mustinlehdon savottakämpän saunan jäänteitä. Reiska 163119.
P6170167. Mustinlehdon savottakämpän saunan jäänteitä. Reiska 163119.
P6170168. Mustinlehdon savottakämpän saunan jäänteitä. Reiska 163119.

Salminen

P6170169. Salmisen verkkovaja. Kuvassa mukana Reijo Taurovaara. Reiska 163120.
P6170170. Salmisen verkkovaja, yksityiskohta. Reiska 163120.
P6170171. Salmisen verkkovaja, yksityiskohta. Reiska 163120.
P6170172. Salmisen verkkovaja, yksityiskohta. Reiska 163120.
P6170173. Salmisen verkkovaja, yksityiskohta. Kuvassa mukana inventointiapulainen Sonja. Reiska 163120.
P6170174. Salmisen verkkovaja, yksityiskohta. Reiska 163120.

Pieni Ruostemäki

P6180175. Rakennuksen pohjan tietämiä. Reiska 163121.
P6180176. Rakennuksen pohjan tietämiä. Reiska 163121.
P6180177. Rakennuksen pohjan tietämiä. Reiska 163121.
P6180178. Rakennuksen pohjan tietämiä. Reiska 163121.
pieni ruostemäki 177-178. Rakennuksen pohjan tietämiä. Panoraamakuva. Reiska 163121.
P6180179. Toisen rakennuksen pohjan tietämiä. Kuvassa Reijo Taurovaara tutkii paikalta löytynyttä kaminaa. Reiska 163122.
P6180180. Toisen rakennuksen pohjan tietämiä. Kuvassa Reijo Taurovaara tutkii paikalta löytynyttä kaminaa. Reiska 163122.
P6180181. Toisen rakennuksen pohjan tietämiä. Reiska 163122.
P6180182. Toisen rakennuksen pohjan tietämiä. Reiska 163122.

Ruijunlammit

P6180183. Ruijunlammen lato. Reiska 163287.
P6180184. Ruijunlammen lato. Reiska 163287.
P6180185. Ruijunlammen lato. Reiska 163287.
P6180186. Ruijunlammen lato, sisäkuva. Reiska 163287.
P6180187. Ruijunlammen lato, sisäkuva. Reiska 163287.
P6180188. Ruijunlammen lato, sisäkuva. Reiska 163287.
P6180190. Tallin jäänteitä Ruijunlammilla. Reiska 163288.
P6180191. Tallin jäänteitä Ruijunlammilla. Reiska 163288.
P6180192. Tallin jäänteitä Ruijunlammilla. Reiska 163288.
P6180193. Tallin jäänteitä Ruijunlammilla. Reiska 163288.
P6180194. Tallin jäänteitä Ruijunlammilla. Reiska 163288.
P6180195. Tallin jäänteitä Ruijunlammilla. Reiska 163288.

P6180196. Tallin jäänteitä Ruijunlammilla. Reiska 163288.
P6180197. Tallin jäänteitä Ruijunlammilla. Reiska 163288.
P6180198. Tallin jäänteitä Ruijunlammilla. Reiska 163288.
P6180199. Kaminan riekaleita tallin jäänteiden äärellä. Reiska 163288.
P6180200. Kaminan riekaleita tallin jäänteiden äärellä. Reiska 163288.
P6180201. Kaminan riekaleita tallin jäänteiden äärellä. Reiska 163288.
P6180202. Uunin pohjaa Ruijunlammilla. Reiska 163289.
P6180203. Uunin pohjaa Ruijunlammilla. Reiska 163289.
P6180204. Uunin pohjaa Ruijunlammilla ihailemassa Sonja-koira. Reiska 163289.
P6180205. Uunin pohjaa Ruijunlammilla ihailemassa Sonja-koira. Reiska 163289.
P6180206. Uunin pohjaa Ruijunlammilla ihailemassa Sonja-koira. Reiska 163289.
P6180207. Rakennuksen pohja, kasa tiiliä merkinä uunin paikasta. Reiska 163291.
P6180208. Rakennuksen pohja, kasa tiiliä merkinä uunin paikasta. Reiska 163291.
P6180209. Rakennuksen pohja, kasa tiiliä merkinä uunin paikasta. Reiska 163291.
P6180210. Rakennuksen pohja, kasa tiiliä merkinä uunin paikasta. Reiska 163291.
P6180211. Rakennuksen pohja, sinkki saavi. Reiska 163291.
P6180212. Rakennuksen pohja, sinkki saavi. Reiska 163291.
P6180213. Sammalen alla, aivan rakennuksen vieressä, oli haudattuna jonkinlainen akku. Reiska 163291.
P6180214. Uunin luukun metallisia riekaleita rakennuksen vieressä. Reiska 163291.
P6180215. Ruijunlampien rakennuksen lähellä oli kaivon jäänteet. Reiska 163291.
P6180216. Ruijunlampien pihapiirissä oli myös veesan jäänteet. Reiska 163292.
P6180217. Ruijunlampien pihapiirissä oli myös veesan jäänteet. Reiska 163292.

Välilehto

P6190218. Tervahautana peruskartalle merkitty kohde, joka on lähes kokonaan tuhottu metsänaurauksessa. Paikalla lienee ollut hiilimiilu. Sitä kuvassa tutkii Reijo Taurovaara. Reiska 163430.
P6190219. Tervahautana peruskartalle merkitty kohde, joka on lähes kokonaan tuhottu metsänaurauksessa. Paikalla lienee ollut hiilimiilu. Reiska 163430.
P6190220. Tervahautana peruskartalle merkitty kohde, joka on lähes kokonaan tuhottu metsänaurauksessa. Paikalla lienee ollut hiilimiilu. Sitä kuvassa tutkii Reijo Taurovaara. Reiska 163430.
P6190221. Tervahautana peruskartalle merkitty kohde, joka on lähes kokonaan tuhottu metsänaurauksessa. Paikalla lienee ollut hiilimiilu. Reiska 163430.
P6190222. Tervahautana peruskartalle merkitty kohde, joka on lähes kokonaan tuhottu metsänaurauksessa. Paikalla lienee ollut hiilimiilu. Reiska 163430.
P6190223. Tervahautana peruskartalle merkitty kohde, joka on lähes kokonaan tuhottu metsänaurauksessa. Paikalla lienee ollut hiilimiilu. Reiska 163430.

Sammakkolampi

P6190224. Sammakkolammen saunatupa. Yksityiskohta sisältä. Reiska 163433.
P6190225. Sammakkolammen saunatupa. Yksityiskohta sisältä. Reiska 163433.
P6190226. Sammakkolammen saunatupa. Yksityiskohta sisältä. Reiska 163433.
P6190227. Sammakkolammen saunatupa. Yksityiskohta sisältä. Reiska 163433.
P6190228. Sammakkolammen saunatupa. Yksityiskohta sisältä. Reiska 163433.
P6190229. Sammakkolammen saunatupa. Yksityiskohta sisältä. Reiska 163433.
P6190230. Sammakkolammen saunatupa. Yksityiskohta sisältä. Reiska 163433.
P6190231. Sammakkolammen saunatupa. Reiska 163433.
P6190232. Sammakkolammen saunatupa. Reiska 163433.
P6190233. Sammakkolammen saunatupa. Reiska 163433.
P6190234. Sammakkolammen saunatupa. Yksityiskohta ovesta. Reiska 163433.
P6190235. Sammakkolammen saunatupa. Yksityiskohta ovesta. Reiska 163433.
P6190236. Sammakkolammen saunatupa. Yksityiskohta ovesta. Reiska 163433.
P6190237. Sammakkolammen saunatupa. Tupaa ihailemassa Reijo Taurovaara ja inventointikoira Sonja. Reiska 163433.
P6190238. Sammakkolammen saunatupa. Tuvan nurkalla suomenlapinkoira Sonja. Reiska 163433.
P6190239. Sammakkolammen saunatupa. Reiska 163433.
P6190240. Sammakkolammen saunatupa. Reiska 163433.
P6190241. Sammakkolammen saunatupa. Kaiverruksia ovesta. Reiska 163433.
P6190242. Sammakkolammen saunatupa. Kaiverruksia ovesta. Reiska 163433.

sammakkolampi 224-226. Panoraamakuva saunarakennuksen sisältä. Reiska 163433.
sammakkolampi 227-230. Panoraamakuva saunarakennuksen sisältä. Reiska 163433.

Rajamäki

P6200243. Rajamäen erinomaisesti säilyneellä kaivolla Sonja-koira. Reiska 163434.
P6200244. Rajamäen erinomaisesti säilyneellä kaivolla Sonja-koira. Reiska 163434.
P6200245. Rajamäen erinomaisesti säilynyt kaivo. Reiska 163434.
P6200246. Rajamäen erinomaisesti säilyneellä kaivolla Reijo Taurovaara ja Sonja-koira. Reiska 163434.
P6200247. Rajamäen erinomaisesti säilyneellä kaivolla Reijo Taurovaara ja Sonja-koira. Reiska 163434.
P6200249. Rajamäen erinomaisesti säilynyt kaivo. Reiska 163434.
P6200253. Rajamäen selkein rakennuksen pohja. Reiska 163435.
P6200254. Rajamäen selkein rakennuksen pohja. Reiska 163435.
P6200255. Rajamäen selkein rakennuksen pohja. Reiska 163435.
P6200256. Rajamäen selkein rakennuksen pohja. Reiska 163435.
P6200257. Hieman epämääräinen, kolmas rakennus kahden muun välissä. Reiska 163437.
P6200258. Hieman epämääräinen, kolmas rakennus kahden muun välissä. Reiska 163437.
P6200259. Toinen Rajamäen rakennuksen pohjista lienee ollut navetta. Reiska 163436.
P6200260. Toinen Rajamäen rakennuksen pohjista lienee ollut navetta. Reiska 163436.
P6200261. Toinen Rajamäen rakennuksen pohjista lienee ollut navetta. Reiska 163436.
P6200262. Toinen Rajamäen rakennuksen pohjista lienee ollut navetta. Reiska 163436.
P6200263. Toinen Rajamäen rakennuksen pohjista lienee ollut navetta. Reiska 163436.
P6200264. Toinen Rajamäen rakennuksen pohjista lienee ollut navetta. Reiska 163436.
P6200265. Toinen Rajamäen rakennuksen pohjista lienee ollut navetta. Reiska 163436.
P6200266. Toinen Rajamäen rakennuksen pohjista lienee ollut navetta. Reiska 163436.
P6200267. Toinen Rajamäen rakennuksen pohjista lienee ollut navetta. Reiska 163436.
rajamäki.019.260-261. Panoraamakuva Reiska-kohteen 163436 nurkalta.
P6200268. Nauriskuoppia Rajamäellä. Reiska 163438.
P6200270. Nauriskuoppia Rajamäellä. Reiska 163438.
P6200271. Nauriskuoppia Rajamäellä. Reiska 163438.
P6200272. Nauriskuoppia Rajamäellä. Reiska 163438.
SON.rajamäki.250-252. Yleiskuva Rajamäen rakennusten tietämiltä. Reiska 163435-163437.

Pitkäsalo

P6200273. Pitkäsalon lato. Latoa tutkimassa metsuri Reijo Taurovaara seuranaan inventointikoira Sonja. Reiska 163440.
P6200274. Pitkäsalon lato. Latoa tutkimassa metsuri Reijo Taurovaara seuranaan inventointikoira Sonja. Reiska 163440.
P6200275. Pitkäsalon lato. Reiska 163440.
P6200276. Pitkäsalon lato. Reiska 163440.
P6200277. Pitkäsalon lato. Yksityiskohta sisältä. Reiska 163440.
P6200278. Pitkäsalon lato. Yksityiskohta sisältä. Reiska 163440.
P6200279. Pitkäsalon lato. Yksityiskohta sisältä. Reiska 163440.
P6200280. Pitkäsalon lato. Yksityiskohta sisältä. Reiska 163440.
P6200281. Pitkäsalon lato. Yksityiskohta sisältä. Reiska 163440.

Lautalampi

P62400001. Lautalammen savottakämpän vaatimattomat jäännökset. Reiska 163441.
P62400005. Lautalammen savottakämpän vaatimattomat jäännökset. Reiska 163441.
P62400006. Lautalammen savottakämpän vaatimattomia jäännöksiä tutkimassa Reijo Taurovaara. Reiska 163441.
P62400008. Vessa Lautalammella, savottakämpän jäännösten (Reiska 163441) äärellä.

Kokkolehto

P711031. Kokkolehdon torpan jäänteet. Reiska 163442.
P711032. Kokkolehdon torpan jäänteet. Reiska 163442.
P711033. Kokkolehdon torpan jäänteet. Reiska 163442.
P711034. Kokkolehdon torpan jäänteet. Reiska 163442.
P711035. Kokkolehdon torpan jäänteet. Reiska 163442.

P711036. Kokkolehdon torpan jäänteet. Reiska 163442.
P711037. Kokkolehdon torpan jäänteet. Reiska 163442.
P711038. Kokkolehdon torpan jäänteet. Reiska 163442.
P711039. Kokkolehdon torpan jäänteet. Reiska 163442.
kokkolehto.33-34. Kokkolehdon torpan jäänteet. Panoraama. Reiska 163442.
P7110040. Kokkolehdon toisen rakennuksen pohja. Reiska 163443.
P7110041. Kokkolehdon toisen rakennuksen pohja. Reiska 163443.

LAPINLAHTI

Välimäki

P7230001. Kärrynpyörä Välimäen aukion reunalla, kiviaidan vieressä. Reiska 163489.
P7230002. Kärrynpyörä Välimäen aukion reunalla, kiviaidan vieressä. Reiska 163489.
P7230003. Välimäen heinikkoista aukeaa. Reiska 163489.
P7230004. Välimäen heinikkoista aukeaa. Reiska 163489.
P7230005. Välimäen heinikkoista aukeaa. Reiska 163489.
P7230006. Välimäen heinikkoista aukeaa. Reiska 163489.
P7230007. Muratti kasvaa edelleen Välimäen aukiolla. Reiska 163489.
P7230008. Muratti kasvaa edelleen Välimäen aukiolla. Reiska 163489.
välimäki.003-006. Välimäen heinikkoista aukeaa. Reiska 163489. Panoraamakuva.

Korpipuro

P7240019. Korpipuron lato jää täpärästi yksityismaan puolelle, mikä todettiin vasta paikan päällä. Kuvassa maan- ja ladon omistaja Aimo Korhonen. Reiska 163491.
P7240020. Korpipuron lato jää täpärästi yksityismaan puolelle, mikä todettiin vasta paikan päällä. Kuvassa maan- ja ladon omistaja Aimo Korhonen. Reiska 163491.

Länkipuro

P72400021. Suuri raita kasvaa Länkipurolla paikassa, joka ilmeisesti on vanha talon kohta. Reiska 163493.
P72400022. Länkipuron mahdollinen vanha talon paikka. Reiska 163493.
P72400023. Punaista viinimarjaa kasvaa Länkipurolla paikassa, joka ilmeisesti on vanha talon kohta. Reiska 163493.
P72400024. Länkipuron mahdollinen vanha talon paikka. Reiska 163493.
P72400025. Länkipuron mahdollinen vanha talon paikka. Reiska 163493.
P72400026. Länkipuron mahdollisen talonpaikan läheisyydessä oli laajalla alalla erilaisia kivikasoja, jotka mitä ilmeisimmin olivat vanhoja peltoraunioita. Reiska 163494.
P72400027. Länkipuron mahdollisen talonpaikan läheisyydessä oli laajalla alalla erilaisia kivikasoja, jotka mitä ilmeisimmin olivat vanhoja peltoraunioita. Reiska 163494.
P72400028. Länkipuron mahdollisen talonpaikan läheisyydessä oli laajalla alalla erilaisia kivikasoja, jotka mitä ilmeisimmin olivat vanhoja peltoraunioita. Reiska 163494.
P72400029. Länkipuron mahdollisen talonpaikan läheisyydessä oli laajalla alalla erilaisia kivikasoja, jotka mitä ilmeisimmin olivat vanhoja peltoraunioita. Reiska 163494.

yleiskuvia Lapinlahdelta

P7250030. Matkalla Tiilikkajoelle. Komea kasvatusmetsä, inventoijan mielestä.
P7250032. Matkalla Tiilikkajoelle. Komea kasvatusmetsä, inventoijan mielestä.
P7250037. Tiilikkajoella.
P7250039. Tiilikkajoella.
P7250040. Koivun ja kuusen symbioosi Tiilikkajoella.
P7250042. Tiilikkajoella.
isovalkeainen 44-45. Panoraamakuva luontopolun varrelta Iso-Valkeaiselta.

KUOPIO

Tervalaminsuo

P7100026. Hieman epämääräinen Tervalaminsuon hiilimiilualue. Kuvassa hiiltä kairassa. Reiska 163497.
P7100027. Hieman epämääräinen Tervalaminsuon hiilimiilualue. Kuvassa hiiltä kairassa. Reiska 163497.

P7100028. Hieman epämääräinen Tervalmminsuon hiilimiilualue. Reiska 163497.
P7100029. Hieman epämääräinen Tervalmminsuon hiilimiilualue. Reiska 163497.
P7100030. Hieman epämääräinen Tervalmminsuon hiilimiilualue. Reiska 163497.
P7100029.27. Hieman epämääräinen Tervalmminsuon hiilimiilualue sekä hiilinen kairanäyte. Reiska 163497.

Tiirinlahti

P7240009. Tiirinlahden entinen saunarakennus. Reiska 163695.
P7240010. Tiirinlahden entinen saunarakennus. Reiska 163695.
P7240011. Tiirinlahden entinen saunarakennus. Reiska 163695.
P7240012. Tiirinlahden entinen saunarakennus. Reiska 163695.
P7240013. Tiirinlahden entinen saunarakennus. Reiska 163695.
P7240014. Tiirinlahden entinen saunarakennus. Reiska 163695.
P7240015. Tiirinlahden entinen saunarakennus. Yksityiskohta ovesta. Reiska 163695.
P7240016. Tiirinlahden entinen saunarakennus. Kaiverruksia seinähirressä. Reiska 163695.
P7240017. Tiirinlahden entinen saunarakennus. Sisällä on kaikenlaista romua. Reiska 163695.
P7240018. Tiirinlahden entinen saunarakennus. Sisällä on kaikenlaista romua. Reiska 163695.

LEPPÄVIRTA

Kapeaniitty

P7010042. Kapeaniityn lähes täysin tuhottua tervahautaa olisi ollut lähes mahdotonta paikallistaa ilman sijaintitietoa ja kairanäytteitä. Reiska 163699.
P7010043. Kapeaniityn lähes täysin tuhottua tervahautaa olisi ollut lähes mahdotonta paikallistaa ilman sijaintitietoa ja kairanäytteitä. Reiska 163699.
P7010044. Kapeaniityn lähes täysin tuhottua tervahautaa olisi ollut lähes mahdotonta paikallistaa ilman sijaintitietoa ja kairanäytteitä. Reiska 163699.
P7010045. Kapeaniityn lähes täysin tuhottua tervahautaa olisi ollut lähes mahdotonta paikallistaa ilman sijaintitietoa ja kairanäytteitä. Reiska 163699.
P7010046. Kapeaniityn lähes täysin tuhottua tervahautaa olisi ollut lähes mahdotonta paikallistaa ilman sijaintitietoa ja kairanäytteitä. Reiska 163699.
P7010047. Kapeaniityn lähes täysin tuhottua tervahautaa olisi ollut lähes mahdotonta paikallistaa ilman sijaintitietoa ja kairanäytteitä. Reiska 163699.
kapeaniitty.46.43.44. Kapeaniityn lähes täysin tuhottua tervahautaa olisi ollut lähes mahdotonta paikallistaa ilman sijaintitietoa ja kairanäytteitä. Reiska 163699.

Iso Paalanen

P7010048. Mahdollisen metsätyökämpän seutuja Ison Paalasan rannalla. Reiska 163701.
P7010049. Mahdollisen metsätyökämpän seutuja Ison Paalasan rannalla. Reiska 163701.
P7010050. Mahdollisen metsätyökämpän seutuja Ison Paalasan rannalla. Reiska 163701.
P7010051. Mahdollisen metsätyökämpän seutuja Ison Paalasan rannalla. Reiska 163701.
P7010052. Mahdollisen metsätyökämpän seutuja Ison Paalasan rannalla. Reiska 163701.
P7010053. Mahdollisen metsätyökämpän seutuja Ison Paalasan rannalla. Reiska 163701.
P7010054. Mahdollisen metsätyökämpän seutuja Ison Paalasan rannalla. Reiska 163701.
P7010055. Mahdollisen metsätyökämpän seutuja Ison Paalasan rannalla. Reiska 163701.
P7010056. Mahdollisen metsätyökämpän seutuja Ison Paalasan rannalla. Reiska 163701.
P7010057. Mahdollisen metsätyökämpän seutuja Ison Paalasan rannalla. Reiska 163701.
P7010058. Iso Paalasan rantaa mahdollisen kämpän ääreltä.
iso paalanen 54-55. Mahdollisen metsätyökämpän seutuja Ison Paalasan rannalla. Reiska 163701.
Panoraamakuva.

Levälahti

P7020059. Levälahden tervahauta. Reiska 163702.
P7020060. Levälahden tervahauta. Reiska 163702.
P7020061. Levälahden tervahauta. Reiska 163702.
P7020062. Levälahden tervahauta. Reiska 163702.
P7020063. Levälahden tervahauta. Reiska 163702.
P7020064. Levälahden tervahauta. Reiska 163702.

levälahti.59.61-62. Levälahden tervahauta. Reiska 163702.

Patouslampi

P7020065. Patouslammen totaalisesti tuhottua tervahauta-aluetta. Reiska 163704.
P7020069. Patouslammen totaalisesti tuhottua tervahauta-aluetta. Reiska 163704.
P7020070. Patouslammen totaalisesti tuhottua tervahauta-aluetta. Reiska 163704.
P7020071. Patouslammen totaalisesti tuhottua tervahauta-aluetta. Reiska 163704.
P7020072. Patouslammen totaalisesti tuhottua tervahauta-aluetta. Reiska 163704.
P7020073. Patouslammen totaalisesti tuhottua tervahauta-aluetta. Reiska 163704.
P7020074. Patouslammen totaalisesti tuhottua tervahauta-aluetta. Reiska 163704.
P7020075. Patouslammen totaalisesti tuhottua tervahauta-aluetta. Reiska 163704.
P7020076. Patouslammen totaalisesti tuhottua tervahauta-aluetta. Reiska 163704.
P7020077. Patouslammen totaalisesti tuhottua tervahauta-aluetta. Reiska 163704.
patouslampi.74-76. Patouslammen totaalisesti tuhottua tervahauta-aluetta. Reiska 163704. Panoraamakuva.

Viertosuo

P7020078. Viertosuon hyvin maastoutuvia kämpän raunioita puron reunalla. Reiska 163705.
P7020079. Viertosuon hyvin maastoutuvia kämpän raunioita puron reunalla. Reiska 163705.
P7020080. Viertosuon hyvin maastoutuvia kämpän raunioita puron reunalla. Reiska 163705.
P7020081. Viertosuon hyvin maastoutuvia kämpän raunioita puron reunalla. Reiska 163705.
P7020082. Viertosuon hyvin maastoutuvia kämpän raunioita puron reunalla. Reiska 163705.
P7020083. Viertosuon hyvin maastoutuvia kämpän raunioita puron reunalla. Reiska 163705.
P7020084. Viertosuon hyvin maastoutuvia kämpän raunioita puron reunalla. Reiska 163705.
P7020085. Viertosuon hyvin maastoutuvia kämpän raunioita puron reunalla. Reiska 163705.
P7020086. Viertosuon hyvin maastoutuvia kämpän raunioita puron reunalla. Reiska 163705.
P7020087. Viertosuon hyvin maastoutuvia kämpän raunioita puron reunalla. Reiska 163705.
P7020088. Viertosuon hyvin maastoutuvia kämpän raunioita puron reunalla. Reiska 163705.
P7020089. Viertosuon hyvin maastoutuvia kämpän raunioita puron reunalla. Reiska 163705.
P7020090. Viertosuon hyvin maastoutuvia kämpän raunioita puron reunalla. Reiska 163705.
P7020091. Viertosuon tien pohjaa. Reiska 163706.
P7020091. Viertosuon tien pohjaa. Reiska 163706.

Korpisenkangas

P7030093. Korpisenkankaan tervahauta. Reiska 163709.
P7030094. Korpisenkankaan tervahauta. Reiska 163709.
P7030095. Korpisenkankaan tervahauta. Reiska 163709.
P7030096. Korpisenkankaan tervahauta. Reiska 163709.
P7030097. Korpisenkankaan tervahauta. Reiska 163709.
P7030098. Korpisenkankaan tervahauta. Reiska 163709.
P7030099. Korpisenkankaan tervahauta. Reiska 163709.
P7030100. Korpisenkankaan tervahauta. Reiska 163709.
korpisenkangas.95-96. Korpisenkankaan tervahauta. Reiska 163709. Panoraamakuva.

Hankalampi

P7030101. Hankalammen tervahauta. Reiska 163767.
P7030102. Hankalammen tervahauta. Reiska 163767.
P7030103. Hankalammen tervahauta. Reiska 163767.
P7030104. Hankalammen tervahauta. Reiska 163767.
P7030105. Hankalammen tervahauta. Reiska 163767.

Kurjenlampi

P7030106. Kurjenlammen hiilimiilu. Reiska 163768.
P7030107. Kurjenlammen hiilimiilu. Reiska 163768.
P7030108. Kurjenlammen hiilimiilu. Reiska 163768.
P7030109. Kurjenlammen hiilimiilu. Reiska 163768.
P7030110. Kurjenlammen hiilimiilu. Reiska 163768.
P7030111. Kurjenlammen hiilimiilu. Reiska 163768.
P7030112. Kurjenlammen hiilimiilu. Reiska 163768.

P7030113. Kurjenlammen hiilimiilu. Reiska 163768.
kurjenlampi.111-112. Kurjenlammen hiilimiilu. Reiska 163768.

Huhtijärvi

P7040114. Huuhtijärven kaivo. Reiska 163770.
P7040115. Huuhtijärven kaivo. Reiska 163770.
P7040116. Huuhtijärven kaivo. Reiska 163770.
P7040117. Huuhtijärven kaivo. Reiska 163770.
P7040118. Huuhtijärven rakennuksen sija. Reiska 163771.
P7040119. Huuhtijärven rakennuksen sija. Reiska 163771.
P7040120. Huuhtijärven rakennuksen sija. Reiska 163771.
P7040121. Huuhtijärven rakennuksen sija. Reiska 163771.
huuhtijärvi.119-121. Huuhtijärven rakennuksen sija. Reiska 163771. Panoraamakuva.
P7040122. Huuhtijärven kellarin jäänteet. Reiska 163772.
P7040123. Huuhtijärven kellarin jäänteet. Reiska 163772.
P7040124. Huuhtijärven kellarin jäänteet. Reiska 163772.
yleis.huuhtijärvi.P7040125. Yleiskuvaa Huuhtijärven talon tienoilta. Alue on täysin umpeen kasvamassa.
Reiska163782.

Leppälampi

P7040126. Yleiskuvaa Leppälammen hakkuuaukion reunalta.
P7040127. Yleiskuvaa Leppälammen hakkuuaukion reunalta.
P7040128. Kiukaan jäännöksiä Leppälammella. Reiska 163784.
P7040129. Kiukaan jäännöksiä Leppälammella. Reiska 163784.
P7040130. Kiukaan jäännöksiä Leppälammella. Reiska 163784.
P7040131. Leppälammen peltoraunio. Reiska 163785.
P7040132. Leppälammen peltoraunio. Reiska 163785.
P7040133. Leppälammen uuni. Reiska 163787.
P7040134. Leppälammen uuni. Reiska 163787.
P7040135. Leppälammen uuni. Reiska 163787.

Rajakangas

P7170001. Rajakankaan talo, rakennusperintöä. Sisäkuva. Reiska 164098.
P7170002. Rajakankaan talo, rakennusperintöä. Sisäkuva. Reiska 164098.
P7170003. Rajakankaan talo, rakennusperintöä. Sisäkuva. Reiska 164098.
P7170004. Rajakankaan talo, rakennusperintöä. Sisäkuva. Reiska 164098.
P7170005. Rajakankaan talo, rakennusperintöä. Sisäkuva. Reiska 164098.
P7170006. Rajakankaan talo, rakennusperintöä. Sisäkuva. Reiska 164098.
P7170007. Rajakankaan talo, rakennusperintöä. Sisäkuva. Reiska 164098.
P7170008. Rajakankaan talo, rakennusperintöä. Sisäkuva. Reiska 164098.
P7170009. Rajakankaan talo, rakennusperintöä. Sisäkuva. Reiska 164098.
P7170010. Rajakankaan talo, rakennusperintöä. Sisäkuva. Reiska 164098.
P7170011. Rajakankaan talo, rakennusperintöä. Sisäkuva. Reiska 164098.
P7170012. Rajakankaan talo, rakennusperintöä. Sisäkuva. Reiska 164098.
P7170013. Rajakankaan talo, rakennusperintöä. Sisäkuva. Reiska 164098.
P7170014. Rajakankaan talo, rakennusperintöä. Sisäkuva. Reiska 164098.
P7170015. Rajakankaan talo, rakennusperintöä. Sisäkuva. Reiska 164098.
P7170016. Rajakankaan talo, rakennusperintöä. Sisäkuva. Reiska 164098.
P7170017. Rajakankaan talo, rakennusperintöä. Reiska 164098.
P7170018. Rajakankaan talo, rakennusperintöä. Reiska 164098.
P7170019. Rajakankaan talo, rakennusperintöä. Reiska 164098.
P7170020. Rajakankaan talo, rakennusperintöä. Reiska 164098.
P7170021. Rajakankaan talo, rakennusperintöä. Reiska 164098.
P7170022. Rajakankaan talo, rakennusperintöä. Reiska 164098.
P7170023. Rajakankaan talo, rakennusperintöä. Reiska 164098.
P7170024. Rajakankaan talo, rakennusperintöä. Reiska 164098.
P7170025. Rajakankaan talo, rakennusperintöä. Reiska 164098.
P7170026. Rajakankaan talo, rakennusperintöä. Reiska 164098.

P7170027. Rajakankaan talo, rakennusperintöä. Reiska 164098.
P7170028. Rajakankaan talo, rakennusperintöä. Reiska 164098.
P7170029. Peltoraunioita Rajakankaan talon läheisyydessä. Reiska 164099.
P7170030. Peltoraunioita Rajakankaan talon läheisyydessä. Reiska 164099.
P7170031. Peltoraunioita Rajakankaan talon läheisyydessä. Reiska 164099.
P7170032. Peltoraunioita Rajakankaan talon läheisyydessä. Reiska 164099.
P7170033. Peltoraunioita Rajakankaan talon läheisyydessä. Reiska 164099.
P7170034. Peltoraunioita Rajakankaan talon läheisyydessä. Reiska 164099.
P7170035. Peltoraunioita Rajakankaan talon läheisyydessä. Reiska 164099.
P7170036. Peltoraunioita Rajakankaan talon läheisyydessä. Reiska 164099.

SUONENJOKI

Lintharju

P7090002. Lintharju hiilimiilu 5. Reiska 164155.
P7090003. Lintharju hiilimiilu 5. Reiska 164155.
P7090004. Lintharju hiilimiilu 5. Reiska 164155.
P7090005. Lintharju hiilimiilu 1. Reiska 156227.
P7090006. Lintharju hiilimiilu 1. Reiska 156227.
P7090007. Lintharju hiilimiilu 1. Reiska 156227.
P7090008. Lintharju hiilimiilu 1. Reiska 156227.
P7090009. Lintharju hiilimiilu 3. Reiska 156229.
P7090010. Lintharju hiilimiilu 3. Reiska 156229.
P7090011. Lintharju hiilimiilu 3. Reiska 156229.
P7090012. Lintharju maakuoppia 7. Reiska 164157.
P7090013. Lintharju maakuoppia 7. Reiska 164157.
P7090014. Lintharju hiilimiilu 8. Reiska 164158.
P7090015. Lintharju hiilimiilu 8. Reiska 164158.
P7090016. Lintharju hiilimiilu 8. Reiska 164158.
lintharju005.14-15. Lintharju hiilimiilu 8. Reiska 164158. Panoraamakuva.
P7090017. Lintharju hiilimiilu 6. Reiska 164156.
P7090018. Lintharju hiilimiilu 6. Reiska 164156.
P7090019. Lintharju hiilimiilu 6. Reiska 164156.
P7090020. Lintharju (maakuoppa) hiilimiilu 2. Reiska 156228.
P7090021. Lintharju (maakuoppa) hiilimiilu 2. Reiska 156228.
P7090022. Lintharju hiilimiilu 9. Reiska 164159.
P7090023. Lintharju hiilimiilu 9. Reiska 164159.

Tervakangas

P7090024. Suuria maakuoppia Tervakankaalla. Reiska 164160.
P7090025. Suuria maakuoppia Tervakankaalla. Reiska 164160.

LIPERI

Riihilampi

P7180037. Kairanäyte Riihilammen toiselta hiilimiilulta. Reiska 164308.
P7180038. Riihilammen toinen hiilimiilu. Reiska 164308.
P7180039. Riihilammen toinen hiilimiilu. Reiska 164308.
P7180039.37. Riihilammen toinen hiilimiilu ja kairanäyte. Reiska 164308.
P7180041. Riihilammen toinen hiilimiilu sijaitsi aivan ensimmäisen kyljessä rantatörmän päällä. Reiska 164309.
P7180042. Riihilammen toinen hiilimiilu sijaitsi aivan ensimmäisen kyljessä rantatörmän päällä. Reiska 164309.

KAABI

Suurimäki

P7290001. Suurimäen päärakennuksen raunioita. Reiska 51852.
P7290002. Suurimäen päärakennuksen raunioita. Reiska 51852.

P7290003. Suurimäen päärakennuksen raunioita. Reiska 51852.
 P7290004. Suurimäen päärakennuksen raunioita. Reiska 51852.
 P7290005. Suurimäen päärakennuksen raunioita. Reiska 51852.
 P7290006. Suurimäen vaja. Reiska 51854.
 P7290007. Suurimäen vaja. Reiska 51854.
 P7290008. Suurimäen vaja. Reiska 51854.
 P72900009. Suurimäen saunan jäänteet. 164311.
 P72900010. Suurimäen saunan jäänteet. 164311.
 P72900011. Viinimarjoja Suurimäellä epämääräisen rakennuksen raunion kupeella. Reiska 164312.
 P7290012. Epämääräisen rakennuksen jäänteet Suurimäellä. Reiska 164312.
 P7290013. Epämääräisen rakennuksen jäänteet Suurimäellä. Reiska 164312.
 P7290014. Epämääräisen rakennuksen jäänteet Suurimäellä. Reiska 164312.
 P7290015. Epämääräisen rakennuksen jäänteet Suurimäellä. Reiska 164312.
 P72900016. Suurimäen kivinavetta on lähes ehjä. Reiska 51855.
 P72900016. Suurimäen kivinavetta on lähes ehjä. Reiska 51855.
 P72900017. Suurimäen kivinavetta on lähes ehjä. Reiska 51855.
 P72900018. Suurimäen kivinavetta on lähes ehjä. Reiska 51855.
 P72900019. Suurimäen kivinavetta on lähes ehjä. Reiska 51855.
 P72900020. Suurimäen kivinavetta on lähes ehjä. Reiska 51855.
 P72900021. Suurimäen kivinavetta on lähes ehjä. Reiska 51855.
 P72900022. Suurimäen kivinavetta on lähes ehjä. Reiska 51855.
 P72900023. Suurimäen kivinavetta on lähes ehjä. Reiska 51855.
 P72900024. Suurimäen kivinavetta on lähes ehjä. Reiska 51855.
 P72900025. Suurimäen kivinavetta on lähes ehjä. Reiska 51855.
 suurimäki.yleis.021-023. Suurimäen pihapiiriä. Kuvan vasemmassa reunassa navetta, oikealla päärakennuksen jäänteet. Keskellä edellisten takana hämmöttää vaja.
 P72900026. Suurimäen riihen jäänteet. Reiska 51856.
 P72900027. Suurimäen riihen jäänteet. Reiska 51856.
 P72900028. Ämmänlänget Suurimäen riihen vieressä.

Riihilampi

P7290031. Ladon jäännökset Riihilammella. Reiska 164368.
 P7290032. Ladon jäännökset Riihilammella. Reiska 164368.
 P7290033. Ladon jäännökset Riihilammella. Reiska 164368.
 P7290034. Ladon jäännökset Riihilammella. Reiska 164368.
 P7290035. Ladon jäännökset Riihilammella. Reiska 164368.
 P7290036. Ladon jäännökset Riihilammella. Reiska 164368.

Kotalahti

P7290037. Kotalahden kalasauna. Kuvassa mukana metsuri Markku Reijonen. Reiska 164369.
 P7290038. Kotalahden kalasauna. Reiska 164369.
 P7290039. Kotalahden kalasauna. Reiska 164369.
 P7290040. Kotalahden kalasauna. Reiska 164369.
 P7290041. Kotalahden kalasauna. Reiska 164369.
 P7290042. Kotalahden kalasauna. Reiska 164369.

Kämppekangas

P7300043. Kämppekankaan savottakämpän jäänteet. Kuvassa mukana suomenlapinkoira Sonja. Reiska 164370.
 P7300044. Kämppekankaan savottakämpän jäänteet. Kuvassa mukana suomenlapinkoira Sonja. Reiska 164370.
 P7300045. Kämppekankaan savottakämpän jäänteet. Kuvassa mukana suomenlapinkoira Sonja. Reiska 164370.
 P7300046. Kämppekankaan savottakämpän jäänteet. Reiska 164370.
 P7300047. Kämppekankaan savottakämpän jäänteet. Reiska 164370.
 P7300048. Kämppekankaan savottakämpän jäänteet. Reiska 164370.
 P7300049. Kämppekankaan savottakämpän jäänteet. Reiska 164370.
 P7300050. Kämppekankaan savottakämpän jäänteet. Reiska 164370.
 P7300051. Kämppekankaan savottakämpän jäänteet. Reiska 164370.
 P7300052. Kämppekankaan savottakämpän jäänteet. Kuvassa mukana metsuri Markku Reijonen. Reiska 164370.

P7300053. Kämppekankaan savottakämpän jäänteet. Kuvassa mukana metsuri Markku Reijonen. Reiska 164370.

P7300054. Kämppekankaan savottakämpän kaivo. Reiska 164371.

P7300055. Kämppekankaan savottakämpän kaivo. Kaivolla Markku Reijonen ja Sonja-koira. Reiska 164371.

P7300056. Kämppekankaan savottakämpän kaivo. Reiska 164371.

P7300057. Kämppekankaan savottakämpän kaivo. Reiska 164371.

P7300058. Kämppekankaan savottakämpän saunan jäänteet. Reiska 164372.

P7300059. Kämppekankaan savottakämpän saunan jäänteet. Reiska 164372.

P7300060. Kämppekankaan savottakämpän saunan jäänteet. Reiska 164372.

P7300061. Kämppekankaan savottakämpän saunan jäänteet. Reiska 164372.

Eliaksenautio

P7300062. Eliaksenaution mahdollinen rakennuksen pohja. Reiska 164374.

P7300063. Eliaksenaution mahdollinen rakennuksen pohja. Reiska 164374.

P7300064. Eliaksenaution mahdollinen rakennuksen pohja. Reiska 164374.

P7300065. Eliaksenaution mahdollinen rakennuksen pohja. Reiska 164374.

P7300066. Eliaksenaution mahdollinen rakennuksen pohja. Kuvassa mukana metsuri Markku Reijonen. Reiska 164374.

P7300067. Eliaksenaution mahdollinen rakennuksen pohja. Reiska 164374.

P7300068. Eliaksenaution mahdollinen rakennuksen pohja. Reiska 164374.

Matinaho

P7300069. Matinahon riiden jäännökset. Reiska 164378.

P7300070. Matinahon riiden jäännökset. Reiska 164378.

P7300071. Matinahon riiden jäännökset. Reiska 164378.

P7300072. Matinahon riiden jäännökset. Reiska 164378.

P7300073. Matinahon riiden jäännökset. Reiska 164378.

P7300074. Matinahon riiden jäännökset. Reiska 164378.

P7300075. Matinahon riiden jäännökset. Reiska 164378.

P7310076. Matinahon päärakennuksen jäännökset. Reiska 164375.

P7310077. Matinahon päärakennuksen jäännökset. Reiska 164375.

P7310078. Matinahon päärakennuksen jäännökset. Reiska 164375.

P7310079. Matinahon päärakennuksen jäännökset. Reiska 164375.

P7310080. Matinahon päärakennuksen jäännökset. Reiska 164375.

P7310081. Matinahon navetta. Reiska 164376.

P7310082. Matinahon navetta. Reiska 164376.

P7310083. Matinahon navetta. Reiska 164376.

P7310084. Matinahon navetta. Reiska 164376.

P7310085. Matinahon navetta. Reiska 164376.

P7310086. Matinahon navetta. Reiska 164376.

P7310087. Matinahon navetta. Reiska 164376.

P7310088. Matinahon navetta. Reiska 164376.

P7310089. Matinahon navetta. Reiska 164376.

P7310090. Matinahon navetta. Reiska 164376.

P7310091. Matinahon navetta. Reiska 164376.

P7310092. Matinahon navetta. Reiska 164376.

P7310093. Matinahon navetta. Reiska 164376.

P7310095. Matinahon saunan jäänteet. Reiska 164377.

P7310096. Matinahon saunan jäänteet. Reiska 164377.

matinaho014.77-78. Panoraamakuva Matinahon päärakennuksen ja navetan kohdalta. Reiska 164375, 164376. Panoraamakuva.

matinaho014.79-80. Panoraamakuva Matinahon päärakennuksen ja navetan kohdalta. Reiska 164375, 164376. Panoraamakuva.

matinahon navetta.82-83. Reiska 164376. Panoraamakuva.

P7310097.peltoraunioita. Matinahon peltoraunioita. Reiska 164379.

P7310098.peltoraunioita.1. Matinahon peltoraunioita. Reiska 164379.

P7310099.peltoraunioita.2. Matinahon peltoraunioita. Reiska 164379.

P7310100,matinahon navetan seutua. Reiska 164379.

P7310101.matinahon kellari? Mahdollinen kellarin paikka Matinahossa. Reiska 164379.

Alakylä

P7310102. Alakylän päärakennuksen jäänteet. Reiska 164380.
P7310103. Alakylän päärakennuksen jäänteet. Reiska 164380.
P7310104. Alakylän päärakennuksen jäänteet. Reiska 164380.
P7310105. Alakylän päärakennuksen jäänteet. Reiska 164380.
P7310106. Alakylän päärakennuksen jäänteet. Kuvassa mukana Sonja-koira. Reiska 164380.
P7310107. Alakylän päärakennuksen jäänteet. Reiska 164380.
P7310108. Alakylän päärakennuksen jäänteet. Kuvassa mukana Sonja-koira. Reiska 164380.
P7310109. Alakylän päärakennuksen jäänteet. Kuvassa mukana Markku Reijonen ja Sonja-koira. Reiska 164380.
P7310110. Alakylän päärakennuksen jäänteet. Reiska 164380.
P7310111. Alakylän päärakennuksen jäänteet. Reiska 164380.
P7310112. Alakylän päärakennuksen jäänteet. Reiska 164380.
P7310113. Alakylän päärakennuksen jäänteet. Reiska 164380.
P7310114.alakylä yleis. Yleiskuva Alakylän asuinpaikalta. Reiska 164384.
P7310115. Kaivon paikka Alakylässä. Kuvassa mukana Markku Reijonen ja Sonja-koira. Reiska 164381.
P7310116. Kaivon paikka Alakylässä. Reiska 164381.
P7310117. Alakylän komea kivinavetta. Reiska 164382.
P7310118. Alakylän komea kivinavetta. Kuvassa mukana Sonja-koira. Reiska 164382.
P7310119. Maataloustyökalujen riekaleita Alakylän navetalla. Reiska 164382.
P7310120. Kirveen terä uusiokäytössä Alakylän navetan kivijalassa. Reiska 164382.
P7310121. Kirveen terä uusiokäytössä Alakylän navetan kivijalassa. Reiska 164382.
P7310122. Navetan nurkkaa Alakylässä. Reiska 164382.
P7310123. Navetan nurkkaa Alakylässä. Reiska 164382.
P7310124. Alakylän navetan sisäosat olivat hyvin säilyneet. Reiska 164382.
P7310125. Alakylän navetan sisäosat olivat hyvin säilyneet. Reiska 164382.
P7310126. Alakylän navetan sisäosat olivat hyvin säilyneet. Reiska 164382.
P7310127. Alakylän navetan sisäosat olivat hyvin säilyneet. Reiska 164382.
P7310128. Alakylän navetan sisäosat olivat hyvin säilyneet. Reiska 164382.
P7310129. Alakylän navetan sisäosat olivat hyvin säilyneet. Reiska 164382.
P7310130. Alakylän navetan sisäosat olivat hyvin säilyneet. Reiska 164382.
P7310131. Alakylän navetan sisäosat olivat hyvin säilyneet. Reiska 164382.
P7310132. Alakylän navetan sisäosat olivat hyvin säilyneet. Reiska 164382.
P7310133. Alakylän navetan sisäosat olivat hyvin säilyneet. Reiska 164382.
P7310134. Alakylän navetan sisäosat olivat hyvin säilyneet. Reiska 164382.
P7310135. Alakylän navetan sisäosat olivat hyvin säilyneet. Reiska 164382.
P7310136. Alakylän navetan sisäosat olivat hyvin säilyneet. Reiska 164382.
P7310137. Alakylän navetan lantalan puoleista takaseinää. Reiska 164382.
P7310138. Alakylän navetan ulkoseinustoja. Reiska 164382.
P7310139. Alakylän navetan ulkoseinustoja. Reiska 164382.
P7310140. Alakylän navetan ulkoseinustoja. Reiska 164382.
P7310141. Alakylän navetan ulkoseinustoja. Reiska 164382.
P7310142. Alakylän navetan ulkoseinustoja. Reiska 164382.
P7310143. Alakylän navetan ulkoseinustoja. Reiska 164382.
P7310144. Alakylän kellarin jäännökset. Reiska 164383.
P7310145. Alakylän kellarin jäännökset. Reiska 164383.
P7310146. Alakylän kellarin jäännökset. Reiska 164383.

Karpanautio

karpanautio yleis.241-244. Yleiskuva Karpanaution asutuksen maastosta. Panoraamakuva. Vanha pellonpohja on korjuukypsää istutuskusikkaa tätänykyä. Reiska 164700.
karpanautio.216-217. Karpanaution päärakennuksen jäänteet. Hyvin säilyneen uunin lisäksi sammalen peittämästä maasta erottuu hyvin myös kivijalka ja rappuset. Reiska 164694.
P8020198. Karpanaution päärakennuksen jäännöksiä. Reiska 164694.
P8020199. Karpanaution päärakennuksen jäännöksiä. Reiska 164694.
P8020200. Karpanaution päärakennuksen jäännöksiä. Reiska 164694.
P8020201. Karpanaution päärakennuksen jäännöksiä. Reiska 164694.

P8020202. Karpanaution päärakennuksen jäännöksiä. Reiska 164694.
 P8020203. Karpanaution päärakennuksen jäännöksiä. Reiska 164694.
 P8020204. Karpanaution päärakennuksen jäännöksiä. Reiska 164694.
 P8020205. Karpanaution päärakennuksen jäännöksiä. Reiska 164694.
 P8020206. Karpanaution päärakennuksen jäännöksiä. Reiska 164694.
 P8020207. Karpanaution päärakennuksen jäännöksiä. Reiska 164694.
 P8020208. Karpanaution päärakennuksen jäännöksiä. Reiska 164694.
 P8020209. Karpanaution päärakennuksen jäännöksiä. Reiska 164694.
 P8020210. Karpanaution päärakennuksen uunin jäännöksiä. Heikosti erottuva leima rautaisessa luukussa. Reiska 164694.
 P8020211. Karpanaution päärakennuksen uunin jäännöksiä. Heikosti erottuva leima rautaisessa luukussa. Reiska 164694.
 P8020212. Karpanaution päärakennuksen uunin jäännöksiä. Heikosti erottuva leima rautaisessa luukussa. Reiska 164694.
 P8020213. Karpanaution päärakennuksen rautainen uuninluukku. Reiska 164694.
 P8020214. Karpanaution päärakennuksen rautainen uuninluukku. Reiska 164694.
 P8020215. Karpanaution päärakennuksen jäännöksiä. Reiska 164694.
 P8020216. Karpanaution päärakennuksen jäännöksiä. Reiska 164694.
 P8020217. Karpanaution päärakennuksen jäännöksiä. Reiska 164694.
 P8020218. Yksi Karpanaution kaivoista. Reiska 164695.
 P8020219. Yksi Karpanaution kaivoista. Reiska 164695.
 P8020220. Yksi Karpanaution kaivoista. Reiska 164695.
 P8020221. Karpanautiossa on jäänteitä kahdestakin kellarista. Reiska 164696.
 P8020222. Karpanautiossa on jäänteitä kahdestakin kellarista. Reiska 164696.
 P8020223. Karpanautiossa on jäänteitä kahdestakin kellarista. Reiska 164696.
 P8020224. Karpanautiossa on jäänteitä kahdestakin kellarista. Reiska 164696.
 P8020225. Karpanaution aitta erottui heikosti sammalkerroksen alta. Reiska 164607.
 P8020226. Karpanaution aitta erottui heikosti sammalkerroksen alta. Reiska 164607.
 P8020227. Karpanaution aitta erottui heikosti sammalkerroksen alta. Reiska 164607.
 P8020228. Karpanaution isoin kaivo. Reiska 164698.
 P8020229. Karpanaution isoin kaivo. Reiska 164698.
 P8020230. Karpanaution isoin kaivo. Reiska 164698.
 P8020231. Karpanaution isoin kaivo. Reiska 164698.
 P8020232. Karpanaution isoin kaivo. Reiska 164698.
 P8020233. Karpanaution isoin kaivo. Reiska 164698.
 P8020234. Karpanaution saunan jäänteet. Reiska 164699.
 P8020235. Karpanaution saunan jäänteet. Reiska 164699.
 P8020236. Karpanaution saunan jäänteet. Reiska 164699.
 P8020237. Karpanaution saunan jäänteet. Reiska 164699.
 P8020238. Saunakauha Karpanaution saunan jäänteillä. Reiska 164699.
 P8020239. Karpanaution saunan jäänteet. Reiska 164699.
 P8020240. Karpanaution saunan jäänteet. Reiska 164699.

Riihilahti

P7310147. Riihilahden uittomakasiini. Reiska 79575.
 P7310148. Riihilahden uittomakasiini. Reiska 79575.
 P7310149. Riihilahden uittomakasiini. Reiska 79575.
 P7310150. Riihilahden uittomakasiini. Reiska 79575.

POLVIJÄRVI

Kiikkukangas

kiikkukangas.151-152. Panoraamakuva mahdollisesta savottakämpän kohdasta rinteessä. Takana häämöttää metsäautotie. Reiska 164730.
 kiikkukangas.157-158. Panoraamakuva mahdollisesta savottakämpän kohdasta. Reiska 164730.
 P8010151. Kiikkukankaan savottakämpän tienoita. Kämpä on purettu pois. Reiska 164728.
 P8010152. Kiikkukankaan savottakämpän tienoita. Kämpä on purettu pois. Reiska 164728.

P8010153. Kiikkukankaan savottakämpän tienoita. Kämpä on purettu pois. Reiska 164728.
P8010154. Kiikkukankaan savottakämpän tienoita. Kämpä on purettu pois. Reiska 164728.
P8010155. Kiikkukankaan savottakämpän tienoita. Kämpä on purettu pois. Reiska 164728.
P8010156. Kiikkukankaan savottakämpän tienoita. Kämpä on purettu pois. Reiska 164728.
P8010157. Kiikkukankaan savottakämpän tienoita. Kämpä on purettu pois. Reiska 164728.
P8010158. Kiikkukankaan savottakämpän tienoita. Kämpä on purettu pois. Reiska 164728.
P8010161. Kiikkukankaan savottakämpän saunan jäänteet. Reiska 164729.
P8010162. Kiikkukankaan savottakämpän saunan jäänteet. Kuvassa mukana Markku Reijonen. Reiska 164729.
P8010163. Kiikkukankaan savottakämpän saunan jäänteet. Kuvassa mukana Markku Reijonen ja Sonja-koira. Reiska 164729.
P8010164. Vanhan metsätien pengerrystä Kiikkukankaan savottakämpän alapuolisessa rinteessä. Reiska 164370.
P8010165. Vanhan metsätien pengerrystä Kiikkukankaan savottakämpän alapuolisessa rinteessä. Reiska 164370.

Toivalanpuro

toivalanpuro.76-77. Toivalanpuron uiton sauna. Reiska 164731. Panoraamakuva.
P8010166. Toivalanpuron uiton saunan kiuas. Reiska 164371.
P8010167. Toivalanpuron uiton saunan kiuasta tutkimassa Markku Reijonen. Reiska 164371.
P8010168. Toivalanpuron uiton saunan sisärakenteita. Reiska 164371.
P8010169. Toivalanpuron uiton saunan sisärakenteita. Reiska 164371.
P8010170. Toivalanpuron uiton saunan sisärakenteita. Reiska 164371.
P8010171. Toivalanpuron uiton saunan sisärakenteita. Reiska 164371.
P8010172. Toivalanpuron uiton saunan sisärakenteita. Reiska 164371.
P8010173. Toivalanpuron uiton saunan sisärakenteita. Reiska 164371.
P8010174. Toivalanpuron uiton saunan sisärakenteita. Reiska 164371.
P8010175. Toivalanpuron uiton sauna. Reiska 164371.
P8010176. Toivalanpuron uiton sauna. Reiska 164371.
P8010177. Toivalanpuron uiton sauna. Reiska 164371.
P8010178. Toivalanpuron uiton sauna. Reiska 164371.
P8010179. Toivalanpuron uiton sauna. Reiska 164371.
P8010180. Toivalanpuron uiton sauna. Reiska 164371.
P8010183. Toivalanpuron uiton kämpän perustuksia. Reiska 164732.
P8010184. Toivalanpuron uiton kämpän perustuksia. Reiska 164732.
P8010185. Toivalanpuron uiton kämpän perustuksia. Reiska 164732.
P8010186. Toivalanpuron uiton kämpän perustuksia. Reiska 164732.
P8010187. Toivalanpuron uiton kämpän perustuksia. Reiska 164732.
P8010188. Toivalanpuron uiton kämpän perustuksia. Reiska 164732.
P8010189. Toivalanpuron uiton kämpän perustuksia. Reiska 164732.
P8010190. Toivalanpuron uiton kämpän perustuksia. Reiska 164732.
P8010191. Toivalanpuron uiton kämpän perustuksia. Reiska 164732.
P8010192. Toivalanpuron uiton tallin perustuksia. Reiska 164733.
P8010193. Toivalanpuron uiton tallin perustuksia. Reiska 164733.
P8010194. Toivalanpuron uiton tallin perustuksia. Reiska 164733.
P8010195. Toivalanpuron uiton tallin perustuksia. Reiska 164733.
P8010196. Toivalanpuron uiton tallin perustuksia. Reiska 164733.
P8010197. Toivalanpuron uiton tallin perustuksia. Reiska 164733.

Korkkainen

korkkainen.100-101. Korkkaisen torpan pihapiiriä. Vasemmalla kuvassa päärakennus, oikealla sauna. Panoraamakuva. Reiska 164799.
P8050069. Korkkaisen torpan päärakennus, sisäkuva. Reiska 164793.
P8050070. Korkkaisen torpan päärakennus, sisäkuva. Reiska 164793.
P8050071. Korkkaisen torpan päärakennus, sisäkuva. Reiska 164793.
P8050072. Korkkaisen torpan päärakennus, sisäkuva. Reiska 164793.
P8050073. Korkkaisen torpan päärakennus. Reiska 164793.
P8050074. Korkkaisen torpan päärakennus. Reiska 164793.
P8050075. Korkkaisen torpan päärakennus. Reiska 164793.

P8050076. Korkkaisen torpan päärakennus. Reiska 164793.
P8050077. Korkkaisen torpan päärakennus. Kuvassa mukana Markku Reijonen. Reiska 164793.
P8050078. Korkkaisen torpan päärakennus. Reiska 164793.
P8050079. Korkkaisen torpan päärakennus. Reiska 164793.
P8050080. Korkkaisen torpan sauna. Peltikaton alle on nostettu suojaan kärryt. Reiska 164794.
P8050081. Korkkaisen torpan sauna. Peltikaton alle on nostettu suojaan kärryt. Reiska 164794.
P8050082. Korkkaisen torpan sauna. Nurkkasalvosta. Reiska 164794.
P8050083. Korkkaisen torpan sauna. Sisäkuva. Reiska 164794.
P8050084. Korkkaisen torpan sauna. Sisäkuva. Reiska 164794.
P8050085. Korkkaisen torpan sauna. Sisäkuva. Reiska 164794.
P8050086. Korkkaisen torpan sauna. Sisäkuva. Reiska 164794.
P8050087. Korkkaisen torpan sauna. Sisäkuva. Reiska 164794.
P8050088. Korkkaisen torpan sauna. Sisäkuva. Reiska 164794.
P8050089. Korkkaisen torpan sauna. 164794.
P8050090. Korkkaisen torpan sauna. 164794.
P8050091. Korkkaisen torpan sauna. 164794.
P8050092. Korkkaisen torpan kaivon jäänteet. Reiska 164795.
P8050093. Korkkaisen torpan kaivon jäänteet. Reiska 164795.
P8050094. Korkkaisen torpan kaivon jäänteet. Reiska 164795.
P8050095. Korkkaisen torpan saunan ovenkahva. Reiska 164794.
P8050096. Korkkaisen torpan kellarin paikka. Reiska 164798.
P8050097. Korkkaisen torpan kellarin paikka. Reiska 164798.
P8050098. Korkkaisen torpan kellarin paikka. Reiska 164798.
P8050099. Korkkaisen torpan kellarin paikka. Reiska 164798.

Laitala

P8050102. Kivaitaa Laitalan kellarin vieressä. Reiska 165068.
P8050103. Kivaitaa Laitalan kellarin vieressä. Reiska 165068.
P8050104. Laitalan kellari. Reiska 165068.
P8050105. Laitalan kellari. Reiska 165068.
P8050106. Laitalan kellari. Reiska 165068.
P8050107. Laitalan kellari. Reiska 165068.
P8050108. Laitalan kellari. Reiska 165068.
P8050109. Laitalan kellari. Reiska 165068.
P8050110. Laitalan kellari. Reiska 165068.
P8050111. Laitalan kellari. Reiska 165068.
P8050112. Laitalan kellari. Reiska 165068.
P8050113. Laitalan kellari. Reiska 165068.
P8050114. Laitalan kivirakennetta tutkimassa Markku Reijonen. Rakennelma paljastui riihen uunin pohjaksi. Reiska 165069.
P8050115. Laitalan kivirakennetta tutkimassa Markku Reijonen. Rakennelma paljastui riihen uunin pohjaksi. Reiska 165069.
P8050116. Laitalan kivirakenteessa oli alarinteen puolella selvä tulipesä. Rakenne on riihen uunin pohja. Itse rihi on purettu pois. Reiska 165069.
P8050117. Laitalan kivirakenteessa oli alarinteen puolella selvä tulipesä. Rakenne on riihen uunin pohja. Itse rihi on purettu pois. Reiska 165069.
P8050118. Laitalan kivirakenteessa oli alarinteen puolella selvä tulipesä. Rakenne on riihen uunin pohja. Itse rihi on purettu pois. Kuvassa mukana Markku Reijonen. Reiska 165069.
P8050119. Laitalan kivirakenteessa oli alarinteen puolella selvä tulipesä. Rakenne on riihen uunin pohja. Itse rihi on purettu pois. Kuvassa mukana Markku Reijonen. Reiska 165069.
P8050120. Kivirakennetta riihen uunin vieressä. Kuvassa näkyvät jalat kuuluvat metsuri Markku Reijoselle, joka toimi oppaana inventoinnissa. Reiska 165069.
P8050121. Kivirakennetta riihen uunin vieressä. Kuvassa mukana metsuri Markku Reijonen, joka toimi oppaana inventoinnissa. Reiska 165069.
P8060122. Laitalan torpan jäännökset. Reiska 165070.
P8060123. Laitalan torpan jäännökset. Reiska 165070.
P8060124. Laitalan torpan jäännökset. Reiska 165070.
P8060125. Laitalan torpan jäännökset. Reiska 165070.

P8060126. Laitalan torpan jäännökset. Reiska 165070.
P8060127. Laitalan torpan jäännökset. Reiska 165070.
P8060128. Laitalan torpan jäännökset. Reiska 165070.
laitela.133-136. Laitalan torpan pihapiiri. Kuvassa mukana metsuri Markku Reijonen. Kuvassa vasemmalla tallin jäänteet. Reiska 165073.
laitela.137-140. Laitalan torpan pihapiiri. Kuvassa mukana metsuri Markku Reijonen. Kuvassa vasemmalla tallin jäänteet. Reiska 165073.
P8060129. Laitalan tallin jäänteet. Reiska 165071.
P8060130. Laitalan tallin jäänteet. Reiska 165071.
P8060131. Laitalan tallin jäänteet. Reiska 165071.
P8060132. Laitalan tallin jäänteet. Reiska 165071.
P8060133. Laitalan tallin jäänteet. Reiska 165071.
P8060134. Laitalan tallin jäänteet. Reiska 165071.
P8060135. Laitalan tallin jäänteet. Reiska 165071.
P8060136. Laitalan tallin jäänteet. Reiska 165071.
P8060137. Laitalan tallin jäänteet. Reiska 165071.
P8060138. Laitalan tallin jäänteet. Reiska 165071.
P8060139. Laitalan tallin jäänteet. Reiska 165071.
P8060140. Laitalan tallin jäänteet. Reiska 165071.
P8060141. Laitalan maakuopan jäännökset pihapiirin reunalla. Reiska 165072.
P8060142. Laitalan maakuopan jäännökset pihapiirin reunalla. Reiska 165072.
P8060143. Laitalan maakuopan jäännökset pihapiirin reunalla. Reiska 165072.
P8060144. Laitalan maakuopan jäännökset pihapiirin reunalla. Reiska 165072.

Pyöräkangas

pyöräkangas.194-195. Pyöräkankaan päärakennuksen jäänteet tein reunassa. Panoraamakuva. Reiska 165074.
P8070187. Pyöräkankaan palaneen torpan jäännöksiä. Reiska 165074.
P8070188. Pyöräkankaan palaneen torpan jäännöksiä. Reiska 165074.
P8070189. Pyöräkankaan palaneen torpan jäännöksiä. Reiska 165074.
P8070190. Pyöräkankaan palaneen torpan jäännöksiä. Reiska 165074.
P8070191. Pyöräkankaan palaneen torpan jäännöksiä. Reiska 165074.
P8070192. Pyöräkankaan palaneen torpan jäännöksiä. Reiska 165074.
P8070193. Pyöräkankaan palaneen torpan jäännöksiä. Reiska 165074.
P8070194. Pyöräkankaan palaneen torpan jäännöksiä. Reiska 165074.
P8070195. Pyöräkankaan palaneen torpan jäännöksiä. Reiska 165074.
P8070196. Pyöräkankaan navetan jäännöksiä. Reiska 165075.
P8070197. Pyöräkankaan navetan jäännöksiä. Reiska 165075.
P8070198. Pyöräkankaan navetan jäännöksiä. Reiska 165075.
P8070199. Pyöräkankaan navetan jäännöksiä. Reiska 165075.
P8070200. Pyöräkankaan navetan jäännöksiä. Reiska 165075.
P8070201. Pyöräkankaan navetan jäännöksiä. Reiska 165075.
P8070202. Pyöräkankaan navetan jäännöksiä. Reiska 165075.
P8070203. Pyöräkankaan navetan jäännöksiä. Reiska 165075.
P8070204. Pyöräkankaan navetan jäännöksiä. Reiska 165075.
P8070205. Pyöräkankaan navetan jäännöksiä. Reiska 165075.
P8070206. Pyöräkankaan navetan jäännöksiä. Reiska 165075.
P8070207. Pyöräkankaan navetan jäännöksiä. Reiska 165075.
P8070208. Pyöräkankaan navetan jäännöksiä. Reiska 165075.
P8070209. Pyöräkankaan navetan jäännöksiä. Reiska 165075.
P8070210. Pyöräkankaan navetan jäännöksiä. Reiska 165075.
P8070211. Pyöräkankaan navetan jäännöksiä. Reiska 165075.
P8070212. Pyöräkankaan navetan jäännöksiä. Reiska 165075.
P8070213. Pyöräkankaan navetan jäännöksiä. Reiska 165075.
P8070214. Pyöräkankaan navetan jäännöksiä. Reiska 165075.
P8070215. Kaivon jäänteet Pyöräkankaalla. Reiska 165076.
P8070216. Kaivon jäänteet Pyöräkankaalla. Reiska 165076.
P8070217. Kaivon jäänteet Pyöräkankaalla. Reiska 165076.
P8070218. Kaivon jäänteet Pyöräkankaalla. Reiska 165076.

P8070219. Rakennuksen pohja Pyöräkankaalla. Reiska 165077.
P8070220. Rakennuksen pohja Pyöräkankaalla. Reiska 165077.
P8070221. Rakennuksen pohja Pyöräkankaalla. Reiska 165077.
pyöräkangas.sauna.226-227. Saunan pohja Pyöräkankaalla. Panoraamakuva. Reiska 165078.
P7080222. Pyöräkankaan saunan jäännökset. Reiska 165078.
P7080223. Pyöräkankaan saunan jäännökset. Reiska 165078.
P7080224. Pyöräkankaan saunan jäännökset. Reiska 165078.
P7080225. Pyöräkankaan saunan jäännökset. Reiska 165078.
P7080226. Pyöräkankaan saunan jäännökset. Reiska 165078.
P7080227. Pyöräkankaan saunan jäännökset. Reiska 165078.
P8070228. Toinen Pyöräkankaan kaivoista. Reiska 165079.
P8070229. Toinen Pyöräkankaan kaivoista. Reiska 165079.
P8070230. Toinen Pyöräkankaan kaivoista. Reiska 165079.
P8070231. Toinen Pyöräkankaan kaivoista. Reiska 165079.
P8070232. Kellari Pyöräkankaalla. Reiska 165080.
P8070233. Kellari Pyöräkankaalla. Reiska 165080.
P8070234. Kellari Pyöräkankaalla. Reiska 165080.
P8070235. Kellari Pyöräkankaalla. Reiska 165080.
P8070236. Tupakkatauko Pyöräkankaalla. Kuvassa oppaana toiminut metsuri Markku Reijonen.

Jokimutka

P8070239. Jokimutkan torpan vähäisiä jäännöksiä. Reiska 165082.
P8070240. Jokimutkan torpan vähäisiä jäännöksiä. Reiska 165082.
P8070241. Jokimutkan torpan vähäisiä jäännöksiä. Reiska 165082.
P8070243. Jokimutkan torpan vähäisiä jäännöksiä. Reiska 165082.
P8070244. Jokimutkan torpan vähäisiä jäännöksiä. Reiska 165082.
P8070245. Jokimutkan torpan vähäisiä jäännöksiä. Reiska 165082.
P8070246. Jokimutkan kellarin jäänteet. Reiska 165083.
P8070247. Jokimutkan kellarin jäänteet. Reiska 165083.
P8070248. Jokimutkan kellarin jäänteet. Reiska 165083.
P8070249. Jokimutkan kellarin jäänteet. Reiska 165083.

JUUKA

Aisusjärvi

P8060146. Uiton vene Aisusjärven rannassa.
P8060147. Vähäisiä tallin jäänteitä Aisusjärven savottakämpällä. Reiska 165085.
P8060148. Vähäisiä tallin jäänteitä Aisusjärven savottakämpällä. Reiska 165085.
P8060149. Vähäisiä tallin jäänteitä Aisusjärven savottakämpällä. Reiska 165085.
P8060150. Vähäisiä tallin jäänteitä Aisusjärven savottakämpällä. Reiska 165085.
aisusjärvi.157-159. Aisusjärven savottakämpän jäänteet. Panoraamakuva. Reiska 165086.
P8060151. Aisusjärven savottakämpän jäänteet. Reiska 165086.
P8060152. Aisusjärven savottakämpän jäänteet. Reiska 165086.
P8060153. Aisusjärven savottakämpän jäänteet. Reiska 165086.
P8060154. Aisusjärven savottakämpän jäänteet. Reiska 165086.
P8060155. Aisusjärven savottakämpän jäänteet. Reiska 165086.
P8060156. Aisusjärven savottakämpän jäänteet. Reiska 165086.
P8060157. Aisusjärven savottakämpän jäänteet. Reiska 165086.
P8060158. Aisusjärven savottakämpän jäänteet. Reiska 165086.
P8060159. Aisusjärven savottakämpän jäänteet. Reiska 165086.
aisusjärvi.kauppa.162-163. Savottakämpällä on ollut oma kauppaliike. Panoraamakuva. Reiska 165087.
P8060160. Aisusjärven savotan kaupan jäännökset. Reiska 165087.
P8060161. Aisusjärven savotan kaupan jäännökset. Reiska 165087.
P8060162. Aisusjärven savotan kaupan jäännökset. Reiska 165087.
P8060163. Aisusjärven savotan kaupan jäännökset. Reiska 165087.
aisusjärvi.sauna.169-170. Savottakämpän saunan jäännökset jokirannassa. Panoraamakuva. Reiska 165088.
P8060164. Aisusjärven kämpän sauna. Reiska 165088.

P8060165. Aisusjärven kämpän sauna. Reiska 165088.
P8060166. Aisusjärven kämpän sauna. Reiska 165088.
P8060167. Aisusjärven kämpän sauna. Reiska 165088.
P8060168. Aisusjärven kämpän sauna. Reiska 165088.
P8060169. Aisusjärven kämpän sauna. Reiska 165088.
P8060171. Aisusjärven kämpän kellarin jäännökset. Reiska 165089.
P8060172. Aisusjärven kämpän kellarin jäännökset. Reiska 165089.
P8060173. Aisusjärven kämpän kellarin jäännökset. Reiska 165089.
P8060174. Aisusjärven kämpän kellarin jäännökset. Reiska 165089.
P8060175. Aisusjärven kämpän kellarin jäännökset. Reiska 165089.
P8060176. Aisusjärven kämpän kellarin jäännökset. Reiska 165089.
P8060177. Aisusjärven kämpän kellarin jäännökset. Reiska 165089.
P8060178. Tammen rantavallitusta Aisusjärven savottakämpän vieressä. Kuvassa mukana Markku Reijonen. Reiska 165090.
P8060179. Tammen rantavallitusta Aisusjärven savottakämpän vieressä. Kuvassa mukana Markku Reijonen. Reiska 165090.

Mättäikköpuro

P8070180. Kaiverruksia suuressa maakiivessä Mättäikköpurolla. Reiska 165092.
P8070181. Kaiverruksia suuressa maakiivessä Mättäikköpurolla. Reiska 165092.
P8070182. Kaiverruksia suuressa maakiivessä Mättäikköpurolla. Reiska 165092.
P8070183. Kaiverruksia suuressa maakiivessä Mättäikköpurolla. Reiska 165092.
P8070184. Kaiverruksia suuressa maakiivessä Mättäikköpurolla. Reiska 165092.
P8070185. Kaiverruksia suuressa maakiivessä Mättäikköpurolla. Reiska 165092.
P8070186. Kaiverruksia suuressa maakiivessä Mättäikköpurolla. Reiska 165092.