

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA80B soralinjojen (M22) rikkomat Kemikumin alueen ylimmät sekoittumattomat kerrokset	Kemikumin alueen NW-osassa: RA20:n W-puolella, kaikissa ilmansuunnissa soran M22 rajaamalla "saarekkeella", RA79B:n NW-puolella	yhteydessä: M49	puujäänteitä: NW-SE -suuntainen hirsi, jonka NW-pää paremmin säilynyt kuin SE-pää; SW-NE -suuntainen hirrenpätkä em. NW-SE -suuntaisen hirren päällä; hirsien halkaisija n. 18 cm	RA79, RA80: vastaava "kulmittaiskonstruktio"; RA79: samalla NW-SE -linjalla kuin RA80B:n NW-SE -suuntainen hirsi; RA79B: lähes samalla NW-SE -linjalla kuin RA80B:n NW-SE -suuntainen hirsi; RA24: samalla SW-NE -linjalla kuin RA80B:n SW-NE -suuntainen hirsi		
RA81A RA46A + RA46B + RA25 + RA25B + RA25C + RA81A	Kemikumin alueen SW-laidassa: kaikissa ilmansuunnissa soran M22 rajaamalla "saarekkeella", RA46B:n alapuolella	päällä: M47 alla: M47B+M47D, RA110	puujäänteitä; pääasiallinen suunta SW-NE, oksankohdat näkyvissä; myös NW-SE -suuntaisia puujäänteitä, 2 mahdollista salvoskohtaa; pieniä pystypaaluja; osa puujäänteistä hiiltyneitä; rakenteen laajuus n. 0,7 m x 2 m		RA25 lienee rakennuksen RA81A kivijalkaa; RA81A:ssa jälkiä samasta tulipalosta kuin katulinjassa RA73	"pystypaulut" mahdollisesti juuria
RA81B RA110	Kemikumin alueen SW-laidassa: kaikissa ilmansuunnissa soran M22 rajaamalla "saarekkeella", RA46B:n alapuolella, RA81A:n ja RA81C:n välissä	päällä: M47 alla: M47B+M47D, RA110	puujäänteitä; pääasiallinen suunta NW-SE, hiiltyneitä, muodostavat puutasoa; puujäänteiden yhteydessä hiekkaa	RA81C: samaa rakennetta		

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA81C RA110	Kemikumin alueen SW-osassa: kaikissa ilmansuunnissa soran M22 rajaamalla "saarekkeella", RA46B:n alapuolella, RA81B:n SE-puolella	päällä: M47 alla: M47B+M47D, RA110	puujäänteitä; pääasiallinen suunta SW-NE, hiiltyneitä			
RA81D RA110	Kemikumin alueen SW-laidassa: RA62:n NW-puolella, RA29B:n NE-puolella	päällä: M47B	hiiltyneitä puujäänteitä; suunnat SW-NE ja NW-SE, puujäänteet ristikkäin	RA81B, RA81C: hiiltyneitä puujäänteitä RA81D:n kanssa samalla absoluuttisella korkeudella; RA63: NW-laita samalla SW-NE -linjalla kuin RA81D, RA63:een kuuluvista SW-NE -suuntaisista puujäänteistä NW-puoleisin samalla absoluuttisella korkeudella kuin RA81D	mahdollinen salvosrakenne	
RA81E RA110	Kemikumin / Kosmorama B -alueiden välisen kaivannon NE-laidassa	päällä: M47C; alla: RA81D	puujäännne; suunta NW-SE, maatunut; runsaasti juuria	RA81D: puujäänteet kohtisuorassa toisiaan vastaan; RA62B: NW-SE -suuntaiset puujäänteet samankaltaisia		

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA81F RA110	Kemikumin alueen SE-osassa: RA25:n alapuolella, RA110:n NE-laidassa	päällä: RA25, RA25B	hirsi; suunta NW-SE, pinnastaan hiiltynyt, halkaisija n. 12 cm hirren molemmissa päissä kookkaat kivet (pintavaaitukset z = 698 (kivi RA81F:n SE-päässä), z = 685 (kivi RA81F:n NW-päässä, RA79B:n SE-päässä))	RA79B: samalla NW-SE -linjalla, RA81F huomattavasti ohuempi	RA81F:ään liittyvät kivet: mahdollisesti nurkkakiviä; välittömästi RA81F:n SW-puolella sora M22, joten erilaisten ilmiöiden rajoittuminen RA81F:ään vaikeatulkintainen; vrt. kuitenkin: M47B, M47D, RA110 vain RA81F:n SW-puolella, M46A, M46C vain RA81F:n NE-puolella; RA81F:n hiiltynisyys viittaa sen mahdolliseen liittymiseen RA110:een	
RA82A	kaivausalueen keskiosassa sijainneen kivijalan RA71 alueella	päällä: M45B, RA72 rakennetta rikkoo: RA71C, rautaputki RA71C:n E-kulmassa alla: M45C	tiililatomusta; osa tiilistä SW-NE -suuntaisesti ja osa NW-SE -suuntaisesti ladottuja, muodostavat tasaista tiilipetiä, tiilet eivät nokisia, ei laastia; tiilten koko 25 cm x 15 cm x n. 9 cm	RA82B: tiililatomusta RA71:n alueella, RA82A:ssa tiilet pienempiä		
RA82B	kaivausalueen keskiosassa sijainneen kivijalan RA71 alueella: RA71D:n sisäpuolella	päällä: M1, M45 alla: M45C	tiililatomusta; yhteensä 16 tiiltä, osa tiilistä SW-NE-suuntaisesti ja osa NW-SE -suuntaisesti ladottuja, vieri vieressä, ei laastia; latomuksen muoto nelikulmainen; tiilten koko 31 cm x 16 cm x 9 cm, kahdessa tiilessä tassupainanne;	RA82B: tiililatomusta RA71:n alueella, RA82B:ssä tiilet suurempia		

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA83	RA71, resentit rakenteet	kaivausalueen keskiosassa sijainneen kivijalan RA71 alueella RA71:n NW-osassa	päällä: M1 rikkoo: RA71:ä alla: M86M	kivenlohkareita; suuria (halkaisija > 50 cm), muutamissa lohkarissa poranjälkiä, ei laastia	RA71B: profiilin NW-osassa näkyvät kivenlohkareet kuuluvat RA83:een	resenttiä täyttömaata
RA84		Kemikumin alueen NE-laidassa: kaivausalueen NE-profiilin vieressä, jatkuu profiiliin	päällä: M65E, M22 alla: RA84B, RA84C, M118	hirsiarinaa; hirsien paksuus 13-15 cm, väleissä 2-3 cm raot, hyväkuntoista puuta, ei hiiltymisen merkkejä; jokaisen hirren alapinnalla samanlainen salvoslovi RA84B:n kohdalla	RA84B ja RA84C: hirsiarinan RA84 koolausta; RA102A: ei kuulune samaan rakenteeseen	salvoslovia dokumentoitu yk-piirroksina 3 kpl
RA84B		Kemikumin alueen NE-laidassa: RA84:n alapuolella, välittömästi kaivausalueen NE-profiilin vieressä	päällä: RA84	hirsi; suunta NW-SE, RA84:n hirsien alapinnalla hirren RA84B kohdalla salvoslovet; välittömästi em. koolinkihirren alla toinen samansuuntainen ja -paksuinen hirsi, RA84B:n alempi hirsikerta	RA84, RA84C: samaa rakennetta	hirsiarinan RA84 koolausta
RA84C		Kemikumin alueen NE-laidassa: RA84:n SW-laidan alapuolella	päällä: RA84 alla: RA84E	hirsi; suunta NW-SE, pinnassa painaumat RA84:n hirsien kohdalla	RA84, RA84B: samaa rakennetta; RA84E: hirsi RA84E tukee RA84C:tä	hirsiarinan RA84 koolausta
RA84D		Kemikumin alueen NE-laidassa: osittain RA84C:n alla, RA84:n SW-laidassa	päällä: RA84C	hirsi; suunta NW-SE	RA84: mahdollisesti RA84D liittyy RA84:n tukirakenteisiin	
RA84E		Kemikumin alueen NE-laidassa: RA84C:n alla, RA84:n SW-laidan alapuolella	päällä: RA84C	hirsi; suunta SW-NE	RA84C: hirsi RA84E tukee RA84C:tä	

	Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA85	resentit rakenteet	Kemikumin alueen NW-osassa: kaikissa ilmansuunnissa soran M22 rajaaman "saarekkeen" reunassa, RA13:n SW-puolella	päällä: M22, M9	kiviä; halkaisija 20 - 30 cm, kasassa; kivien välissä karhunvillaa		ei liene rakenne	
RA86	soralinjojen (M22) rikkomat Kemikumin alueen ylimmät sekoittumattomat kerrokset; RA19 + RA86 + RA73 + RA73B	Kemikumin alueen NW-osassa: kaikissa ilmansuunnissa soran M22 rajaamalla "saarekkeella", RA19:n NE-puolella; myös: välittömästi RA87:n NW-puolella	päällä: M57 alla: M49C, M49D	kiveystä; kivien halkaisija n.12 cm, kivet pyöreähköjä; rakenteen laajuus n. 0,5 m x 1,2 m	RA19: rakenne samankaltainen, RA86:ssa kivet isompia	katukiveystä	
RA87	soralinjojen (M22) rikkomat Kemikumin alueen ylimmät sekoittumattomat kerrokset; RA22 + RA36 + RA87	Kemikumin alueen NW-osassa: kaikissa ilmansuunnissa soran M22 rajaamalla "saarekkeella", välittömästi RA26:n NW-puolella	päällä: M9, M57 alla: RA88E, M49E	kolme rinnakkaista hirttä; hirsien leveys 12 - 15 cm, yläpinta tasaiseksi veistetty, sivut pyöreät, hirsien välissä 8 - 12 cm leveät raot; hirsien SW-päät ehjät, keskimmäisen pää kiilamaiseksi veistetty, hirret NE-päästään murtuneet	RA22, RA36: rakenne samankaltainen		

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA88A soralinjojen (M22) rikkomat Kemikumin alueen ylimmät sekoittumattomat kerrokset	Kemikumin alueen NW-osassa: kaikissa ilmansuunnissa soran M22 rajaamalla "saarekkeella", RA12:n ja M44:n SE-puolella	päällä: RA13, M57 yhteydessä: M55, M55B	puujäänn; suunta SW-NE; em. puujäänteen SE-puolella toinen SW-NE -suuntainen puujäänn, z = 671, tuli esiin ensinmainitun puujäänteen RA88A poistamisen jälkeen	RA88B: puujäänteet kulmittain		
RA88B soralinjojen (M22) rikkomat Kemikumin alueen ylimmät sekoittumattomat kerrokset	Kemikumin alueen NW-osassa: kaikissa ilmansuunnissa soran M22 rajaamalla "saarekkeella", RA86:n NE-puolella, etäisyys RA86:sta n. 0,3 m	yhteydessä: M55, M55B alla: RA88C	puujäänn; suunta NW-SE	RA88A: puujäänteet kulmittain; RA88C: todennäköisesti samaa rakenteellista kokonaisuutta		
RA88C	Kemikumin alueen NW-osassa: kaikissa ilmansuunnissa soran M22 rajaamalla "saarekkeella", RA88B:n alapuolella; myös: RA88F:n alaosan yhteydessä	päällä: RA88B	kiveystä; kivet keskikokoisia tai kookkaita (halkaisija 15-40 cm), eivät vieri vieressä	RA88B: todennäköisesti samaa rakenteellista kokonaisuutta; RA88D: todennäköisesti samaa rakennetta	kivijalkaa, liittyy RA88B:hen	

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA88D	Kemikumin alueen NW-osassa: kaikissa ilmansuunnissa soran M22 rajaamalla saarekkeella, RA87:n NW-puolella	päällä: M57	kiveystä; kivet kookkaita (halkaisija n. 40 cm), hajallaan	RA88C: todennäköisesti samaa rakennetta; RA76B: rakenne samankaltaista; RA88G: mahdollisesti samaa rakenteellista kokonaisuutta; RA88F: kivet RA88F:n alaosan yhteydessä numerolla RA88C	hajonnutta kivijalkaa?	
RA88E	soralinjojen (M22) rikkomat Kemikumin alueen ylimmät sekoittumattomat kerrokset	Kemikumin alueen NW-osassa: kaikissa ilmansuunnissa soran M22 rajaamalla saarekkeilla RA87:n SW-puolella ja RA6B:n alapuolella	yhteydessä: M55, M55B	puujäänteitä; suunta SW-NE, hiiltyneitä; RA88E:n NE-osassa useita rinnakkaisia puujäänteitä: hiiltyneen puujäänteen vieressä n. 15 cm leveä lankku, jonka SE-puolella SW-NE -suuntainen puujäänte (etäisyys n. 0,2 m)		
RA88F	soralinjojen (M22) rikkomat Kemikumin alueen ylimmät sekoittumattomat kerrokset	Kemikumin alueen NW-osassa: kaikissa ilmansuunnissa soran M22 rajaamalla saarekkeella, RA87:n NW-puolella	rakennetta rikkoo: RA87 yhteydessä: M55B	puujäänte; suunta NW-SE, hiiltynyt; välittömästi alun perin RA88F:ksi nimetyn hirren SW-puolella ja osittain sen alla jämerä tukki, mahdollisesti saman puujäänteen paremmin säilynyt osa, z = 662; hirren yhteydessä kiviä	RA87: hirsi RA88F poikki RA87:n kohdalla, saman hirren SE-pää RA87:n SE-puolella; RA88F:n alemmassa osassa lovi RA87:n kohdalla; RA88C, RA88D: vrt. RA88F:n alaosan yhteydessä olevat kivet	välittömästi hirren RA88F SW-puolella muita NW-SE -suuntaisia puujäänteitä: yksi RA87:n kohdalla lovettu tukki ja muita puujäänteitä, eivät liittyneet samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen kuin RA88F
RA88G	soralinjojen (M22) rikkomat Kemikumin alueen ylimmät sekoittumattomat kerrokset	Kemikumin alueen NW-osassa: soran M22 alueella, RA91:n ja RA60D:n välisellä alueella	kiviä; kookkaita (halkaisija > 40 cm), erillään	RA88D: mahdollisesti samaa rakenteellista kokonaisuutta		

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA88H soralinjojen (M22) rikkomat Kemikumin alueen ylimmät sekoittumattomat kerrokset	Kemikumin alueen NW-osassa: RA88F:n NE-puolella, etäisyys < 0,2 m		kaksi hirttä; suunta NW-SE, pituus 1,3 m, halkaisijat 8 cm (NE-puoleinen hirsi) ja 13 cm (SW-puoleinen hirsi), ei hiiltymisen merkkejä; lisäksi: yksi lyhyempi hirrenpätkä; lisäksi: em. NW-SE -suuntaisista hirsistä NE-puoleisen NW-päässä pystypaalu, halkaisija 5 cm			
RA88J	Kemikumin alueen NW-osassa: RA88F:n, RA88H: ja RA111:n alapuolella; RA68C:n NW-puolella	päällä: M49 rakennetta rikkoo: M22 alla: M82	kaksi rinnakkaista hirttä; suunta NW-SE, halkaisijat 9 cm ja 15 cm; hirsistä NE-puoleinen poikki n. 0,1 m:n etäisyydellä RA68C:stä, SW-puoleinen katkeaa RA68C:n SW-puolella kiveen			dokumentoitu samaan karttaan kuin RA77H
RA89	Kemikumin alueen SE-osassa: RA75:n ja RA76A:n välisellä alueella n. puolen metrin levyisenä vyöhykkeenä	päällä: M9 rakennetta rikkoo: M22 alla: RA77	purkumassa; rikkonaisia tiiliä, kiviä, hiiltynyttä ja maatunutta puuta, laastia, hiekkaa, savea; vain yksi lähes ehjä tiili (mitat: 28 cm x 13 cm x 9 cm, ei otettu talteen); rakenteen keskellä rikkonaisten tiilien keskittymä, z = 686 (pinta) / z = 672 (pohja); välittömästi RA76A:n SW-puolella savilinssi, laajuus n. 1 m x 1,5 m, z = 686 (pinta) / z = 676 (pohja), savi erittäin tiivistä; em. savilinssin alla tiilimurska ja -murkerrosta, z = 674 (pinta) / z = 665 (pohja)	M68: löydöt RA89:stä otettu talteen numerolla M68; RA65, RA67: mahdollisia selityksiä RA89:n ja M68:n alkuperälle; M48, M37, M37B: purkujätettä RA89:n läheisyydessä; RA77: purkumassa RA89 / M68 painanut RA77:n NW-laitaa notkolle	uunin pohjan purkujätettä; mahdollisesti uunista RA67?	

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA90	RA17 + RA90 + RA90B + RA90C + M43A	Kemikumin alueen SE-osassa: välittömästi RA73:n NE-puolella	päällä: M46A	pystypaalurivi; yhteensä 15 paalua, paalurivin pituus n. 3 m; paalut "puunjuurenomaisia"	RA90B, RA90C, RA90D: pystypaalut samankaltaisia; RA17: RA90 ilmeisesti RA17:n perustuspaalutus; "puunjuurenomaisia" pystypaaluja poistettu myös RA17:n ja RA66:n alueelta, ei rakennenumeroa	RA17:n perustuspaalutusta samanlaisia pystypaaluja myös RA62:n NE-reunassa ja M43A:n alueella
RA90B	virt. RA90 ja sen kanssa samaan kokonaisuuteen kuuluvat yksiköt	Kemikumin alueen SE-osassa: RA73:n NE-puolella, etäisyys RA73:sta 1,4 - 2 m	päällä: M52B alla: M39B	pystypaaluja; halkaisija 6-7 cm, yhteensä 21 pystypaalu muodostama ryhmä; paaluista 12 muodostaa NW-SE -suuntaisen rivin, lisäksi 6 paalua sen SW-puolella ja 3 paalua em. paaluista erillään; paalut "puunjuurenomaisia", eivät pyöreitä eivätkä päästään tasaiseksi katkaistuja	RA90, RA90C, RA90D: pystypaalut samankaltaisia; RA90B ja RA90C muodostavat yhtenäisen rakenteellisen kokonaisuuden: NW-SE -suuntainen kaksoispaalurivistä, paalurivien välinen etäisyys < 0,2 m, RA77C:n SE-laidassa paalurivin suunta SW-NE; kahden paalurivin välissä RA77C:n laidassa yksi SW-NE -suuntainen lauta	RA17:n perustuspaalutusta
RA90C	virt. RA90 ja sen kanssa samaan kokonaisuuteen kuuluvat yksiköt	Kemikumin alueen SE-osassa: RA73:n NE-puolella, etäisyys RA73:sta 1-2 m	päällä: M52B alla: M39B	pystypaaluja; halkaisija 5-6 cm, yhteensä 12 paalun muodostama ryhmä, jossa kaksi NW-SE -suuntaista paaluriviä, paalujen välinen etäisyys keskimäärin n. 0,2 m; paalut "puunjuurenomaisia", eivät pyöreitä eivätkä päästään tasaiseksi katkaistuja	RA90, RA90B, RA90D: pystypaalut samankaltaisia; RA90B: samaa rakenteellista kokonaisuutta	RA17:n perustuspaalutusta RA90B:n ja RA90C:n välissä hiiltynyt SW-NE -suuntainen puujäänne, merkitty työkarttaan

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA90D	Kemikumin alueen SE-osassa: välittömästi RA65:n SW-puolella	päällä: M14 rikkoo: RA90D:tä	pystypaaluja; halkaisija 5-7 cm, yhteensä 10 paalun muodostama rykelmä; paalut "puunjuurenomaisia", eivät pyöreitä eivätkä päästään tasaiseksi katkaistuja	RA65: eivät liittyne samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen; RA90, RA90B, RA90C: pystypaalut samankaltaisia		
RA91	soralinjojen (M22) rikkomat Kemikumin alueen ylimmät sekoittumattomat kerrokset; RA7?	Kemikumin alueen NW-osassa: kaikissa ilmansuunnissa soran M22 rajaamalla "saarekkeella", RA7:n alapuolella	päällä: M54, M57 yhteydessä: M63B alla: M66B	kiveystä; kivien halkaisija 8 - 20 cm, monet kivistä särmikkäitä, kiveyksen pinta epätasainen, kivet eivät palaneita; rakenteen laajuus n. 0,5 m x 4 m, SE-päästään rikkonainen	RA91B: ei liene saman kiveyksen osa	samaa kiveystä kuin RA7, painunut syvemmälle RA4:n vuoksi
RA91B		Kemikumin alueen NW-osassa: kaikissa ilmansuunnissa soran M22 rajaamalla "saarekkeella", RA7:n alapuolella	päällä: M54, M57 alla: M66B	kolme kiveä; kivien halkaisijat 10 cm, 15 cm ja 20 cm, tiiviinä ryhmänä; kivien yhteydessä hiekkaa	RA91: ei liene saman kiveyksen osa, koska täyttöhiekkaa vain RA91B:n yhteydessä, ei lainkaan RA91:n yhteydessä	
RA92	RA77?	Kemikumin alueen keskiosassa: välittömästi RA75:n NW-puolella	päällä: M22, M48, M57 päällä myös: RA68B rakennetta rikkoo: M22 alla: RA92C	hirsii; suunta NW-SE, muodostavat n. 1,4 m leveän hirsipedin	RA60C, RA79, RA79B: hirret yhtä tukevia kuin RA92:ssa; RA60D: samalla absoluuttisella korkeudella	
RA92B	RA68C	Kemikumin alueen keskiosassa: RA68C:n NW-laidassa	päällä: M22 kuuluu osana RA68C:hen	hirsi; suunta SW-NE, hirren NE-päässä salvoslovi	RA68C: hirsi RA92B osoittautui RA68C:n ylimmän hirsikerran osaksi	

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA92C RA77?	Kemikumin alueen keskiosassa: RA68C:n NE-puolella	päällä: RA92	hirsikehikko; hirsien paksuus n. 17 cm, kehikon sisämitat 1,1 m x 1,2 m, ei hiililymisen merkkejä; vain yksi hirsikerta; rakenteen SW-seinä vaikeatulkintainen, koska samalla kohdalla pitkä NW-SE -suuntainen rima (halkaisija 10 cm), joka mahdollisesti kuuluu RA147B:hen; "kehikon" sisällä sen NE-osassa keskikokoisia kiviä (halkaisija 15-20 cm), z = 650	RA147B: vrt. RA92C:n SW-seinä; M117: vrt. RA92C: sisällä olevat kivet (kuuluvat M117:ään)		
RA93	soralinjojen (M22) rikkomat Kemikumin alueen ylimmät sekoittumattomat kerrokset;	Kemikumin alueen NW-osassa: kaikissa ilmansuunnissa soran M22 rajaamalla "saarekkeella", RA53:n NW-puolella	päällä: M66 yhteydessä: M66 alla: M66	neljä rinnakkaista lankkua; suunta SW-NE, leveys 24 - 34 cm, lankkujen väleissä n. 2 cm:n rako; lisäksi: lankkujen SE-puolella pystypaalu, pintavaaitus z = 631	RA94, RA98: vaikeatulkintaisia puurakenteiden fragmentteja soran M22 rikkomalla alueella	arinan fragmentti
RA94	soralinjojen (M22) rikkomat Kemikumin alueen ylimmät sekoittumattomat kerrokset;	Kemikumin alueen NW-osassa: kaikissa ilmansuunnissa soran M22 rajaamalla "saarekkeella", RA7:n alapuolella	päällä: M66B	erilaisia puujäänteitä: pyöröhirren pätkiä, veistettyjä puunkappaleita, muutamia puujäänteet pinnasta hiukan hiiltyneitä	RA59H: pystypaalut RA94:n alueella; RA93, RA98: vaikeatulkintaisia puurakenteiden fragmentteja soran M22 rikkomalla alueella	sekundäärikäyttöistä puuta; arinan fragmentti

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA95	Kosmorama B - alueen NE-osassa: RA64:n SW-puolella	päällä: M41 alla: M41, RA95C	hiiltyneitä puujäänteitä; lankkuja, suunta NW-SE, leveys 20 - 29 cm, muodostavat puutasoa; puujäänteiden yhteydessä hienojakoista puhdasta hiekkaa; puutason alla SW-NE -suuntainen maatonut puujäännne, leveys n. 20 cm, ilmeisesti salvoksessa NW-SE -suuntaisen maatonneen puujäänteiden kanssa, z = 764 (pinta) / z = 761 (pohja)	M38B: sama rakennehavainto, sai ensin maayksikkönumeron mutta osoittautui alempana rakenteeksi	palanut puutaso, jonka sammuttamiseen käytetty hiekkaa?	hiiltyneen puutason alta esiin tulleita maatonneita puujäänteitä ei piirretty karttaan
RA95B	Kosmorama B - alueen NE-osassa: RA64:n SW-puolella, RA69:n alapuolella		puujäänteitä; rakenteen pintaosassa maatonneita puujäänteitä, suunta SW-NE, rakenteen alaosassa hiiltyneitä lankkuja, suunta NW-SE, leveys 15 - 20 cm	M38B: sama rakennehavainto, sai ensin maayksikkönumeron mutta osoittautui alempana rakenteeksi		
RA95C	Kosmorama B - alueen NE-osassa: RA51:n ja RA64D:n välissä, myös: RA64E:n NW-puolella	päällä: M41, RA64B, RA95 alla: M70B alla myös: M24 (RA64E:n NW-puolella)	tiililatomusta; tiilet kaarevissa riveissä, muodostavat tiilipetiä, painunut keskiosastaan notkolle; laajuus n. 2 m x 2 m; RA64E:n NW-puolisella alueella tiililatomus rikkonaisempaa	RA109: mahdollisesti liittyy samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen kuin RA95C:n purkujäte		n. 0,6 m:n etäisyydellä RA64E:n SW-päästä savilinssi, laajuus n. 0,2 m x 0,2 m, sitkeää puhdasta savea, z = 739 (pinta) / z = 735 (pohja), muualla RA95C:n yhteydessä ei savea
RA96	soralinjojen (M22) rikkomat Kemikumin alueen ylimmät sekoittumattomat kerrokset;	Kemikumin alueen NW-osassa: kaikissa ilmansuunnissa soran M22 rajaamalla "saarekkeella", RA88F:n NE-puolella	päällä: M49D, M55, RA88C alla: n. 2 cm:n paksuinen hiekkakerros, jonka alla RA111	kiveystä; kivien halkaisija n. 10 cm	RA86: kiveys samankaltaista; RA88F: kiveys mahdollisesti jatkunut RA88F:n SW-puolelle, missä samanlaista hiekkaa kuin RA96:n alla (ks. lisätiedot); RA111: kiveystä RA96:n alapuolella, välissä hiekkaa	RA96:n kivien alla oleva hiekka: karkeaa, "puhdasta"; samanlaista hiekkaa RA88F:n SW-puolella korkeudella z = 666, missä hiekan päällä yksi särmikäs kivi z = 679 (pinta) / z = 666 (pohja)

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA97	Kosmorama B - alueen NE-päässä: RA64B:n NE-puolella	päällä: M70 yhteydessä: M90	puujäänne; suunta NW-SE, leveys 7 - 8 cm, lahoa puuta	M90: muualla RA1:n alapuolisella alueella erisuuntaisia irrallisia lahonneita puujäänteitä, dokumentoitu osana maa-ainesta M90		
RA98	soralinjojen (M22) rikkomat Kemikumin alueen ylimmät sekoittumattomat kerrokset; RA98 + RA146B (+RA99?)	Kemikumin alueen NW-osassa: kaikissa ilmansuunnissa soran M22 rajaamalla "saarekkeella"	päällä: M49C hirsä; kolme erillistä SW-NE -suuntaista hirttä, NW-SE -suuntaisia hirsä, yhtä hirttä tukee pystykiila, hirsien liittyminen samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen ei varmaa; lisäksi: yksi pystylankku, leveys 7cm, paksuus 5 cm, vinossa; em. vaakahirsien alapuolella lisää vaakasuuntaisia hirrenpätkiä ja muita puujäänteitä: RA98:sta piirretty yhteensä kolme tasoa, joista alimmassa vain yksi NW-SE -suuntainen hirsä, pintavaaitus z = 648	RA88B: keskimmäinen RA98:n SW-NE -suuntaisista hirsistä RA88B:n alimman hirsikerran alla, muiden RA98:n mahdollisesta liittymisestä RA88B:hen ei havaintoja; RA93, RA94: vaikeatulkintaisia puurakenteiden fragmentteja soran M22 rikkomalla alueella	kadunpohjustusrakenne (ja siihen liittyvää kiveystä?)	
RA99	soralinjojen (M22) rikkomat Kemikumin alueen ylimmät sekoittumattomat kerrokset; vrt. myös RA98 ja sen kanssa samaan kokonaisuuteen kuuluvat yksiköt	Kemikumin alueen NW-osassa: kaikissa ilmansuunnissa soran M22 rajaamalla "saarekkeella", RA19:n alapuolella, RA98:n SW-puolella	päällä: M49C kiveystä; kivien halkaisija 20-30 cm, kivet tiiviisti vierekkäin	RA73: kivet samankokoisia, samalla tavalla lohkeilleita, RA73 ja RA99 lähes samalla NW-SE -linjalla		

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA100 RA165	Kemikumin alueen keskiosassa: kaikissa ilmansuunnissa soran M22 rajaamalla "saarekkeella", RA60D:n ja RA60K:n NW-puolella	maa RA100:n sisällä: M75A, rakennetta rikkoo: M22	tynnyrin pohjaosa; halkaisija 105 cm, kimmot hiiltyneet poikki n. 20-25 cm:n korkeudella pohjasta, pohjalaudat ja alin vanne eivät hiiltyneitä			muut AA:n kaivaukselta löytyneet tynnyrit ja kookkaat puuastiat eivät saaneet rakennenumeroa, dokumentoitiin yk-piirroksina ja / tai löytönumerolla
RA101A RA101A + RA101B	Kemikumin alueen NE-laidassa: RA84:n SW-puolella	päällä: M22	pystypaalu; halkaisija 15 cm, katkaisupinta tasainen	RA101B, RA124: samankaltaisia pystypaaluja, ks. myös lisätiedot	liittyyne tontin rajaan?	Kemikumin alueen NW-osassa useita muita RA101A:n kaltaisia tukevia pystypaaluja, eivät saaneet erillisiä rakennenumeroita
RA101B RA101A + RA101B	Kemikumin alueen NE-laidassa: RA84:n SW-puolella	päällä: M22	pystypaalu; halkaisija 20 cm, katkaisupinta tasainen	RA101A, RA124: samankaltaisia pystypaaluja, ks. myös lisätiedot	liittyyne tontin rajaan?	Kemikumin alueen NW-osassa useita muita RA101A:n kaltaisia tukevia pystypaaluja, eivät saaneet erillisiä rakennenumeroita
RA101C	Kemikumin alueen NW-osassa: RA53F:n sisäpuolella, välittömästi RA53F:n NE-laidan vieressä		pystypaalu; halkaisija 14 cm, katkaisupinta tasainen	RA53F: ei liittynyt samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen; RA101A, RA101B, RA124: samankaltaisia pystypaaluja, ks. myös lisätiedot		Kemikumin alueen NW-osassa useita muitakin RA101C:n kaltaisia tukevia pystypaaluja, eivät saaneet erillisiä rakennenumeroita
RA101D	Kemikumin alueen NE-osassa: RA53F:n sisäpuolella, etäisyys RA101C:hen n. 0,4 m		pystypaalu; halkaisija 16 cm, katkaisupinta tasainen, hieman kallellaan SW-suuntaan	RA53F: ei liittynyt samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen; RA101A, RA101B, RA124: samankaltaisia pystypaaluja, ks. myös lisätiedot		Kemikumin alueen NW-osassa useita muita RA101A:n kaltaisia tukevia pystypaaluja, eivät saaneet erillisiä rakennenumeroita

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA102A	Kemikumin alueen NW-osassa: välittömästi kaivausalueen NW-profiilin vieressä	päällä: M22, M66 alla: RA102C	kolme rinnakkaista hirttä; suunta SW-NE, paksuus 9-16 cm	RA84, RA59D: eivät liittyne samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen kuin RA102A, koska RA102A:n ja RA84:n välissä n. 0,2 m leveä rako RA59D:n alla (tulkinta: tontin raja); RA102B: eivät välttämättä kuulu samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen, sijaitsevat lähekkäin; RA102C: samaa rakennetta	arina	
RA102B	Kemikumin alueen NW-osassa: RA102A:n vieressä, välittömästi kaivausalueen NW-profiilin vieressä	päällä: M22 alla: M100C	kiviä; yksi laakea neliskulmainen kivi (n. 35 cm x 35 cm) sekä pari pienempää kiveä	RA102A: eivät välttämättä kuulu samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen, sijaitsevat lähekkäin		
RA102C	Kemikumin alueen NW-osassa: RA102A:n alapuolella, jatkuu kaivausalueen NW-profiiliin	päällä: RA102A	hirsii; kolme rinnakkaista NW-SE -suuntaista hirttä	RA102A: samaa rakennetta	RA102A:n koolausta	
RA103A	Kosmorama B -alueen NE-päässä: RA1:n alapuolisen alueen NW-laidassa	päällä: M62C, M62D	puujäänteitä; pääasiallinen suunta NW-SE	RA103B: purkujätettä, myös RA103A liittyyne purkujätteeseen, ei alkuperäisellä paikallaan olevaa rakennetta		

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA103B	Kosmorama B - alueen NE-päässä: RA1:n alapuolisen alueen NW-laidassa	päällä: M62C, M62D	purkujätettä; tiilenkappaleita, kiviä (halkaisija 8 - 20 cm), laastia; kivet ja tiilet kasassa, ei latomusta; laajuus n. 1,5 m x 1,5 m			
RA104	Kosmorama B - alueen keskiosassa: RA41:n / RA42:n ja kauppahallin kellarin SE-profiilin välisellä alueella, RA50:n NE-puolella	päällä: M42 alla: M77	kiveys; kivien halkaisija n. 20 cm, osa kivistä kookkaampia (halkaisija 30 - 40 cm), NW-SE -suuntainen vesikouru, kiveystä säilynyt vesikourun molemmin puolin vain rakenteen NW-päässä	RA117: rakenne samankaltainen; M77: lienee RA104:n pohjustushiekka	pihakiveystä	
RA105 RA105	Kosmorama B - alueen SW-osassa: RA41:n W-puolella	päällä: M20 yhteydessä: M79	puurakennetta ja purkujätettä; puujäänteiden kanssa lähes samalla absoluuttisella korkeudella kaksi laakeaa kiveä, yksi laakea kivi SW-NE -suuntaisen puujäänteiden alla; rakenteen yhteydessä erittäin runsaasti laastia, keskittyy rakenteen NW-laitaan ja sen NW-laidan päälle; jonkin verran rikkonaisia tiiliä, NW-SE -suuntaista tiiliriviä jossa ei ehjää tiiliä; rakenteen ympäristössä sen SE-, SW- ja NW-puolella runsaasti rikkonaisia tiiliä, tiilimurskaa ja laastia	M79: laasti RA105:n yhteydessä M20: purkujäte RA105:n ympäristössä M20:ssä	tulisija	
RA105B RA105	Kosmorama B - alueen SW-osassa: RA105:n ja RA107:n välisellä alueella	M20:n yhteydessä	purkujätettä; rikkonaisia tiiliä, tiilimurskaa, jonkin verran laastia, runsaasti nokea			

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA105C RA105	Kosmorama B - alueen SW-osassa: RA105:n osana		maatunutta puuta ja tuohta; muodostavat puutasoa / tuohivuorausta; alla n. 2 cm:n paksuinen kerros laastinsekaista hiekkaa	RA105: puu/tuohitaso RA105C liittyy RA105:n yhteydessä dokumentoituihin SW-NE - ja NW-SE -suuntaisiin puujäänteisiin		
RA105D RA105	Kosmorama B - alueen SW-osassa: RA105C:n alapuolella	päällä: RA105C alla: RA105E	tiililatomusta; yhteensä 8 tiiliriviä, joista neljä RA105:n SW- ja neljä sen NW-laidassa, lisäksi rikkonaisia tiiliä, ehjää tiililatomusta ei RA105:n keskiosassa; tiilet nokisia, väleissä runsaasti laastia	RA50:n SW-osa: rakenne samankaltainen; RA105E: saman tiililatomuksen alempi tiilikerta		
RA105E RA105	Kosmorama B - alueen SW-osassa: RA105D:n alapuolella yhteydessä: M79	päällä: RA105D	tiililatomusta; tiilipeti ehjin RA105:n SW-laidassa, säilynyt paikoillaan myös RA105:n SE- ja NE-laidoilla; maassa RA105E:n yhteydessä tiilenkappaleita, kiviä ja erittäin runsaasti laastia	RA105D: saman tiililatomuksen ylempää tiilikertaa RA127: tiililatomuksen RA105D / RA105E rajana NW-, NE- ja SE-suunnissa		
RA105F RA105	Kosmorama B - alueen SW-osassa: RA105E:n alapuolella	päällä: RA105E alla: M79D	kiviä; neljä kookasta (halkaisija > 40 cm) kiveä RA105:n NW-laidassa, muut kivet pienempiä (halkaisija 15 - 20 cm), kattavat nelikulmaisen alueen; kivet luonnonkiviä, eivät lohkottuja, kivissä laastitahroja; rakenteen SE-laidassa rikkonaisia tiiliä laajuus n. 1,4 m x 2,2 m	RA127: välittömästi RA105F:n NW- ja NE-puolella, RA127C: välittömästi RA105F:n SE-puolella, RA127D: välittömästi RA105F:n SW-puolella; RA127B: mahdollinen selitys RA105F:n SE-osassa olevalle purkujätteelle		

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA106	Kosmorama B - alueen NW-laidassa: RA50:n NE-osan alapuolella	päällä: M42	puukehikko; NW-laitana sama puujäännö, joka aiemmin dokumentoitu rakennenumerolla RA106C, SW- ja NE-laitoina samat puujäänteet, jotka aiemmin dokumentoitu rakennenumerolla RA106B, NW-laidassa myös yksi hiiltymätön puujäännö; SE-laidassa hiiltynyt puujäännö, ei aiemmin dokumentoitu; maassa puujäänteiden yhteydessä runsaasti nokea	RA106A, RA106B, RA106C: rakennekokonaisuuden RA106 osat M42: purkumassansekaisessa maa-aineksessa RA106A:n päällä runsaasti nokea ja hiiltä	lattiatasoa; ollut käytössä samaan aikaan kuin uuni RA50	
RA106A	Kosmorama B - alueen NW-laidassa: RA50:n NE-osan alapuolella	päällä: RA50 alla: RA106B; RA106: samaa rakennetta	hiiltyneitä puujäänteitä; pääasiallinen suunta SW-NE, puutason jäänteitä; alla purkujätettä	RA106: hiiltyneiden puujäänteiden RA106A, RA106B ja RA106C muodostaman kokonaisuuden rakennenumero		rakennenumero annettu kauppahallin kellarin SE-profiilissa RA50:n alapuolella, osoittautui rakenteellisen kokonaisuuden osaksi, dokumentointia jatkettiin numerolla RA106
RA106B	Kosmorama B - alueen NW-laidassa: RA50:n NE-osan alapuolella	päällä: RA106A alla: RA106C; RA106: samaa rakennetta	hiiltyneitä puujäänteitä; suunta NW-SE	RA106: hiiltyneiden puujäänteiden RA106A, RA106B ja RA106C muodostaman kokonaisuuden rakennenumero		rakennenumero annettu kauppahallin kellarin SE-profiilissa RA50:n alapuolella, osoittautui rakenteellisen kokonaisuuden osaksi, dokumentointia jatkettiin numerolla RA106
RA106C	Kosmorama B - alueen NW-laidassa: RA50:n NE-osan alapuolella	päällä: RA106B; RA106: samaa rakennetta	hiiltyneitä puujäänteitä; suunta SW-NE, päällä purkujätettä	RA106: hiiltyneiden puujäänteiden RA106A, RA106B ja RA106C muodostaman kokonaisuuden rakennenumero		rakennenumero annettu kauppahallin kellarin SE-profiilissa RA50:n alapuolella, osoittautui rakenteellisen kokonaisuuden osaksi, dokumentointia jatkettiin numerolla RA106

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA107	Kosmorama B - alueen SW-osassa: RA40:n ja kauppahallin kellarin välissä	päällä: M20+M42 alla: M20, M20+M42, RA117	kivirivi; suunta NW-SE, kivien halkaisija 15 - 20 cm, rakenteen alaosassa myös kookkaampia kiviä; rakenteen SE-osassa osittain kaksi rinnakkaista kiviriviä; välittömästi kivien alla puhdasta hiekkaa, z = 689 (pinta)	RA117: ei välittömästi RA107:n alla, välissä hiekkaa	kivijalkaa ja sen perustushiekkaa	
RA108	Kosmorama B - alueen keskiosassa: RA51:n NW- ja N-puolella	päällä ja yhteydessä: M24 rakennetta rikkoo: RA64E	maatuneita puujäänteitä; leveys n. 20 cm, hieman hiiltymisen merkkejä; kaksi NW-SE-suuntaista puujäännettä, joiden kanssa salvoksessa SW-NE -suuntainen puujäännös, salvoskohdassa SW-NE -suuntainen puujäännös ilmeisesti päällä ja NW-SE-suuntaiset puujäänteet alla, puujäänteet muodostavat siis kolmiseinäisen kehikon; laajuus n. 1,6 m x 2,4 m, puujäänteet erittäin maatuneita, pehmeää suklaanruskeaa lähes täysin maatunutta puuta	M24: irrallisia erisuuntaisia maatuneita puujäänteitä RA42:n ja RA51:n välisellä alueella, samanlaista lähes täysin maatunutta puuta kuin RA108:ssa, muilla alueilla M24:ssä ei näkyvissä paikoilleen maatunutta puuta tai puurakennetta		
RA109	Kosmorama B - alueen NE-osassa: RA51:n NW-puolella	päällä: M24, M80	kivi- ja tiilirivi; suunta NW-SE; tiilenkappaleita, ei ehjiä tiiliä; kiviä, valtaosa pienehköjä (halkaisija n. 10 cm), särmikkäitä; n. 10 kookkaampaa kiveä (halkaisija n. 20 cm), särmikkäitä, mahdollisesti muodostavat kaksoisriviä; niukasti laastia; NW-SE-suuntaisia puujäänteitä, pieniä, heikosti säilyneitä; rakenteen laajuus n. 0,5 m x 3 m; välittömästi kivirivin NE-puolella pystypaaluja, halkaisija n. 5 cm	RA107: rakenne samankaltainen, RA109:ssä kivet pienempiä, tiiltä ja muuta purkujätettä vähemmän; RA55: purkujäte samankaltaista; RA95C: mahdollisesti liittyy samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen	hajonnutta kivijalkaa	

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA110 RA110 + RA110B + RA63 + RA63B + RA81B + RA81C + RA81E + RA81F + RA79B + RA81D+RA131	Kemikumin alueen SW-laidassa	päällä: RA81A, RA81B, RA81C, M47B, M47D, päällä myös: RA63B, M47E rakennetta rikkoo: M22	hiiltynyttä puutasoa; puujäänteiden pääasiallinen suunta NW-SE, koordinaattilinjan x = 100 kohdalla SW-NE -suuntainen puulinja, jossa vähintään kaksi puuta rinnakkain	RA81A: vrt. RA110:een kuuluvat SW-NE -suuntaiset puujäänteet; sillä kohdalla josta RA81A purettiin ei RA110:een kuuluvaksi oletettavaa puutasoa	kuuluu mahdollisesti samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen kuin RA81A	
RA110B vrt. RA110 ja sen kanssa samaan kokonaisuuteen kuuluvat yksiköt	Kemikumin alueen SW-laidassa: kaikissa ilmansuunnissa soran M22 rajaamalla "saarekkeella", RA46A:n, M47F:n ja M49B:n alapuolella	päällä: M49B yhteydessä: M83(?)	hajanaisia puujäänteitä: yksi SW-NE -suuntainen pyöreä hirsi, alapinnastaan hiiltynyt, halkaisija n. 7 cm, muuta erisuuntaisia ja -tyyppisiä puujäänteitä, jonkin verran hiiltymisen merkkejä	RA110: kuulumista samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen vaikea osoittaa soran M22 vuoksi, RA110:n ja RA110B:n alueiden välillä kuitenkin yhtäläisyyksiä jo ylempänäkin: RA46B vrt. RA46A, M47 vrt. M47F		

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA110C	Kemikumin alueen SW-laidassa: RA136:n SW- ja NE -puolella	päällä: RA110B, M83, M97A, M97B	erilaisia puujäänteitä: yksi pinnastaan hiiltynyt NW-SE -suuntainen hirsi ja sen vieressä toinen pinnastaan hiiltynyt hirrenpätkä (sijainti: RA136:n SW-reunassa eli sen M22-sora-alueen NE-laidassa, jonka vastakkaisessa laidassa RA113), em. puujäänteiden kanssa samansuuntainen pinnastaan hiiltynyt piiluttu hirsi (sijainti: RA136:n NE-puolella, RA110:n alueen N-kulmassa soran M22 SW-laidassa), em. piilutun hirren kanssa kohtisuorassa palamaton pyöröhirsihaljakas, ei liitoskohtaa, em. toisiaan vastaan kohtisuorassa olevien puujäänteiden päällä kolme NW-SE -suuntaista puujäännettä, yksi pystypaalu / kanto; lisäksi: RA159A:n E-kulmassa yksi puujäännne, ei hiiltymisen merkkejä, salvoslovi, dokumentoitu RA159A:n kanssa samaan karttaan	RA159A: yksi RA110C:hen kuuluva puujäännne dokumentoitu RA159A:n kanssa samaan karttaan, mutta ei kuulu sen kanssa samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen		
RA111	soralinjojen (M22) rikkomat Kemikumin alueen ylimmät sekoittumattomat kerrokset	Kemikumin alueen NW-osassa: RA88F:n NE-puolella, RA96:n alapuolella	päällä: hiekkakerros, joka RA96:n ja RA111:n välissä, hiekan pintavaaitus z = 666, päällä myös: M47F; rakennetta rikkoo: M22	kiveystä; kivien halkaisija 10-12 cm, kivet eivät muodosta rivejä laajuus n. 0,8 m x 0,7 m	RA96: kiveystä RA111:n yläpuolella, välissä hiekkaa	katu- tai pihakiveystä
RA112	RA12 + RA112 + RA112B	Kemikumin alueen NW-osassa	yhteydessä: M82	pystypaaluja; halkaisija 5 - 7 cm; tiiviinä ryhmänä, eivät muodosta paaluriviä	RA112B: ilmeisesti samaa rakennetta	RA12:n perustuspaalutusta

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA112B RA12 + RA112 + RA112B	Kemikumin alueen NW-osassa: välittömästi RA112:n SW-puolella, RA98:n ja RA147A:n välisellä alueella	päällä: M22	pystypaaluja; halkaisija 5 - 7 cm; tiiviinä ryhmänä, eivät muodosta paaluriviä	RA112: ilmeisesti samaa rakennetta	RA12:n perustuspaalutusta	
RA113	Kemikumin alueen SW-laidassa: RA166:n NE-puolella, soran M22 SW-laidassa		pystylauditus; laudat vierä vieressä (väleissä ei rakoja), lautojen leveys 15-25 cm, kaikki laudat samalta korkeudelta poikki; laudoituksen pääasiallinen: suunta NW-SE: muodostaa kulmauksen RA71C:n NE-puolella sekä RA159B:n SW-laidassa		liittyy soraan M22, resentti	sama laudoitus sai ensin numeron RA24C, uudelleennumeroitu koska ei liity RA24:ään
RA114	Kemikumin alueen NW-osassa: RA94:n alapuolella	päällä: M66B alla: M112, RA115	erilaisia puujäänteitä; hirsii, pyöröpuita, lankkuja, paikoin pinnasta hiiltyneitä, erilaisia veistojalkia, puujäänteillä ei rationaalista keskinäistä järjestystä	RA94: rakenteiden RA94 ja RA114 välissä puusilppua M66B siten, että RA94:n purkamisen jälkeen yksikään RA114:ään kuuluvista puista ei ollut vielä näkyvissä		RA114:n alapuolella puusilpussa M112 erilaisia puujäänteitä: RA59J:hin kuuluvien pystypaalujen välissä laudanpätkä jonka yksi RA59J:n paaluista rikkonut, SW-NE -suuntaista puutasoa, luonnonpuuta jossa oksankohdat näkyvissä, leveys n. 0,5 m, kaksi irrallista pyöröhirttä joista toisessa salvoskohta ja toisessa kovertamisjalkia, lisäksi muita irrallisia puujäänteitä; dokumentoitu 1:100 -työkarttaan
RA114B	Kemikumin alueen NW-osassa: välittömästi kaivausalueen NW-profiilin vieressä		kaksi pystypaaluja; paalujen välinen etäisyys n. 0,6 m, paalujen varassa SW-NE -suuntainen vaakapuu jossa paalujen kohdalla lovet			ks. yk-piirros nro 19: RA114B:hen kuuluva vaakapuu
RA115	Kemikumin alueen NW-osassa: RA94:n alapuolella, jatkuu kaivausalueen NW-profiiliin	päällä: M22, M66B, RA94, RA114 yhteydessä: M100G	hirsiarinaa; hirsien suunta NW-SE kuusi hirttä rinnakkain, hirsien välissä ei rakoja, lisäksi kaksi erillään olevaa hirttä, hirret kuorittu, pintakäsittely kömpelöä, pinta paikoin hiukan hiiltynyt			yhteen hirsistä koverrettu "kaukalo", ks. yk-piirros nro 535

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA115B	Kemikumin alueen NW-osassa: RA115:n alapuolella	päällä: RA115	hirsiarinan koolausta; kaksi SW-NE -suuntaista hirttä, joista toinen tuettu kiiloilla, arinaan RA115 kuuluvien hirsien painaumien näkyvissä RA115B:n hirsissä, molemmat hirret molemmista päistään katkaistu, eivät rikkoutuneita; RA115B:n hirsien alla hirrenpätkiä ja lankkua, mahdollisesti RA115B:n tukena			
RA116	Kosmorama B - alueen NE-päässä: RA71:n SE-puolella	päällä: M80 alla: M90	tiilirakennetta; yhteensä n. 10 tiiltä, kaikki tiilet rikkonaisia, vain yksi tiilikerta, ei juuri lainkaan laastia; kiviä, muutamissa kivissä laastitahroja; kivet ja tiilet muodostavat tasaista latomusta joka kaikista reunoistaan rikkoutunut, säilyneen osan laajuus n. 0,6 m x 0,8 m	M80: purkumassaa, yhteys RA116:een ei selvästi pääteltävissä		
RA117	Kosmorama B - alueen SW-osassa: RA40:n ja kauppahallin kellarin SE-profiilin välissä	päällä: M20, M79C, RA107	kiveys; kivien halkaisija 20 - 25 cm, kivet vierä vieressä, kiveyksen pinta tasainen, SW-NE -suuntainen vesikouru	RA107: kiveykset RA107 ja RA117 eivät välittömästi päällekkäin, välissä hiekkaa (joka mahdollisesti RA107:ään kuuluvaa perustushiekkaa) sekä nokista maa-ainesta (M20); RA127: samalla SW-NE -linjalla kuin RA117:n vesikouru, voi olla sattumaa	pihakiveystä	
RA117B	Kosmorama B - alueen SW-osassa: RA135A:n NW-puolella, RA40:n W-kulmassa	sama rakenne kuin: RA135D		RA135D: sama rakenne dokumentoitu rakenneyksikkönumerolla RA135D; RA117: ei liittynyt samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen		

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA118 vrt. RA77	Kemikumin alueen SE-osassa: RA73:n NE-laidassa	alla: RA77D	hiiltynyt puujäänne; NW-SE -suuntainen, hiiltyneitä puunkappaleita myös M88C:n pinnalla		tulkinta 1 (RA118:n tullessa esiin): mahdollisesti liittyy samaan palotapahtumaan kuin RA73 ja M88C tulkinta 2: mikäli RA73 ja M88C liittyvät eri palotapahtumiin, RA118:n yhteys RA73:een todennäköisempi kuin sen yhteys M88C:hen; tulkinta 3 (kun RA118 oli poistettu): liittyy RA77C:hen; perustelu: välittömästi RA118:n alla NW-SE -suuntainen hirsi, joka salvoksessa RA77D:hen kuuluvan hirren kanssa	RA68C:n relatiivinen ajoitus myöhemmäksi kuin ympäröivät maa- ja rakenneyksiköt alkoi hahmottua RA118:n yhteydessä todetun palotapahtuman yhteydessä ennen kuin RA68C osoittautui monihirsikertaiseksi kehikoksi
RA119	Kosmorama B -alueen SW-päässä: RA50:n ja RA107:n välisellä alueella, rikkoontunut kauppahallin kellarin vuoksi	päällä: M20 alla: M99	tiililatomusta; tiilet vierä vieressä, nokisia; muodostavat tasaista tiilipetiä jossa tiilirivit kaarevia, rakenteen SW-reuna painunut huomattavasti alemmas kuin sen NE-osa; tiiltien yhteydessä ei juuri lainkaan laastia	M99: lienee RA119:ään liittyvä perustushiekka		

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA120A	Kosmorama B - alueen keskiosassa: RA42:n ja RA51:n välisellä alueella	päällä: M80	puutasoa; puujäänteiden suunta NW-SE, puujäänteet koivu- ja mäntylankkua jossa tuohi / kaarna paikoillaan, paksuus 3 - 4 cm, lankkujen väleissä leveät (n. 5 - 6 cm) raot, pinnassa vähäisiä hiiltymisen merkkejä; puutason NW-laidassa kaksi SW-NE - suuntaista puujäännettä, pituudet 1,1 m ja 1,9 m, molempien leveys n. 22 cm, luonnonpuuta tai pyöröhirttä, ei lankkua, ei liitoskohtaa NW-SE -suuntaisen puutason kanssa, ei hiiltymisen merkkejä; puutason SE-laidassa yksi SW-NE - suuntainen puujäänne rakennetta reunustaa SW-, NE- ja SE - puolella savi		kävelytaso tms. kulkutiehen liittyvää rakennetta	

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA120B	Kosmorama B - alueen keskiosassa: RA120A:n NW-puolella	päällä: M80 yhteydessä: M89C	neljä hirttä; NW-SE -suuntainen hirsi, pituus n. 2 m, leveys 14 cm, pinnastaan hieman hiiltynyt; NW-SE -suuntainen hirsi, pituus n. 1,1 m, SE-päästään nelikulmaiseksi piiluttu, leveys SE-päässä 10 cm; SW-NE -suuntainen hirsi, pituus n. 2,4 m, leveys 12 cm, SW-päästään palanut, myös maassa puujäänteiden SW-pään kohdalla palojälkiä, salvoksessa em. NW-SE -suuntaisen SE-päästään piilutun hirren kanssa, salvoskohdassa SW-NE -suuntainen puujäänteiden on päällä ja NW-SE -suuntainen puujäänteiden alla; em. salvoksen W-puolella NW-SE -suuntainen hirsi, säännöllisin (n. 15 cm) välein reikiä (halkaisija 4 cm) koko hirren pituudelta, hirsi ei liene alkuperäisellä paikallaan	RA120A: eivät välttämättä kuulu samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen		

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA120C	Kosmorama B - alueen NE-osassa: rakenteen SE-osa: RA51:n ja RA52:n välisellä alueella, rakenteen NW- ja NE-osa: RA71:n SE-puolella, RA1:n alapuolisella alueella, rakenteen SW-osa: RA71:n S-puolella	päällä: M89D, M90 yhteydessä: M89D	puutasoa; rakenteen SE-osa: yhteensä 4 puujäännettä, suunta NW-SE, pinnastaan hieman hiiltyneitä, ei tuohta eikä kaarnaa, tiiviisti vierekkäin, yksittäisten puujäänteiden reunat eivät selvästi erotettavissa; rakenteen laajuus n. 0,6 m x 3,5 m; rakenteen NW-osa: puutasoa; puujäänteiden suunta NW-SE, puutason pinnalla erisuuntaisia irrallisia puujäänteitä; rakenteen NE-osa: puutasoa; puujäänteiden suunta SW-NE; rakenteen SW-osa: NW-SE -suuntainen hirsi, etäisyys RA120C:n NW-osan SW-laidasta n. 1,5 m	M89D: lasi- ja kaakelilöydöt RA120C:n yhteydestä	lattiatasoa	rakenteen NW-osan yhteydestä vihreälasitteista koristeltua kaakelia ja lyijyplombi, rakenteen NW- ja SW-osan väliseltä alueelta M89D:stä runsaasti ikkunalasiasia
RA120D	Kosmorama B - alueen NE-päässä: RA71:n SE-puolella	päällä: M80 yhteydessä: M89D, M90	puujäänteitä; NW-SE -suuntainen puujäänne, pituus n. 2,8 m, leveys 20 cm, sijainti: RA71F:n ja RA116:n välissä; useita muita erisuuntaisia irrallisia puujäänteitä	M90, RA120C: irralliset puujäänteet osa lahoppukerrosta M90 tai liittyvät puutasoon RA120C, rakenneyksikkönumerosta RA120D luovuttu		

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA120E	Kosmorama B - alueen keskiosassa: RA120C:n SW-puolella	päällä: M89C yhteydessä: M89	kolme puujäännettä ja kiviä; NW-SE -suuntainen hirsi, sama puujäänne aiemmin dokumentoitu RA120C:n SW-osana; NW-SE -suuntainen puujäänne, etäisyys em. NW-SE- suuntaiseen hirteen n. 1,5 m SW-suuntaan; SW-NE -suuntainen puujäänne, salvoksessa viimeksimainitun NW-SE -suuntaisen hirren kanssa; muutamia kiviä	M89D, RA120C: ikkunalasia RA120C:n SW-osan eli RA120E:n yhteydestä	RA120E:hen kuuluvat kivet: mahdollisesti rakennuksen nurkkakiviä	

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA120F	Kosmorama B - alueen NE-osassa: RA120C:n alapuolella; rakenteen W-osa: välittömästi RA71:n SE-puolella, rakenteen E-osa: RA52:n / Kemikumin ja Kosmoraman alueiden välisen kaivannon välisellä alueella	päällä: M89D, M90, RA120C samaa yksikköä kuin: RA153A	puujäänteitä; rakenteen W-osa: puutasoa: puujäänteiden suunta NW-SE, pinnassa hieman kaarnaa, erittäin heikkokuntoinen, laajuus n. 1,1 m x 3,6 m, NW-SE -suuntaisen puutason alla kaksi SW-NE -suuntaista hirttä joiden välinen etäisyys 0,8 m, po. hirsistä NW-puoleisen pinnassa loveusta ja NE-puoleisessa päässä salvoslovi; rakenteen E-osa: NW-SE- suuntainen puujäännä, leveys 32 cm, heikkokuntoinen; kulmittain SW-NE -suuntaisen puujäänteiden (leveys 10 cm, heikkokuntoinen) kanssa, liitoskohta (z = 686) maatonut, ei nähtävissä salvosta tai muuta liitosrakennetta, osoittautui kuitenkin alempana salvosrakenteeksi; kulmaus avautuu S-suuntaan ja sen S-puolella NW-SE -suuntaisia heikkokuntoisia puujäänteitä rinnakkain (z = 671) sekä pystypaaluja (RA120G) lisäksi: erisuuntaisia irrallisia puujäänteitä, osa hiiltyneitä, palojälkiä eniten RA120F:n alueen NE-osassa	RA153A: rakennekokonaisuus, jonka yläosaksi RA120F osoittautui; RA120G: rakenteen RA120F E-osan alueella; RA120D: NW-SE -suuntainen RA120D:n yhteydessä mainittu puujäännä välittömästi RA120F:n päällä		

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA120G	Kosmorama B - alueen NE-osassa: RA120F:n E-osan alueella	päällä: M90	pystypaaluja; yht. 3 pientä (halkaisija < 7 cm) paalua, keskinäinen etäisyys n. 0,3 m	RA120C, RA120F: puutasojen yhteydessä ei muita pystypaaluja; myöskään aiemmin dokumentoiduista rakenteista ei yksiselitteisesti pääteltävissä mitä rakennetta RA120G:n paalut mahdollisesti tukeneet; RA153A: pystypaalut RA120G mahdollisesti liittyvät rakenteeseen RA153A		
RA121	Kosmorama B - alueen NE-päässä: RA71:n SE-puolella	päällä: M80 yhteydessä: M89D	kivirakenne; kivet laattamaisia (hiekkakiveä); kivistä 4 kookasta (halkaisija n. 20 cm), muut pienempiä, yhdessä kivessä laastitahroja; kivet vierekkäin, muodostavat tasapintaista latomusta, rakenteen reuna ei ole missään ilmansuunnassa selkeä; laajuus n. 0,8 m x 1,2 m; kivilatomuksesta n. 1,5 m:n päässä NE-suuntaan kaksi samantyyppistä laattamaista kiveä, irrallisia			

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA122A	kaivausalueen keskiosassa sijainneen kivijalan RA71 alueella: RA71D:n NE-seinän NE-puolella	päällä: M86C alla: RA122B	puujäänteitä; ei hiililymisen merkkejä; pyöröpuu, suunta NW-SE, ontto, halkaisija n. 20 cm, pituus n. 1,5 m, z = 632 - 636 (pinta), lankku, suunta NW-SE, em. pyöröpuun vieressä, leveys 30 cm, pituus n. 1,3 m, vaaitus NW-päästä; z = 630 (pinta) / z = 624 (pohja), vaaitus SE-päästä, z = 625 (pinta) / z = 620 (pohja); lankku, kahdessa osassa: 1. osa: leveys 32 cm, pituus n. 1,7 m, paksuus 4 cm, z = 624 (pinta), 2. osa: leveys 32 cm, pituus n. 0,7 m, paksuus 4 cm, RA122B:n päällä, ei alkuperäisellä paikallaan	RA122B: ei liittynyt samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen	tiilipedin RA122A päälle romahtaneita puunkappaleita	
RA122B	kaivausalueen keskiosassa sijainneen kivijalan RA71 alueella: RA71D:n sisäpuolella	päällä: M86C, RA122A rakennetta rikkoo: RA83	tiililatomusta; tiilet vierä, muodostavat tasaisen tiilipedin, ei rakoja, ei juuri lainkaan laastia, tiilet nokisia; RA71D:n E-kulmassa RA122B:n kanssa samalla absoluuttisella korkeudella ei ehjää tiililatomusta, rikkonaisia tiiliä ja runsaahkosti laastia	RA50 (SW-osa), RA119: rakenne samankaltainen; RA83: tiilipeti RA122B säilynyt koko RA71D:n siinä osassa, jota RA83 ei ole rikkonut; RA122A: ei liittynyt samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen	tiililattia	
RA122C RA71	kaivausalueen keskiosassa sijainneen kivijalan RA71 alueella: RA71D:n sisäpuolella, sen N-kulmassa		tiilirakennetta; tiiliä ja laastia, muodostavat tasaisen tiilipedin, kiinni RA71D:n NW- ja NE-seinässä; rakenteen muoto kolmikulmainen, laajuus n. 0,8 m x 1,2 m	RA71D: liittyy samaan rakenteeseen		

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA123A	Kemikumin alueen NE-laidassa: välittömästi kaivausalueen NE-profiilin vieressä	päällä: RA123B	pystypaaluja; halkaisija n. 7 cm, kaksi paaluista tukee RA123B:tä, kolme paalua lähes kiinni kaivausalueen NE-profilissa, kolme paalua hieman kauempana profilista, paalujen välinen etäisyys n. 0,2 m, paalut eivät linjassa keskenään, vieressä vaakaa-asentoista puuta, joka ei kuulune samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen			
RA123B	Kemikumin alueen NE-laidassa: välittömästi kaivausalueen NE-profiilin vieressä, jatkuu NE-profiiliin	alla: RA123A	kivirakennetta; kookas (40 cm x 15 cm) kivi, jota tukee kaksi pystypaalu (RA123A)			
RA123C	Kemikumin alueen NE-laidassa: välittömästi kaivausalueen NE-profiilin vieressä		puurakennetta; NW-SE -suuntainen puujäänne, jota tukee kiilana yksi RA123A:han kuuluvista paaluista, z max = 674, SW-NE -suuntainen pyöröhirren pätkä, SW-NE -suuntainen piiluttu hirrenpätkä, joka "salvoksenomaisessa" liitoksessa NW-SE -suuntaisen oksaisen puujäänteen kanssa, z max = 661, NW-SE -suuntainen puujäänne lähes kiinni kaivausalueen NE-profilissa; em. piiluttu hirrenpätkä sillä kohdalla, jossa RA14 jatkuu kaivausalueen NE-profiiliin		ei välttämättä todellinen rakenteellinen kokonaisuus, ainakin em. oksainen puu ei välttämättä rakenteellinen; kaikki puut mahdollisesti sekundäärikäytössä	
RA124	Kemikumin alueen NE-laidassa: RA123A:n ja RA156:n alueella, kaivausalueen NE-profiilin luona		pystypaalu; halkaisija n. 16 cm	RA101A, RA101B: pystypaalut samankaltaisia; RA123A: ei liittynyt samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen		Kemikumin alueen NW-osassa useita muita RA124:n kaltaisia tukevia pystypaaluja, eivät saaneet erillisiä rakennenumeroita

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA125A	kaivausalueen keskiosassa sijainneen kivijalan RA71 alueella: RA71C:n sisäpuolella	alla: M85D, M85E	maatuneita puujäänteitä; irrallisia, lisäksi: yksi hiiltynyt puujäännö; RA71G:n vieressä kaksi hirrenpätkää rinnakkain, muut RA125A:n puujäänteet eivät säännöllisessä asetelmassa	RA125B: kuulunee samaan hajonneeseen rakenteelliseen kokonaisuuteen		
RA125B	kaivausalueen keskiosassa sijainneen kivijalan RA71 alueella: RA71C:n sisäpuolella	alla: M85D, M85E	kiviä ja tiilenkappaleita; kivien halkaisija 10 - 20 cm; RA71G:n vieressä kolme kiveä rivissä, muut RA125B:n kivet eivät säännöllisessä asetelmassa	RA125A: kuulunee samaan hajonneeseen rakenteelliseen kokonaisuuteen		
RA126A	Kosmorama B-alueen NW-laidassa: RA127:n NE-puolella	päällä: RA106 > RA50 alla: RA126B, RA145B	hirsikehikko; hirsien suunnat SW-NE ja NW-SE, yksi hirsikerta, SE-laidassa kaksi hirsikertaa, NW-laita rikkoonut; rakenteen laajuus n. 2 m x 2,6 m	RA50: SW- ja NE-osan yhteinen laajuus sama kuin RA126A:n laajuus, sijainti täsmälleen RA126A:n yläpuolella, ei välittömästi päällä; M20B: maa-aines RA126A:n sisäpuolella; M107B: savi välittömästi RA126A:n SE-puolella; RA149B: mahdollisesti liittyy samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen		
RA126B	Kosmorama B -alueen NW-laidassa: RA126A:n alapuolella	päällä: RA126A alla: M101, RA145B	kivirivi; suunta SW-NE, kivien halkaisija < 20 cm, runsaasti tiilenkappaleita; rakenteen laajuus n. 0,3 m x 1,4 m	RA126A: välittömästi RA126B:n päällä; M107B: purkujätettä savisessa maa-aineksessa välittömästi RA126A:n ja RA126B:n SE-puolella	RA126A:n SE-laidan hirsien tukirakennetta	

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA126C	Kosmorama B - alueen NW-laidassa: RA126A:n SE-puolella	yhteydessä ja alla: M101	kaksi puujäännettä; lauta, suunta NW-SE, lappeellaan, leveys 11 cm, z = 675; osittain hiiltynyt puujäänne, suunta SW-NE, z = 690 puujäänteet RA149B:n NE-puolella kulmittain, ei selvää liitoskohtaa			
RA127 RA127	Kosmorama B - alueen SW-osassa: RA126A:n SE-puolella; välittömästi RA105E:n NE-puolella (NW-SE -suuntainen puujäänne) / välittömästi RA105E:n SE-puolella (SW-NE -suuntainen puujäänne) / RA105E:n ja M79B:n NW-puolella (SW-NE -suuntainen puujäänne)		kolme puujäännettä; NW-SE -suuntainen maatonut puujäänne, pituus n. 4,8 m, leveys 12 - 14 cm, pinnastaan hiiltynyt, katkeaa kauppahallin kellarin SE-profiiliin, z = 690 - 700 (pinta); SW-NE -suuntainen maatonut puujäänne, pituus n. 1,5 m, z = 676 (pinta); puujäänteet muodostavat kulman n. 0,9 m:n päässä RA41:n NW-profiilista; lisäksi: erillinen SW-NE -suuntainen puujäänne, pituus n. 3 m, pinnastaan osittain hiiltynyt, z = 678 - 701 (pinta)	RA119, M99: erillinen SW-NE -suuntainen RA127:ään kuuluva puujäänne mahdollisesti liittyy samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen, ei todennäköistä; M89: vain RA127:n NW-SE -suuntaisen puujäänteiden NE-puolella; M79B: vain RA127:n SW-NE -suuntaisista puujäänteistä NW-puoleisen (erillisen puujäänteiden) SE-puolella		

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA127B RA127	Kosmorama B - alueen SW-osassa: RA127:n alapuolella; RA127:n NW-SE - suuntaisen puujäänteiden alla ja välittömästi sen NE-puolella RA127:n ja RA126A:n välissä sekä RA127:n SW-NE - suuntaisen, RA105F:n SE-puolella sijaitsevan puujäänteiden alla; myös: RA127D:n SW-laidassa NW-SE -suuntaisen puujäänteiden alla välittömästi RA117:n NE-puolella	päällä: RA127, RA127D, M101	kivi- ja tiilirivi; kivien halkaisija 10 - 25 cm, tiilet rikkonaisia, jonkin verran savea	RA105F: rakenteen SE-osassa enemmän pienehköjä kiviä ja tiiltä kuin sen NW-osassa, RA127B mahdollinen selitys purkujätteen alkuperälle; M123: dokumentoitu yhdessä RA127B:n kanssa rakennekokonaisuuteen RA127 kuuluvien puujäänteiden poistamisen jälkeen, liittyyneen samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen	hirrenalusket	RA127B:hen kuului välittömästi RA105F:n SE-puolella sijaitsevan kivi- ja tiilirivin lisäksi mahdollisesti myös toinen SW-NE -suuntainen kivi- ja tiilirivi RA127E:n alla, kulmittain molempien RA127B:hen kuuluvien NW-SE -suuntaisten kivi- ja tiilivien kanssa, poistettu M123:n yhteydessä lapiolla ennen dokumentointia; M123:ssa ei kuitenkaan muutoin runsaasti tiiltä
RA127C RA127	Kosmorama B - alueen SW-osassa: RA40:n ja RA41:n välisellä alueella, RA127B:n ja RA129:n välissä	päällä: M20, M79B (M20+M79B) alla: M24E, M120A, M120B	puutasoa; puujäänteiden suunta SW-NE; erittäin maaton, yksittäiset puujäänteet eivät erotettavissa toisistaan; RA40:n NE-profiilin vieressä yksi NW-SE -suuntainen puujäänte, leveys 25 cm; rakenteen laajuus n. 1,8 m x 2,4 m	RA130: saman rakennehavainnon aiempi yksikkönumero		puutasoon RA127C mahdollisesti kuuluvia puujäänteitä dokumentoitu samaan karttaan RA127G:n kanssa: onko RA127C:ssä kaksi päällekkäistä puutasoa vai onko puutaso jäänyt edellisessä dokumentointivaiheessa purkamatta loppuun asti?

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA127D RA127	Kosmorama B - alueen SW-osassa: RA105:n ja RA117:n välisellä alueella	päällä: M79B alla: M24E, M123, RA127G	puutasoa; lankkuja, puunsyiden suunta NW-SE	RA127: sekä SE- että NW - suunnassa RA127D:n rajana; RA127B: NW-SE - suuntainen kivi- ja tiilirivi myös RA127D:n SW-laidassa; RA127C: ainoa NW-SE - suuntainen RA127C:hen kuuluva puujäänne samalla NW-SE -linjalla kuin RA127D:n puujäänteet		M24D puutason päällä savensekaista, jonkin verran myös savilinssejä
RA127E RA127	Kosmorama B - alueen SW-osassa: RA105:n NW-puolella, RA127:n ja kauppahallin kellarin SE-profiilin välisellä alueella	päällä: M24D, M99 alla: M24E, M123	puutasoa; lankkuja, puunsyiden suunta NW-SE	RA139: saman rakennehavainnon entinen yksikkönumero; RA127D: rakenne samankaltainen, RA127E:ssä puujäänteet maatuneempia		rakenteen SW-osassa maa-aines M24D puutason päällä savensekaista, jonkin verran myös savilinssejä
RA127F RA127	Kosmorama B - alueen SW-osassa: RA127C:n ja RA127D:n välissä	alla: M120A, M120B, M120C, RA127G	puutasoa; puunsyiden pääasiallinen suunta SW-NE, heikosti säilynyt	RA127: SW-NE - suuntainen RA105F:n SE-laidassa sijaitseva puujäänne RA127D:n ja RA127F:n rajana		
RA127G RA127	Kosmorama B - alueen SW-osassa: RA40:n ja RA41:n välisellä alueella, RA127C:n ja RA127F:n alapuolella	päällä: M24E, RA127C, RA127F yhteydessä: M120B	puujäänteitä; suunnat SW-NE ja NW-SE	M78D: rajautuu RA127G:n SW-laidan NW-SE -suuntaiseen puujäänteeseen	puutasojen RA127C ja RA127G koolausta	

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA128	Kosmorama B - alueen SW-osassa: RA40:n NW-profiilin vieressä, välittömästi RA117:n NE-puolella	alla: RA127	tiiliä; kaikki tiilet rikkonaisia, mahdollisesti muodostavat latomusta		purkujätettä, ei liene rakenne	
RA129	Kosmorama B - alueen SW-osassa: RA40:n ja RA41:n välisellä alueella	päällä: M20 yhteydessä: M119A alla: M24	kivirivi; suunta NW-SE, osa kivistä kookkaita (halkaisija > 20 cm), osa pienempiä; mahdollisesti kaksi päällekkäistä kivikertaa ja / tai kaksi rinnakkaista kiviriviä	RA127C: SE-laitana RA129		
RA130 RA127	Kosmorama B - alueen SW-osassa: RA40:n ja RA41:n välisellä alueella, RA105:n ja RA129:n välissä	sama rakenne kuin RA127C	puutasoa; puunsyiden suunnat SW-NE ja NW-SE	RA127C: saman rakennehavainnon uusi yksikkönumero		
RA131 RA110	Kemikumin alueen SE-osassa: RA132:n NE-puolella, välittömästi RA73B:n SW-puolella	päällä: M81C, RA81F	kivirivi; seitsemän kiveä NW-SE-suuntaisessa rivissä sekä kolme kiveä RA81F:n ja RA132:n välissä, yksi kookas (40 cm x 80 cm) laakea kivi			
RA132	Kemikumin alueen SE-osassa: RA110:n NE-laidan alapuolella	päällä: M22, RA110 välittömästi kivien pinnalla ohut sekoittumaton kerros: M47B+M47D, M97A+M97B, M98; alla: RA132C	kivirakenne; kookkaita (halkaisija > 40 - 50 cm), laastitahroja; säännöllistä kivilatomusta: SE-laidassa 4, NE-laidassa 3 ja SW-laidassa 3 kiveä; kookkaiden kivien päällä muutamia pienempiä kiviä (halkaisija n. 15 cm); rakenteen laajuus n. 1,7 m x 2 m, kivilatomusta reunustavat sen SW-, NW- ja NE-laidassa hiiltyneet puujäänteet, leveys n. 5 cm	RA12, RA50, RA65, RA105: samankaltainen kivirakenne tiilirakenteen alla; M98, M98B, RA132B: purkumassaa, mahdollisesti liittyvät samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen	uunin pohjakivet	RA132:n päällä ei juuri lainkaan tiilimurskaa tms. tiilirakenteeseen viittaavia merkkejä ilmeisesti soran M22 vuoksi; rakenne eniten rikkoontunut NW-laidastaan, missä keskikokoisia kiviä ja jonkin verran tiilimurskaa; kivilatomuksen W-nurkkakivi puuttuu

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuks kuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA132B	Kemikumin alueen SE-osassa: välittömästi RA132:n NW-puolella		purkumassa; tiivistä harmaata savea, jonkin verran tiilimurua; laajuus n. 1,2 m x 1, 6 m		uunin RA132 purkumassaa, "uuninedussavi"	vastaavaa savista purkumassaa ei havaittu muiden kaivausalueella dokumentoitujen uunirakenteiden yhteydessä
RA132C	Kemikumin alueen SE-osassa: RA132:n alapuolella	päällä: RA132 alla: RA132D	hirsiarinaa; yhteensä 11 hirttä, suunta NW-SE, halkaisija 15 - 17 cm, pinnastaan hieman hiiltyneitä; hirsien väliset raot 3 - 4 cm, arina painunut keskeltä hieman notkolle; arina päättyy NW-laidassaan RA159B:n NW-puoleiseen reunahirteen ja SE-laidassaan RA159E:n SE-puoleiseen hirteen, ei liitoskohtia; arinan pinnalla jonkin verran tiilimurskaa ja laastia		uuninalusarina	
RA132D	Kemikumin alueen SE-osassa: RA132:n alapuolella	päällä: RA132C yhteydessä: M136B, M147	pystypaaluja; eivät vieri vieressä, muodostavat säännöllisen nelikulmion	RA132: ks. Tulkinta	uunin perustuspaalutus	
RA132E RA132	Kemikumin alueen SE-osassa: RA132C:n alapuolella		kaksi hirttä; suunnat SW-NE ja NW-SE, kulmittain	RA132D: samaa rakennetta		
RA133	Kemikumin alueen E-kulmassa: RA21:n ja kaivausalueen SE-profiilin välisellä alueella, Kemikumin seinän vieressä	päällä: M91B alla: RA138	purkumassaa; tiilenkappaleita, puolikkaita tiiliä, kulmikkaita kiviä (halkaisija < 10 cm), kiviä ja tiiliä yhtä paljon, yksi laudanpätkä ja yksi hirrenpätkä; laajuus 0,8 m x 1,7 m, tiilten ja kivien alla tiivis savipaakku, z = 680 (pinta) / z = 674 (pohja), laajuus n. 0,5 x 0,6 m			

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA134A	Kemikumin alueen E-kulmassa: RA21:n ja kaivausalueen SE-profiilin välisellä alueella, välittömästi RA32:n NE-reunan vieressä, etäisyys kaivausalueen SE-laitaan n. 0,7 m	päällä: M91, M91B yhteydessä: M65F	pystypaaluja; paalujen halkaisija 5-6 cm, muodostavat tiiviin ryhmän; muutamia kiiloja, leveys 2-3 cm, pituus n. 10 cm; yksi pystylauta	RA59, RA134B, RA134C: paalut samankaltaisia		
RA134B	Kemikumin alueen E-kulmassa: RA21:n ja kaivausalueen SE-profiilin välisellä alueella, RA32:n ja Kemikumin välissä; etäisyys kaivausalueen SE-laitaan n. 0,5 m, etäisyys RA134A:han n. 0,4 m	päällä: M91, M91B	pystypaaluja; yhteensä 5 paalua, halkaisija n. 8 cm, muodostavat kehän; paalukehän sisällä yksi vaaka-asentoinen laudankappale, muutamia kiviä (halkaisija max 20 cm, kaksi kivistä rapautuneita)	RA59, RA134A, RA134C: paalut samankaltaisia	paalunsija	
RA134C	Kemikumin alueen E-kulmassa: RA21:n ja kaivausalueen SE-profiilin välisellä alueella, RA32:n ja Kemikumin välissä; RA134B:n NW-puolella (etäisyys RA134B:hen n. 0,4 m)	päällä: M91, M91B	pystypaaluja; yht. 3 paalua, muodostavat kehän; "paalukehän" reunassa vaaka-asentoista puuta; kehän halkaisija n. 25 cm	RA59, RA134A, RA134B: paalut samankaltaisia	paalunsija	

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA135A RA135	Kosmorama B - alueen SW-päässä: RA40:n SW-puolella	päällä: M42, M78 alla: RA135E	puujäänteitä; SW-NE -suuntainen puujäänte salvoksessa NW-SE -suuntaisen puujäänte kanssa, molemmat puujäänteet pinnastaan hiiltyneitä, salvos avautuu N-suuntaan			
RA135B RA135	Kosmorama B - alueen SW-päässä: RA40:n SW-puolella, välittömästi RA135A:n vieressä	päällä: M42, M78, RA135A yhteydessä: M25	kiviä; halkaisija 10 - 20 cm, eivät muodosta yhtenäistä kiviriviä, eniten kiviä RA135A:han kuuluvan salvoksen luona	RA135C: liittyyne samaan kokonaisuuteen	hajonnutta kivijalkaa	muutamia kiviä myös RA135A:n SE-puolella korkeudella z = 691 (pinta), päältä otettu löydöt talteen numerolla M42+M78, eivät välttämättä liity RA135B:hen
RA135C RA135	Kosmorama B - alueen SW-päässä: RA40:n SW-puolella, RA135A:n S-puolella	päällä: M78 alla: RA135E	purkujätettä; tiilenkappaleita, tiilimurskaa, muutamia kiviä (halkaisija < 20 cm), hiiltyneen puun kappaleita, ei juuri lainkaan laastia; n. 0,7 m leveänä vyöhykkeenä RA135A:han kuuluvan SW-NE -suuntaisen puujäänte vieressä; tiilimurskan alla ehjempää tiiliä ja kiviä	RA135B: liittyyne samaan kokonaisuuteen		
RA135D	Kosmorama B - alueen SW-päässä: RA135A:n NW-puolella, RA40:n W-kulmassa, RA117:n SW-puolella	yhteydessä ja alla: M78B	kiviä; yht. 10 kpl, halkaisija 8 - 15 cm, muodostavat kehän; rakenteen laajuus n. 0,6 m x 0,6 m	RA117B: saman rakenteen aiempi rakenneyksikkönumero; RA135A: NW-SE -suuntainen puujäänte samalla NW-SE -linjalla kuin RA135D		
RA135E RA135	Kosmorama B - alueen SW-päässä: RA40:n SW-puolella, RA135A:n alapuolella	päällä: M78G, RA135C alla: M25, M78D	puujäänteitä; osittain hiiltyneitä			

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA136	Kemikumin alueen SW-laidassa: RA110:n NW-osan alapuolella	päällä: M83, M97A+M97B yhteydessä: M102	tiilirakennetta; tiilenkappaleita ja puolikkaita tiiliä, pienehköjä särmikkäitä kiviä (halkaisija < 10 cm), ei juuri lainkaan laastia, ei nokea; rakenteen NE-osassa mahdollisesti paikoillaan olevia tiiliä	RA136B: selitys RA136:n alkuperälle	hajonnutta tiilipetiä	
RA136B	Kemikumin alueen SW-laidassa: RA79B:n SW-puolella, RA137:n NW-puolella, RA159A:n yläpuolella	päällä: M102B alla: M102B jatkuu	tiililatomusta; muutamia kiviä (halkaisija n. 10 cm); tiilet ja kivet muodostavat ehjää tiilipetiä, ei muurausta	RA136: sama alkuperä	purettu uuni (RA132?), jonka tiilet ladottu tasaiseksi pediksi uudisrakennuksen RA110 alle?	
RA137	Kemikumin alueen SW-laidassa: RA159A:n alueella	päällä: M22, RA110 alla: M135F(2)	pystypaaluja; halkaisija 4 - 8 cm; tiivis paaluryhmä, ei paaluriviä	RA112, RA112B: rakenne samankaltainen	uunin perustuspaalutus	
RA138	Kemikumin alueen E-kulmassa: RA21:n ja kaivausalueen SE-profiilin välisellä alueella, Kemikumin seinän vieressä	päällä: RA133	kolme laakeaa kiveä; halkaisija 35-40 cm; yksi SW-NE -suuntainen pyörötukki, halkaisija n. 22 cm; yksi NW-SE -suuntainen lankku (?)	RA133: ks. maininta savipaakusta	mahdollinen nurkkakiveys	
RA138B	Kemikumin alueen E-kulmassa: RA21:n ja kaivausalueen SE-profiilin välisellä alueella, RA138:n ja RA32:n välissä	yhteydessä: M65F	irrallisia puujäänteitä; hirren-, lankun- ja laudanpätkiä			
RA139 RA127	Kosmorama B - alueen SW-osassa: RA105F:n NW-puolella	sama rakenne kuin RA127E	puutasoa; puunsiyden suunta NW-SE	RA127E: saman rakennehavainnon uusi yksikkönumero	liittyy RA127:ään	

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA140	Kemikumin alueen keskiosassa: välittömästi RA77:n NW-puolella	päällä: M69C, RA89 yhteydessä: M69E, M69H yksikköä rikkoo: M22	puujäänteitä; yksi NW-SE -suuntainen pyöröpuu, oksankohdat näkyvissä, pituus n. 60 cm, halkaisija n. 15 cm; kaksi em. puujäännettä tukevaa pystypaalu, paalujen välinen etäisyys n. 1,9 m; salvosrakenne, z max = 665, säilynyt max 0,6 m:n pituudelta; muita NW-SE -suuntaisia puujäänteitä, pituus max 55 cm	RA60: liittyykö samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen?; RA77: ei liittynyt samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen		välittömästi RA140:n SW-puolella SW-NE -suuntainen lankku, z max = 668, leveys 22 cm, pinnastaan hiiltynyt, katkennut, ei liene alkuperäisellä paikallaan, liittyykö RA77:ään tai RA140:een?; em. lankun päällä ja vieressä, välittömästi RA75:n NE-puolella muutamia kiviä (halkaisija 9-15 cm), z max = 681, liittyyvätkö M68:aan tai RA67:ään?
RA141	kaivausalueen keskiosassa sijainneen kivijalan RA71 alueella: RA71C:n sisäpuolella, RA71G:n vieressä	päällä: M85E	purkujätettä; kiviä (halkaisija n. 10 cm), tiilenkappaleita, maatuneen puun kappaleita, savipaakkuja, ei juuri lainkaan laastia	RA141B: purkujätettä RA71C:n sisäpuolella, RA141:ssä kivet pienempiä ja tiilenkappaleita runsaasti	ei liittynyt RA71C:hen	
RA141B	kaivausalueen keskiosassa sijainneen kivijalan RA71 alueella: RA71C:n sisäpuolella, RA71C:n NW-seinän vieressä	päällä: M85E alla: RA142A	kiviä; halkaisija n. 20 cm, puunkappaleita; rakenteen laajuus n. 0,7 m x 0,7 m	RA141: purkujätettä RA71C:n sisäpuolella, RA141B:ssä kivet isompia eikä lainkaan tiiliä	ei liittynyt RA71C:hen	
RA142A	kaivausalueen keskiosassa sijainneen kivijalan RA71 alueella: RA71C:n sisäpuolella, jatkuu RA71C:n SE-seinän alle	päällä: M85E, M85F, RA141	hirsii; suunta NW-SE, tasapintaisiksi veistettyjä, leveys n. 18 cm, eivät muodosta arinaa, väleissä leveät (> 10 cm) raot		ei liity RA71:een	

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA142B	kaivausalueen keskiosassa sijainneen kivijalan RA71 alueella: RA71C:n SW-laidassa, jatkuu RA71C:n SE-seinän alle ja RA71C:n SE-puolella RA52:een asti	päällä: M85E	tukki; suunta NW-SE, pinnastaan tuohella vuorattu; SW-puolella tukkia tukemassa kaksi pystykiilaa		ei liity RA71:een	yksi tukki vai useita ohuempia puujäänteitä saman tuohivuorauksen sisällä?
RA142C	kaivausalueen keskiosassa sijainneen kivijalan RA71 alueella: RA71C:n sisäpuolella	päällä: M85E	pystypaaluja; yht. 4 kpl	RA142B: yksi RA142C:hen kuuluvista paaluista välittömästi RA142B:n vieressä, mahdollisesti tukemassa sitä	kaikki pystypaalut eivät välttämättä liity samaan rakenteeseen, eivät liittyne RA71:een	
RA143A RA143A + RA215 + M167	Kosmorama B - alueen keskiosassa: RA51:n NW-puolella, RA148:n NE-puolella, etäisyys kauppahallin kellarin SE-profiiliin n. 0,8 m	päällä: M89, M89C, M89D	kiviä ja tiiliä; kolme kookasta (halkaisija > 30 cm) kiveä, rikkonaisia tiiliä, pienempiä kiviä (halkaisija 10 - 15 cm), tiilimurskaa; tiilet ja kivet kasassa, ei ehjää latomusta; rakenteen laajuus n. 1 m x 1 m		hajonnut tulisija	
RA143B	Kosmorama B - alueen keskiosassa: RA51:n NW-puolella, RA148:n NE-puolella	päällä: M89, M89C, M89D	hirsikehikko; useita hirsikertoja, hirsien suunta SW-NE ja NW-SE, oksaista luonnonpuuta, kaikissa nurkissa salvokset, hirret veistettyjä ainostaan salvospäiden kohdalta; SW- ja NE-laidoissa hirret keskeltä painuneet notkolle;	RA148: liittyy samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen, vrt. myös hirsien painuminen notkolle; RA143A: purkumassaa ylimpien RA143B:hen kuuluvien puujäänteiden yhteydessä		hirsikehikon sisäpuolella, sen NE-laidan luona NW-SE -suuntainen vaakalauta, leveys 35 cm, z = 674 (pinta); hirsikehikon ulkopuolella, sen N-kulman luona kaksi kookasta kiveä (halkaisija n. 30 cm), z = 680 (pinta) / z = 660 (pohja), poistettu piirtämättä

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA144	Kosmorama B - alueen SW-päässä: kauppahallin kellarin SE-profiilin vieressä, Kosmoraman seinän ja RA117:n välisellä alueella	päällä: M78 yhteydessä: M78B	kiviä; halkaisija 15 - 20 cm, eivät muodosta selkeää kiveystä; myös muutamia tiilenkappaleita		mahdollisesti ei rakenne	
RA145	Kosmorama B - alueen NW-laidassa: RA127:n NE-puolella	päällä: M20B, RA126A, RA126B samaa kerrosta kuin: M107	purkumassaa; tiilenkappaleita, kiviä (halkaisija 10 - 20 cm), runsaasti laastia, karkeaa hiekkaa	M107: saman purkumassan maayksikkönumero		
RA145B	Kosmorama B - alueen NW-laidassa: RA169:n NE-puolella	päällä: RA126A, RA126B	pystylaudituskehikko; lautojen leveys 15 - 30 cm, vieri vieressä, ei pystypaaluja, laudoituksen korkeus 1,5 m	M107, M107B, M107C, M107D: maa RA145B:n sisällä		pystylauditus jatkuu n. 0,8 m kauppahallin perustukseen kuuluvaa hirsiarinaa syvemmälle
RA146	Kemikumin alueen SE-osassa: RA73:n ja RA118:n välisellä alueella	päällä: M87, M87B, M87C, M87D' yhteydessä: M104	pyöröhirsihaljakas; suunta NW-SE; pituus n. 9 m, halkaisija n. 12 cm; halkaistu puoli SW-suuntaan, jossa yksi tukikiila (halkaisija n. 6 cm) ja yksi kiilana oleva laudanpätkä (leveys n. 12 cm); ei hiiltymisen merkkejä; hyväkuntoinen	RA73, RA73B: mahdollisesti liittyy samaan rakenteeseen	"kadun keskipuu"	
RA146B	Kemikumin alueen keskiosassa: RA68C:n ja RA131:n välisellä alueella		kahdeksan hirttä; suunta SW-NE; hirret eivät vierekkäin	RA73, RA73B, RA146: mahdollisesti liittyvät samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen		

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA147A RA162	Kemikumin alueen NW-osassa: RA68C:n NW-puolella, RA112:n SE-puolella	päällä: M55C, M82 yhteydessä: M82 rakennetta rikkoo: M22	lautoja ja hirsä; lautojen pääasiallinen suunta NE-SW, myös muutamia NW-SE -suuntaisia lautoja, muutama NW-SE -suuntainen hirrenpätkä	M82: irralliset puujäänteet M82:ssa mahdollisesti liittyvät samaan kokonaisuuteen kuin RA147; RA92, RA147B: eivät liittyne samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen kuin RA147A	lattialaudoitusta, mahdollisesti myös lattiaorsien fragmentteja, liittyvät rakennukseen RA162	
RA147B	Kemikumin alueen NW-osassa: RA68C:n NW-puolella	päällä: M82 (> RA88E) yhteydessä: M82	mahdollinen salvos ja muita puujäänteitä; puujäänteiden suunta NW-SE; lisäksi: RA92C:n SW-laidassa yksi NW-SE -suuntainen riuku, z max = 651, ei kuulu RA92C:hen	M82, RA92: liittynevät samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen; M49B: NW-SE -suuntainen riuku samankaltainen kuin M49B:n yhteydessä dokumentoitu SW-NE -suuntainen riuku		
RA148	Kosmorama B -alueen keskiosassa: välittömästi RA143B:n SW-puolella	päällä: M89 alla: RA148C < M163	hirsirakenne; hirsien suunta NW-SE, arinaa, keskiosastaan painunut notkolle, pinnassa hieman hiilittymisen merkkejä, muutamissa hirsissä lovia yms. sekundäärikäytön merkkejä; arinan SE- ja NW -laidassa SW-NE -suuntaiset hirret; arinahirsien päät siirtyneet SW-NE -suuntaisten koolinkihirsien päältä arinan painuessa notkolle, hirsien alkuperäinen keskinäinen sijainti kuitenkin selvästi nähtävissä	M89: ks. Lisätiedot: maininta erisuuntaisista irrallisista puujäänteistä ("puuntyöstöpaikka"), välittömästi RA148:n yläpuolella; RA143B, RA148B: liittynevät samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen		

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA148B	Kosmorama B - alueen keskiosassa: RA148:n ja RA143B:n alapuolella		pystyasentoisia hirsiiä; poikki, yksi hirsistä päästään hiiltynyt; RA148:n SW-laidan kohdalla yht. 6 pystyhirren muodostama rivi, RA148:n muiden laitojen kohdalla pystyhirret eivät muodosta yhtenäisiä rivejä	M163, M166: puusilpunsekainen savi ja runsaasti palojälkiä sisältävä maa-aines rajoittuvat RA148:n / RA143B:n alapuoliselle alueelle eli RA148B:n alueelle		
RA148C	Kosmorama B - alueen keskiosassa: RA148:n alapuolella	päällä: RA148 alla: M163	lautoja; suunta NW-SE			
RA149	Kosmorama B - alueen keskiosassa: RA148:n SW-puolella	päällä: M89, M101	kiviä; halkaisija 30 - 40 cm, eivät muodosta säännöllistä riviä tai kiveystä	M152A, M152C, M153, RA211: mahdollisesti liittyvät samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen ja sen purkumassaan; RA211: mahdollisesti liittyy samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen; yksi kookas kivi myös välittömästi RA211:n SW-puolella	hajotettu uuni; purkujäte vrt. viitteet muihin yksiköihin, ko. maayksiköt pienialaisia, valtaosa mahdollisen uunin purkumassasta jossakin muualla	
RA149B	Kosmorama B - alueen keskiosassa: RA126A:n ja RA127:n välissä	päällä: M89, M101	neljä kiveä; halkaisija 25 - 50 cm, ryhmänä	RA126A: mahdollisesti liittyy samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen		

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA150 RA190	Kosmorama B - alueen keskiosassa: RA149:n ja RA126C:n välisellä alueella	päällä: M101	pystypaaluja; yhteensä 3 paalua, halkaisijat 4 cm, 3 cm ja 6 cm, keskinäiset etäisyydet 0,3 m ja 0,5 m	RA190: yksi paaluista osoittautui kuuluvaksi varhopatsarakenteeseen RA190; RA150B: mahdollisesti liittyy samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen		
RA150B	Kosmorama B - alueen keskiosassa: RA149:n ja RA126C:n välisellä alueella	päällä: M101	hirsi; suunta NW-SE, pituus 1,3 m; pystykiila, halkaisija n. 6 cm; kiila hirren SW-puolella, hirressä kiilan kohdalla lovi	RA150: mahdollisesti liittyy samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen; RA149:n ja RA126C:n välisellä alueella runsaasti yksittäisiä erisuuntaisia puujäänteitä		
RA151	Kosmorama B - alueen keskiosassa: RA51:n N-puolella, RA143B:n NE-puolella	päällä: M89	puutasoa; kolme lankkua rinnakkain, suunta SW-NE, lankkujen leveydet 35 cm, 25 cm ja 38 cm, vierä vieressä, ei hiililymisen merkkejä; rakenteen laajuus n. 1 m x 2,1 m			
RA152	Kemikumin alueen SE-osassa: RA172:n ja RA173:n välisellä alueella	päällä: M69G, M110	kouru; rinnakkaiset hirret muodostavat kourumaisen rakenteen joka vuorattu sisäpuolelta tuohella; tuettu ulkopuolelta pystykiiloilla, muutama kiila lävistää vaakalaudoituksen; kouru viettää hieman NW-suuntaan; RA152:n yläpuolella M110:ssä muutamia SW-NE-suuntaisia yksittäisiä lautoja joilla ei erillistä rakennenumeroa			

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA152B	Kemikumin alueen SE-osassa: RA152:n alapuolella	päällä: RA152 yhteydessä: M110B, M138B	lankku; suunta NW-SE, syrjällään, hieman kallellaan SW-suuntaan; tuettu molemmin puolin kiiloilla; lankun NE-puoleinen sivu kaareva ("kupera"), SW-puoleinen sivu suora	RA160A, RA160B, RA160C, RA176: rakenne samankaltainen; M138A, M138B: välittömästi RA152B:n yhteydessä ei lainkaan lantaa	vesikourun RA152 alus- tai tukipuu	
RA153A	Kosmorama B - alueen NE-päässä: RA71:n SE-puolella	päällä: M90, RA120C yhteydessä: M127A, M127E alla: M127F, RA217	hirsirakenne; useita hirsikertoja	RA120F: saman rakenteen yläosan aiempi rakenneyksikkönumero; RA153B: puujäänteissä samanlaiset lovet kuin kahdessa RA153A:n ylimpään hirsikertaan kuuluvassa hirressä, puujäänteet ilmeisesti samaa puulajia		rakenteen kaikki hirsikerrat ja niihin liittyvät puujäänteet dokumentoitu samalla rakenneyksikkönumerolla
RA153B	Kosmorama B - alueen NE-päässä: RA153A:n ja RA143B:n välisellä alueella	päällä: M89D, M89L, M90E, M115A, M115B	hirsiiä; pääasiallinen suunta SW-NE, halkaisija n. 25 cm, osa hirsistä hiiltyneitä; eivät muodosta säännöllistä rakennetta, kahdessa rinnakkaisessa hirressä liitoslovet vastakkain	RA153A: kahdessa ylimpään hirsikertaan kuuluvassa hirressä samanlaiset lovet kuin muutamissa RA153B:hen kuuluvissa hirsissä, puujäänteet ilmeisesti samaa puulajia; M115B: mahdollisesti sama palotapahtuma	hirret eivät liene alkuperäisellä paikallaan	
RA154	Kemikumin alueen E-kulmassa: RA21:n ja kaivausalueen SE-profiilin välisellä alueella, RA32:n ja Kemikumin välissä	päällä: M65F rakennetta rikkoo: RA138B, RA138C alla: RA154B	hirsiarinaa; hirsien suunta SW-NE, hirret eri levyisiä, tiiviisti rinnakkain; osa hirsistä pinnastaan tasaiseksi veistettyjä, osa pyöröhirsiiä			

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA154B	Kemikumin alueen E-kulmassa: RA21:n ja kaivausalueen SE-profiilin välisellä alueella, RA32:n ja Kemikumin välissä	päällä: M133A, RA154	hirsyä; suunta NW-SE	RA154: hirsiarinan RA154 ja hirsien RA154B välissä maata M133A; RA154:n ja RA154B:n liittyminen toisiinsa nähtävissä RA157:n alla olevien RA154:ään kuuluvien hirsien ja RA154B:n välittömästä päällekkäisyydestä	arinan RA154 koolausta	
RA155A	Kemikumin alueen SE-osassa: välittömästi RA77G:n SE-laidan SE-puolella	päällä: M88E, RA77C, RA77F	pystypaalurivi; suunta NW-SE, paikoin kaksoisrivi; paalujen halkaisija max 7 cm, useiden pinnassa tuohta	(M117: mahdollisesti liittyy samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen); RA155B: ilmeisesti samaa rakennetta?; RA65: samaa rakennetta	uunin RA65 perustuspaalutus	
RA155B	Kemikumin alueen SE-osassa: välittömästi RA77G:n SE-laidan SW-puolella, M117:n alueen keskellä		pystypaalurivi; suunta NW-SE	(M117: mahdollisesti liittyy samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen?); (RA155A: mahdollisesti samaa rakennetta?); RA77: ei liittynyt samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen		

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA156	Kemikumin alueen NE-laidassa: RA60G:n ja kaivausalueen NE-profilin välissä; myös: RA21:n ja Kemikumin seinän välissä; jatkuu kaivausalueen NE-profilisiin	päällä: M56F, M95A, M95B, M95C, RA123 yksikköä rikkoo: M22	puujäänteitä; puujäänteiden suunta NW-SE; oksaista luonnonpuuta; pisin puujäännös 5,7 m		puut sekundaarikäytössä	välittömästi RA60G:n SE-puolella "puukehikko", "kehikon seinät": yksi lovettu puu, yksi rima ja yksi hirrenpätke; "kehikon" laajuus n. 1,0 x 1,1 m
RA156B	Kemikumin alueen NE-laidassa: RA60G:n ja kaivausalueen NE-profilin välisellä alueella	päällä: RA156	puujäänteitä; suunta NW-SE, yhteensä 5 hirttä, eripaksuisia, puu erittäin heikosti säilynyttä; puujäänteet kasassa, eivät muodosta arinaa; ohuimmassa puujäänteessä mahdollisesti veistojälkiä		hirsi- tai lautakasa	maa RA156B:n yhteydessä erittäin vetistä, havainnot epätarkkoja
RA157	Kemikumin alueen NE-laidassa: RA32:n ja Kemikumin välisellä alueella, kaivausalueen SE-profilissa	päällä: M56F yhteydessä: M133A	hirsiiä; suunta NW-SE, yhteensä 3 hirttä, halkaisija 16-22 cm, keskinäinen etäisyys n. 0,4 m; jatkuvat kaivausalueen SE-profilisiin, näkyvissä kaivausalueella 25-40 cm:n pituudelta; ei hiiltymisen merkkejä	RA154: ei liittynyt samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen; RA154B: arinan RA154:n ja sen alapuolisten hirsien RA154B liittymisen keskenään samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen nähtävissä RA157:n alapuolella		
RA158	Kemikumin alueen SE-laidassa: RA132:n ja kaivausalueen SE-profilin välisellä alueella, RA170:n SW-puolella	päällä: M47B, M47D, M81D	pystypaalurivi; suunta SW-NE; paalurivi kääntyy NW-SE -suuntaiseksi RA132:n SW-laidan kanssa samalla NW-SE-linjalla ja jatkuu RA132:n SW-puolella jälleen SW-NE -suuntaisena; paalut heikosti säilyneitä, ei hiiltymisen merkkejä, runsaasti juuria	RA90: pystypaalut samankaltaisia		

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA159A RA159	Kemikumin alueen SW-osassa	päällä: M83, M97 (eri alanumerot), M102B, M105, RA136B alla: RA186 (eri alanumerot), M147	hirsirakenne; reunahirret kaikissa ilmansuunnissa: SW-laite: hirsi sen M22-sora-alueen NE-laidassa jonka SW-laidassa RA113, hirren SW-puoleisella pinnalla tuolta; SE-laite: hirsi välittömästi RA137:n SE-puolella; NE-laite: hirsi välittömästi RA136B:n NE-puolella, pinnastaan hiiltynyt; NW-laite: hirsi sen M22-sora-alueen SW-laidassa jossa sijaitsee RA171B	RA110C: kaksi RA110C:hen kuuluvaa puujäännettä dokumentoitiin RA159A:n kanssa samaan karttaan; M135A, M135B, M135C, M135D, M135E(2), M135F(2): maayksiköitä RA159A:n alueella; RA159B, RA159D: ks. tulkinta	paritupa, NW-puoleinen huone	RA159A:n NE-osasta eli RA159F:n NE-puoleisesta osasta useiden erilaisten puuastioiden osia ja keramiikkaa
RA159B RA159	Kemikumin alueen SW-osassa	päällä: M97 (eri alanumerot), M98, M102C, M102D alla: M136C, M209	hirsirakenne; reunahirret kaikissa ilmansuunnissa: SW-laite: hirsi sen sora-alueen NE-laidassa jonka SW-laidassa RA113, ei täsmälleen samalla NW-SE-linjalla kuin RA159A:n SW-laite; SE-laite: hirsi välittömästi RA158:n NW-puolella; NE-laite: hirsi välittömästi RA132C:n NE-puolella, oksankohdat näkyvissä; NW-laite: hirsi välittömästi RA132C:n NW-puolella, kaksi hirsikertaa; NE-laidan alla kaksi pystypaalia, joista toinen nurkkakiven kohdalla	M136A: maayksikkö RA159B:n sisäpuolella; RA159B, RA159D: ks. tulkinta	paritupa, SE-puoleinen huone	NE-laidan alla olevat pystypaalut havaittu siinä profiileikkauksessa, joka syntyi poistettaessa M147:ää RA185:n alueelta lapiolla
RA159C RA159	Kemikumin alueen SW-laidassa: RA159A:n alueella	alla: RA159F	hiiltyneitä puujäännteitä; yhteensä 2 vaatimattoman kokoista puunkappaletta, suunta SW-NE	M135D: samankaltaisia hiiltyneen puun kappaleita, ei yhtenäistä suuntaa; M137: hiiltyneen puun kappaleita paalujen välissä; M102B: mahdollisesti saman palotapahtuman jälkiä		

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA159D RA159	Kemikumin alueen SW-laidassa: RA159A:n ja RA159B:n välissä	päällä: M98B, M102B päällä ja yhteydessä: M136B	hirsistä; yhteensä 3 hirttä, suunta NW-SE, ei lainkaan hiiltymisen merkkejä; hirsistä SW-puolimmainen jatkuu RA159A:n S-kulmaan asti, ei salvosta RA159A:han kuuluvien hirsien kanssa	RA159A, RA159B: ks. tulkinta	parituvan eteinen	
RA159E	Kemikumin alueen SW-laidassa: RA159B:n alueella	päällä: M136A alla: M209	kaksi hirttä; suunta SW-NE: SE-puoleinen välittömästi RA132C:n SE-puolella, NW-puoleinen RA132C:n ja RA159B:n SW-laidan välissä		koolinkihirsijä	
RA159F	Kemikumin alueen SW-laidassa: RA159A:n alueella	päällä: RA159C	hirsi; suunta NW-SE, NW-pää pinnasta hiiltynyt, hirren keskellä lovi jossa pystykiilat; todennäköisesti salvoksessa RA159A:n NW-laidassa olevan hirren kanssa, salvoskohta hiiltynyt	RA159A: välittömästi RA159F:n päällä NW-SE -suuntainen hirsi, joka dokumentoitu RA159A:han kuuluvana; ko. hirren ja RA159A:n SE-laidassa olevan hirren liitoskohdassa loveus	RA159A:n NW-laidassa säilynyt yksi hirsikerta vähemmän kuin RA159A:n muissa laidoissa; RA159F ja sen päältä poistettu RA159A:n keskihirsi olleet salvoksessa tai muulla tekniikalla liitettyinä RA159A:n NW- ja SE -laidoissa oleviin hirsiiin	
RA159G RA159	Kemikumin alueen SW-laidassa: RA159A:n NW-puolella	päällä: M129, M129B	risuja; pääasiallinen suunta SW-NE		risupunosta	

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA160A	Kemikumin alueen NE-laidassa: RA21:n ja RA152:n välisellä alueella	päällä ja yhteydessä: M110B	vaakalautoja; kaksi lautaa, suunta SW-NE, paksuus 3,5 cm, syrjällään; lautojen välissä kiiloja, halkaisija max 6 cm; rakenne molemmista päistään poikki, ei hiiltymisen merkkejä	RA160B, RA160C, RA160D, RA152B, RA176: rakenne samankaltainen; RA160B: kohtisuorassa RA160A:ta vastaan, ei liitoskohtaa; RA160D: ei liitoskohtaa, välissä n. 3 cm:n rako	kiilojen tehtävä pitää lautoja erillään?	
RA160B	Kemikumin alueen NE-laidassa: RA21:n ja RA152:n välisellä alueella	päällä ja yhteydessä: M110B	vaakalauta; suunta NW-SE, paksuus < 2 cm, leveys n. 14 cm, syrjällään, kallellaan SW-suuntaan; mahdollisesti kaksi peräkkäistä, samalla NW-SE-suuntaista lautaa; tuettu kiiloilla, yksi kiiloista pystyasentoinen lauta (paksuus < 2 cm, leveys 17 cm), yhdessä kiiloista pinnassa tuohta; rakenne molemmista päistään poikki, ei hiiltymisen merkkejä	RA160A, RA160C, RA160D, RA152B, RA176: rakenne samankaltainen; RA160A: kohtisuorassa RA160B:tä vastaan, ei liitoskohtaa		rakenteen SE-osa rikkoontui ennen dokumentointia
RA160C	Kemikumin alueen NE-laidassa: RA21:n ja RA152:n välisellä alueella	päällä ja yhteydessä: M110B	vaakalauta; suunta SW-NE, paksuus n. 3 cm, syrjällään, kallellaan SE-suuntaan; yksi kiila	RA160A, RA160B, RA160D, RA152B, RA176: rakenne samankaltainen; RA152B: kohtisuorassa RA160C:hen nähden, ei liitoskohtaa		
RA160D	Kemikumin alueen NE-laidassa: RA21:n ja RA152:n välisellä alueella		vaakalauta; suunta NW-SE, syrjällään, kallellaan SW-suuntaan	RA160A, RA160B, RA160C, RA152B, RA176: rakenne samankaltainen; RA160A: ei liitoskohtaa, välissä n. 3 cm:n rako		

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA161	Kemikumin alueen NE-laidassa: välittömästi kaivausalueen NE-profiilin vieressä, jatkuu NE-profiiliin; RA60H:n NW-puolella, etäisyys RA60H:n NW-laidasta 0,3 m	päällä: M118, RA84	hirsiarinaa; hirsien suunta NW-SE, pinnasta tasaiseksi veistettyjä, lahoja; hirsien välissä n. 5 cm raot	RA156: rakenne samankaltaista ja samalla tavalla maatumutta		
RA162A	Kemikumin alueen NW-osassa: RA162B:n alueella	päällä: M82, RA147A alla: RA162B	vaakalaudoitusta; lautojen suunta NW-SE, laudoitus heikokosti säilynyt	RA162B: laudat RA162B:hen kuuluvien koolinkihirsien päällä	lattiaautoja	
RA162B	Kemikumin alueen NW-osassa: kaivausalueen NW-profiilin vieressä	päällä: M82, RA162A rakennetta rikkoo: M22 yhteydessä: M82D	hirsirakenne; NW-SE -suuntainen reunahirsi, jonka päällä sen NE-puolella viisi SW-NE -suuntaista koolinkihirttä; koolinkihirret NE-päästään soran M22 vuoksi poikki, RA162B:n SE-laita mahdollisesti RA167:n SW-puolella, missä NW-SE -suuntainen hirsi ja sitä vastaan kohtisuorassa SW-NE -suuntainen hirsi, liitoskohta samanlainen kuin RA165B:n reuna- ja koolinkihirsien liitos			

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA163	Kemikumin alueen NW-osassa: RA162B:n alueella, RA167:n NW-puolella	päällä: M82, M82D, RA147A mahdollisesti rikkoo: RA167:ää alla: M141B	pystylaudoitusta; pystypaaluja ja pystyasentoisia lankkuja viereissä	M130D: maa-aines RA163:n sisällä voimakkaasti lannansekaista puusilppua / lähes puhdasta lantaa, erittäin vetistä; M130D:n pinta RA163:n pystyautojen yläpinnan tasolla; M130F: maa-aines RA163:n sisällä M130D:n alla; M141B: pintavaaitus RA163:n sisäpuolella z = 531, RA163:n SW-puolella z = 560, ts. RA163:n kohdalla M141B:ssä kuoppa		
RA163B	Kemikumin alueen NW-osassa: välittömästi RA163:n SW-laidan alla	päällä: RA163	hirsi; suunta NW-SE	RA163: ei välttämättä liity samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen		
RA164	Kemikumin alueen NW-osassa: kaivausalueen NW-profiilin vieressä, RA162B:n ja RA112:n NW-puolella		pystylaudoitusta; pystypaaluja ja pystyasentoisia lankkuja lähes viereissä	RA112, RA112B: pystypaalu RA164:ssä ja välittömästi sen vieressä samankaltaisia, mahdollisesti kuuluvat RA112:een / RA112B:hen eivätkä RA164:ään; M82D: RA164:n ja kaivausalueen NW-profiilin välissä sekä välittömästi RA164:n SE-puolella puhdasta lantaa		

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA165A RA165	Kemikumin alueen NE-osassa	päällä: M22, M69E, M112, M112D, M118, RA140 yhteydessä: M128D alla: M141B	hirsirakenne; reunahirret neljässä ilmansuunnassa ja NW-SE -suuntaiset koolinkihirret niiden välissä; SW-NE -suuntaiset reunahirret lovettu, koolinkihirret ko. lovissa; NW- ja SE -laidassa kaksi päällekkäistä hirsikertaa; RA165A:n profiilit otettu esiin sisäpuolelta; SW- ja SE-profiilissa reunahirren alla pystypaalurakenne: tukeva pystypaalu (halkaisija n. 20 cm), jonka päällä kookas kivi (halkaisija 25 cm), joka puolestaan tukee reunahirttä; pystypaalurakenne havaittu SE-profiilissa ennen seinähirren poistamista, SW-profiilissa reunahirren poistamisen jälkeen, samanlainen rakenne ilmeisesti myös RA165A:n NE-puoleisen reunahirren alla	RA60C: kaksi RA165A:n NE-puolimmaista koolinkihirttä saaneet aiemmin numeron RA60C; RA77, RA140: toinen RA165A:n SW-NE -suuntaisista reunahirsistä aiemmin dokumentoitu RA77:n ja RA140:n yhteydessä; M128: ilmeisesti sama palotapahtuma liittyy RA165A:n SE-puoleisen SW-NE -suuntaisen reunahirren hiiltymiseen; M128D: maa RA165A:n sisäpuolella RA60L, RA60M: mahdollisesti liittyvät samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen		havaintoja maa-aineksesta RA165A:n SE-reunahirren alla, profiili puhdistettu RA165A:n sisäpuolelta: M128, jonka alla M128D, jonka alla palaneen lannan kerros, jonka alla orgaanisensekainen savi (yleisväri ruskea), jonka alla puhdas pohjasavi. SW-profiilissa samat maakerrokset, ei kuitenkaan lainkaan palanutta lantaa
RA165B RA165	Kemikumin alueen NE-osassa: RA165A:n W-kulmassa	päällä ja yhteydessä: M112D	hirsikehikko; SW- ja NW-laitana RA165A:n kulma, SE-laitana oleva SW-NE -suuntainen hirsi lepää saman RA165A:n NW-SE -suuntaisen koolinkihirren päällä jonka kohdalla on RA165C:n SW-laita; kehikon alueella muutamia kiviä, ei lainkaan tiiliä		uuni; tulkinta ei todennäköinen koska RA165A:n NW-osa ei yhtä voimakkaasti palanut kuin sen SE-osa ja koska RA165B:n alueella ei ollut juuri lainkaan uuniin viittaavaa purkujätettä	RA165B:n sisäpuolelta M112D:stä useita kimpiaistioita, joista kaksi valokuvattu in situ; yksi puulautasen puolikas

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA165C	Kemikumin alueen NE-osassa: RA165A:n sisäpuolella	päällä: M92B alla: RA165A:n koolinkihirsiä	hirsiarinaa; yhteensä 7 hirttä vierä vieressä, suunta SW-NE, arina viettää SW-suuntaan, ei juuri lainkaan hiiltynyt; arinan SW-laita sen RA165A:n koolinkihirren kohdalla, joka RA165B:n NE-laita	M92B:muualla RA165A:n ei tiilimurskaa eikä savea	uunin pohjarakenne	
RA165D	Kemikumin alueen NE-osassa: RA165A:n sisäpuolella	päällä: M112D	hirsi; suunta SW-NE, hiiltynyt SE-laidastaan, lepää RA165D:n koolinkihirren varassa; tuettu molemmin puolin pystypaaluilla, paalujen halkaisija n. 7 cm	RA59: hirttä tukevat pystypaalut samankaltaisia ja -kokoisia; RA60M; M92B: jatkuu myös RA165D:n alle		
RA166	kaivausalueen keskiosassa: RA71:n ja RA113:n välisellä alueella	päällä: M14B, M49, RA24B rakenetta rikkoo: RA113, RA71, M22 alla: M132A, M132B, M132C	kiveystä; kivien koko 10-20 cm, NW-SE -suuntainen vesikouru; RA166:n NW-osassa, RA113:n SW-NE -suuntaisen osan NW-puolella näkyvissä kaksi NW-SE -suuntaista RA166:een kuuluvaa vesikourua	RA7, RA73: rakenteet samantyyppisiä	katu- tai pihakiveys, näkyvissä lähes koko leveydeltään sillä alueella, missä oli säilynyt kaksi rinnakkaista vesikourua	pieni osa kiveyksestä rikkoutui ennen dokumentointia, kun irtomaata poistettiin kaivausalueen reunalta kaivinkoneella; muutamia RA166:een kuuluvien kivien kokoisia kiviä myös RA166:n SE-pään SE-puolella, RA71C:n ja RA113:n välisellä alueella; mahdollisesti RA166 SE-päästään rikkoutunut, kun M14B:tä poistettiin puutarhakaivurilla M131:n ja M132A:n päältä; kiveystä rikkoutunut myös RA80:n SW-puolella M49J:n ja M57B:n yhteydessä n. 0,8 m x 0,8 m laajuuselta alueelta, z = 659, kivien halkaisija 10-15 cm
RA167	Kemikumin alueen keski- ja NW-osassa	päällä: M82, M112, M112C, M130, M147 rakenetta rikkoo: RA68C alla: M205, RA167B, RA167C	hirsiarinaa; hirsien suunta NW-SE; muutamissa hirsissä sekundäärikäyttöön viittaavia lovia	RA84, RA205, RA539: hirsirinoita samalla absoluuttisella korkeudella kuin RA167; RA167B, RA167C: liittynevät samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen		

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA167B	Kemikumin alueen keski- ja NW-osassa: RA167:n alapuolella	päällä: RA167 alla: M205	hirsirakennetta; hirsien suunta SW-NE	RA167, RA167C: liittyvät samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen	hirsiarinan RA167 koolaus	
RA167C	Kemikumin alueen keski- ja NW-osassa: RA167:n alapuolella	päällä: RA167 alla: M205	pystypaaluja	RA167: pystypaalut RA167C tukevat hirsiarinaa RA167		
RA168A	Kosmorama B - alueen keskiosassa: RA42:n ja RA51:n välisellä alueella, RA143B:n SE-puolella	päällä: M93B, M101C, M108 rakennetta rikkoo: RA143B, RA168B alla: M139D	hiiltynyttä puutasoa; lankkuja, suunta NW-SE, leveys 12 - 30 cm, vieri vieressä; puutasossa kaksi SW-NE -suuntaista rakoa joissa ei puuta, rakojen leveys < 30 cm; rakenteen NW-laidassa yksi SW-NE -suuntainen hiiltynyt puujäänne välittömästi RA143B:n SE-puolella, liittyminen NW-SE -suuntaiseen puutasoon ei varmaa; rakenteen NE-laidassa hiiltymätöntä NW-SE -suuntaista puuta, ks. myös lisätiedot	RA168C: mahdollisesti liittyy samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen kuin SW-NE -suuntainen hiiltynyt puujäänne RA168A:n NW-laidassa, vrt. myös SW-NE -suuntaiset raot RA168A:ssa; RA168D: vastavaavanlainen hiiltuneiden ja maatuneiden puujäänteiden rinnakkaisuus kuin RA168A:n NE-laidassa; M101C: kuopat jotka leikkaavat M101C:tä rikkovat myös RA168A:n; M93B: vain RA168A:n palamattoman osan päällä, myös RA168D:n päällä	mikäli RA168A ja RA168D kuuluvat samaan rakenteeseen, M93B mahdollisesti suojannut osaa rakenteesta tulipalolta	lankkutason NE-laidassa, välittömästi RA51:n SW-profiilin vieressä yksi NW-SE -suuntainen hiiltymätön puujäänne ja sen päällä kolme SW-NE -suuntaista puujäännettä, dokumentoitin numerolla RA168A, hiiltyneen lankkutason ja SW-NE -suuntaisten maatuneiden puujäänteiden välissä savea M101C, eivät välttämättä liity samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen, löydöt RA168A:n maatuneen NE-osan päältä otettu talteen numerolla M93+M101

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA168B	Kosmorama B - alueen keskiosassa: RA42:n ja RA51:n välisellä alueella, RA168A:n alueella	päällä: M101C, M108 rakenne rikkoo: RA168A:ta, M139D:tä	pystypaaluja; ei hiiltymisen merkkejä	RA168A: lankkutaso hieman kohollaan pystypaalujen RA168B kohdalla; RA168E: pystypaaluja samalla NW-SE -linjalla, RA168B absoluuttisesti ylempänä; RA168F: pystypaaluja samalla alueella, RA168B absoluuttisesti ylempänä		
RA168C	Kosmorama B - alueen keskiosassa: RA42:n ja RA51:n välisellä alueella, RA168A:n SE-laidan alapuolella	päällä: RA168A	hiiltynyt puujäännös; hirsi, suunta SW-NE, leveys n. 12 cm	RA168A: lankkutason NE-laidassa oleva SW-NE -suuntainen puu ja SW-NE -suuntaiset raot lankkutasossa mahdollisesti liittyvät samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen; M101C: puujäännös RA168C toisen M101C:tä leikkaavan kuopan NW-laidassa; RA168D: mahdollisesti liittyy samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen		

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA168D	Kosmorama B - alueen keskiosassa: RA42:n ja RA51:n välisellä alueella, M101C:tä leikkaavan kuopan pohjalla	päällä: M101C, M93B	hirsiiä; suunta NW-SE, muodostavat arinaa, erittäin maatuneita, hirsien väleissä raot; välittömästi arinapuiden NW-puolella SW-NE -suuntaisia puujäänteitä	RA168C: hiiltynyt puujäännö ja RA168D:hen kuuluvat hiiltymättömät SW-NE -suuntaiset puujäänteet vierekkäin, vastaavanlainen hiiltynneiden ja maatuneiden puujäänteiden rinnakkaisuus myös RA168A:ssa; RA168A: hiiltyneen ja maatuneen puun rinnakkaisuus, vrt. myös M93B:n mahdollinen yhteys RA168A:n tuhoutumistapahtuman tulkintaan		
RA168E	Kosmorama B - alueen keskiosassa: RA42:n ja RA51:n välisellä alueella, RA168A:n SE-puolella	päällä: M93B, RA168A alla: M139D	pystypaaluja	RA168B: samalla NW-SE -linjalla, RA168E absoluuttisesti alempana eikä riko RA168A:ta; RA168F: pystypaaluja samalla alueella		
RA168F	Kosmorama B - alueen keskiosassa: RA42:n ja RA51:n välisellä alueella	päällä ja yhteydessä: M139D	pystypaaluja; paalujen halkaisija n. 6 cm, paalurivin suunta NW-SE, lähekkäin	RA168B: pystypaaluja samalla alueella, RA168F:ään kuuluvien paalujen yläpinta absoluuttisesti alempana; RA168E: pystypaaluja samalla alueella		

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA169	Kosmorama B - alueen NW-laidassa: RA127E:n alapuolella	päällä: M123, RA127E, RA105F	tiilirakenne; useita tiilikertoja, tiililatomuksen alla pohjakivet, jotka ladottu päällekkäin, kivien korkeus 4-10 cm, kivien / kiverrosten välissä parin sentin vahvuinen savikerros, pohjakivien yhteydessä rakenteen SE- ja SW-laidoissa tukevien pystypaalujen rivi, SW-laidassa osittain kaksi rinnakkaista pystypaaluriviä, pohjakivien alla kolme SW-NE -suuntaista vaakahirttä	M123, M154, M156, M157: mahdollinen selitys purkujätteelle RA169; RA201: purkujäte ei välttämättä erotettavissa RA169:n purkujätteestä; RA204A: lankkutason NE-puoleinen reunahirsi salvoksessa RA169:n NW-laidassa olevan hirren kanssa, salvoskohdassa RA204A:han kuuluva hirsi alla, RA169:n NW-laidassa oleva hirsi näkyvissä RA169:n NW-profiilissa, ks. lisätiedot	uuni	kaivausolosuhteiden vuoksi dokumentoitu vain ylin tiilikerta ja osa pohjakivistä; RA169:n NW-profiili: tiililatomuksen NW-reunassa SW-NE -suuntainen hirsi, jonka alla savensekaista mineraalimaata, runsaasti pieniä kiviä, kerroksen paksuus n. 10 cm, alla karkeaa löyhää hiekkaa, yleisväri keskiruskea, alla tiivis likainen savi; dokumentoitu valokuvaamalla
RA170	Kemikumin alueen SW-osassa: välittömästi RA158:n ja RA159B:n NE-puolella	päällä: M104	kiveystä; kivien halkaisija 10-15 cm; muodostavat NW-SE -suuntaista kourumaista rakennetta; laajuus n. 0,7 m x 0,8 m, lisäksi muutamia kiviä kiveyksen NE-puolella M104:ssä	RA170B: samaa rakennetta; RA73, RA73B: eivät liittyne samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen kuin RA171, vrt. vaaitusluvut; M125, M145: kiveys RA170 mahdollinen selitys hiekan M125 ja M145 esiintymiselle puusilppumaassa M104	katukiveyksen vesikourua	
RA170B	Kemikumin alueen SW-osassa: välittömästi RA159A:n NE-puolella	päällä: M104, M104+M125	kiveystä; NW-SE -suuntainen kapea kivrakenne, jonka pinta viettää NE-suuntaan; välittömästi RA79:n NE-puolella selkeä kourumainen rakenne	RA170: samaa rakennetta	NW-SE -suuntaisen katukiveyksen vesikourun SW-reunaa	

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA171	Kemikumin alueen SW-osassa: RA159A:n N-kulmassa ja välittömästi sen N-puolella	päällä: M102B, RA110C, M129	pystypaaluja; halkaisija 6-7 cm, kaksi tiivistä ryhmää	RA159A: ei liittynyt samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen; RA171B: liittyvät samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen; RA59A: paalut samankaltaisia, -kokoisia ja samalla tavalla tiiviinä ryhminä		
RA171B	Kemikumin alueen SW-osassa: RA159A:n NW-puolella	päällä: M22	pystypaaluja; halkaisija n. 7 cm, rivissä tai kaksoisrivissä	RA171: liittyvät samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen		ilmeisesti poikki soran M22 vuoksi, joten pintavaaituksen ero RA171:ään verrattuna sekundääri
RA172	Kemikumin alueen SE-osassa: välittömästi RA73:n ja RA90:n NE-puolella, RA68C:n ja kaivausalueen SE-profiilin välissä, jatkuu SE-profiiliin	päällä: M15+M17, M110 rakennetta rikkoo: RA68C yhteydessä: M104	kaksi toisiinsa porrasmaisella liitoksella yhdistettyä hirttä; suunta NW-SE, halkaisija 25-45 cm (kaivausalueen SE-profiilin vieressä) / n. 24 cm (RA68C:n vieressä), ei hiiltynyt; alapinnassa kaksi lovea (leveys n. 20 cm), joihin maassa vastaavalla kohdalla olleet pystypaalut työntyivät	RA173: vastaavanlainen paksu, selkeästi mihinkään toiseen rakenteeseen liittymätön NW-SE -suuntainen hirsi; RA77G, RA77H: hieman erisuuntaisia kuin RA172	tontin rajapuu	
RA173	Kemikumin alueen SE-osassa: välittömästi RA21:n SW-puolella, RA77:n NE-puolella, RA165A:n SE-puolella, jatkuu kaivausalueen SE-profiiliin	päällä: M56B, M110	hirsi; suunta NW-SE, halkaisija n. 25 cm, oksankohtia, NW-päästään voimakkaasti hiiltynyt, SE-päästään ei juuri lainkaan hiiltynyt, molemmin puolin tukikiilat	RA172: vastaavanlainen paksu, selkeästi mihinkään toiseen rakenteeseen liittymätön NW-SE -suuntainen hirsi	tontin rajapuu	

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA174	Kemikumin alueen NW-osassa: RA53F:n NW- ja SE-puolella	päällä: M118 yksikköä rikkovat: RA53F, RA101A, RA101B	hirsiarinaa; hirsien suunta: SW-NE; hirsia 7 kpl RA53F:n NW-puolella ja 4 kpl RA53F:n SE-puolella		ilmeisesti ei rikkoutunut SW- eikä NE -laidastaan	
RA175	Kemikumin alueen N-kulmassa: kaivausalueen N-kulmassa, välittömästi profiilin vieressä	päällä: M118	hirsia; suunnat SW-NE ja NW-SE, kulmittain, muodostavat kehikkomaisen kokonaisuuden; laajuus n. 1 m x 1 m; NW-SE -suuntaiset hirret huonokuntoisia, SW-NE -suuntaisista hirsistä toinen hyväkuntoinen, toinen RA175:een kuuluvaksi määritetty SW-NE -suuntainen hirsä ei osoittautunutkaan samaan rakenteeseen kuuluvaksi	M118D: puusilppu RA175:n sisäpuolella; RA84: hyväkuntoinen SW-NE -suuntainen RA175:een kuuluva hirsä todellisuudessa mahdollisesti RA84:n tukirakenteiden osa	ei liene hirsikehikko	pohjasavea edeltävä likainen savi tuli kaivausalueella ensimmäiseksi esiin RA175:n sisäpuolella M118D:n alta
RA176	Kosmorama B - alueen NE-päässä: RA71:n ja RA153A:n välissä	päällä: M127B	kaksi vaakalautaa; suunta NW-SE, rinnakkain, syrjällään, NE-puoleinen lauta tuettu molemmin puolin pystypaaluilla, SW-puoleisen laudan yhteydessä ei pystypaaluja	RA160A, RA160B, RA160C: rakenne samankaltainen		
RA177 pohjasavea edeltävä likainen savi	Kemikumin alueen NE-laidassa: RA53F:n ja kaivausalueen NE-profiilin välissä	päällä ja yhteydessä: M141A	kiviä; yht. 10 kpl, halkaisija n. 20 cm, lisäksi yksi tiili; muutamat kivistä muodostavat kaarevaa kivistä	RA177B: eivät liittyne samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen	ei välttämättä rakenne	dokumentointitilanteessa RA177:ää ympäröivä savi M141A erittäin vetistä
RA177B pohjasavea edeltävä likainen savi	Kemikumin alueen NE-laidassa: RA177:n NW- ja SE -puolella	päällä ja yhteydessä: RA177	kaksi hirttä; suunta SW-NE	RA177: eivät liittyne samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen		

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA178	Kemikumin alueen NE-laidassa: RA60G:n ja RA21:n välissä	päällä: M56K, RA156, RA60G RA156:n ja RA178:n välissä maata M56K; rikkoo rakennetta RA178	hirsikehikkoa; laajuus n. 1,6 m x 1,6 m; kehikosta säilynyt yhteensä kolme seinää: NW-SE -suuntaiset hirret jatkuvat RA60G:hen asti; RA60G:n SE-seinän vieressä eli RA178:n NW-osassa heikosti säilyneitä NW-SE -suuntaisten hirsien jäänteitä, joista yksi jatkuu RA178:n SE-reunan SW-NE -suuntaisen hirren päälle; mahdollisesti jäänteitä NW-SE -suuntaisesta arinasta, jonka koolausta RA178 olisi	RA156: liittyvätkö samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen?		
RA179A RA179	Kemikumin alueen NW-laidassa: RA179B:n sisäpuolella, RA162B:n SW-puolella	päällä: M82D, RA112, RA112B alla: M130D, M130E, RA179B	SW-NE -suuntaista vaakalautaa; laudoitus melko hajanainen, useimmat laudoista halki ja / tai päistään poikki, osa laudoista siirtynyt alkuperäiseltä paikaltaan; lautojen yhteydessä myös ohuehkoa pyöröpuuta, yhdessä pyöröpuussa tuohi paikoillaan; lauta-pyöröpuu -tason parhaiten säilynyt osa sen NE-laita; rakenteessa ei ole palamisen merkkejä	RA179B: NW-SE -suuntaiset hirret RA179A:n koolausta	lattiatasoa?	välittömästi RA179A:n päällä ei ollut lantakerrosta; lantaa kuitenkin runsaasti RA179A:n ja RA164:n välissä samalla absoluuttisella korkeudella kuin RA179A
RA179B RA179	Kemikumin alueen NW-laidassa: RA179A:n ympärillä, RA163:n ja RA164:n välisellä alueella, samalla kohdalla kuin RA112 ja RA112B; laudoitus RA179A on RA179B:n sisäpuolella	päällä: M130D, M130E, RA162A, RA179A; päällä myös: RA162B ? Rakennetta mahdollisesti rikkoo: RA164	salvosrakenne; salvoskohdassa SW-NE -suuntainen hirsi NW-SE -suuntaisen hirren päällä; hirret erittäin maatuneita; lisäksi: hirsia, suunta NW-SE, ainakin yhden hirren alla toinen hirsikerta; myös: yksi SW-NE-suuntainen hirsi, yläpinnassa lovi, em. NW-SE -suuntaisten hirsien päällä, tuettu molemmin puolin pystykiiloilla; rakenteen kaikissa neljässä kulmassa yksi pystypaalu	RA179A: liittyyneen samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen; RA179C: osoittautui RA179B:n osaksi	RA179B:hen kuuluvat NW-SE -suuntaiset hirret ilmeisesti RA179A:n koolausta	M130D RA179A:n ja RA179B:n välissä selkeästi lantaa, ei lannansekaista puusilppua; havainto, että RA164 rikkoisi RA179B:tä, ei ole varma, koska rakenteet sijaitsevat välittömästi kaivausalueen NW-profiilin vieressä

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA179C	Kemikumin alueen NW-laidassa: RA179A:n alla, RA164:n SE-puolella	päällä: M130D, RA179A; RA179C:n ja RA179A:n välissä muutaman cm:n paksuinen kerros M130D:tä	hirsiä; suunta SW-NE	RA179B: samaa rakennetta		RA179C osoittautui koolauksen RA179B osaksi
RA179D	Kemikumin alueen NW-laidassa: RA179B:n alapuolella		hirsi; suunta SW-NE, pyöröhirsi, alapinnalla lovi, tuettu pystypaaluilla			dokumentoitu yk-piirroksena, ei valokuvattu
RA180	Kemikumin alueen NW-laidassa: kaivausalueen NW-profiilin vieressä	päällä: M130B, RA114B	hirsiarinaa: yht. 14 hirttä, suunta NW-SE, puu hyvin säilynyttä; hirsien SE-päät veistetty, arina ei ilmeisesti ole SE-laidastaan rikkoutunut			arinan RA180 S-kulmassa hirsien päällä kaksi kiveä (halkaisija n. 15 cm, z = 591 (pinta) / Z = 577 (pohja)), valokuvattiin RA180:n yhteydessä, mutta eivät liittyneet RA180:een, koska kivien ja RA180:n välissä yli 5 cm paksuudelta lantakerrosta M130B; RA180 valokuvattu uudelleen kivien poistamisen jälkeen RA180 jatkuu kaivausalueen NW-profiiliin
RA181A	Kemikumin alueen NW-laidassa: RA79:n ja RA181B:n välissä	päällä: M49G, M121, M49H yksi hirsistä mahdollisesti liitoksessa RA181B:n NE-laidan kanssa; RA181A:n ja RA181B:n liittyminen toisiinsa ei varmaa; RA181A:n yläpuolella RA79 ja RA80, mutta välissä maata: RA181A ja RA79 / RA80 eivät liittyneet samaan kokonaisuuteen	erilaisia lautoja ja hirsiiä			

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA181B	Kemikumin alueen NW-laidassa	ei välttämättä liity RA181A:han	kaksi toisiaan vastaan kohtisuoraa hirttä, hirsien suunnat SW-NE ja NW-SE; hirsien liitoskohta ei varma, koska SW-NE -suuntainen hirsi on huomattavasti alempana kuin NW-SE -suuntainen hirsi; NW-SE -suuntainen hirsi oksaista luonnonpuuta; hirsien muodostamassa kulmassa pystypaalu, joka päästä viistoksi veistetty, ei poikki; rakenteessa ei hiililymisen merkkejä			
RA182	Kemikumin alueen NW-laidassa: RA181B:n SE-puolella, RA162B:n S-puolella	päällä: RA79, M104, M49H	kaksi päällekkäistä hirttä ja salvoskohta			
RA183	Kemikumin alueen NW-laidassa: RA180:n SW-puolella	päällä: M112	salvosrakenne; yksi NW-SE -suuntainen hirsi ja sen kanssa salvoksessa kaksi SW-NE -suuntaista hirttä, salvokset avautuvat SW-suuntaan; E-puoleisen salvosrakenteen alla kaksi kiveä, päällekkäin, vaaitukset: ylempi kivi: z = 571 (pinta) / z = 557 (pohja), alempi kivi: z = 557 (pinta) / z = 535 (pohja), jonka alla M141B	RA183B, RA183C: erisuuntaisista hirsistä muodostuvat arinat RA183B ja RA183C saman hirsikehikon RA183 sisäpuolella		RA183:n ja RA167:n väliin tehty puutarhakaivuriilla koeoja; ei havaintoja RA183:een tai RA183B:hen liittyvistä hirrenalus kivistä kahta yllämainittua kiveä lukuunottamatta
RA183B	Kemikumin alueen NW-laidassa: RA183:n sisäpuolella, välittömästi RA183C:n SW-puolella, jatkuu kaivausalueen NW-profiiliin	päällä: M130D, M130E	hirsiarinaa; hirsien suunta SW-NE, hirret ohuehkoja (halkaisija n. 10 cm), pyöröhirsiä	RA183, RA183C: erisuuntaisista hirsistä muodostuvat arinat RA183B ja RA183C saman hirsikehikon RA183 sisäpuolella; RA179A, RA179B: eivät liittyne samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen, RA183B absoluuttisesti alempana		

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA183C	Kemikumin alueen NW-laidassa: RA183:n sisäpuolella, välittävästi RA183B:n vieressä		hirsistä, yht. 6 hirttä, suunta NW-SE, vierekkäin, muodostavat arinaa; arinan SW- ja NE-laidoissa pystykiilat	RA183, RA183B: erisuuntaisista hirsistä muodostuvat arinat RA183B ja RA183C saman hirsikehikon RA183 sisäpuolella		
RA184A RA184	Kemikumin alueen SE-osassa: RA165A:n ja kaivausalueen SE-profiilin välisellä alueella	päällä: RA152A, RA152B, M110B alla: M148, RA184C, RA184F	kourumainen rakenne; suunta NW-SE, pystypaaluja, joiden molemmin puolin vaaka-asentoiset, NW-SE-suuntaiset puut (pystypaalujen NE-puolella kaksi rinnakkaista lankkua, SW-puolella kaksi rinnakkaista pyöröhirsihaljakasta)	RA184B: kohtisuorassa RA184A:ta vastaan, ei liitoskohtaa RA184C, RA184D: rakenne samankaltainen, liittyvät samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen; RA184F: samaa rakennetta; RA160A, RA160B, RA160C, RA176: rakenne samankaltainen RA152: rakenteen laajuus vastaava, vrt. myös sijainti		
RA184B RA184	Kemikumin alueen SE-osassa: RA165A:n ja kaivausalueen SE-profiilin välisellä alueella	päällä: M134A, M134B, M138B, M110B RA184B:llä ja RA184A:lla ei ole liitoskohtaa	pystypaalut, joiden molemmin puolin syrjällään olevat vaakalaudat; suunta SW-NE, pystypaalut koivua, halkaisija n. 6 cm, laudat tuettu kiiloilla myös ulkopuolelta	RA184A: kohtisuorassa RA184B:tä vastaan, ei liitoskohtaa		
RA184C RA184	Kemikumin alueen SE-osassa: RA165A:n ja kaivausalueen SE-profiilin välisellä alueella	päällä: M134A, RA184A	pystypaalurivi, jonka molemmin puolin syrjällään olevat lankut; suunta SW-NE, lankut kallistuvat ulos päin, rakenne selkeämmin kourumainen kuin RA184B	RA184A: kohtisuorassa RA184C:tä vastaan, ei välittömästi päällä; RA184D: kohtisuorassa RA184C:tä vastaan, muodostavat kulmauksen välittömästi RA165A:n E-kulman SE-puolella; RA184E: samaa rakennetta		

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA184D RA184	Kemikumin alueen SE-osassa: RA165A:n ja kaivausalueen SE-profiilin välisellä alueella	päällä ja yhteydessä: M110B, M148	pystypaalurivi, jonka molemmin puolin syrjällään olevat lankut; suunta NW-SE, lankut kallistuvat ulos päin, rakenne selkeämmin kourumainen kuin RA184B	RA184C: kohtisuorassa RA 184D:tä vastaan, muodostavat kulmauksen välittömästi RA165A:n E-kulman SE-puolella		
RA184E RA184	Kemikumin alueen SE-osassa: RA68C:n ja kaivausalueen SE-profiilin välisellä alueella		pystypaalurivi, jonka molemmin puolin syrjällään olevat lankut; suunta SW-NE, lankut kallistuvat ulos päin	RA184C: samaa rakennetta		
RA184F RA184	Kemikumin alueen SE-osassa: RA165A:n ja kaivausalueen SE-profiilin välisellä alueella, RA184A:n alapuolella	päällä: RA184A yhteydessä: M207	kaksi hirttä; suunta NW-SE, pyöröhirsä, muodostavat kaksi päällekkäistä hirsikertaa	RA184A: samaa rakennetta		
RA185A RA185 + RA167?	Kemikumin alueen SE-osassa: RA68C:n SW-puolella, RA68C:n ja kaivausalueen SE-profiilin välisellä alueella	päällä: M104, M138B, M134B, RA184B (SW-pää) alla: M147	hirsä; suunta NW-SE, eivät muodosta tasaista arinaa	RA185B: pystypaalut eivät tue RA185A:han kuuluvia hirsä; RA185C: liittyminen samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen epävarmaa	hajonnut hirsiarina	
RA185B RA185	Kemikumin alueen SE-osassa: RA185A:n alueella	päällä: M104 yhteydessä: M147	pystypaaluja; eivät muodosta yhtenäistä paaluriviä	RA185A: vaakahirret eivät RA185B:hen kuuluvilla pystypaaluilla tuettuja		ei välttämättä liity RA185A:han

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA185C	Kemikumin alueen SE-osassa: RA159B:n NE-puolella, RA185A:n alapuolella	päällä ja yhteydessä: M147	hirsii; suunta SW-NE	RA159B: ei liittynyt samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen, RA185C absoluuttisesti huomattavasti alempana; RA185A: liittyminen samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen epävarmaa		
RA186 RA186 M	Kemikumin alueen SW-osassa: RA186H:n sisäpuolella	yhteydessä ja alla: M204	lankkuja; suunta NW-SE	RA186E		
RA186A RA186	Kemikumin alueen SW-osassa: RA167:n SW-puolella	päällä: M135E, M147, RA159A, RA159F alla: RA186E	hirsikehikko; laitojen suunnat SW-NE ja NW-SE, kaikissa kulmissa salvokset	RA186B, RA186C, RA186D, RA186E, RA186F: rakennehavaintoja RA186A:n alueella; RA186H: saman hirsirakenteen osa	huonetila	
RA186B RA186	Kemikumin alueen SW-osassa: RA186A:n sisäpuolella	päällä: M147 alla: RA186C, RA186D	lankkuja; yht. 3 kpl, suunta SW-NE, leveys n. 35 cm, muodostavat tasoa	RA186C: välittömästi RA186B:n alla, ks myös lisätiedot	lattialankkuja, lattiarakenne mahdollisesti jatkunut myös RA186A:n SW-puolelle, ks lisätiedot	yksi SW-NE -suuntainen lauta myös osittain RA186A:n SW-laidan päällä
RA186C RA186	Kemikumin alueen SW-osassa: RA186A:n sisäpuolella	päällä: RA186B alla: RA186E	tuolta; kookkaita tuohenkappaleita päällekkäin ja limittäin	RA186B: välittömästi RA186C:n päällä	lattiarakenteeseen liittyvää vuorausta, lattia mahdollisesti jatkunut myös RA186A:n SW-puolelle, ks. lisätiedot	RA186A:n sisäpuolelta poistettu jonkin verran tuolta M147:n yhteydessä ennen RA186C:n dokumentointia, tuolta myös RA186A:n SW-puolella M147:ssä; M147:n yhteydessä sekä RA186A:n sisäpuolella että välittömästi RA186A:n ulkopuolella myös risua

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA186D RA186	Kemikumin alueen SW-osassa: RA186A:n sisäpuolella	päällä: M147	hirsikehikko; laitojen suunnat SW-NE ja NW-SE, kaikissa kulmissa salvokset, useita hirsikertoja; kehikko täynnä savea; kehon sisäpuolella NW-laidassa korkeudella z = 601 - 603 (pinta) muutamia tiiliä, lienevät alkuperäisellä paikallaan	M149C: savi RA186D:n sisällä; M175, RA219: tiivis savi puurakenteisen kehon sisällä		
RA186E RA186	Kemikumin alueen SW-osassa: RA186A:n sisäpuolella, RA186D:n NW-puolella	päällä: M147, RA186A, RA186C	lautoja; suunta NW-SE, leveys n. 25 cm, muodostavat tasoa	RA186A: hirsikehikon NW-laita RA186E:hen kuuluvien lautojen päällä; RA186M	lattialautoja	RA186D:n ja RA186A:n SE-laidan välissä lankkuja / pyöröhirsii, suunta SW-NE
RA186F RA171	Kemikumin alueen SW-osassa: RA186A:n sisäpuolella	päällä ja yhteydessä: RA147	pystypaaluja; kolme usean paalun tiivistä ryhmää ja yksittäisiä paaluja	RA171: samaa rakennetta		
RA186G RA186	Kemikumin alueen SW-osassa: RA186H:n sisäpuolella		tiililatomusta; ehjää tiilipetiä, jota ympäröi hirsikehikko, tiiltä alla hirsiarinaa, hirsien suunta NW-SE; rakenteen NE-laidassa pystylaudoitusta, laudat kallellaan NE-suuntaan, lautojen alareunat eivät välittömästi tiililatomuksen päällä	M149B: mineraalainesta ja purkumassaa erityisesti RA186G:n NW-puolella, RA186A: vastaavanlaista purkujätettä myös hirsikehikon RA186A S-kulmassa; RA186J: pystylaudoitus RA186G:n yhteydessä mahdollisesti samaa rakennetta, RA186K: hirret liittyvät RA186G:n tiililatomuksen aliseen hirsiarinaan	uuninpohja; pystylaudoitus ja tiilipeti eivät välttämättä liity rakenteellisesti yhteen, pystylaudat eivät ehkä alkuperäisessä asennossaan	

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvauk	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA186H RA186	Kemikumin alueen SW-osassa: RA186A:n SE-puolella	päällä ja yhteydessä: M149B	hirsikehikko; laitojen suunnat SW-NE ja NW-SE	RA186A: saman hirsirakenteen osa; RA186G, RA186J, RA186K, RA186M: rakennehavaintoja RA186H:n sisäpuolella		
RA186J RA186	Kemikumin alueen SW-osassa: RA186H:n sisäpuolella, RA186G:n SE-puolella	päällä: M149B	hirsii; yht. 4 kpl, suunta SW-NE, muodostavat arinaa	RA186K: liittyyneen samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen; RA186G: hirsiarina tiililatomuksen alla liittyyneen samaan rakenteeseen		
RA186K RA186	Kemikumin alueen SW-osassa: RA186H:n sisäpuolella; RA186J:n ja RA137:n välissä	päällä: M149B	lautoja; suunta NW-SE, muodostavat tasoa; lautatason NW-puolella kaksi syrjällään olevaa lautaa	RA186J: liittyyneen samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen; RA186G: pystylauditus mahdollisesti liittyy samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen kuin RA186J		
RA186L RA186	Kemikumin alueen SW-osassa: RA186A:n ja RA186H:n SW-puolella, RA137:n NW-puolella	päällä: M147 alla: M204	hirsii ja lankkuja; suunta NW-SE, muodostavat tasoa; välittömästi puujäänteiden päällä paikoin ohut kerros tiivistä savea			RA186L:n laajuus SW- ja NW-suunnassa epävarma

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA187	Kemikumin alueen NW-laidassa: RA179B:n ja RA80:n välisellä alueella, jatkuu kaivausalueen NW-profiiliin	päällä: M49K, RA181 yhteydessä: M49L	hirsikehikko; laitojen suunnat SW-NE ja NW-SE, kaikissa kulmissa salvokset, useita hirsikertoja; N-nurkassa pystypaalu; kehikon keskellä yksi lauta, romahtanut	M49L: löydöt otettu talteen samalla maayksikkönumerolla sekä RA187:n sisä- että ulkopuolelta: sisäpuolella lantaa, kaivettu lapiolla syvyyteen z = 559 ulkopuolella puusilppua, kaivettu lapiolla syvyyteen z = 560 M150: ei jatku RA187:ään asti		hirsikehikon NW-laita tuli esiin M211:n kaivamisen yhteydessä, etäisyys RA187:n SE-laidasta 1,4 m, NW-laidassa yksi säilynyt hirsikerta enemmän kuin kehikon muissa laidoissa
RA188	Kemikumin alueen koneellisen kaivuun yhteydessä dokumentoidut rakenteet	Kemikumin alueen NW-laidassa: RA187:n SE-puolella	päällä, yhteydessä ja alla: M201	hirsii; suunta NW-SE, pyöröhirsii, muodostavat arinaa, arinan alla SW-NE- suuntainen koolaus		hirsiarinan alta keramiikkaa
RA189	Kemikumin alueen koneellisen kaivuun yhteydessä dokumentoidut rakenteet	Kemikumin alueen NW-laidassa: M201:n alueella	päällä, yhteydessä ja alla	puujäänteitä; SW-NE -suuntaista hirsiarinaa, irrallisia hirsii sekä muita puujäänteitä		otettu dendroja
RA190	RA190	Kosmorama B-alueen keskiosassa	päällä: M114B rikkoo: RA214:ää	varhopatsasrakenne; laitojen suunnat SW-NE ja NW-SE, hirsiseinien päällä NW-SE -suuntainen lautataso, painunut keskeltä notkolle, lautatason päällä SW-NE -suuntaisia lautoja, joissa niitit	RA150: pystypaalu RA190:n N-kulmassa aiemmin dokumentoitu numerolla RA150; M164B: maa-aines RA190:n sisäpuolella	

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvauk	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA190B	Kosmorama B-alueen keskiosassa: RA190:n NW-puolella		hirsikehikko; laitojen suunnat SW-NE ja NW-SE; SE-laitana RA190:n NW-laita, NW- ja NE-laitoina hirret, tuettu pystypaaluilla, SW-laitana hirsi, joka jatkuu RA190:n SW-laidan SW-puolella; kehikon sisäpuolella sen SW-laidassa muutamia pystypaaluja, joiden yhteydessä muutamia tiiliä ja runsaasti hiiltä	M168: maa-aines RA190B:n sisäpuolella pystypaalujen yhteydessä	ei ehkä ole rakenne	
RA191	Kemikumin alueen koneellisen kaivuun yhteydessä dokumentoitut rakenteet	Kemikumin alueen SW-osassa: RA186:n alapuolella		lankkutasoa; lankkujen suunta NW-SE, leveitä		lattialankkutaso
RA192	Kemikumin alueen koneellisen kaivuun yhteydessä dokumentoidut rakenteet	Kemikumin alueen SW-osassa: RA186:n alapuolella, RA191:n SW-puolella	päällä, yhteydessä ja alla: M204	hirsiarinaa		
RA193	Kemikumin alueen koneellisen kaivuun yhteydessä dokumentoidut rakenteet	Kemikumin alueen keskiosassa: RA167:n alapuolella	päällä, yhteydessä ja alla: M205	kourumainen rakenne; suunta NW-SE, tuettu pystypaaluilla	RA167C: sijainti samalla alueella ja samalla absoluuttisella korkeudella; RA184A, RA184B: rakenteet mahdollisesti samankaltaisia kuin RA193	

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA194 Kemikumin alueen koneellisen kaivuun yhteydessä dokumentoidut rakenteet	Kemikumin alueen keskiosassa: RA167:n NW-laidan alapuolella	päällä, yhteydessä ja alla: M205	hirsia ja lankkuja; pääasiallinen suunta NW-SE; muutamia SW-NE -suuntaisia puujäänteitä, mahdollinen salvosrakenne	RA194B: rakenteiden RA194 ja RA194B välistä poistettiin kulttuurimaata kaivinkoneella n. 10 cm paksuudelta, rakenteet samalla kohdalla mutta eivät välittömästi päällekkäin, yhteenkuuluvuus ei varma		rakenne fragmentaarinen; maa-aines RA194:n yhteydessä lannansekaista puusilppua, runsaasti karvaa; vrt. RA191 ja RA192
RA194B Kemikumin alueen koneellisen kaivuun yhteydessä dokumentoidut rakenteet	Kemikumin alueen keskiosassa: RA167:n alapuolella, RA194:n alapuolella, jatkuu koordinaattilinjan y = 23 SW-puolelle	päällä, yhteydessä ja alla: M205	hirsirakenne; kolme NW-SE-suuntaista hirttä; kaksi salvosta, salvoskohtien yhteydessä savea	RA194: rakenteiden RA194 ja RA194B välistä poistettu kulttuurimaata kaivinkoneella n. 10 cm paksuudelta, rakenteet samalla kohdalla mutta eivät välittömästi päällekkäin, yhteenkuuluvuus ei varma		dokumentointivaiheessa rakenne ei kokonaan esillä; maa-aines RA194B:n yhteydessä lannansekaista puusilppua, paikoin runsaasti kaarmaa; koordinaattilinjan y = 23 SW-puolella ilmeisesti mineraalimaata jossa pienehköjä (halkaisija n. 5 cm) kiviä
RA194C Kemikumin alueen koneellisen kaivuun yhteydessä dokumentoidut rakenteet	Kemikumin alueen keskiosassa					
RA194D Kemikumin alueen koneellisen kaivuun yhteydessä dokumentoidut rakenteet	Kemikumin alueen keskiosassa		hirsia			
RA195 RA190	Kosmorama B -alueen keskiosassa	osa rakennetta: RA190 päällä: M101B	kaksi varhopatsasta	RA190: varhopatsaat RA195 = varhopatsarakenteen RA190 S- ja W-kulma		

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA196 RA204	Kosmorama B - alueen SW-osassa: RA127:n alapuolella	päällä: M123, M123B alla: M162	hiiltyneitä lankkuja; suunta NW-SE, muodostavat tason	RA204A: hiiltynyt lankkutaso (= saman lattiarakenteen alempi lankkutaso) samalla alueella, välissä M162	lattiarakenne	
RA197	Kemikumin alueen koneellisen kaivuun yhteydessä dokumentoidut rakenteet	Kemikumin alueen NE-laidassa: RA21:n ja RA60G:n välissä	päällä, yhteydessä ja alla: M207	kaksi hirttä; suorassa kulmassa keskenään		hirret eivät dokumentointivaiheessa enää alkuperäisillä paikoillaan, sahattu dendrot
RA198	Kemikumin alueen koneellisen kaivuun yhteydessä dokumentoidut rakenteet	Kemikumin alueen NE-laidassa: RA60G:n ja kaivausalueen NE-profiilin välissä	päällä, yhteydessä ja alla: M207 yhteydessä myös: M56K alla myös: RA198C	hirsii; pääasiallinen suunta NW-SE, kolme hirsikertaa, salvoksia; välittömästi hirsien SW-puolella kiviä, halkaisija n. 10 cm, z = 571 (pinta), kivien yhteydessä mineraalimaata, poistettu ennen RA198:n dokumentointia	MA56K: löydöt RA198:n yhteydestä otettu talteen maayksikkönumerolla M56K; RA198B: hirsirakenteen RA198 yhteydestä poistetut kivet mahdollisesti liittyvät samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen; RA156, RA156B: NW-SE -suuntaisia vaakahirsii samalla alueella kuin RA198; RA198C: NW-SE -suuntainen hirsii välittömästi RA198:aan kuuluvien hirsien alla	rakennuksen nurkka ja seinähirsii

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA198B Kemikumin alueen koneellisen kaivuun yhteydessä dokumentoidut rakenteet	Kemikumin alueen NE-laidassa: RA60G:n ja kaivausalueen NE-profiilin välissä	päällä: RA198 yhteydessä ja alla: M207	kiviä; halkaisija max 10 cm, eivät muodosta säännöllistä kiveystä, kivien yhteydessä mineraalimaata	RA198: kivet hirsien yhteydessä mahdollisesti liittyvät samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen kuin RA198B:hen kuuluvat kivet; RA198C: kiviä samalla alueella, RA198B:ssä kivet pienempiä		
RA198C Kemikumin alueen koneellisen kaivuun yhteydessä dokumentoidut rakenteet	Kemikumin alueen NE-laidassa: RA60G:n ja kaivausalueen NE-profiilin välissä	päällä, yhteydessä ja alla: M207 päällä myös: RA198	kiviä; halkaisija > 30 cm, kaksi kiviryhmää, molemmissa kolme kiveä; yksi NW-SE -suuntainen hirsi	RA198: hirsistä välittömästi RA198C:n yhteydessä dokumentoidun hirren päällä; RA198B: kiviä samalla alueella, RA198C:ssä kivet isompia	saman kiveyksen kaksi osaa	
RA199 Kemikumin alueen koneellisen kaivuun yhteydessä dokumentoidut rakenteet	Kemikumin alueen NE-laidassa: Kemikumin seinän vieressä		hirsistä ja lautoja; irrallisia, suunta NW-SE			
RA200 Kemikumin alueen koneellisen kaivuun yhteydessä dokumentoidut rakenteet	Kemikumin alueen SE-laidassa. RA185:n alapuolella	päällä, yhteydessä ja alla: M208	neljä hirttä; irrallisia, suunnat NW-SE ja SW-NE, ei salvosta		hirret eivät välttämättä liity toisiinsa, RA200 ei liittynyt muihin lähiympäristössä tai alapuolella dokumentoituihin rakenteisiin	

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA201	Kosmorama B - alueen SW-osassa: RA41:n NW-profiilin vieressä		tiililatomusta; ei ehjiä tiiliä	M160: mahdollinen selitys purkujätteelle RA201; RA169: purkumassa rakenteen ympäristössä mahdollisesti osittain peräisin myös RA201:stä		
RA202	Kemikumin alueen koneellisen kaivuun yhteydessä dokumentoidut rakenteet	Kemikumin alueen SW-osassa: RA186:n ja RA159B:n alapuolella	päällä, yhteydessä ja alla: M204 salvosrakenne ja lankku; salvosrakenteessa hirsien pääasiallinen suunta NW-SE, yksi SW-NE -suuntainen hirsi, jatkuu RA185B:hen asti lankku leveä, NW-SE -suuntainen, SE-päässä lovi, lovessa W-E -suuntainen ohut hirsi, pinta tasaiseksi veistetty; lankun NE-puolella mahdollisesti SW-NE -suuntaisia puujäänteitä		salvosrakenne ja lankku eivät välttämättä liity toisiinsa	
RA202B	Kemikumin alueen koneellisen kaivuun yhteydessä dokumentoidut rakenteet	Kemikumin alueen SW-osassa: RA202:n alapuolella	päällä, yhteydessä ja alla: M204 puujäänteitä; > 20 cm leveä NW-SE -suuntainen lankku, jonka alla yksi pyöröhirsi ja yksi lankku, molempien suunta SW-NE, ei salvosta			
RA203	Kemikumin alueen koneellisen kaivuun yhteydessä dokumentoidut rakenteet	Kemikumin alueen S-kulmassa	päällä, yhteydessä ja alla: M209 kaksi hirttä; suunta W-E, rinnakkain, välissä yksi tai mahdollisesti useampia tiiliä; em. hirsii vastaan kohtisuorassa yksi N-S -suuntainen hirsi	RA526A: ainoa muu rakenne koko kaivausalueella, jossa puujäänteiden orientaatio selkeästi W-E ja N-S		samaa rakennetta paljastui M209:n kaivamisen yhteydessä kahdessa ei vaiheessa, dokumentoitiin samaan karttaan

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA204A RA204	Kosmorama B - alueen SW-osassa: RA196:n alapuolella, jatkuu myös RA40:n ja RA41:n väliselle alueelle	päällä: M157, M162 alla: M169, RA204B	hiiltyneitä lankkuja; suunta NW-SE, muodostavat lankkutasoa, lankkujen välissä 5 - 8 cm:n raot, rakenteen SW-laidassa lankut vieri vieressä, lankkutason SW-laidoissa reunahirret, suunta NW-SE	RA204B: samaa rakennetta; RA196: hiiltynyt lankkutaso samalla alueella, välissä M162; RA169: rakenteen NW-laidassa oleva hirsi salvoksessa RA204A:n NE-puoleisen reunahirren kanssa, salvoskohdassa RA204A:han kuuluva hirsi alla	lattiarakenne	
RA204B RA204	Kosmorama B - alueen SW-osassa: RA204A:n alapuolella	päällä: RA204A alla: M169, RA204C	neljä hirttä; suunta SW-NE, hiiltyneitä; lisäksi: RA40:n ja RA41:n välisellä alueella yksi hirsi, suunta SW-NE, ei hiiltynyt, etäisyys RA204B:n hiiltyneistä hirsistä SE-puolimmaiseen n. 0,4 m	RA45: samalle rakennehavainnolle profiilin perusteella annettu rakenneyksikkönumero; RA204A: samaa rakennetta	lattiaorret; SE-puoleinen hiiltymätön hirsi ei välttämättä liity samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen	
RA204C RA204	Kosmorama B - alueen SW-osassa: RA204A:n alapuolella	päällä ja yhteydessä: M169	viisi hirttä; suunta SW-NE, ei hiiltymisen merkkejä, heikkokuntoista puuta, oksankohdat näkyvissä; hirret sijaitsevat tasaisin välein, rakenne kattaa koko RA204A:n alueen			hirret erittäin lahoja, hajosivat purettaessa säleiksi
RA205 Kemikumin alueen koneellisen kaivuun yhteydessä dokumentoidut rakenteet	Kemikumin / Kosmorama B-alueiden välisen kaivannon SE-puolella	päällä, yhteydessä ja alla: M209	hirsiarinaa; hirsien suunta SW-NE			samalla absoluuttisella korkeudella kuin kauppahallin perustuksiin liittyvä hirsiarina

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA206 Kemikumin alueen koneellisen kaivuun yhteydessä dokumentoidut rakenteet	Kemikumin alueen SW-osassa: välittömästi RA71C:n NE-puolella	päällä, yhteydessä ja alla: M204	hirsia; yht. 5 kpl, suunta SW-NE, nelikulmaisiksi piiluttuja, huonokuntoisia, poikki, eivät muodosta arinaa, jatkuvat RA71:n profiiliin; yksi hirsistä absoluuttisesti huomattavasti muita korkeammalla, z = 565; hirsien alla yksi laudanpätkä			
RA207A	Kosmorama B - alueen NE-osassa: RA51:n NW-puolella, RA209:n SE-laidassa	päällä ja yhteydessä: M159	kaksi hirsisalvosta; rinnakkain, samassa hirressä jonka suunta SW-NE, salvoksen avautuvat E-suuntaan, NW-SE - suuntaiset hirret tuettu pystypaaluilla; W-puoleiseen salvokseen kuuluvien hirsien alla useita hirsikertoja			
RA207B	Kosmorama B - alueen NE-osassa: RA51:n NW- ja N-puolella	päällä ja yhteydessä: M159	hirsia; suunnat SW-NE ja NW-SE, irrallisia	kaikki hirret eivät liittyne samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen		
RA207C	Kosmorama B - alueen NE-osassa: RA51:n N-puolella	päällä ja yhteydessä: M159	hirsikehikko; laitojen suunnat SW-NE ja NW-SE, kaikissa kulmissa pystylautarakenne			
RA208A Kemikumin alueen koneellisen kaivuun yhteydessä dokumentoidut rakenteet	Kemikumin alueen NW-laidassa: RA187:n SE-puolella	päällä: M49L, M150B yhteydessä ja alla: M211 alla myös: RA208B	lautoja; yht. 4 kpl, suunta SW-NE, lautojen alapinnalla tuohta ja rahkasammalta			
RA208B Kemikumin alueen koneellisen kaivuun yhteydessä dokumentoidut rakenteet	Kemikumin alueen NW-laidassa: RA187:n SE-puolella	päällä: M49L, RA208A alla: M211	kaksi hirttä; SW-NE -suuntainen hirsi NW-SE - suuntaisen hirren päällä, eivät liene salvoksessa	RA208C: ei liittyne samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen		rakenteen yhteydessä runsaasti rahkasammalta

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA208C Kemikumin alueen koneellisen kaivuun yhteydessä dokumentoidut rakenteet	Kemikumin alueen NW-laidassa: RA208B:n NW-puolella	päällä: M49L alla: M211	lankku; suunta SW-NE	RA208A, RA208B: eivät liittyne samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen		
RA209	Kosmorama B - alueen NW-laidassa: RA143B:n N-puolella, RA207A:n NW-puolella	päällä: M115B, M155 alla: M159B, RA209B	lankkuja; suunta NW-SE, muodostavat tason; puutasossa myös sekundäärikäytössä olevaa puuta: yksi pyöröhirsi ja yksi salvottu haljakas	RA93: rakenne samankaltainen; M115A: purkujätettä, vrt. myös RA209:n NE-pään NW-puolella laastikeskittymä ja RA209:n SE-puolella tiilenkappaleita; RA209B: ei välttämättä liity samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen		yhtenäisen puutasen NW-puolella lankunpätkiä, suunta NW-SE, liittyminen RA209:ään tai RA209B:hen ei varmaa
RA209B	Kosmorama B - alueen NW-laidassa: RA209:n alapuolella	päällä: RA209	hirsii; yht. 5 kpl, suunta SW-NE	RA209: ei välttättä liity samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen		hirsien RA209B NW-puolella lankunpätkiä, suunta NW-SE, liittyminen RA209B:hen tai RA209:ään ei varmaa
RA210 Kemikumin alueen koneellisen kaivuun yhteydessä dokumentoidut rakenteet	Kemikumin alueen NW-laidassa: jatkuu kaivausalueen NW-profiiliin	päällä: M49L alla: M211	hirsii; suunta NW-SE, muodostavat arinaa, saatu esille yht. 4 hirttä; arina mahdollisesti jatkuu NE-suuntaan, seuraavaa arinahirttä ei löydetty välittömästi RA210:n esiin otetun osan NE-puolelta			

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA211	Kosmorama B - alueen keskiosassa: RA148:n SW-puolella, RA190:n NE-puolella	päällä: M153 yhteydessä: M164	pystypaaluja; paalujen halkaisija max 8 cm, kaksi rinnakkaista paaluriviä, suunta NW-SE	RA211B: mahdollisesti samaa rakennetta, paaluriveillä ei yhtymäkohtaa; RA149: mahdollisesti liittyy samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen, ks. tulkinta	uunirakenteen tukipaaluja	
RA211B	Kosmorama B - alueen keskiosassa: RA148:n SW-puolella	yhteydessä: M164	pystypaaluja; paalujen halkaisija 6 - 8 cm, SW-NE -suuntainen paalurivi	RA211: mahdollisesti samaa rakennetta, paaluriveillä ei yhtymäkohtaa	uunirakenteen tukipaaluja	
RA212	Kosmorama B - alueen NW-laidassa: RA169:n NE-puolella	päällä: M165	hirsii; neljä SW-NE -suuntaista rinnakkaista hirttä, pinnastaan hiiltyneitä, yksi NW-SE -suuntainen hirsi, neliskulmaiseksi piiluttu, hiiltynyt; SW-NE-suuntaisilla hirsillä ei yhtymäkohtaa NW-SE -suuntaisen hirren kanssa	M155: välittömästi RA212:een kuuluvan NW-SE -suuntaisen hirren NE-puolella runsaasti tuohta	mahdollisesti liittyy uunirakenteeseen	
RA213A	Kosmorama B - alueen SW-päässä	päällä: M78C alla: RA213B	hirsii; yht. 7 kpl, suunta SW-NE, heikkokuntoista puuta, sekundäärikäytön jälkiä, hirret eivät vierekkäin	RA213B: liittyminen samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen ei varmaa	hirret eivät välttämättä liity samaan rakenteeseen, ei yhdistäviä poikkihirsii	
RA213B	Kosmorama B - alueen SW-päässä	päällä: M78C, RA213A alla: RA213C	hirsii; suunta NW-SE, rinnakkain, heikkokuntoista puuta, oksankohdat näkyvissä; hirret eivät muodosta selkeää arinaa	RA213A: liittyminen samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen ei varmaa	arinan jäänteitä?	
RA213C	Kosmorama B - alueen SW-päässä	päällä: M78C, RA213B	puujäänteitä; yht. 3 kpl, suunta SW-NE, heikkokuntoista puuta	RA213A, RA213B: liittyminen samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen ei varmaa		

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA213D	Kosmorama B - alueen SW-päässä: RA213A:n ja RA213B:n SE-puolella	päällä: M78C	pystypaaluja; yht. 10 kpl, halkaisija max 8 cm, ryhmänä	RA213A, RA213B, RA213C: liittyminen samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen ei varmaa		
RA214	Kosmorama B - alueen SE-laidassa: RA42:n ja RA51:n välisellä alueella	rakennetta rikkoo: RA190	hirsisalvosrakenne; laitojen suunnat SW-NE ja NW-SE, kaikissa nurkissa salvokset, 8 hirsikertaa, ei "ovea" tms. kulkutietä, ei pohjaa; hirsissä ei hiiltymisen merkkejä, osa hirsistä sekundäärikäytössä, siirtomerkintöjä; maa hirsikehikon sisällä puusilppua, kolmen alimman hirsikerran tasolla noen värjäämää, alin hirsikerta likaisen saven pinnan tasolla	M164: löydöt hirsikehikon sisältä puusilpusta otettu talteen maayksikkönumerolla M164		seinät piiretty ainoastaan luonnostellen, rakenne purettu ja hirret otettu talteen konservointia varten
RA215	RA143A + RA215 + M167 + M167B	Kosmorama B - alueen NE-osassa: RA207A:n alueella	päällä: M167	pystypaaluja; ryhmänä	M167B: mahdollisesti uunirakenteeseen liittyvää purkujätettä, yhteydessä tai alla ei kuitenkaan pystypaaluja	liittyvät uunirakenteeseen
RA216A	Kosmorama B - alueen NE-päässä: Kemikumin / Kosmorama B-alueiden välisen kaivannon SW-laidassa	päällä ja yhteydessä: M174	hirsisalvosrakenne; hirsien suunnat SW-NE ja NW-SE, salvos avautuu S-suuntaan	RA216B: hirsirakennetta RA216A:n alueella		
RA216B	Kosmorama B - alueen NE-päässä: RA216A:n alueella	päällä: M174 alla: RA216C	hirsiarinaa; hirsien suunta NW-SE	RA216A: arina RA216B kattaa koko RA216A:n alueen RA216C: samaa rakennetta		
RA216C	Kosmorama B - alueen NE-päässä: RA216B:n alapuolella	päällä: RA216B	hirsiiä; suunta SW-NE	RA216B: samaa rakennetta	hirsiarinan RA216B koolausta	

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA217A	Kosmorama B - alueen NE-päässä: RA217D:n NE-puolella	päällä: M174 alla: RA217C, RA218A	hirsisalvosrakenne; hirsien suunnat SW-NE ja NW-SE, salvos avautuu N-suuntaan; NW-SE -suuntaisen hirren alla toinen hirsikerta			
RA217B	Kosmorama B - alueen NE-päässä: RA217A:n alueella	päällä: M174 alla: RA217C	lankkuja; yht. 3 kpl, suunta SW-NE, paksuus n. 2 cm., rinnakkain	RA217C: välittömästi RA217B:hen kuuluvien lankkujen alla, välissä ei maata		
RA217C	Kosmorama B - alueen NE-päässä: RA216A:n NW-puolella	päällä: RA217A, RA217B	hirsiarinaa; hirsien suunta SW-NE	RA217F: lienee samaa rakennetta		
RA217D	Kosmorama B - alueen NE-osassa: RA218C:n NW-puolella	päällä, yhteydessä ja alla: M176	hirsiarinaa; hirsien suunta SW-NE, pyöröhirttä, muutamissa hirssissä veistojälkiä			
RA217E	Kosmorama B - alueen NE-osassa	päällä, yhteydessä ja alla: M176	puujäänteitä; suunta SW-NE, kolme hirttä ja vaatimattomampia puujäänteitä			
RA217F	Kosmorama B - alueen NE-osassa: RA207A:n alueella	päällä, yhteydessä ja alla: M176	hirsiarinaa; hirsien suunta SW-NE	RA217C: lienee samaa rakennetta		
RA217G	Kosmorama B - alueen NE-osassa	alla: RA217H	puujäänteitä; suunta SW-NE, kaksi rinnakkaista lankkua joiden SE-puolella kaksi rinnakkaista pyöröhirttä			
RA217H	Kosmorama B - alueen NE-osassa	päällä: RA217G	hirsiarinaa; hirsien suunta SW-NE			
RA218A	Kosmorama B - alueen NE-osassa	päällä: M174, RA142B, RA217A	salvosrakenne; hirsien suunnat SW-NE ja NW-SE, salvos avautuu W-suuntaan; SW-NE -suuntaisessa hirressä oksankohdat näkyvissä, paksu			

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA218B	Kosmorama B - alueen NE-osassa: välittömästi RA142B:n NE-puolella	päällä: M174	hirsi; suunta NW-SE	RA218C: samaa rakennetta		
RA218C	Kosmorama B - alueen NE-osassa: RA142B:n SW-puolella	päällä: M176 rakennetta rikkoo: RA219 alla: RA218E	hirsiarinaa; hirsien suunta NW-SE, tasalevyisiä, pinnastaan tasaisiksi veistettyjä, vieri vieressä	RA218B: samaa rakennetta; RA218D: mahdollisesti samaa rakennetta		
RA218D	Kosmorama B - alueen NE-osassa: RA218C:n SW-puolella	alla: RA218E	puujäänteitä; suunta NW-SE, vierekkäin, eivät muodosta arinaa, NE-puolimmainen puujäännö tuettu kahdella pystypaalulla	RA218C: mahdollisesti samaa rakennetta, RA218D:ssä puujäänteet heikosti säilyneitä		
RA218E	Kosmorama B - alueen NE-osassa: RA218C:n alapuolella	päällä: RA218C, RA218D	hirsirakennetta; SW-NE -suuntaisia hirsiiä ja NW-SE -suuntaisia hirsiiä niiden alla	RA218C: samaa rakennetta; RA218D: koolauksen RA218E jatkuminen RA218D:nkin alle viittaa siihen, että RA218C ja RA218D olisivat samaa rakennetta	arinan RA218C koolausta	
RA219	Kosmorama B - alueen NE-päässä: RA51:n ja RA52:n välisellä alueella, RA218C:n SE-puolella	rikkoo: RA218C:tä	pystylaudoitusta; pystylaudat muodostanevat nelikulmaisen kehikon	M175: savi lautakehikon sisällä; RA186D: tiivis savi puurakenteisen kehikon sisällä		rakennetta ei otettu kokonaan esiin
RA220	Kosmorama B - alueen NE-päässä: RA217C:n NW-puolella	päällä: M174, RA221	hirsikehikko; laitojen suunnat SW-NE ja NW-SE, 4 hirsikertaa, N-kulmassa varhopatsas, muissa kulmissa nurkkasalvokset			

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA221	Kosmorama B - alueen NE-päässä: RA71C:n SE-puolella	päällä: M127B alla: RA220	lankkuja; suunta SW-NE, lankkujen alla NW-SE -suuntainen tukihirsi, jonka kohdalla lankut koholla			
RA301	Kosmorama B - alueen SW-osassa: RA204A:n alapuolella	päällä ja yhteydessä: M172 alla: RA301B	hirsisalvosrakenne; NW-SE -suuntainen hirsi RA204A:n SW-puoleisen reunahirren alapuolella, heikkokuntoinen, oksainen, SW-NE -suuntainen hirsi ainoastaan lyhyt hirrenpätkä, salvos avautuu N-suuntaan	RA303: samaa rakenteellista kokonaisuutta		
RA301B	Kosmorama B - alueen SW-osassa: RA40:n NE-laidan kanssa samalla NW-SE -linjalla	päällä: RA301 yhteydessä: M172	hirsi; suunta NW-SE, heikkokuntoinen, oksainen	M172, M173: hirsi RA301B maayksiköiden rajana		
RA302A	Kosmorama B - alueen SE-laidassa: RA214:n W-puolella	päällä ja yhteydessä: M172, RA302B alla: RA302C	lankkuja; suunta NW-SE, muodostavat lankkutasoa	RA302C: koolaus jatkuu NE-suunnassa pidemmälle kuin RA302A		rakenteen SE-laita ei esillä
RA302B	Kosmorama B - alueen SE-laidassa: RA302A:n W-kulmassa	päällä: M172, RA302A	salvosrakenne; hirsien suunnat SW-NE ja NW-SE, salvos avautuu E-suuntaan		lankkutason RA302A:n koolausta	
RA302C	Kosmorama B - alueen SE-laidassa: RA302A:n alapuolella	päällä: RA302A	hirsii; suunta SW-NE	RA302A: lankkutasoa ei säilynyt koko RA302C:n alueella		
RA303	Kosmorama B - alueen SW-osassa: RA204A:n alapuolella, RA214:n SW-puolella		hirsisalvosrakenne; NW-SE -suuntainen hirsi RA204A:n SW-puoleisen reunahirren alapuolella, heikkokuntoinen, oksainen, SW-NE -suuntainen hirsi ainoastaan lyhyt hirrenpätkä, salvos avautuu N-suuntaan	RA301: samaa rakenteellista kokonaisuutta		

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA304	Kosmorama B - alueen SE-laidassa: RA301B:n SE-puolella	päällä: M172, M173	hirsä; suunta SW-NE, vierekkäin			rakenne todennäköisesti jatkui SW-suuntaan M173:n alueelle, ei saatu kokonaan esille
RA500A	Kosmorama A - alueen SW-päässä: alueen NW-laidassa	päällä: M1 alla: RA500B	lauta; suunta SW-NE	RA500B: ei välttämättä liity samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen		rakenne sijaitsi kaivausalueen ulkopuolella
RA500B	Kosmorama A - alueen SW-päässä: alueen NW-laidassa	päällä: M1, RA500A rakennetta rikkoo: resentti viemärikaivanto alla: RA500C	lankkuja; suunta NW-SE, muodostavat lankkutasoa	RA500C: samaa rakennetta; RA501: ei välttämättä liity samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen; RA500A: ei liittynyt samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen		rakenne kaivausalueen ulkopuolella, ei purettu
RA500C	Kosmorama A - alueen SW-päässä: alueen NW-laidassa, RA500B:n alapuolella	päällä: RA500B	kaksi hirttä; suunta SW-NE, rinnakkain, puu heikkokuntoista; lisäksi: kolme vaakalankkua, suunta SW-NE	RA500B: samaa rakennetta	hirret lankkutason RA500B koolautsa, lankut eivät liittyneet koolaukseen	rakenne kaivausalueen ulkopuolella, ei purettu
RA501	Kosmorama A - alueen SW-päässä: alueen NW-laidassa, RA500B:n alueella	päällä: M1	pystypaaluja; halkaisija n. 6 cm	RA500B: ei välttämättä liity samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen		
RA502	Kosmorama A - alueen SW-päässä: alueen SE-laidassa, RA500:n alapuolella	päällä: M1, M500, M504D	lankkuja; suunta NW-SE, muodostavat lankkutasoa			rakenne sijaitsi kauppahallin kivijalan alapuolella, kaivausalueen ulkopuolella

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA503 RA503	Kosmorama A - alueen SE-laidassa: RA505:n NE-puolella	päällä: M500, M503 yhteydessä: M503 alla: RA503B	kivi- ja tiilirakenne; muutamia kookkaita (halkaisija > 30 cm) kiviä, tiilenkappaleita; maa-aines kivien ja tiilten väleissä hienojakoista vaaleanruskeaa hiekkaa, rakenteen pintaosassa muutaman cm:n paksuinen palokerros; purkumassaa todennäköisesti myös RA505:n SW-puolella: karkeaa noen värjäämää hiekkaa, runsaasti tiilimurua	RA503B, RA503C, RA503D: mahdollisesti liittyvät samaan rakenteeseen	uuni	fragmentaarinen
RA503B RA503	Kosmorama A - alueen SE-laidassa: RA505:n NE-puolella	päällä: RA503	hirsikehikko; palanut, fragmentaarinen		mahdollisesti uunin RA503 ympäryskehikko	
RA503C RA503	Kosmorama A - alueen SE-laidassa: RA505:n NE-puolella	päällä: RA503	hiiltyneitä puujäänteitä; suunnat NW-SE ja SW-NE, mahdollisesti muodostavat kehikkoa		palanut uunin hirsiarina	
RA503D RA503	Kosmorama A - alueen SE-laidassa: RA505:n NE-puolella, RA503B:n NE-puolella	päällä: RA503, M503	purkujätettä; kiviä, tiilenkappaleita, välittömästi RA503:n NE-puolella tiivistä harmaata savea; purkujäte alle 1 m x 2 m laajuisella alueella; myös: NW-SE -suuntaisen kiveyksen jäänteitä		mahdollisesti uunin kiveystä?	
RA504	Kosmorama A - alueen keskiosassa	päällä: M1, M500 yhteydessä: M504	hirsirakenne; useita hirsikertoja, S-kulmassa salvosnurkka, SW-laidan alla risupunosta			

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA504B	Kosmorama A - alueen NW-laidassa		hirsii; muodostavat kehikkomaisen rakenteen, joka avautuu NW-suuntaan; SW-NE suuntainen neliskulmaiseksi piiluttu hirsi, tukeva (32 cm x 37 cm), hirren SW-päässä n. 8-10 cm paksuinen kerros tiivistesavea, jonka pinta samalla korkeudella kuin hirren yläpinta; NW-SE -suuntainen hirsi salvoksessa em. SW-NE -suuntaisen hirren kanssa sen NE-päässä, NW-SE -suuntainen hirsi kohtisuorassa SW-NE -suuntaista hirttä vastaan sen SW-päässä, ei liitoskohtaa	RA504: ei välttämättä liity samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen, RA504:ään kuuluvan risupunoksen ja RA504B:n liitoskohdan vaaitus z = 595; RA530B: samalla SW-NE -linjalla RA540B:hen kuuluvan paksun hirren kanssa	rakennus?	
RA504C	Kosmorama A - alueen SW-osassa: kohtisuorassa RA504B:n SW-NE -suuntaista hirttä vastaan		pystypaalu- ja vaakapuurakenne; NW-SE -suuntaista ohuista pyöröpuista ja pystypaaluista muodostuva seinämä	RA504B: vrt. RA504B:n NE-laidan ja RA504C:n keskinäinen sijainti	tukiseinä	
RA505	Kosmorama A - alueen keskiosassa: RA503:n SW-puolella	päällä: M500	hirsi; suunta NW-SE, salvottu, alla SW-NE -suuntainen lyhyt tukipuu	M503: vain RA505:n NE-puolella		
RA505B	Kosmorama A - alueen keskiosassa: RA505:n SW-puolella	päällä: M500	puujäänteitä; erilaisia ja erisuuntaisia, hajallaan		ei liene rakenne	
RA505C	Kosmorama A - alueen keskiosassa: RA505:n SW-puolella, RA505B:n alueella	päällä: M500	pystypaalu- ja pystylaudituskehikko; pystypaaluja yht. 6 kpl, kehikon seinämien suunta SW-NE ja NW-SE			

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA505D	Kosmorama A - alueen keskiosassa: RA507:n NE-puolella, RA505B:n SW-laidassa		pystypaaluja; halkaisija n. 6 cm, kaksi paaluryhmää: toisessa ryhmässä 3 ja toisessa 4 paalua	RA134A, RA59J: rakenne samankaltainen		
RA506	Kosmorama A - alueen NE-osassa	päällä: M1	hirsi; suunta NW-SE	M501: vain RA506:n NE-puolella M503: vain RA506:n SW-puolella		
RA506B	Kosmorama A - alueen NE-osassa: RA509:n SE-puolella		hirsiä; kaksi NW-SE -suuntaista hirttä: hirret osittain päällekkäin, ylempi hiiltynyt ja ilmeisesti liikahtanut alkuperäiseltä paikaltaan NE-suuntaan, hirsien SE-päässä kookas (halkaisija n. 40 cm) kivi; yksi SW-NE -suuntainen hirsi, välittömästi kaivausalueen NW-profiilin vieressä, liitoskohta em. NW-SE -suuntaisista hirsistä ylemmän kanssa	RA506: liittyyne samaan rakenteeseen		
RA507	Kosmorama A - alueen keskiosassa: RA505B:n SW-puolella	päällä: M500 yhteydessä: M504	pystypaaluja; NW-SE -suuntainen paalurivi, paalut teroitettuja, vieri vieressä, samassa paalurivissä myös päästään teroitettuja pyöröhirsihaljakkaita ja pystylankkuja	RA505D: pystypaaluja RA507:n NE-puolella		
RA508	Kosmorama A - alueen NE-osassa: välittömästi RA506:n SW-puolella	päällä, yhteydessä ja alla: M503	tiililatomusta	RA509: etäisyys RA508:aan n. 0,5 m, ei välttämättä liity samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen	uuninpohja	

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA509	Kosmorama A - alueen NE-osassa: RA508:n SW-puolella	päällä ja yhteydessä: M503	pystypaaluja; halkaisija 4 - 8 cm, muutamien paalujen pinnassa tuohta; vierä vieressä, muodostavat nelikulmaisen ryhmän	RA508: etäisyys RA509:stä n. 0,5 m, ei välttämättä liity samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen; RA509B: liittyyne samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen	uunirakennetta	
RA509B	Kosmorama A - alueen NE-osassa: RA509:n yhteydessä, RA506B:n SW-puolella	yhteydessä: M503B	tiiliä ja kiviä; yht. 3 vierekkäin sijaitsevaa tiiltä ja muutamia paikoiltaan siirtyneitä tiiliä	RA509: liittyyne samaan rakenteeseen; M503D: välittömästi RA509B:n NW-puolella		
RA510	Kosmorama A - alueen SE-laidassa: RA504:n ja kauppahallin kellarin välissä	päällä: M500 alla: M507, RA510	puujäänteitä; suunta SW-NE, muodostavat puutasonomaista rakennetta, yksi hirsi	RA510B: ainoa RA510:aan kuuluva hirsi pystypaalujen RA510B:n varassa		

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA510B	Kosmorama A - alueen SE-laidassa: RA510:n alapuolella	päällä: RA510	pystypaaluja; yhden paalun päällä kivi (halkaisija n. 30 cm) jonka päällä hirsi RA510 lepää	RA510: ainoa RA510:aan kuuluva hirsi pystypaalujen RA510B varassa, Kosmorama A -alueen SW-päässä sijaitsevista pystypaaluista ainoastaan RA510:een kuuluvaa hirttä tukevat paalut dokumentoitu rakenneyksikkönumerolla RA510B; RA165A: samankaltainen rakenteellinen yksityiskohta: kivi pystypaalun ja vaakahirren välissä kivi; RA524: pystypaaluja samalla alueella		
RA510C	Kosmorama A - alueen SW-päässä: RA504:n SW-puolella		puujäänteitä; SW-NE -suuntainen rima ja NW-SE -suuntainen hirsi, salvottu, irrallinen		RA510C:hen kuuluvat puujäänteet eivät välttämättä liity rakenteellisesti toisiinsa lainkaan	
RA511 RA504	Kosmorama A - alueen SE-laidassa		kivi- ja tiilirakenne		uunin pohja	
RA512A	Kosmorama A - alueen NE-osassa: RA509:n vieressä, pääasiassa sen NE-puolella	päällä: M503	hirsikehikko ja lautoja; suunta SW-NE	RA512B: mahdollisesti liittyy samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen, RA512A:han kuuluvat laudat SW-NE -suuntaisia		

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA512B	Kosmorama A - alueen NE-osassa: RA509:n SW-puolella	päällä: M503C	hirsikehikko ja lautoja; suunta NW-SE, eivät muodosta yhtenäistä lautatasoa, paikoin laudat limittäin toistensa päällä	RA512A: mahdollisesti liittyy samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen, RA512B:hen kuuluvat laudat NW-SE -suuntaisia		
RA512C	Kosmorama A - alueen NE-osassa: RA509:n SW-puolella	yhteydessä: M503	puujäänteitä; suunta NW-SE, ohutta pyöröpuuta (rimoja)	RA512B: mahdollisesti ei liity samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen		
RA513A RA513	Kosmorama A - alueen SE-laidassa: RA505:n ja RA506:n välisellä alueella	päällä: RA503	lankkuja; suunta SW-NE, muodostavat lankkutasoa		lattialankkuja	
RA513B RA513	Kosmorama A - alueen NE-osassa: RA513C:n alueella, RA513A:n NW-puolella	päällä: M503B	veistettyjä hirsii; paksuja, suunta NW-SE, vierekkäin			
RA513C RA513	Kosmorama A - alueen NE-osassa: RA506:n SW-puolella		hirsikehikkoa; hirsien suunnat SW-NE ja NW-SE	RA513A, RA513B: SW-NE -suuntainen RA513C:hen kuuluva hirsi kahden erisuuntaisen lankkutasen rajana		
RA513D RA513	Kosmorama A - alueen NE-osassa: RA513C:n alueella	alla: RA513B	hirsii; suunta SW-NE, hirtten SW-päät RA513C:hen kuuluvan NW-SE -suuntaisen hirren päällä			
RA513E RA521	Kosmorama A - alueen NE-osassa: RA513C:n alueella, välittömästi RA506B:n SW-puolella	sama rakenne kuin: RA521B päällä: M503D	pyöröpuuarinaa; puujäänteiden suunta NW-SE	RA521B: rakenteelle uusi rakenneyksikkönumero, kun saatiin kokonaisuudessaan esille ja osoitettiin kuuluvaksi rakenteelliseen kokonaisuuteen RA521		

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA514	Kosmorama A - alueen keskiosassa: RA513C:n SW-puolella	päällä: M503C	hirsii; yht. 7 kpl, suunta NW-SE, vierekkäin, heikkokuntoisia, muodostavat arinaa, osa hirsistä ilmeisesti liikahtanut vertikaalisuunnassa alkuperäiseltä paikaltaan, SW-puolimmainen hirsi tuettu pystypaaluilla sekä sivusta että alta, osa hirsistä sekundaarisia, veistettyjä, osa pyöröhirsii, arinan NW-päässä arinahirsii vastaan kohtisuora SW-NE -suuntainen hirsi	M504: vain RA514:n SW-puolella		RA514:n ja RA515:n välissä oleva E-W -suuntainen hirsi ei alkuperäisellä paikallaan, mahdollisesti liittyy RA514:ään, vrt. RA514:n arinapuiden SE-päässä olevat pystypaalut, joiden varassa em. irrallinen hirsi mahdollisesti levännyt
RA515	Kosmorama A - alueen keskiosassa	M504: puusilppumaa RA515:n SW-osassa	hirsii; suunta SW-NE, kolme päällekkäistä hirsikertaa, tuettu pystypaaluilla, ylimmän hirsikerran hirren yläpinnassa uurre	RA504: ei liitoskohtaa RA515:n kanssa, ei täsmälleen samalla SW-NE -linjalla RA515:n kanssa	seinärakenne	RA514:n ja RA515:n välissä oleva E-W -suuntainen hirsi ei alkuperäisellä paikallaan, mahdollisesti liittyy RA514:ään, vrt. RA514:n arinapuiden SE-päässä olevat pystypaalut, joiden varassa em. irrallinen hirsi mahdollisesti levännyt
RA516	Kosmorama A - alueen NE-päässä: välittömästi RA71E:n SW-puolella, jatkuu kaivausalueen NW-profiiliin	päällä: RA501, RA509 rakennetta rikkoo: RA71E alla: RA516B	hirsiarinaa; hirsien suunta NW-SE, yht. 5 hirttä alkuperäisellä paikallaan, lisäksi 3 katkennutta ja alkuperäiseltä paikaltaan liikahtanutta hirttä		hirsiarina yltänyt RA506B:hen asti, ks. lisätiedot ja koolinkihirsien RA516B pituus	välittömästi RA506B:n NE-puolella RA516B:hen kuuluvan hirren päällä yksi NW-SE -suuntainen hiiltynyt hirsi, mahdollisesti liittyy arinaan RA516
RA516B	Kosmorama A - alueen NE-päässä: RA516:n alapuolella	päällä: RA516	kolme hirttä; suunta SW-NE, jatkuvat RA506B:hen asti	RA516: samaa rakennetta	arinan RA516 koolausta	

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA517(1)	Kosmorama A - alueen NW-laidassa: jatkuu kaivausalueen NW-profiiliin	päällä, yhteydessä ja alla: M504 yhteydessä myös: M512 (RA515:n NW-puolisella alueella)	hirsiiä; NW-SE -suuntaisten hirsien päitä kaivausalueen NW-profiilissa, eivät vierekkäin, SW-NE -suuntaisten hirsien päitä RA514:n SW-puoleisessa profiilissa, yksi NW-SE -suuntainen hirsi em. hirrenpäiden kanssa ristissä; SW-NE -suuntainen pystypaaluilla tuettu hirsi, irrallinen, vaurioitunut M504:ää puutarhakaivurilla poistettaessa			rakenne epämääräinen
RA517(2)	Kosmorama A - alueen SE-laidassa: RA515:n NE-pään alapuolisten pystypaalujen SE-puolella		puujäänteitä; suunta NW-SE, eivät muodosta selkeää rakennetta; muutamia pystypaaluja			
RA518	Kosmorama A - alueen keskiosassa: RA514:n SW-puolella	päällä: M504 yhteydessä: M512	yhdestä puusta koverrettu "kaukalo"			
RA519A	Kosmorama A - alueen NE-osassa: RA506B:n alapuolella	päällä: RA506B	kaksi lankkua; suunta NW-SE, lappellaan, lankkujen välissä hiekkaa, kiviä ja tiilenkappaleita	RA519B: kivet ja tiilenkappaleet RA519A:han kuuluvien lankkujen välissä dokumentoitu rakenneyksikkönumerolla RA519B		

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA519B	Kosmorama A - alueen NE-osassa: RA506B:n alapuolella	päällä: RA506B	kiviä; halkaisija 10 - 20 cm, pyöreähköjä, jonkin verran tiilenkappaleita, kivien ja tiiltien yhteydessä hienojakoista hiekkaa	RA519A: kivet ja niiden yhteydessä oleva mineraalimaa RA519A:han kuuluvien kahden lankun välissä; RA519C: mahdollisesti samaa kivirakennetta		
RA519C	Kosmorama A - alueen NE-osassa: RA519A:n ja RA519B:n SW-puolella	alla: RA520	kiviä ja pystypaaluja; kivet harmaita luonnonkiviä, tiiviinä ryhmänä paalujen halkaisija n. 4 cm, ryhmänä, kivien ja paalujen yhteydessä hienojakoista hiekkaa ja tiilenkappaleita	RA519B: mahdollisesti samaa kivirakennetta	paalunsija?	
RA520	Kosmorama A - alueen NE-osassa: RA506B:n ja RA519B:n alapuolella	päällä: RA519A, RA519B yhteydessä: M509	hirsii; suunta NW-SE, paksuja, pinnastaan hiiltyneitä			
RA521A RA521	Kosmorama A - alueen NE-osassa	päällä: M503C, RA512A, RA512B, RA512C, RA513A, RA513B, RA513C, RA513D	hirsirakenne; salvottu, laitojen suunnat SW-NE ja NW-SE; hirsikehikko, useita hirsikertoja, kaikissa kulmissa salvokset, SW-laitaa vastaan kohtisuorassa orsihirret; hirret muodostavat kaksi "huonetilaa", joista SE-puolimmainen kauppahallin kellarin rikkoma, SE-laita puuttuu	M503F, M503G		
RA521B RA521	Kosmorama A - alueen NE-osassa: välittömästi RA506B:n SW-puolella, RA521A:n sisäpuolella	RA513E: sama rakenne päällä: M503D alla: RA521A	pyöröhirsiarinaa; yht. 6 ohutta hirttä, suunta NW-SE, vierekkäin	RA513E: saman rakenteen aiempi rakenneyksikkönumero; RA521A: arinarakenne RA521B lepää RA521A:han kuuluvan orsihirren varassa		

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA521C RA521	Kosmorama A - alueen NE-osassa: RA521A:n sisäpuolella		lankkuja; suunta SW-NE, eivät muodosta yhtenäistä lankkutasoa			lankut peräisin hajonneesta lankkutasosta, mahdollisesti lattiarakenteesta
RA521D RA521	Kosmorama A - alueen NE-osassa: RA521A:n NW-laidan osana		kaksi pystypaaluja; veistetty nelikulmaisiksi, paalujen välissä RA521A:n ylimmässä säilyneessä hirsikerrassa lovi	RA521G: rakenne samankaltainen	ovi	
RA521E RA521	Kosmorama A - alueen NE-osassa: RA521A:n NW-osassa	päällä: M503G	lankkuja; ei yhtenäistä suuntaa, osa lankuista sekundaarikäytössä	RA521F: erilainen lattiarakenne RA521A:n SE-osassa	hajonnutta lattiarakennetta	
RA521F RA521	Kosmorama A - alueen NE-osassa: RA521A:n SE-osassa		hirsiarinaa; hirsien suunta SW-NE, hirret ohuita, pinnastaan tasaisiksi veistettyjä	RA521E: erilainen lattiarakenne RA521A:n NW-osassa; RA521J: hirsiarina alempana RA521A:n SE-osassa	lattiarakenne	
RA521G RA521	Kosmorama A - alueen NE-osassa: RA521A:n SW-laidan osana		kaksi pystypaaluja; veistetty nelikulmaisiksi, paalujen välissä RA521A:n ylimmässä säilyneessä hirsikerrassa lovi	RA521D: rakenne samankaltainen		
RA521H RA521	Kosmorama A - alueen NE-osassa: RA521A:n NW-osassa, jatkuu kaivausalueen NW-profiiliin	yhteydessä ja alla: M503J	lankkuja; eivät muodosta yhtenäistä lankkutasoa		lattiarakennetta	
RA521J RA521	Kosmorama A - alueen NE-osassa: RA521A:n SE-osassa	alla: M503L	hirsiarinaa; hirsien suunta SW-NE	RA521F: hirsiarina ylempänä RA521A:n SE-osassa		

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA522	Kosmorama A - alueen SW-päässä: RA504B:n SE-puolella		lankkuja; yht. 5 lankunpätkää, suunta SW-NE tai siitä hiukan poikkeava, eivät muodosta yhtenäistä tasoa			
RA523	Kosmorama A - alueen SW-päässä: alueen SE-laidassa		hirsiarinaa; esillä yht. 10 hirttä, suunta NW-SE, heikkokuntoisia, osa hirsistä sekundäärikäytössä			rakenne rikkoutunut kauppahallin kellarin vuoksi
RA524A	Kosmorama A - alueen SW-päässä: alueen SE-laidassa, RA523:n N- ja NW-puolella		pystypaaluja; kaksi paaluryhmää joissa paalut tiiviisti vierekkäin	RA510B: pystypaaluja samalla alueella		
RA524B	Kosmorama A - alueen SW-päässä: RA524A:n SW-puolella		pystypaaluja			
RA525	Kosmorama A - alueen SW-päässä: jatkuu kaivausalueen SW-profiiliin		hirsisalvosrakenne; hirsien suunnat SW-NE ja NW-SE, salvos avautuu W-suuntaan	RA531: salvosrakenne, joka jatkuu kaivausalueen SW-profiiliin	rakennuksen nurkkasalvos	
RA525B	Kosmorama A - alueen SW-päässä: RA525:n NE-puolella		puujäänteitä; irrallisia, yhdessä hirrenpätkässä salvoslovi		ei yhtenäinen rakenne, ei liittynyt muihin ympäristössä dokumentoituihin rakenteisiin	

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA526A RA526	Kosmorama A - alueen SW-päässä: alueen SE-laidassa, rikkoutunut kauppahallin kellarin vuoksi	päällä: M513B, RA526B	hirsisalvosrakenne; laitojen suunnat N-S ja W-E, useita hirsikertoja	RA526B: kaksi hirttä RA526A:n ylimmän hirren varassa; RA526C: samaa rakennetta; RA203: ainoa muu rakenne koko kaivausalueella, jossa puujäänteiden orientaatio W-E		
RA526B RA526	Kosmorama A - alueen SW-päässä: alueen SE-laidassa, rikkoutunut kauppahallin kellarin vuoksi	päällä: M513B alla: RA526A	kaksi hirttä; suunta N-S, heikkokuntoisia	RA526A: hirret RA526B lepäävät salvosrakenteen ylimmän hirsikerran varassa	puutason fragmentti	
RA526C RA526	Kosmorama A - alueen SW-päässä: alueen SE-laidassa, rikkoutunut kauppahallin kellarin vuoksi	päällä: RA526A	kivilatomusta; kivien halkaisija 10 - 15 cm, lukuisia kivikertoja, kylmämuuraus	RA526A, RA526B: samaa rakennetta	hirsisalvosrakenteen RA526A kiviperustusta	kivirakenne dokumentoitu ainoastaan RA526A:n N-laidan alisessa profiilissa, todennäköisesti vastaavaa kivilatomusta myös RA526A:n muiden laitojen alla; kivirakennetta ei voitu puhdistaa pohjaan asti ympäröivän saven vetisyyden vuoksi
RA527	Kosmorama A - alueen SW-päässä: alueen SE-laidassa		lankkuja; suunta NW-SE, muodostavat lankkutasoa; SW-puolimmaisien arinalankun NW-pään mukainen SW-NE -linja lienee rakenteen alkuperäinen laajuus NW-suunnassa			
RA527B	Kosmorama A - alueen SW-päässä: alueen SE-laidassa, RA527:n alapuolella		puujäänteitä; irrallisia			

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA528	Kosmorama A - alueen SW-päässä	päällä: M513B	kaksi hirttä; suunnat SW-NE ja NW-SE, ristikkäin, NW-SE -suuntainen hirsi päällä ja SW-NE -suuntainen hirsi alla, NW-SE -suuntainen hirsi vaurioitunut mahdollisen salvos- tms. liitoskohdan kohdalta, hirsien yhteenkuuluvuus epävarma			
RA529A	Kosmorama A - alueen SW-päässä: RA526A:n NW-puolella	päällä: M513B	kaksi lankkua; suunta NW-SE, vierekkäin; lisäksi: yksi lankunpätkä ja yksi tiili	RA529B: mahdollisesti ei liity samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen		
RA529B	Kosmorama A - alueen SW-päässä	päällä: M513B	puujäänteitä; suunta SW-NE: yksi lankku ja muita puujäänteitä; lisäksi: yksi tiili	RA529A: mahdollisesti ei liity samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen		
RA530A	Kosmorama A - alueen NW-laidassa: RA504B:n ja kaivausalueen NW-profiilin välissä, jatkuu NW-profiiliin	päällä: M511B rakennetta rikkoo: betoniantura	hirsiarinaa; hirsien suunta NW-SE, heikkokuntoisia, arinan pinta ei tasainen			
RA530B	Kosmorama A - alueen SW-päässä: alueen NW-laidassa	päällä: M511B	hirsi; suunta SW-NE	RA504B: samalla SW-NE -linjalla kuin RA530B; RA530A: liittymisen samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen ei varmaa		
RA531	Kosmorama A - alueen SW-päässä: jatkuu kaivausalueen SW-profiiliin		hirsisalvosrakenne; hirsien suunnat SW-NE ja NW-SE, salvos avautuu W-suuntaan	RA525: salvosrakenne, joka jatkuu kaivausalueen SW-profiiliin		

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA532	Kosmorama A - alueen NE-osassa: RA521A:n ja kaivausalueen NW-profiilin välissä	päällä: M503F	hirsiiä; suunta SW-NE, heikkokuntoisia, oksaisia; alla NW-SE -suuntaiset pyöröhirret, mahdollisesti tukevat SW-NE -suuntaisia hirsiiä		rakenne heikkokuntoinen, vaikeasti tulkittavissa	
RA533	Kosmorama A - alueen NE-osassa: RA521A:n SE-osan alueella	päällä: RA503F	puujäänteitä; suunta NW-SE, pääasiassa pyöröpuuta, eivät muodosta yhtenäistä arinaa			
RA533B	Kosmorama A - alueen SE-laidassa: RA533:n NE-puolella		puujäänteitä; suunta NW-SE, pyöröpuuta, pinnassa tuohta, eivät muodosta arinaa			
RA534A	kaivausalueen keskiosassa sijainneen kivijalan RA71 alueella: RA71E:n sisäpuolella	päällä: M515B, RA71Q	hirsirakenne; suunta SW-NE, kaksi päällekkäistä hirsikertaa; SW-NE -suuntaisten hirsien NW-puolella yksi salvoslovelinen hirsi, ei alkuperäisellä paikallaan	RA534B: samaa rakennetta; RA71E: hirsirakenteet RA534A ja RA534B eivät liity RA71:een, sekoittumattoman kulttuurimaan pintavaaitus RA71E:n SE-seinän sisäprofiiliissa z = 568		RA534A:n ylempi hirsikerta vaurioitunut M515:ä ja RA71Q:ta kaivinkoneella poistettaessa
RA534B	kaivausalueen keskiosassa sijainneen kivijalan RA71 alueella: RA71E:n sisäpuolella	päällä: M515B, RA71Q	hirsiarinaa; esillä yht. 8 hirttä, hirsien suunta SW-NE, leveys 12 - 18 cm, pinnastaan tasaisiksi veistettyjä, raot hirsien välissä useita cm; arinan NE-päässä NW-SE -suuntainen poikkihirsi arinahirsien päällä, NW-SE -suuntainen poikkihirsi myös RA534B:n SW-puolella, ei välttämättä liity rakenteeseen	RA534A: samaa rakennetta: hirsirakenne lepää RA534B:hen kuuluvan NW-SE -suuntaisen poikkihirren varassa; RA71E: hirsirakenteet RA534A ja RA534B eivät liity RA71:een, sekoittumattoman kulttuurimaan pintavaaitus RA71E:n SE-seinän sisäprofiiliissa z = 568		

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA535	kauppahallin kellarin NE-päässä	päällä: M100B (ks. lisätiedot) alla: RA535B	hirsiarinaa; hirsien suunta SW-NE, leveys 12 - 15 cm, pyöröhirttä; rakenteen esillä olevan osan laajuus n. 1 m x 2 m, jatkuu SE-suuntaan, NW-puolimmainen hirsi lieenee esillä	RA535B: samaa rakennetta; RA536: mahdollisesti liittyy samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen		saman hirsiarinan SE-osa dokumentoitu aiemmin työnimillä "kauppahallin kellarin NE-päässä oleva hirsiarina" ja "RA71B:n alapuolinen hirsiarina", jonka päältä löydöt otettu talteen maayksikkönumerolla M100B; arina vaaittu heinäkuussa 1998, pintavaaitus z = 560; joulukuussa pintavaaitus samasta kohdasta z = 575
RA535B	kauppahallin kellarin NE-päässä: RA535:n alapuolella	päällä: RA535	hirsii; suunta NW-SE	RA535: samaa rakennetta	arinan RA535 koolausta	
RA536	kauppahallin kellarin NE-päässä: RA535:n NE-laidassa		hirsisalvosrakenne; NW-SE -suuntainen hirsi jonka SE-päässä sen kanssa salvoksessa SW-NE- suuntainen hirrenpätkä, salvos avautuu E-suuntaan			
RA537	kaivausalueen keskiosassa sijainneen kivijalan RA71 alueella: RA71E:n sisäpuolella, RA534B:n SW-puolella	päällä, yhteydessä ja alla: M515B	pystypaaluja ja hirsii; n. 20 pystypaaluja, ryhmänä, vaaitukset kahdesta paalusta: z = 564 (pinta) / z = 496 (pohja) ja z = 551 (pinta) / z = 443 (pohja); paalujen yhteydessä NW-SE -suuntainen hirsi, z = 519 (pinta) / z = 505 (pohja); paalujen NW-puolella SW-NE -suuntainen hirsi, z = 545 (pinta); paalujen alla SW-NE -suuntainen hirsi, z = 495 (pinta) / z = 475 (pohja), yksi paaluista pystyssä po. hirressä, hirsi jatkui RA71E:n SW-laidan alle, mistä kaivinkone veti sitä esiin > 1 m:n pituudelta	RA534B: liittyminen samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen epävarmaa		

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA538	Kosmorama A - alueen NE-päässä: RA71E:n SW-puolella, RA516B:n alapuolella	päällä: M509	lautoja; yht. 4 kpl, suunta NW-SE	RA541: dokumentoitu samaan karttaan, liittyminen samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen ei todennäköistä	yksi laudoista mahdollisesti ei liity samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen	
RA539	kaivausalueen keskiosassa sijainneen kivijalan RA71 alueella: RA71C:n alueella	päällä: RA142A	hirsiarinaa; hirsien suunta SW-NE, pinnastaan tasaisiksi veistettyjä, hyväkuntoista puuta, yht. 10 hirttä joista kaksi SE-puolimmaista poikki, NW-laidasta lukien järjestyksessä 4. arinahirsi huomattavasti muuta arinaa alempana; arinan SW- ja NE-laidoissa NW-SE -suuntaiset poikkihirret, joista SW-puoleinen jatkuu rakenteen SE-puoleisen arinahirren SE-puolelle, ts. arinan koko laajuus ei tiedossa; esillä olevan arinan laajuus n. 2 m x 3 m; arinan NW-puolella SW-NE -suuntainen lankku, leveys n. 30 cm, maa-aines arinan päällä lannansekaista puusilppua			valokuvattu, poistettu piirtämättä
RA540A	Kosmorama A - alueen NW-laidassa: RA521A:n ja kaivausalueen NW-profiilin välisellä alueella, RA521D:n NW-puolella		pystypaalu; nelikulmaiseksi veistetty, NW-laidassa varho, SE-laidassa lovi	RA540B: lankku RA540A:n varhossa		pystypaaluun on koverrettu kolot, joihin RA521A:n NW-seinä on tukeutunut

Kokonaisuus	Sijainti	Yhteydet muihin yksiköihin	Ominaisuuskuvaus	Viitteet muihin yksiköihin	Tulkinta	Lisätiedot
RA540B	Kosmorama A - alueen NW-laidassa: RA521A:n ja kaivausalueen NW-profiilin välissä, RA521D:n NW-puolella		lankku; suunta NW-SE, poikkileikkaukseltaan suorakulmainen, sivut tasaiset	RA540A: varhopatsas, johon RA540B liittyy; RA540C: mahdollisesti liittyy samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen		
RA540C	Kosmorama A - alueen NW-laidassa: RA521A:n ja kaivausalueen NW-profiilin välissä, RA540B:n SW-puolella		lankkuja; suunta SW-NE, muodostavat lankkutasoa	RA540A, RA540B: mahdollisesti liittyvät samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen		
RA540D	Kosmorama A - alueen keskiosassa: alueen NW-laidassa		hirsii ja lankkuja; suunta NW-SE, pintavaaitukset: z = 570 (NW-päästä), z = 598 (SE-päästä)			valokuvattu, poistettu isolla kaivinkoneella ennen muuta dokumentaatiota, alapuolella ei puurakenteita
RA541	Kosmorama A - alueen NE-päässä: RA71E:n SW-puolella, RA516B:n alapuolella	päällä: M509	hirsii; suunta NW-SE, esillä 2 rinnakkaista hirttä, rakenne jatkunee NE-suuntaan, ei jatkune SW-suuntaan	RA538: dokumentoitu samaan karttaan, liittyminen samaan rakenteelliseen kokonaisuuteen ei todennäköistä		
RA542	Kosmorama A - alueen SW-päässä: betonianturan ja kaivausalueen NW-profiilin välisellä alueella	päällä, yhteydessä ja alla: M516	hirsii; suunta NW-SE			valokuvattu, ei piirretty; betonianturan ja kaivausalueen NW-profiilin väliseltä alueelta ei muita rakennehavaintoja

LIITE 7

VALOKOPIOT ÅBO AKADEMIN KAIVAUSTEN KARTOISTA
ÅBO AKADEMIN PÄÄRAKENNUKSEN TONTIN ARKEOLOGINEN KAIVAUS VUONNA 1998

TURUN MAAKUNTAMUSEO 2000

ÅBO AKADEMIN TONTIN KAIVAUSKARTTOJEN MERKKIEN SELITYKSET SIVU 1

HUOM! NÄMÄ MERKINNÄT KOSKEVAT YLEISESTI KAIKKIA KARTTOJA. JOISSAIN KARTOISSA SAATTAA KUITENKIN OLLA SELLAISIA ERITYISMERKINTÖJÄ, JOITA EI TÄSSÄ OLE ESITETTY. TÄLLAISET MERKINNÄT ON SELVITETTY KUNKIN KARTAN KOHDALLA ERIKSEEN. LISÄKSI ON HUOMIOITAVA, ETTÄ MAALAJIEN MERKINNÄSSÄ ON AINA ENSISIJAISESTI KÄYTETTY MAAYKSIKÖIDEN NUMEROITA, JOLLOIN ALLA ESITTYJÄ MAALAJIEN MERKKEJÄ (ESIM. SORA) EI OLE AINA KÄYTETTY JOHDONMUKAISESTI KAIKKIALLA, VAAN MAALAJIN KUVAUKSENA KARTASSA TOIMII MAAYKSIKKÖNUMERO.



LAIKKURAJA. EROTTAÄ YMPÄRISTÖSTÄ POIKKEAVAN, MUTTA YMPÄRISTÖN KANS-SA SILTÄ SAMAAÄ MAAYKSIKKÖÖÄ KUUUVAN MAA-ALUEEN.



MAAYKSIKKÖRAJA (PITKÄ KATKOVIIVA)



EPÄSELVÄ TAI HÄIPYVÄ RAJA (LYHYT KATKOVIIVA). KÄYTETTY ERILAISSA TI-LANTEISSA KUTEN ESIM. PÄÄLLEKÄISTEN TAI OSIN HAUTAUTUNEIDEN PUIDEN YHTEYDESSÄ, EPÄSELVISSÄ MAARAJOISSA JNE.



TIILI. MERKITTÄ PIENELLÄ T-KIRJAIMELLA. JOS KUITENKIN TIILIÄ ON YLIVOIMAI-NEN ENEMMISTÖ, ON TIILET JÄTETTY MERKITSEMÄTTÄ JA KIVET MERKITTÄ PIE-NELLÄ K-KIRJAIMELLA.



MURTUNUT TIILI



MURTUNUT KIVI



KIVI. JOS KARTASSA ON TIILIÄ YLIVOIMAINEN ENEMMISTÖ, ON KIVET MERKIT-TY PIENELLÄ K-KIRJAIMELLA JA TIILET JÄTETTY MERKITSEMÄTTÄ.



TIILIMURSKA



LAASTI



VAALEA HIENO HIEKKA



SORAN SEKAINEN HIEKKA.



KIVISORA



HIILTÄ



SUURTEN KIVIEN YHTEYDESSÄ PISTEVIIVA VOI KUVATA MYÖS KIVEN MUOTOA.



PYSTYPAALU



KORKEUSRAJA TASOSSA (HAKASEN PUOLI ALEMPANA.)



PALOKERROS (LÄHINNÄ PROFIILIKARTOISSA).



YKSITYISKOHTAPIIRROS



DENDROKRONOLOGINEN NÄYTE



MAKROFOSSIILINÄYTE



HYÖNTEISNÄYTE



RAKENNENUMERO



MAAYKSIKKÖNUMERO



TIILINÄYTE



VAAITUSLUKU. JOS LUKU ON SULUISSA, TARKOITTAA SE SITÄ, ETTEI VAAITUksen KOHDE OLE SUORAAN NÄKYVISSÄ VAAN ON ESIMERKIKSI PÄÄLLÄ OLEVAN PUUN TAI KIVEN PEITOSSA.



VAAITUSLUKU PUUTTUU. TÄMÄ EI KUITENKAAN TARKOITA AINA, ETTÄ LUKUA EI OLISI MITATTU. LUKU SAATTAA ESIINTYÄ MUISSA SAMAA ALUETTA KÄSITTELEVISSÄ KARTOISSA.



PUUSILPPU



SAVI (LÄHINNÄ PROFIILIKARTOISSA)

Åbo Akademin tontti
Turku 1/7
1998

Karttamerkkien selitykset
sivu 1

Turun maakuntamuseo



PALANUT HIEKKA.



LAHOPUU, JONKA RAJAT OVAT EPÄSELVÄT.



LAHOPUU, JONKA RAJAT OVAT SELVÄT.



HIILTUNYT PUU, JONKA RAJAT OVAT EPÄSELVÄT.



HIILTUNYT PUU, JONKA RAJAT OVAT SELVÄT.



KOIVUN TUOHTA.



TUOHEN YMPÄRÖIMÄ PUU.



MÄNNYN KAARNA.



SALVOS.



KOORDINAATTIPISTE.



URA PUUSSA




TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN MAA. (JOSKUS MYÖS TÄYSIN SEKOITTUNUT MAA).



KALLISTUNUT LAUTA TAI LANKKU. NUOLEN KÄRJEN OSOITTAMA REUNA ALEMPANA.

Åbo Akademin tontti Turku 1/7 1998
Karttamerkkien selitykset sivu 2
Turun maakuntamuseo



MK 1:20 1m



TIILIMURSKAKERROS.



HARMAA HIEKKA, JOSSA HIILTÄ SEASSA. = M2



HARMAA HIEKKA = M2



HARMAA LAASTIN SEKAINEN HIEKKA.



HARMAAN HIEKAN JA ORGAANISEN TURPEEN KALTAISEN MAAN SEKAINEN KERROS.



ORGAANINEN TURPEEN KALTAISEN MAA.



SORAN SEKAINEN HIEKKA.




HIILTUNYT PUU.



VAALEA RUSKEA HIEKKA = M4



TUMMA RUSKEA HIEKKA = M5



Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 4:n koillisprofiili koillisesta
	MK 1:20
Mittausdokumentointi J. Karvonen Puhtaaksi piirros J. Karvonen 21.5.1999	Kartta 1
	Turun maakuntamuseo

104/8

103/8 M 9


102/8

101/8

101/7

101/6


101/5



MK 1:20 1 m


KEMICUMIN KULMA

Äbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 11 A, RA 11 B, RA 11 C, RA 11 D, RA 11 E
	MK 1:20
Mittausdokumentointi S. Salminen 8.5.1998 Puhtaaksi piirros S. Salminen 28.5.1999	Kartta 6
	Turun maakuntamuseo




- VAALEA SORAN SEKAINEN HIEKKA.
- TUMMA HARMAA HIEKKA.
- TUMMAN HARMAAN JA VAALEAN HIENON HIEKAN SEKAINEN KERROS.
- TUMMA RUSKEA/PUNARUSKEA HIEKKA.
- VAALEA RUSKEA/PUNARUSKEA HIEKKA.
- HARMAA TÄYSIN SEKOITTUNUT MAA.
- VAALEA LAASTIN, TIILIMURSKAN JA HIENON HIEKAN SEKAINEN KERROS.
- VAALEA HIENO HIEKKA.
- VAALEAN HIENON HIEKAN JA SAVEN SEKAINEN KERROS.
- SAVI

- PORRAS PROFIILISSA (Profiili porrastettiin RA 15 ja RA 16 katukiveysten tasoilta sortuma-vaaran estämiseksi.)
- KIVI
- TIILI



Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 14, RA 15, RA 16
Mittausdokumentointi J. Karvonen Puhtaaksi piirros J. Karvonen 20.5.1999	MK 1:20
	Kartta 9
	Turun maakuntamuseo



Åbo Akademin tontti Turku U7 1998	RA 4, RA 6 A, RA 6 B, RA 7, RA 12, RA 13, RA 18, RA 19, RA 20, RA 22, RA 26, RA 27, RA 30, RA 36, RA 46 C, RA 47, RA 49 MK 1:20
Mittausdokumentointi J. Karvonen & S. Salminen Puhtaaksi piirros J. Karvonen 7.5.1999	Kartta 13 Turun maakuntamuseo

101/11


100/11

99/11

98/11

97/11

RA 21



101/7

100/7

99/7

98/7


97/7

Kemicum



MK 1:20 1m

Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 21 MK 1:20
Mittausdokumentointi J. Karvonen Puhtaaksi piirros J. Karvonen 20.5.1999	Kartta 17 Turun maakuntamuseo




M 24? = kuin M 24, yhteys kuitenkin epäselvä


MK 1:10  50 cm

M 29? = kuin M 29, mutta ruskeampi

 = nokimaa



Äbo Akademin tontti Turku I/7 1998	Profiili 93,20/61,10 - 59,40 (RA 40)
	MK 1:10
Mittausdokumentointi S. Salminen 27.5.1998	Kartta 18 osa 2
Puhtaaksi piirros S. Salminen 27.5.1999	Turun maakuntamuseo




= ruskea, hyvin savinen hiekka

M 24? = kuin M 24, yhteys kuitenkin epäselvä

M 29? = kuin M 29, mutta ruskeampi

MK 1:10 50 cm



Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	Profiili 93,20-91,60/59,30 (RA 40)
	MK 1:10
Mittausdokumentointi S. Salminen 27.5.1998 Puhtaaksi piirros	Kartta 18 osa 3
S. Salminen 27.5.1999	Turun maakuntamuseo

115/20

115/17

RA 12

114/20

114/17

113/20

113/17
C 90

112/20


112/17

111/20

111/19


111/18

111/17



TIILIEN MITTOJA
Ks. kartan sisäinen numerointi.

nro	Pituus	Leveys	Paksuus cm
①	?	13	10
②	28	13	10
③	29	14	10
④	30	15	8
⑤	27	12	7,5



Äbo Akademin tontti
Turku I/7
1998


RA 12, toinen taso

MK 1:20

Mittausdokumentointi
J. Karvonen
Puhtaaksi piirros
J. Karvonen 18.5.1999


Kartta 19

Turun maakuntamuseo



HUOM! KARTTAAN LIITTYVÄT MAAMERKIT ON SELITETTY
TÄMÄN KARTAN ERILLISESSÄ SELITYSOSASSA (=OSA NRO 5)

Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	Kosmoraman puoleisen alueen B luoteisprofiili luoteesta MK 1:20
Mittausdokumentointi J. Karvonen Puhtaaksi piirros J. Karvonen 25.5.1999	Kartta 20 osa 1 Turun maakuntamuseo




LIITÄ OSAAN 3

MK 1:20 1m

HUOM! KARTTAAN LIITTYVÄT MAAMERKIT ON SELITETTY
TÄMÄN KARTAN ERILLISESSÄ SELITYSOSASSA (=OSA NRO 5)

Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	Kosmoraman puoleisen alueen B luoteisprofiili luoteesta
Mittausdokumentointi J. Karvonen Puhtaaksipiirros J. Karvonen 25.5.1999	MK 1:20
	Kartta 20 osa 2 Turun maakuntamuseo




LIITÄ OSAAN 4

MK 1:20 1m

HUOM! KARTTAAN LIITTYVÄTMAAMERKIT ON SELITETTY
TÄMÄN KARTAN ERILLISESSÄ SELITYSOSASSA (=OSA NRO 5)

Åbo Akademin tontti Turku. I/7 1998	Kosmoraman puoleisen alueen B luoteisprofiili luoteesta
	MK 1:20
Mittausdokumentointi J. Karvonen Puhtaaksi piirros J. Karvonen 26.5.1999	Kartta 20 osa 3 Turun maakuntamuseo




HUOM! KARTTAAN LIITTYVÄT MAAMERKIT ON SELITETTY
TÄMÄN KARTAN ERILLISESSÄ SELITYSOSASSA (=OSA NRO 5)



Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	Kosmoraman puoleisen alueen B luoteisprofiili luoteesta MK 1:20
Mittausdokumentointi J. Karvonen Puhtaaksi piirros J. Karvonen 26.5.1999	Kartta 20 osa 4 Turun maakuntamuseo

1/2	SEKOITTUNUT LAASTIN, TIILIMURSKAN JA HIILEN SEKAINEN HIEKKA. NRO 1 SISÄLTÄÄ HIUKAN ENEMMÄN HIILTÄ KUIN NRO 2 JA ONSITEN MYÖS VÄRILTÄÄN TUMMEMPI, KUIN NRO 2.
	LAASTI
	PALOKERROS
	VAALEA HIENO HIEKKA
	TIIVIS LÄHES TÄYSIN MAATUNEEN PUUN KERROS. HUOM! SAMANLAISIA KERROKSIA ON SEKÄ YLEMPI ETTÄ ALEMPI JA PAIKOITELLEN NE OVAT MYÖS KOSKETUKSISSA TOISIINSA.
	SAVEN JA ORGAANISEN PUUSILPPUMAAN SEKAINEN KERROS.
	HARMAAN MINERAALIMAAN JA PUUSILPPUMAAN SEKAINEN KERROS.
	HARMAA HIEKKA/MINERAALIMAA. SEASSA HIUKAN LAASTIA, TIILIMURSKAA JA HIILTÄ.
	ORGAANISEN PUUSILPUN TÄYTTÄMÄ MAA.
	HARMAAN MINERAALIMAAN JA RUSKEAN HIENON HIEKAN SEKAINEN MAA.
	RUSKEA HIENO HIEKKA. SEASSA HIUKAN HIILTÄ, LAASTIA JA TIILIMURSKAA.
	HYVIN TUMMA JA HIILIPITOINEN HARMAA MINERAALIMAA, JOSSA OHUET NOKIKERROKSET VUOROTTELEVAT TUMMAN HARMAAN HIEKAN KERROSTEN KANSKA.
	SAVI
	HYVIN TUMMA JA HIILIPITOINEN HARMAA MINERAALIMAA, JOSSA SEASSA LAASTIA JA TIILIMURSKAA.
	SAVEN JA HARMAAN MINERAALIMAAN SEKAINEN KERROS
	RUSKEAN JA VAALEAN HIENON HIEKAN SEKAINEN KERROS.

	RUNSAAN LAASTIN JA TIILIMURSKAN SEKAINEN SORA.
	RUNSAAN TIILIMURSKAN JA LÄHES MAATUNEEN PUUN SEKAINEN KERROS.
	VAALEA SORAN SEKAINEN HIEKKA.
	LÄHES PUHTAASTA LANNASTA KOOSTUVA TIIVIS JA PEHMEÄ MAAKERROS.
	PROFIILIA LEIKKAAVA HIILTYNYT PUU
	PROFIILIA LEIKKAAVA LAHOPUU
	PROFIILIN SUUNTAINEN HIILTYNYT PUU
	PROFIILIN SUUNTAINEN LAHOPUU





Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	Profiilikartan 20 kartamerkkien selitykset
Piirros J. Karvonen 26.5.1999	Kartta 20 osa 5
	Turun maakuntamuseo



- 1 = sekalainen tumma maa
- 2 = ruskea hiekka, jonka seassa savea ja orgaanista jäännettä
- 3 = harmaa, hiekkainen savi
- 4 = tumma maa, jossa runsaasti puuroskaa
- 5 = tumma maa, jossa puuroskaa
- 6 = vihertävänruskea, tiivis, saven sekainen hiekka
- 7 = tumma, saven sekainen hiekka

MK 1:10 50 cm


Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	Profiili 91,60/63,90 - 61,50
	MK 1:10
Mittausdokumentointi S. Salminen 28.5.1998 Puhtaaksi piirros S. Salminen 26.5.1999	Kartta 22
	Turun maakuntamuseo




1 = tumma maa, jonka seassa tiiltä, laastia, savea
ja orgaanista jäännettä
= nokimaa

MK 1:10 50 cm

Äbo Akademin tontti Turku I/7 1998	Profiili 91,70 - 93,30/56,10 (RA 41)
	MK 1:10
Mittausdokumentointi S. Salminen 29.5.1998 Puhtaaksipiirros S. Salminen 25.5.1999	Kartta 23 osa 1
	Turun maakuntamuseo





SIJAINTIKARTTA
(piennös kenttätyökartasta)



1 = tumma maa, jonka seassa tiiltä, laastia, savea
ja orgaanista jäännettä

MK 1:10 50 cm

Äbo Akademin tontti Turku I/7 1998	Profiili 93,30/55,10 - 53,20 (RA 41)
Mittausdokumentointi S. Salminen 29.5.1998 Puhtaaksi piirros S. Salminen 25.5.1999	MK 1:10
	Kartta 23 osa 2
	Turun maakuntamuseo



1 = tumma maa, jonka seassa tiiltä, laastia, savea ja orgaanista jäännettä

2 = ruskea hiekka, jonka seassa savea ja orgaanista jäännettä

— = nokimaa

MK 1:10

50 cm


Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	Profiili 93,20 - 91,60/53,20 (RA 41)
Mittausdokumentointi S. Salminen 29.5.1998 Puhtaaksipiirros S. Salminen 25.5.1999	MK 1:10 Kartta 23 osa 3 Turun maakuntamuseo



TÄMÄN KARTAN TIILIEN MITTOJA (Huom. vastaava numerointi kartassa.)

	PITUUS	LEVEYS	PAKSUUS
①	31	16	8
②	-	12	7,5
③	25,5	13	6,5
④	-	13	6,5
⑤	-	13	7,5
⑥	27	12	8
⑦	-	12	8
⑧	-	13	-
⑨	27	11,5	7,5
⑩	27	8	13

Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 28, RA 33, RA 43, RA 50
Mittausdokumentointi J. Karvonen Puhtaaksi piirios J. Karvonen 6.5.1999	MK 1:20 Kartta 24 Turun maakuntamuseo



105/13


105/12

105/11

105/10

105/9

105/8



100/13

100/12


100/11

100/10



100/9

100/8



Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 8, RA 37, RA 38, RA 39
Mittausedokumentointi J. Karvonen Puhtaaksi piirros J. Karvonen 19.5.1999	MK 1:20 Kartta 26 Turun maakuntamuseo



Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 53
	MK 1:20
Mittausdokumentointi J.-P. Anttila Puhtaaksipiirros S. Salminen 28.5.1999	Kartta 29
	Turun maakuntamuseo



Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 6 A, pohjataso MK 1:20
Mittausdokumentointi J. Karvonen Puhtaaksipiirros J. Karvonen	Kartta 30 Turun maakuntamuseo




- 1 = savi tai saven sekainen hiekka
2 = tumma maa, jossa runsaasti orgaanista jäännettä
3 = sekalainen tumma hiekka -
seassa laastia, tiiltä, orgaanista jäännettä

= nokimaa


MK 1:20 1 m

Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	Profiili 106,50 - 109,70/12,10 MK 1:20
Mittausdokumentointi S. Salminen 15.6.1998 Puhtaaksi piirros S. Salminen 24.5.1999	Kartta 32 osa 1 Turun maakuntamuseo



- 1 = savi tai saven sekainen hiekka
- 2 = tumma maa, jossa runsaasti orgaanista jäännettä
- 3 = sekalainen tumma hiekka - seassa laastia, tiiltä, orgaanista jäännettä
- 4 = ruskeeksi massaksi maatunut puu
- = nokimaa

MK 1:20 1 m




Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	Profiili 109,70 - 113,70/12,10
	MK 1:20
Mittausdokumentointi S. Salminen 15.6.1998 Puhtaaksi piirros S. Salminen 24.5.1999	Kartta 32 osa 2
	Turun maakuntamuseo




MK 1:20 1 m



Äbo Akademin tontti Turku I/7 1998	Alue RA 38:n ja RA 47:n välillä, mm. RA 30, RA 65
Mittausdokumentointi J.-P. Anttila Puhtaaksi piirros S. Salminen 21.5.1999	MK 1:20 Kartta 33
	Turun maakuntamuseo



- 1 = tumma maa, jossa runsaasti puu- ja kaarnaroskaa
- 2 = tumma maa, jossa tiiltä ja laastia
- 3 = savi tai harmaa hiekka, jossa savea seassa
- 4 = ruskeaksi massaksi maatunut puu




Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	Profiili 108,80/8,70 - 106,40/10,20; mm. RA 59
	MK 1:20
Mittausdokumentointi S. Salminen 16.6.1998 Puhtaaksi piirros S. Salminen 21.5.1999	Kartta 35
	Turun maakuntamuseo




- 1 = tumma maa, jossa paljon puu- ja kaarnaroskaa
- 2 = tumma maa, jossa orgaanista jäännettä
- 3 = harmaa hiekka, jossa runsaasti savea seassa
- 4 = savi


MK 1:20 1 m

Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	Profiili 113,70/10,70 - 111,20/8,90
	MK 1:20
Mittausdokumentointi S. Salminen 16.6.1998 Puhtaaksi piirros S. Salminen 20.5.1999	Kartta 36
	Turun maakuntamuseo






Abo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 1, RA 64
Mittausdokumentointi J. Karvonen Puhtaaksi piirros	MK 1:20
J. Karvonen 17.5.1999	Kartta 41
	Turun maakuntamuseo




Åbo Akademin tontti Turku U7 1998	RA 25, RA 29, RA 29 B, RA 30, RA 62, RA 63, RA 63 B, RA 65, RA 66, RA 67, RA 68 A, RA 68 B, RA 68 C, RA 68 D, RA 68 E, RA 68 F, RA 68 G, RA 73, RA 74, RA 75 MK 1:20
Mittausdokumentointi J.-P. Anttila & S. Salmiinen Puhutuskalpiirros S. Salmiinen 14.5.1999	Kartta 42 osa 1 Turun maakuntamuseo




- 1 = sekalainen hiekkamaa
- 2 = tumma maa, jossa hyvin paljon puu- ja kaarnajäännettä
- 3 = ruskea maa, jossa puu- ja kaarnajäännettä
- 4 = hiekka
- 5 = savi
- = nokimaa

MK 1:20 1 m




Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	Profiili n. 105,00/5,80 - 104,60/11,60
	MK 1:20
Mittausdokumentointi S. Salminen 29.6.1998 Puhtaaksi piirros S. Salminen 12.5.1999	Kartta 44 osa 1
	Turun maakuntamuseo




- 1 = sekalainen hiekkamaa
- 2 = tumma maa, jossa hyvin paljon puu- ja kaarnajäännettä
- 3 = ruskea maa, jossa puu- ja kaarnajäännettä
- 4 = hiekka
- 5 = savi
- 6 = punertava hiekka
- = nokimaa

MK 1:20 1 m



Äbo Akademin tontti Turku I/7 1998	Profiili n. 104,60/11,20 - 104,20/15,80 MK 1:20
Mittausdokumentointi S. Salminen 29.6.1998 Puhtaaksi piirros S. Salminen 12.5.1999	Kartta 44 osa 2 Turun maakuntamuseo



HUOM! TÄMÄN KARTAN MAITA EI OLE YKSIKKÖNUMEROITU.

-  PEHMEÄ PUUSILPUN TÄYTTÄMÄ ORGAANINEN MAA.
-  HARMAA HIEKKA=SEKOITTUNUT MAA.
-  SAVI
-  SAVEN, HARMAAN HIEKAN JA ORGAANISEN PUUSILPUN SEKAINEN MAA.
-  SAVEN JA HARMAAN HIEKAN SEKAINEN MAA.
-  HARMAAN HIEKAN JA ORGAANISEN PUUSILPUN SEKAINEN MAA.

RA 71/ 72:n alue.


Ontto viemäri/
salaojaputki.


Suluissa olevat pinta- ja pohjaluvut ilmaisevat savi-kerroksen paksuutta. Savialueesta ks. dia 10, kuva 22. Mv-filmi 8, kuva 28.

Piirretyn alueen raja.


MK 1:20 1 m

Äbo Akademin tontti Turku I/7 1998	Kivikellarin RA 71 lounaan puoleinen taso, jossa maatu- neita puujäänteitä
	MK 1:20
Mittausdokumentointi J. Karvonen Puhtaaksi piirros J. Karvonen 24.5.1999	Kartta 45
	Turun maakuntamuseo






Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 7:n alainen ja viereinen puutaso
	MK 1:20
Mittausdokumentointi J. Karvonen Puhtaaksi piirros J. Karvonen 10.5.1999	Kartta 48
	Turun maakuntamuseo




Abo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 53 B, RA 59 D, RA 60, RA 60 B, RA 60 C
Mittausdokumentointi S. Salmiinen 3.7.1998 Puhtaaksi piirros S. Salmiinen 11.5.1999	MK 1:20 Kartta 50 Turun maakuntamuseo




Åbo Akademin tontti Turku V7 1998	RA 71, RA 71 B, RA 71 C, RA 71 D, RA 71 E, RA 72, RA 82 A, RA 82 B, RA 83
Mittausdokumentointi J. -P. Antila Puhlauskäpiirros J. Karvonen 16.4.1999	MK 1:20 Kartta 51 Turun maakuntamuseo




Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 53 C, RA 60, RA 60 B MK 1:20
Mittausdokumentointi J.-P. Anttila Puhtaaksiipirros S. Salminen 10.5.1999	Kartta 52 Turun maakuntamuseo




Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 86, RA 87, RA 88 A, RA 88 B, RA 88 C, RA 88 D, RA 88 E, RA 88 F
	MK 1:20
Mittausdokumentointi S. Salmi 7.7.1998 Puhkauspilvi S. Salmi 10.5.1999	Kartta 53 Turun maakuntamuseo






Äbo Akademin tontti Turku U7 1998	RA 24, RA 24 B, RA 24 C, RA 46 A, RA 70, RA 79 A, RA 79 B, RA 80, RA 80 B
Mittausdokumentointi J. Karvonen Puhtaaksi pirros J. Karvonen 14.5.1999	MK 1:20 Kartta 56 Turun maakuntamuseo




RA 21:n muut kolme seinää täysin vastaavia
 Niistä D 117, D 118, D 119 sekä YK 198, YK 200, YK 201

MK 1:20 1 m



Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 21:n profiili
	MK 1:20
Mittausdokumentointi J.-P. Anttila Puhtaaksipiirros S. Salminen 7.5.1999	Kartta 57
	Turun maakuntamuseo





102/21

101/21

MK 1:20 1m

100/21

TÄHÄN KARTTAAN LIITTYVIÄ LISÄSELITYKSIÄ

RA 25C:N ALUEEN RAJAT.
(Alue sisältää ympäristöä
runsaammin purkumassaa.)

99/21


98/21

97/21


96/21

Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 25 C, RA 29
	MK 1:20
Mittausdokumentointi J. Karvonen Puhtaaksi piirros	Kartta 60
J. Karvonen 4.5.1999	Turun maakuntamuseo


MK 1:20 1 m



sorakaivanto




Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 11 G, RA 11 N, RA 11 P, RA 11 Q, RA 11 R, RA 11 T, RA 14, RA 60 G, RA 60 F
	MK 1:20
Mittausdokumentointi J.-P. Anttila Puhtaaksi piirros S. Salminen 6.5.1999	Kartta 62
	Turun maakuntamuseo



MK 1:20 1 m

Åbo Akademins tontti Turku I/7 1998	RA 64 B, RA 64 C, RA 69:n pohja, RA 95, RA 95 B MK 1:20
Mittausdokumentointi S. Salminen 17.7.1998 Puhtaaksi piirros S. Salminen 5.5.1999	Kartta 63 Turun maakuntamuseo




Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 65, RA 67, RA 68 A, RA 68 B, RA 68 C, RA 68 D, RA 75, RA 86, RA 88 A, RA 88 C, RA 88 E, RA 88 F, RA 92, RA 92 B
Mittausdokumentointi J.-P. Anttila & S. Salminen Puhlaaksiilirros S. Salminen 4.5.1999	MK 1:20 Kartta 65 Turun maakuntamuseo



MK 1:20  1 m

Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 82 A
	MK 1:20
Mittausdokumentointi J.-P. Anttila Puhtaaksi piirros S. Salminen 3.5.1999	Kartta 66
	Turun maakuntamuseo



Åbo Akademin tontti
Turku I/7
1998


RA 535, RA 536

MK 1:20

Mittausdokumentointi
J. Karvonen
Puhtaaksi piirros
J. Karvonen 31.3.1999


Kartta 67

Turun maakuntamuseo




- HARMAA TÄYTEMÄÄ, JOSSA LAASTIA JA HUUKAN TIILIMURSKAA SEASSA.
- KUTEN ED. HARMAA TÄYTEMÄÄ, MUTTA SEASSA MYÖS VAALEAA HIENOA HIEKKAA.
- HARMAAN TÄYTEMAAN JA PUUSILPPUMAAN SEKAINEN KERROS.
- HARMAA TÄYTEMÄÄ, JOSSA RUNSAASTI LAASTIA SEASSA.
- LAASTI
- VAALEA HIENO HIEKKAA.
- PUUSILPPUMAA.

MK 1:20 1m




Äbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 71/83:n profiili
Mittausdokumentointi J. Karvonen Puhtaaksi pillos J. Karvonen 1.4.1999	MK 1:20
	Kartta 68
	Turun maakuntamuseo





MK 1:20  1 m




Äbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 62, RA 62 B, RA 63 B, RA 81 D, RA 81 E, RA 81 F
Mittausdokumentointi S. Salminen 22.7.1998 Puhtaaksi piirros S. Salminen 30.4.1999	MK 1:20 Kartta 69 Turun maakuntamuseo



Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 53 D, RA 53 E, RA 59 F, RA 60, RA 60 C, RA 60 D, RA 60 E, RA 88 G, RA 93, RA 94 MK 1:20
Mittausdokumentointi J.-P. Anttila Puhtaaksiilto S. Salminen 3.5.1999	Kartta 72 Turun maakuntamuseo




Äbo Akademin tontti Turku I/7 1998	Profiili n. 94,60/31,60 - 95,60/31,60 MK 1:10
Mittausdokumentointi S. Salminen 23.7.1998 Puhtaaksiپیروس S. Salminen 29.4.1999	Kartta 74 Turun maakuntamuseo




- 1 = purkumaa: hiekkaa, savea, paljon tiiltä ja laastia, kiviä, vähän orgaanista jäännettä
- 2 = tuhkainen hiekka, hieman tiiltä ja laastia
- 3 = tiiltä, laastia ja hiekkaa
- 4 = tummanruskeaksi massaksi maatunutta puu, hiekka
- 5 = savi
- 6 = saven ja orgaanisen jäänteen sekainen maa


MK 1:20 1 m




Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 51:n profiili
	MK 1:20
Mittausdokumentointi S. Salminen 24.7.1998 Puhtaaksiپیروس S. Salminen 28.4.1999	Kartta 76
	Turun maakuntamuseo




Åbo Akademin tomti Turku I/7 1998	RA 64 B, RA 64 D, RA 64 E, RA 95, RA 95 B, RA 95 C, RA 97
Mittausdokumentointi J. Karvonen Puhtaaksi piirros J. Karvonen 30.4.1999	MK 1:20 Kartta 77 Turun maakuntamuseo




Åbo Akademin tontti Turku U7 1998	RA 60 D, RA 60 K, RA 94, RA 100
Mittausdokumentointi S. Salminen 28.7.1998 Puhtaaksi pillo S. Salminen 27.4.1999	MK 1:20 Kartta 79 Turun maakuntamuseo




Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 64 D, RA 64 E, RA 95 C
Mittausdokumentointi J.-P. Anttila Puhtaaksi pilirros S. Salminen 26.4.1999	MK 1:20 Kartta 80 Turun maakuntamuseo



Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 97, RA 103 B
Mittausdokumentointi S. Salmiinen 31.7.1998 Puhdaksipiirros S. Salmiinen 23.4.1999	MK 1:20 Kartta 82 Turun maakuntamuseo




Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 11 G, RA 11 T, RA 59 A, RA 59 B, RA 59 C, RA 59 G, RA 60 H, RA 60 J
	MK 1:20
Mittausdokumentointi S. Salminen 31.7.1998 Puhtaaksi piirros S. Salminen 19.4.1999	Kartta 83
	Turun maakuntamuseo





MK 1:10

50 cm



Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 106:n profiili
	MK 1:10
Mittausdokumentointi S. Salminen 3.8.1998 Puhtaaksi piirros S. Salminen 22.4.1999	Kartta 84
	Turun maakuntamuseo






MK 1:20

1 m

Äbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 65, RA 68 B, RA 68 C, RA 88 E, RA 88 F, RA 96
Mittausdokumentointi S. Salmnen 4.8.1998	MK 1:20
Puhtaaksi piirros S. Salmnen 21.4.1999	Kartta 88
	Turun maakuntamuseo



107/18

108/18

109/18

110/18

111/18


112/18

113/18


114/18

Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 100
Mittausdokumentointi J. Karvonen Puhtaaksiپیروس	MK 1:20
J. Karvonen 27.4.1999	Kartta 89
	Turun maakuntamuseo

M 66C




Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 109
Mittausdokumentointi J. Karvonen Puhtaaksi piirros J. Karvonen 26.4.1999	MK 1:20
	Kartta 90
	Turun maakuntamuseo





MK 1:20 1 m

Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 50 MK 1:20
Mittausdokumentointi J.-P. Anttila Puhtaaksiپیروس S. Salminen 20.4.1999	Kartta 91 Turun maakuntamuseo






Äbo Akademin tomtti Turku U7 1998	RA 62 B, RA 79 B, RA 81 D, RA 81 E, RA 81 F, RA 110, RA 110 B
Mittausdokumentointi J. Karvonen Puhtaaksi pilirros J. Karvonen 13.4.1999	MK 1:20 Kartta 94 Turun maakuntamuseo




Äbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 65, alempi taso
	MK 1:20
Mittausdokumentointi J. Karvonen Puhtaaksipiirros J. Karvonen 27.4.1999	Kartta 99 Turun maakuntamuseo





MK 1:20

1 m


Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 59 J, RA 60 N, RA 60 P, RA 100 MK 1:20
Mittausdokumentointi S. Salminen 18.8.1998 Puhtaaksiplirros S. Salminen 16.4.1999	Kartta 102 osa 1 Turun maakuntamuseo



Äbo Akademien tontti Turku I/7 1998	RA 81 F, RA 110, RA 132
Mittausdokumentointi J. Karvonen Puhtaaksi piirros J. Karvonen 14.4.1999	MK 1:20
	Kartta 104
	Turun maakuntamuseo



Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 65, alin taso
Mittausdokumentointi J. Karvonen Puhtaaksipiirros J. Karvonen 27.4.1999	MK 1:20
	Kartta 106 Turun maakuntamuseo






Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 116, RA 121
Mittausdokumentointi J. Karvonen Puhtaaksi piirros J. Karvonen 20.4.1999	MK 1:20
	Kartta 108
	Turun maakuntamuseo

109/35

109/34

109/33

109/32



103/35

103/34

103/33

103/32

TÄSSÄ KARTASSA HUOMIOITAVA.



KIVI




TIILI/TIILENPALA




MURENTUNUT TIILI

Äbo Akademins tomti Turku I/7 1998	RA 122 A, RA 122 B
	MK 1:20
Mittausdokumentointi J. Karvonen Puhtaaksi piirros	Kartta 109
J. Karvonen 8.4.1999	Turun maakuntamuseo






Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	Kauppahallin kellarin pohja
Mittausdokumentointi J. Pukki Puhtaaksi piirros S. Salminen 15.4.1999	MK 1:20 Kartta 110 osa 2 Turun maakuntamuseo




Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 105 E, RA 126 A, RA 126 B, RA 17, RA 128
Mittausdokumentointi J.-P. Anttila Puhtaaksi piirros S. Salmi 14.4.1999	MK 1:20 Kartta 112 Turun maakuntamuseo



MK 1:20

1 m

Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 77, RA 77 B
Mittausdokumentointi J. P. Anttila Puhtaaksi pirros S. Salmunen 12.4.1999	MK 1:20 Kartta 114 Turun maakuntamuseo





MK 1:20 1m

Tähän karttaan liittyviä lisäselityksiä


-  KOSMORAMAN SEINÄN PERUSTUSKÄIVÄNTÖÖN LIITTYVÄ KIVI.
-  KOSMORAMAN SEINÄN PERUSTUSKÄIVÄNTÖÖN LIITTYVÄ SORANSEKAINEN HIEKKA.

Äbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 135 A, RA 135 B, RA 135 C
	MK 1:20
Mittausdokumentointi J. Karvonen Puhtaaksi piirros J. Karvonen 5.2.1999	Kartta 115 osa 2
	Turun maakuntamuseo





Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 127 C, RA 127 F, RA 129 MK 1:20
Mittausdokumentointi J. Karvonen Puhtaaksipiirros J. Karvonen 8.2.1999	Kartta 115 osa 5 Turun maakuntamuseo



96/47

96/40

95/47

94/47

93/47

92/47

M 89

7.08

M 101

M 89

92/46

7.19
7.11

7.05

M 101

M 89

RA 120 A

M 101

M 89 D

M 93

M 93

95/40

94/40


M 89 D


M 93

RA 51:n alue


MK 1:20 1m


Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 120 A
	MK 1:20
Mittausdokumentointi J. Karvonen Puhtaaksi piirros J. Karvonen 10.2.1999	Kartta 115 osa 9 Turun maakuntamuseo






Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 120 C MK 1:20
Mittausdokumentointi J. Karvonen Puhtaaksi piirros J. Karvonen 12.2.1999	Kartta 115 osa 12 Turun maakuntamuseo






Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 132, RA 132 B MK 1:20
Mittausdokumentointi S. Salminen 2.9.1998 Puhtaaksi piirros S. Salminen 8.4.1999	Kartta 118 Turun maakuntamuseo



MK 1:20 1m

TÄHÄN KARTTAAN LIITTYVIÄ MAAMERKKEJÄ:

-  LAASTI
-  VAALEAN HARMAA HIEKKA, JOSSA SEASSA HIUKAN LAASTIA JA TIILENKAPPALEITA.
-  KUTEN ED. KERROS, MUTTA TUMMEMPI.
-  PEHMEÄ LANNAN RUSKEA MAAKERROS, JOSSA PUUSILPPUA SEASSA.
-  KUTEN ED. KERROS, MUTTA PUUSILPPUA SEASSA RUNSAAMMIN. (=M 85D)
-  EDELLISTEN PUUSILPPUKERROSTEN KALTAINEN, MUTTA HIEKKAISEMPI MAAKERROS. (=M 85E)




Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 71:n etelä-/kaakkoiseinän profiili pohjoisesta/luoteesta
Mittausdokumentointi J. Karvonen Puhtaaksipiirros J. Karvonen 19.4.1999	MK 1:20 Kartta 120 Turun maakuntamuseo




MK 1:20

1 m


Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	M 97 C, M 98
	MK 1:20
Mittausedokumentointi J.-P. Anttila 7.9.1998 Puhtaaksiپیروس S. Salminen 6.4.1999	Kartta 122
	Turun maakuntamuseo





Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 141, RA 142 A, RA 142 B, RA 142 C
Mittausdokumentointi S. Salminen 8.9.1998 Puhtaaksi piirros S. Salminen 6.4.1999	MK 1:20 Kartta 123 Turun maakuntamuseo



Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 90 MK 1:20
Mittausdokumentointi S. Salminen 14.9.1998 Puhtaaksiپیروس S. Salminen 8.4.1999	Kartta 125 osa 2 Turun maakuntamuseo



Äbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 112, RA 147 A, RA 147 B
Mittausdokumentointi R. Postinen Puhtaaksi piliroos S. Salminen 1.4.1999	MK 1:20
	Kartta 126
	Turun maakuntamuseo




- 1 = hiekka
- 2 = puuroskaa ja/tai maatumutta puuta
- 3 = orgaanisen jäänteen sekainen hiekka
- 4 = noen sekainen hiekka + laastia ja orgaanista jäännettä

MK 1:10

50 cm


Äbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 71 C:n profiileita
	MK 1:10
Mittausdokumentointi S. Salminen Puhtaaksiپیروس S. Salminen 30.3.1999	Kartta 130
	Turun maakuntamuseo

SE ← → NW




MK 1:10

50 cm




- 1 = orgaanista ja mineraalipitoista maata
- 2 = orgaanista saven sekaista maata, maatunutta puuta
- 3 = täysin maatunutta puuta
- 4 = punertavaa, maatunutta puuta
- 5 = tummaa, saven sekaista hiekkaa
- 6 = savea



Äbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 127 A:n profiili
	MK 1:10
Mittausdokumentointi J. Harjula 16.9.1998 Puhtaaksi piirros S. Salminen 1.4.1999	Kartta 131
	Turun maakuntamuseo





MK 1:20 1 m



Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 90 :n profiili
	MK 1:20
Mittausdokumentointi S. Salminen 17.9.1998 Puhtaaksi piirros S. Salminen 30.3.1999	Kartta 132
	Turun maakuntamuseo




Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 71 H, RA 71 J
	MK 1:20
Mittausdokumentointi J. Karvonen Puhtaaksi piirros J. Karvonen 20.4.1999	Kartta 134
	Turun maakuntamuseo



MK 1:10

50 cm


Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 71 D:n profiili
	MK 1:10
Mittausdokumentointi S. Salminen 24.9.1998 Puhtaaksi piirros S. Salminen 29.3.1999	Kartta 135
	Turun maakuntamuseo




Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 68 C, RA 77, RA 77 D, RA 77 E, RA 77 F, RA 92, RA 140
Mittausdokumentointi S. Salminen 22.9.1998 Puhtaaksi pirros S. Salminen 29.3.1999	MK 1:20 Kartta 136 Turun maakuntamuseo




Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 112, RA 147 A, RA 147 B
Mittausedokumentointi J.-P. Anttila Puhtaaskipilros S. Salminen 25.3.1999	MK 1:20 Kartta 137 Turun maakuntamuseo




Äbo Akademin tontti Turku V7 1998	RA 143 B, RA 148, RA 149, RA 150, RA 151, RA 153 A, RA 153 B
Mittausdokumentointi J. Karvonen Puhtaaksi piirros J. Karvonen 22.4.1999	MK 1:20 Kartta 140 osa 1 Turun maakuntamuseo




114/20

MK 1:20 1 m


Abo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 98 MK 1:20
Mittausdokumentointi S. Salminen 24.9.1998 Puhtaaksipirros S. Salminen 24.3.1999	Kartta 143
	Turun maakuntamuseo




Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 71 J
	MK 1:20
Mittausdokumentointi J. -P. Anttila Puhtaaksipiirros S. Salminen 23.3.1999	Kartta 144
	Turun maakuntamuseo




Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	Kulkuväylän alue MK 1:20
Mittausdokumentointi J. Pukkila Puhtaaksiپیروس S. Salminen 24.3.1999	Kartta 145 osa 2 Turun maakuntamuseo



Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	Kulkuväylän alue MK 1:20
Mittausdokumentointi J. Pukkila Puhtaaksi piirros S. Salminen 24.3.1999	Kartta 145 osa 3 Turun maakuntamuseo





Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	Kulkuväylän alue
Mittausdokumentointi J. Pukkila Puhtaaksi piirros S. Salminen 24.3.1999	MK 1:20 Kartta 145 osa 4 Turun maakuntamuseo



Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 77 G, RA 92 C, RA 147 B
Mittausdokumentointi S. Salminen 28.9.1998 Puhtaaksi pillos S. Salminen 23.3.1999	MK 1:20
	Kartta 146
	Turun maakuntamuseo

109/35 109/34 109/33 109/32




108/32

107/32

106/32

105/32

104/32




103/35 103/34 103/33 103/32

TÄSSÄ KARTASSA HUOMIOITAVA.

- k KIVI
- TIILI/TIILEN PALA
- MURENTUNUT TIILI


Äbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 122 B
Mittausdokumentointi J. Karvonen Puhtaaksi piirros J. Karvonen 8.4.1999	MK 1:20
	Kartta 148
	Turun maakuntamuseo




MK 1:10 1m

TÄHÄN KARTTAAN LIITTYVIÄ MAAMERKKEJÄ.

- | | | |
|---|--|----------|
|  | TIILILATTIÄN TIILIEN VÄLISSÄ OLEVA HARMAA TÄYTEMAAHIEKKA. | = M 86 E |
|  | KARKEAN HIEKAN, PUULASTUJEN, HIEKON HIEKAN, TIILENPALASTEN JA TUOHEN SEKAINEN TUMMA MINERAALIMAA. | |
|  | OHUT TUMMA PALOKERROS, JOSSA HIILEN KAPPALEITA SEASSA. | = M 86 G |
|  | RUSKEAN TASAJAKOISEN HIEKON HIEKAN KERROS (TUMMEMPI). | = M 86 J |
|  | RUSKEAN TASAJAKOISEN HIEKON HIEKAN KERROS (VAALEAMPI). | |
|  | KARKEAN HIEKAN, PUULASTUJEN, HIEKON HIEKAN, TIILENPALASTEN JA TUOHEN SEKAINEN TUMMA MINERAALIMAA, JOSSA RUSKEA TASAJAKOINEN HIEKO ON VOITTOPUOLINEN MAALAJI. | = M 86 E |
|  | HYVIN VAALEAN HIEKON TASAJAKOISEN HIEKAN KERROS. | = M 86 F |
|  | TUMMA, HIUKAN NOKEA SISÄLTÄVÄ MAAKERROS. | |
|  | KUTEN ED. MAAKERROS, MUTTA HIEKKAISEMPI. | |
|  | SILTTI | |
|  | LAASTI | |
|  | NAHKAESINE | |




Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 122 B:n (tiililattia) profiilit
Mittausdokumentointi J. Karvonen Puhtaaksi piirros J. Karvonen 8.4.1999	MK 1:10 Kartta 149 Turun maakuntamuseo



MK 1:20 1 m


Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 138, RA 138 B
Mittausdokumentointi S. Salminen 1.10.1998 Puhtaaksi piirros	MK 1:20
S. Salminen 22.3.1999	Kartta 150
	Turun maakuntamuseo




Äbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 140, RA 152, RA 160 A, RA 160 B, RA 160 C, RA 160 D
Mittausdokumentointi J. Karvonen Puhtaaksi pillo J. Karvonen 30.4.1999	MK 1:20
	Kartta 151
	Turun maakuntamuseo




Kosmoraman
perustus





Äbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 127 B MK 1:20
Mittausdokumentointi S. Salminen 13.10.1998 Puhtaaksipiirros S. Salminen 15.3.1999	Kartta 158 Turun maakuntamuseo



Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 59 A, RA 60 C, RA 165 A, RA 165 B, RA 165 C, RA 165 D
Mittausdokumentointi S. Salmi 15.10.1998 Puhtaaksi piirretty S. Salmi 16.3.1999	MK 1:20 Kartta 159 Turun maakuntamuseo

115/23

115/8

114/23

114/8

113/23

113/8

112/23

112/8

111/23

111/8

110/23

110/8

109/23

109/8

108/23

108/8

107/23

107/8


106/23

106/8

105/23




MK 1:20 1m




Tältä alueelta ks. kartta nro 180.

RA 60C = RA 165A


Äbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 11 G, RA 11 T, RA 53 F, 53 G RA 59 A, RA 59 D, RA 59 F, RA 59 J, RA 60 C (=165 A), RA 84, RA 84 B, RA 84 C, RA 84 D, RA 84 E, RA 101 A, RA 101 B, RA 101 C, RA 101 D, RA 102 C, RA 112 B, RA 114 B, RA 115 B, RA 161, RA 162 A, RA 162 B, RA 163, RA 164, RA 165, RA 167, RA 174
Mittausedokumentointi J. Karvonen Puhtaaksi piirros J. Karvonen 22.3.1999	MK 1:20 Kartta 160 Turun maakuntamuseo




Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 168 A, RA 168 B
Mittausdokumentointi J. -P. Anttila Puhtaaksipiirros J. Karvonen 29.1.1999	MK 1:20
	Kartta 161
	Turun maakuntamuseo



Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 110 C, RA 137, RA 159 A, RA 159 C, RA 171
Mittausdokumentointi S. Salminen 16.10.1999	MK 1:20
Puhtaaksiپیروس S. Salminen 9.3.1999	Kartta 162
	Turun maakuntamuseo




Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 77 H, RA 152 B, RA 155 A, RA 155 B, RA 172
Mittausdokumentointi J. Pukkila Puhtaaksiilros S. Salminen 22.3.1999	MK 1:20
	Kartta 163 osa 1
	Turun maakuntamuseo








Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 113, RA 132 C, RA 158, RA 159 A, RA 159 B, RA 159 D, RA 159 E, RA 170, RA 172 MK 1:20
Mittausdokumentointi J. Karvonen Puhtaaksipiirros J. Karvonen 26.3.1999	Kartta 165 Turun maakuntamuseo





Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 168 A, 168 C, 168 D
	MK 1:20
Mittausdokumentointi J. Karvonen Puhtaaksi piirros J. Karvonen 29.1.1999	Kartta 166
	Turun maakuntamuseo




1 = laastia ja hiekkaa



Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 71 D:n profiileja
	MK 1:20
Mittausdokumentointi S. Salminen 23.10.1998 Puhtaaksi piirros	Kartta 167
S. Salminen 15.3.1999	Turun maakuntamuseo




Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 71 D:n profiili
	MK 1:20
Mittausdokumentointi S. Salminen 23.10.1998 Puhtaaksi piirros S. Salminen 12.3.1999	Kartta 168
	Turun maakuntamuseo





Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 127 C, RA 127 G
	MK 1:20
Mittausdokumentointi J. Karvonen Puhtaaksi piirros J. Karvonen 12.4.1999	Kartta 169
	Turun maakuntamuseo







MK 1:20 1 m

Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 176
	MK 1:20
Mittausdokumentointi J. Pukkila 23.10.1998 Puhtaaksiپیروس S. Salminen 12.3.1999	Kartta 170 osa 2
	Turun maakuntamuseo





MK 1:10 50 cm

Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 68 C:n profiili
	MK 1:10
Mittausdokumentointi J.-P. Anttila Puhtaaksi piirros S. Salminen 3.1999	Kartta 171 osa 1
	Turun maakuntamuseo




MK 1:10 50 cm

Äbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 68 C:n profiileja
	MK 1:10
Mittausdokumentointi J. -P. Anttila Puhtaaksipiirros S. Salminen 9.3.1999	Kartta 171 osa 2
	Turun maakuntamuseo




MK 1:10 50 cm


Äbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 68 C:n profiili
	MK 1:10
Mittausdokumentointi J.-P. Anttila Puhtaaksipiirros S. Salminen 10.3.1999	Kartta 171 osa 3
	Turun maakuntamuseo






50 cm
MK 1:10





Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 68 C:n pohja
	MK 1:20
Mittausdokumentointi J.-P. Anttila Puhtaaksi piirros S. Salminen 3.3.1999	Kartta 173
	Turun maakuntamuseo





MK 1:10 50 cm


Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 53 F:n profiileja
	MK 1:10
Mittausdokumentointi J.-P. Anttila Puhtaaksi piirros S. Salminen 26.2.1999	Kartta 176 osa 1
	Turun maakuntamuseo



Profiilien sijainti: Sijaintikartta kartan 176 osassa 1

MK 1:10  50 cm


Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 53 F:n profiileja MK 1:10
Mittausdokumentointi J. -P. Anttila Puhtaaksipiirros S. Salminen 26.2.1999	Kartta 176 osa 2 Turun maakuntamuseo




Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 21, RA 60 G, RA 156 B, RA 178
Mittausdokumentointi J. Karvonen Puhtaaksi piirros J. Karvonen 19.2.1999	MK 1:20 Kartta 178 Turun maakuntamuseo




Äbo Akademien tontti Turku I/7 1998	RA 166
Mittausdokumentointi J. Pukkila 29.10.1998 Puhtaaksi piirros S. Salminen 12.3.1999	MK 1:20
	Kartta 181
	Turun maakuntamuseo




MK 1:20 1 m





Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 159 A
	MK 1:20
Mittausdokumentointi T. Rostedt Puhtaaksi piirros S. Salminen 18.2.1999	Kartta 184
	Turun maakuntamuseo






Äbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 112, RA 164, RA 179 A, RA 179 B, RA 179 C
	MK 1:20
Mittausdokumentointi J. Karvonen Puhtaaksi piirros J. Karvonen 7.4.1999	Kartta 186 Turun maakuntamuseo






MK 1:20 1m



- katkoviivamerkinnot osoittavat kirveen veistajälkiä
- alimmat puut höylättyä lankkua/lautaa, muut hajakkaita




Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 60 G
	MK 1:20
Mittausdokumentointi T. Rostedt Puhtaaksi piirros S. Salminen 17.2.1999	Kartta 189 osa 1
	Turun maakuntamuseo



MK 1:20 1 m

- katkoviivamerkinnot osoittavat kirveen veistojälkiä
- alimmat puut höylättyä lankkua/lautaa, muut haljakkaita


Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 191
	MK 1:20
Mittausdokumentointi T. Rostedt Puhtaaksipiirros S. Salminen 18.2.1999	Kartta 189 osa 2
	Turun maakuntamuseo



MK 1:20 1 m

1 = ruskea, lannan ja puuroskan sekainen maa

2 = värjäätynyt savi




Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 60 H:n profiileita
Mittausdokumentointi S. Salminen 4.11.1998 Puhtaaksi piirros	MK 1:20
S. Salminen 15.2.1999	Kartta 190
	Turun maakuntamuseo

104/20

103/20

102/20



101/20

101/19

101/18

101/17

101/16

101/15


101/14



MK 1:20





Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	
Mittausdokumentointi J.-P. Anttila Puhtaaksi piirros S. Salminen 15.2.1999	MK 1:20 Kartta 191 Turun maakuntamuseo




MK 1:20 1 m


Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 60 H
	MK 1:20
Mittausdokumentointi S. Salminen 4.11.1999 Puhtaaksipiirros S. Salminen 15.2.1999	Kartta 192
	Turun maakuntamuseo



Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 68 C:n profiili
	MK 1:10
Mittausdokumentointi S. Salminen 5.11.1998 Puhtaaksipiirros S. Salminen 12.2.1999	Kartta 193
	Turun maakuntamuseo



P 512:N POHJALAUTOJEN NUMEROINTI
UUELLEEN KOKOAMISTA VARTEN.




Lyhyellä katkoviivalla on hahmoteltu pohjalautojen alla olleet tapilliset rimat. Näihin rimoihin liittyvät luvut on merkitty sulkuihin.
Pitkällä katkoviivalla on hahmoteltu tynnyrin leveys pohjatasossa.


- Nro 22 ja 23 lautojen alta. Liittyminen pohjaan kyseenalaista.
- Nro 20 halkesi tappien kohdalta. Liitetty numeroon 27.
- Nro 24 kahtena palana.
- Nro 29 osa numerosta 26?

Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	P 512, RA 165A, RA 60G
	MK 1:20
Mittausdokumentointi J.-P. Anttila Puhtaaksi piirros J. Karvonen 5.10.1999	Kartta 194, osa 1
	Turun maakuntamuseo


LEVITYSPIIRROS.
(Tynnyrin seinä ulkopuolelta)



LUONNOS P 512:STA SW-SUUNNASTA
KATSOTTUNA.




TYNNYRI PÄÄLTÄ (vrt. vastaava numerointi levityspiirroksessa).




Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	P 512
	MK 1:20
Mittausdokumentointi J.-P. Anttila Puhtaaksiirros J. Karvonen 6.10.1999	Kartta 194, osa 2
	Turun maakuntamuseo



Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 112 B, RA 163, RA 164, RA 179 A, RA 179 B, RA 179 D, RA 183, RA 183 B
	MK 1:20
Mittausdokumentointi J. Karvonen Puhtaaksi piirros J. Karvonen 17.3.1999	Kartta 195
	Turun maakuntamuseo




MK 1:20 1 m



RA 60 G:n sisäprofiilit kartassa 189 osat 1 ja 2

Äbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 60 G:n profiileita
	MK 1:20
Mittausdokumentointi S. Salminen Puhtaaksi piirros	Kartta 196
S. Salminen 12.2.1999	Turun maakuntamuseo




100/16

100/14

100/13

100/12


100/10



M 148

MK 1:20 1m

◀ Kaivausalueen reuna.



M 110 B

99/10

98/10


97/10

Äbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 184 A ja 184 D
Mittausdokumentointi J. Pukkila Puhtaaksi piirros J. Karvonen	MK 1:20
	Kartta 198, OSA 2
	Turun maakuntamuseo

100/14

100/13

100/12



104/10

103/10


M 110 B

102/10

101/10

MK 1:20 1m

Åbo Akademin tontti Turku I/7 1998	RA 165 A ja RA 184 D MK 1:20
Mittausdokumentointi J. Pukkila Puhtaaksiپیروس J. Karvonen 2.2. 1999	Kartta 198, OSA 3 Turun maakuntamuseo



Åbo Akademin tontti Turku 1/7 1998	RA 159 A, RA 159 B, RA 159 D
Mittausdokumentointi S. Salminen 7.11.1998 Puhtaaksi piirros S. Salminen 11.3.1999	MK 1:20
	Kartta 199
	Turun maakuntamuseo